

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อยประจำธนาคารออมสินภาค ๑๕
สถานที่ตั้งอาคารพาณิชย์ ๔ ชั้น ๓ คูหา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๒,๒๔๗,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจัดจ้างปรับปรุงสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อยประจำธนาคารออมสิน
ภาค ๑๕ สถานที่ตั้งอาคารพาณิชย์ ๔ ชั้น ๓ คูหา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - ๔.๑ ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - ๔.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ก.ย. 2561เป็นเงิน ๒,๒๔๗,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ ๑) (แบบ ปร.๕ (ก))
 - ๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ ๒) (แบบ ปร.๕ (ข))
 - ๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ ๓) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.๔ พ)
 - ๖.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๗.๑ นายธวัช	งามสมประสงค์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายธรรณิศ	สิงห์วิเศษ	กรรมการ 
๗.๓ นายอนันต์	บุญพิทักษ์	กรรมการ 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุง

สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย ภาค 15 ชลบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินภาค 15 จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

จัดการและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่..... 24 ก.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	757,061.35	/
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	1,192,404.49	/
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	107,014.45	/
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	181,200.00	/
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	10,000.00	/
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,247,680.29	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	2,247,000.00	
(สองล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายวัช จามสมประสงค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธณิศ สิงห์วิเศษ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ ปร.5 (ก)

งานปรับปรุง

สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย ภาค 15 ชลบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินภาค 15 จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

จัดการและบำรุงรักษา

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

1

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

24 ก.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3041	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	580,524.00	1.3041	757,061.35	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	914,350.50			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	914,350.50	1.3041	1,192,404.49	
5	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	82,060.00	1.3041	107,014.45	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		1,576,934.50	1.3041		
ค่า Factor F = 1.3041					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				1,949,465.84	



(นายวิช งามสมประสงค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนิต สิงห์วิเศษ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานปรับปรุง

สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย ภาค 15 ชลบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินภาค 15 จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

จัดการและบำรุงรักษา

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

นายธณิศ สิงห์พิเศษ

24 ก.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน				
1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	10,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				10,000.00	



(นายวิชาญ งามสมประสงค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธณิศ สิงห์พิเศษ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 9

งานปรับปรุง

สำนักงานผู้ดูแลโครงการ 15 ชลบุรี

ธนาคารออมสินภาค 15 จังหวัดชลบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้น								
1	ทำความสะอาดพื้นที่การเบี่ยงของเดิมทั้งหมด	720	ตร.ม.	-		20.00	14,400.00	14,400.00	
	งานผนัง								
2	P1 ผนังยิปซั่ม หนา 9 มม. 2 ด้าน ผิวฉาบเรียบโครโครโลหะ	145	ตร.ม.	380.00	55,100.00	130.00	18,850.00	73,950.00	
3	P1' ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 6 มม. ฉาบเรียบ 1 ด้าน ด้านในยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.	24	ตร.ม.	420.00	10,080.00	150.00	3,600.00	13,680.00	
	ฉาบเรียบ 1 ด้าน โครโครโครโลหะ								
4	ทาสีผนัง	380	ตร.ม.	40.00	15,200.00	30.00	11,400.00	26,600.00	
	งานฝ้าเพดาน								
5	งานซ่อมแซมฝ้าเพดานของเดิมในส่วนที่ติดตั้งยิปซั่ม เพื่อเดินท่อร้อยสายไฟทั้งหมด	130	ตร.ม.	100.00	13,000.00	60.00	7,800.00	20,800.00	
6	ทาสีฝ้าเพดานใหม่	368	ตร.ม.	40.00	14,720.00	30.00	11,040.00	25,760.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	ชั้นล่าง								
7	D1 ประตูบานสวิงคู่ + ช่องแสง	1	ชุด	30,500.00	30,500.00	-	-	30,500.00	
8	D2 ประตูบานสวิง	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
9	W1 ช่องแสงติดตาย	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
10	W2 ช่องแสงติดตาย	1	ชุด	3,200.00	3,200.00	-	-	3,200.00	

(Signature)

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2/ 9

งานปรับปรุง

สำนักงานเขตลพบุรี อำเภอเมือง ลพบุรี 15 จังหวัดลพบุรี

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลีน

อาคารอมลีนภาค 15 จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

จัดการและบำรุงรักษา

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

นายธรรณิศ สิงห์พิเศษ

24 กย 2561

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
11	ชั้นลอย D3 ประตูปานเปิดคู่	2	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
12	ชั้นสอง D3 ประตูปานเปิดคู่	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
13	D4 ประตูปานเลื่อน	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
14	ชั้นสาม D3 ประตูปานเปิดคู่	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
15	D4 ประตูปานเลื่อน	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
16	งานบันได งานโครงสร้างปรับระดับตามรูปแบบบันได	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	
17	ปูกระเบื้อง 0.30 x 0.30	38	ตร.ม.	300.00	11,400.00	158.00	6,004.00	17,404.00	
18	จุ่มกั้นได้อลูมิเนียม ขนาด 2"	27	เมตร	150.00	4,050.00	40.00	1,080.00	5,130.00	
19	งานสุขาภิบาล + ห้องน้ำ ล้างทำความสะอาดห้องน้ำของเดิมทั้งหมด + ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ	3	ชุด	1,000.00	3,000.00	1,000.00	3,000.00	6,000.00	
20	ติดตั้งระบบงานประปา + จัดทำถังน้ำ 3 ใบ	1	งาน	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	
21	อุปกรณ์ลูกกลอย + วาล์ว เปิดปิด	3	ชุด	1,200.00	3,600.00	300.00	900.00	4,500.00	
22	มู่ลี่บังแดด ขนาด 3"	126	ตร.ม.	1,100.00	138,600.00	-	-	138,600.00	
23	ป้ายชื่อสำนักงานลพบุรี	1	งาน	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม								580,524.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 3/ 9

งานปรับปรุง

สำนักภูมิทัศน์เชื้อราย่อย ภาค 15 ชลบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน

ธนาคารออมสินภาค 15 จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

จัดการและบำรุงรักษา

คำนวณราคากลางโดย

นายอนันต์ บุญพิทักษ์

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 24 มี.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	งานไฟฟ้า								
1.1	MDB (Main Distribution Board)								
	- Main MCCB 3P. 160AT. 160AF. 25KA.	1	ตัว	2,613.00		-	-	2,613.00	
	- MCCB 3P. 12-100AT. 100AF. 25KA.	3	ตัว	1,928.00		-	-	5,784.00	
	- Digital Power Meter. (PM 2230)	1	ตัว	4,690.00		-	-	4,690.00	
	- Cubicle size : W 800 x H 1,500 x D 200 mm. Form 1 IP 31	1	ตู้	22,800.00		4,000.00	4,000.00	26,800.00	
1.2	LOAD CENTER PB.1								
	- L/C 3 Phase 30 C/T MAIN LUG	1	ตู้	3,999.00		1,000.00	1,000.00	4,999.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	20	ตัว	115.00		-	-	2,300.00	
1.3	LOAD CENTER PB.2								
	- L/C 3 Phase 36 C/T	1	ตู้	5,712.00		1,000.00	1,000.00	6,712.00	
	- MCCB 3P. 60-80 AT. 100AF. 15KA.	1	ตัว	2,590.00		-	-	2,590.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	21	ตัว	115.00		-	-	2,415.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-40AT. 10KA.	1	ตัว	281.00		-	-	281.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT. 6KA.	3	ตัว	1,153.00		-	-	3,459.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 4/ 9

งานปรับปรุง

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า 15 ชลบุรี

สถานที่ปรับปรุงถนนการคมนาคม

ถนนการคมนาคมสาย 15 จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

จัดการและบำรุงรักษา

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

นายอนันต์ บุญพิทักษ์

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	LOAD CENTER PB.3								
	- L/C 3 Phase 36 C/T	1	ตู้	5,712.00	5,712.00	1,000.00	1,000.00	6,712.00	
	- MCCB 3P. 60-80 AT. 100AF. 15KA.	1	ตัว	2,590.00	2,590.00	-	-	2,590.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	17	ตัว	115.00	1,955.00	-	-	2,415.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-40AT. 10KA.	1	ตัว	281.00	281.00	-	-	281.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT. 6KA.	3	ตัว	1,153.00	3,459.00	-	-	3,459.00	
1.5	LOAD CENTER UP.								
	- L/C 1 Phase 8 C/T	2	ตู้	1,145.00	2,290.00	700.00	1,400.00	3,690.00	
	- CIRCUIT BREAKER 2P. 40-63AT. 10KA.	2	ตัว	701.00	1,402.00	-	-	1,402.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	16	ตัว	115.00	1,840.00	-	-	1,840.00	
1.6	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 1.5 sq.mm IEC 01	1,620	เมตร	6.00	9,720.00	5.00	8,100.00	17,820.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	1,905	เมตร	9.00	17,145.00	7.00	13,335.00	30,480.00	
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	3,130	เมตร	13.00	40,690.00	10.00	31,300.00	71,990.00	
	สายไฟ 10 sq.mm IEC 01	80	เมตร	37.00	2,960.00	16.00	1,280.00	4,240.00	
	สายไฟ 70 sq.mm. CV.XLPE 1c 600/1000 V	120	เมตร	329.00	39,480.00	50.00	6,000.00	45,480.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm FRC	190	เมตร	67.00	12,730.00	11.00	2,090.00	14,820.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	8,590.75	8,590.75	-	-	8,590.75	

(Signature)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 5/ 9

งานปรับปรุง

สำนักภูมิทัศน์เชื้อราย่อย ภาค 15 ชลบุรี

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน

ธนาคารอมลินภาค 15 จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

จัดการและบำรุงรักษา

คำนวณราคากลางโดย

นายอนันต์ บุญพิทักษ์

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 24 กย 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.7	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	2,360	เมตร	26.00	61,360.00	21.00	49,560.00	110,920.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. EMT	40	เมตร	53.00	2,120.00	26.00	1,040.00	3,160.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 65 mm. 2-1/2"	30	เมตร	571.00	17,130.00	62.00	1,860.00	18,990.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	12,091.50	12,091.50	-	-	12,091.50	
1.8	ระบบแสงสว่าง								
	2x(18-20) W.LED T8. 0.60x1.20m. AL. โคมฝังฝ้าหน้าซีดะแกรงถึ (B)	34	ชุด	2,800.00	95,200.00	135.00	4,590.00	99,790.00	
	1 x (18-20) W.LED T8. 0.3x1.20m. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม(D)	16	ชุด	1,650.00	26,400.00	135.00	2,160.00	28,560.00	
	2x(8-10) W.LED T8. 0.60x0.60m. AL. โคมฝังฝ้าหน้าซีดะแกรงถึ (F)	8	ชุด	2,100.00	16,800.00	135.00	1,080.00	17,880.00	
	18 W.LED Module Down Light Ø ~ 200 mm. (R)	6	ชุด	1,650.00	9,900.00	135.00	810.00	10,710.00	
1.9	สวิตช์								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	16	ตัว	30.00	480.00	135.00	2,160.00	2,640.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง 1-3 ช่อง	9	ชุด	22.00	198.00	-	-	198.00	
1.10	เต้ารับไฟฟ้า								
	เต้ารับตู้ 2P+E	135	ชุด	130.00	17,550.00	90.00	-	17,550.00	
	เต้ารับตู้ 2P+E สีเหลือง	106	ชุด	190.00	20,140.00	90.00	-	20,140.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง 1-3 ช่อง	241	ชุด	22.00	5,302.00	-	-	5,302.00	

(Handwritten signature and initials)

นายอนันต์ บุญพิทักษ์

24 78.2561

[illegible]

รวมหมวดงานสารบัญโรค

914.350.50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง

สำนักงานอุตสาหกรรมชายฝั่งภาค 15 ชลบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน

ธนาคารออมสินภาค 15 จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

จัดการและบำรุงรักษา

คำนวณราคากลางโดย

นายอนันต์ บุญพิทักษ์

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 24 กย 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.11	เดือรับโทรศัพท์								
	เดือรับโทรศัพท์	56	ชุด	164.00	9,184.00	80.00	4,480.00	13,664.00	
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายนอก MDF	1	ตู้	750.00	750.00	400.00	400.00	1,150.00	
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน	2	ตู้	600.00	1,200.00	300.00	600.00	1,800.00	
	TPEV.20C. - 0.65mm.	15	เมตร	104.00	1,560.00	24.00	360.00	1,920.00	
	TIEV.4C. - 0.65mm.	940	เมตร	10.00	9,400.00	6.00	5,640.00	15,040.00	
	หน้ากาก	56	ชุด	22.00	1,232.00	-	-	1,232.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. IMC	15	เมตร	99.00	1,485.00	30.00	450.00	1,935.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	495	เมตร	26.00	12,870.00	21.00	10,395.00	23,265.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	2,153.25	2,153.25	-	-	2,153.25	
1.12	เดือรับคอมพิวเตอร์								
	เดือรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	118	ชุด	278.00	32,804.00	110.00	12,980.00	45,784.00	
	สาย UTP. CAT.6	3385	เมตร	15.00	50,775.00	10.00	33,850.00	84,625.00	
	หน้ากาก	109	ชุด	22.00	2,398.00	-	-	2,398.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 15mm. EMT	160	เมตร	26.00	4,160.00	21.00	3,360.00	7,520.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20mm. EMT.	450	เมตร	37.00	16,650.00	23.00	10,350.00	27,000.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25mm. EMT.	30	เมตร	53.00	1,590.00	26.00	780.00	2,370.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	3,360.00	3,360.00	-	-	3,360.00	

นายอนันต์ บุญพิทักษ์

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564

M.I.O. : P.F.M.

A hand-drawn diagram of a rectangular box. A diagonal line runs from the top-left corner to the bottom-right corner. An arrow points from the top-left corner towards the top-right corner, and another arrow points from the bottom-right corner towards the bottom-left corner, indicating a clockwise rotation or movement.

สำนักอนุตตสันธุชอรายุทย ประจําการอมสภาค 15 จ.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

นายอัมรินทร์ บุญวิสุทธิ์

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2561

หน่วย : บาท

[illegible]