


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก อาคาร ๔ ชั้น ๑ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๔,๔๑๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก อาคาร ๔ ชั้น ๑ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๔,๔๑๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก))
 - ๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ (ข))
 - ๖.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบ ปร.๔ (พ))
 - ๖.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ	ประธานกรรมการ	
๗.๒ นายศุภชัย เหล่าบุญชัย	กรรมการ	
๗.๓ นายพีรชาติ กุยรัตน์	กรรมการ	ศิริโชค กุยรัตน์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุงพื้นที่ เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุง อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	6,402,510.38 /	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	2,103,387.23 /	
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	41,263.15 /	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	15,788,341.80 /	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	75,000.00 /	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	24,410,502.56 /	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	24,410,000.00	
	ตัวอักษร (ยี่สิบสี่ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	10,000.00	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุชัย เหล่าบุญชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพีรชาติ กุยรัตน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

งานปรับปรุงพื้นที่

เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง

อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

14 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

25 ก.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.2984	-	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอน	39,685.00			
	- งานพื้น	335,011.00			
	- งานฝ้าเพดาน	872,130.00			
	- งานผนัง	2,165,471.00			
	- งานประตู	814,400.00			
	- งาน Built-in	368,900.00			
	- งานป้าย	76,700.00			
	- ขาดัดจอบแบบติดผนัง	258,780.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	4,931,077.00	1.2984	6,402,510.38	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	1,088,942.00			
	- งานระบบเครื่องกล	531,042.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	1,619,984.00	1.2984	2,103,387.23	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
4	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	31,780.00	1.2984	41,263.15	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		6,582,841.00	1.2984		
ค่าค่า Factor F = 1.2984					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				8,505,897.61	
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.	

(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพีรชาติ กุญรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)


งานปรับปรุงพื้นที่ เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
 สถานที่ปรับปรุง อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	15,788,341.80	15,788,341.80	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				15,788,341.80	


 (นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสุชัย เหล่าบุญชัย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายพีรชาติ กุยรัตน์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานปรับปรุงพื้นที่

เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง

อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาบันถาวร

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


คำนวณราคากลางโดย

นางอุไรภรณ์ นารอด และ นายศุภชัย เหล่าบุญชัย

๕๖ ก.ค. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	การกำหนดให้มีระบบป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น(ตามแบบ)	1	งาน	20,000.00	
2	ค่าน้ำรั้น	1	งาน	15,000.00	
3	ค่าไม่อนุญาตให้คนงานเข้าพักในสถานที่ก่อสร้าง	1	งาน	40,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				75,000.00	




(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพีรชาติ กุยรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

งานปรับปรุงพื้นที่

เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง

อาคาร 4 ชั้น 1: ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

คำนวณราคากลางโดย

นางอริภรณ์ นารอด และ นายศุภชัย เหล่าบงชัย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่ออ่านที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

[illegible]

✓

~~0~~

→

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/2

เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

งานปรับปรุงพื้นที่

อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

นางอุไรภรณ์ นารอด และ นายสุชัย เหล่าใหญ่ชัย

เมื่อวันที่ **25 มิ.ย. 2561**

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานพื้น								
2.1	ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ผิวมัน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	293.00	ตร.ม.	600.00	175,800.00	222.00	65,046.00	240,846.00	
2.2	เส้นแบ่งสแตนเลส กว้าง 1 ซม.	4.00	เมตร	250.00	1,000.00	40.00	160.00	1,160.00	
2.3	เส้นแบ่งสแตนเลส กว้าง 10 ซม.	15.20	เมตร	625.00	9,500.00	100.00	1,520.00	11,020.00	
2.4	บุทึนแกรนิตสีดำเพื่อพรีก้า ขนาด 0.10 x 6.5 ม.	4.00	ตร.ม.	3,500.00	14,000.00	250.00	1,000.00	15,000.00	
2.5	พรมดักฝุ่น พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	22,640.00	22,640.00	-	-	22,640.00	
2.6	บัวเชิงผนังอลูมิเนียมสูง 100 ม.	181.00	เมตร	200.00	36,200.00	45.00	8,145.00	44,345.00	
	รวมงานพื้น							335,011.00	
3	งานฝ้าเพดาน								
3.1	ฝ้าเพดานยิบฉาบเรียบ หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	280.00	ตร.ม.	260.00	72,800.00	75.00	21,000.00	93,800.00	
3.2	ฝ้าเพดานยิบฉาบเรียบ หนา 12 มม. ฉาบเรียบ	67.00	ตร.ม.	270.00	18,090.00	75.00	5,025.00	23,115.00	
3.4	ฝ้าเพดานอลูมิเนียมอบสี โครมเคราเหล็ก L1" x 1"	335.00	ตร.ม.	1,650.00	552,750.00	250.00	83,750.00	636,500.00	
3.5	ฝ้าความสะอาดซ่อมแซม	17.00	ตร.ม.	200.00	3,400.00	-	-	3,400.00	
3.6	ฝ้าต่างระดับตกแต่งซ่อนไฟ	43.00	เมตร	500.00	21,500.00	-	-	21,500.00	
3.7	ฝ้าต่างระดับสแตนเลสพับขึ้นรูป	28.30	เมตร	2,300.00	65,090.00	-	-	65,090.00	
3.8	ทาสีฝ้าเพดาน	383.00	ตร.ม.	45.00	17,235.00	30.00	11,490.00	28,725.00	
	รวมงานฝ้าเพดาน							872,130.00	

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/3

เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

งานปรับปรุงพื้นที่

สถานที่ปรับปรุง อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

คำนวณราคากลางโดย นางอุไรภรณ์ บารอด และ นายสุชัย เหล่าบุญชัย

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานผนัง								
4.1	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. กรุ 1 ด้าน โครงเคร่าโลหะ @ 0.40 ม.	137.00	ตร.ม.	270.00	36,990.00	100.00	13,700.00	50,690.00	
4.2	ผนัง MDF หนา 10 มม. กรุ 1 ด้าน โครงเคร่าเหล็ก	208.00	ตร.ม.	320.00	66,560.00	100.00	20,800.00	87,360.00	
4.3	ผนัง MDF หนา 10 มม. กรุแผ่นดิวตี้บอร์ด หนา 1 มม. โครงเหล็ก	38.00	ตร.ม.	4,500.00	171,000.00	-	-	171,000.00	
4.4	ผนัง MDF หนา 10 มม. กรุแผ่นสแตนเลส หนา 1 มม. โครงเหล็ก	73.00	เมตร	7,300.00	532,900.00	-	-	532,900.00	
4.5	ผนัง MDF หนา 10 มม. กรุลามิเนตไฮกลอส	5.00	ตร.ม.	850.00	4,250.00	100.00	500.00	4,750.00	
4.6	ผนังกรุกระจกลามิเนต Backing สีดำ หนา 6 มม.	750.00	ตร.ฟ.	310.00	232,500.00	20.00	15,000.00	247,500.00	
4.7	ผนังกรุคู่มือคอมพิวเตอร์ หนา 4 มม. โครงเหล็ก	78.00	ตร.ม.	2,200.00	171,600.00	600.00	46,800.00	218,400.00	
4.8	ผนังกรุกระจกใสฝ้า	274.00	ตร.ฟ.	100.00	27,400.00	20.00	5,480.00	32,880.00	
4.9	ผนังกรุแผ่นลามิเนตเจาะร่องด้วย Red Gold Stainless Hairline 1 ซม.	115.00	ตร.ม.	650.00	74,750.00	100.00	11,500.00	86,250.00	
4.10	เส้นแบ่งสแตนเลส Red Gold Stainless Hairline 1 ซม.	53.00	เมตร	300.00	15,900.00	40.00	2,120.00	18,020.00	
4.11	ผนังทาสี	136.00	ตร.ม.	45.00	6,120.00	30.00	4,080.00	10,200.00	
4.12	ผนังตึกแต่งช่อง ATM	6	ชุด	13,080.00	78,480.00	-	-	78,480.00	
4.13	งาน Video Wall Service								
	เหล็ก 100 x 100 x 3.2 มม.	6	ท่อน	938.00	5,628.00	-	-	5,628.00	
	เหล็ก 100 x 50 x 3.2 มม.	10	ท่อน	724.00	7,240.00	-	-	7,240.00	
	เหล็ก 50 x 50 x 3.2 มม.	2	ท่อน	469.00	938.00	-	-	938.00	
	ค่าแรงประกอบ + ติดตั้ง	1	L/S	-	-	6,200.00	6,200.00	6,200.00	
	แผ่นวีวี หนา 24 มม.	4.00	ตร.ม.	520.00	2,080.00	150.00	600.00	2,680.00	
	บุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	4.00	ตร.ม.	600.00	2,400.00	222.00	888.00	3,288.00	
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	4.00	ตร.ม.	260.00	1,040.00	75.00	300.00	1,340.00	

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/4

เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

งานปรับปรุงพื้นที่

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

คำนวณราคากลางโดย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2561

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ผนังสแตนเลส	15.00	ตร.ม.	7,750.00	116,250.00	-	-	116,250.00	
	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. โครงเคร่าโลหะ	21.00	ตร.ม.	380.00	7,980.00	130.00	2,730.00	10,710.00	
	ทาสีภายใน	25.00	ตร.ม.	45.00	1,125.00	30.00	750.00	1,875.00	
4.14	งานห้อง ATM / VTM / CDM / PASSBOOK Update Service								
	เหล็ก 150 x 100 x 3.2 มม.	2	ท่อน	1,407.00	2,814.00	-	-	2,814.00	
	เหล็ก 100 x 100 x 3.2 มม.	6	ท่อน	938.00	5,628.00	-	-	5,628.00	
	เหล็ก 100 x 50 x 3.2 มม.	12	ท่อน	724.00	8,688.00	-	-	8,688.00	
	เหล็ก 50 x 50 x 2.3 มม.	18	ท่อน	469.00	8,442.00	-	-	8,442.00	
	เหล็ก C 100 x 50 x 2.3 มม.	46	ท่อน	569.00	26,174.00	-	-	26,174.00	
	ค่าแรงประกอบ + ติดตั้ง	1	L/S	-	-	23,000.00	23,000.00	23,000.00	
	พื้นผิว หนา 24 มม.	28.00	ตร.ม.	520.00	14,560.00	150.00	4,200.00	18,760.00	
	บุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	28.00	ตร.ม.	600.00	16,800.00	222.00	6,216.00	23,016.00	
	ผนังสแตนเลสคอมโพสิตสี Silver Metallic	22.00	ตร.ม.	7,300.00	160,600.00	600.00	13,200.00	173,800.00	
	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. โครงเคร่าโลหะ (2 หน้า)	62.00	ตร.ม.	380.00	23,560.00	130.00	8,060.00	31,620.00	
	ผนัง MDF หนา 10 มม. โครงเคร่าโลหะ	46.00	ตร.ม.	320.00	14,720.00	100.00	4,600.00	19,320.00	
	กรุกระจกจากลาสโค้ท หนา 6 มม.	512.00	ตร.ฟ.	220.00	112,640.00	20.00	10,240.00	122,880.00	
	ทาสีภายใน	90.00	ตร.ม.	45.00	4,050.00	30.00	2,700.00	6,750.00	
	รวมงานผนัง							2,165,471.00	

25/6/2561

แบบแสดงรายการ การปรึมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 5

งานปรับปรุงพื้นที่ เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
สถานที่ปรับปรุง อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นางอุไรภรณ์ นารอด และ นายสุรชัย เหล่าบุญชัย

แบบเลขที่ 2561

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานประตู								
5.1	DX ติดตั้งผนังกระจกติดตาย ขนาด 2.00 x 2.00 ม.	1	ชุด	14,800.00	14,800.00	-	-	14,800.00	
5.2	ประตูบานสวิงเดี่ยวบานกระจกเปลี่ยนพร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 0.92 x 3.00 ม.	1	ชุด	20,600.00	20,600.00	-	-	20,600.00	
5.3	ประตูบานสวิงเดี่ยวบานกระจกเปลี่ยนพร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 1.60 x 3.00 ม.	1	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
5.4	ประตูบานเลื่อนเดี่ยวกึ่งอัตโนมัติกับอลูมิเนียม กระจกเทมเปอร์ ขนาด 1.5 ม. ขนาด 1.20 x 3.00 ม.	1	ชุด	172,000.00	172,000.00	-	-	172,000.00	
5.5	ประตูบานเลื่อนเดี่ยวกึ่งอัตโนมัติกับอลูมิเนียม กระจกเทมเปอร์ ขนาด 1.5 ม. สีดำ ขนาด 1.70 x 3.00 ม.	1	ชุด	178,000.00	178,000.00	-	-	178,000.00	
5.6	ประตูบานพับ ขนาด 5.77 x 3.20 ม.	1	ชุด	223,800.00	223,800.00	-	-	223,800.00	
5.7	ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว บานไม้เทียมกรุลามิเนตสีขาวโอกลาส ขนาด 35 ม. ขนาด 0.85 x 2.00 ม.	1	ชุด	11,400.00	11,400.00	-	-	11,400.00	
5.8	ประตูบานสวิงบานเปลี่ยนเทมเปอร์ ขนาด 1.912 x 3.2 ม.	1	ชุด	42,300.00	42,300.00	-	-	42,300.00	
5.9	ประตูบานเดี่ยว ไม้จริงกรุไม้เทียมบุลามิเนตสีขาวโอกลาส ขนาด 0.75 x 2 ม.	1	ชุด	10,800.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
5.10	ประตูไม้ห้องเงิงบานเปิดคู่ ขนาด 1.30 x 1.70 ม.	1	ชุด	17,200.00	17,200.00	-	-	17,200.00	
5.11	ประตูเหล็กวงกบเหล็กบานคู่ ขนาด 2.00 x 2.58 ม.	1	ชุด	23,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00	
5.12	ประตูโครงไม้จริงบานคู่ กรุไม้เทียมบุลามิเนตโอกลาสสีขาว ขนาด 1.9 x 2.48 ม.	1	ชุด	38,100.00	38,100.00	-	-	38,100.00	
5.13	ประตูโครงไม้จริงบานเดี่ยว กรุไม้เทียมบุลามิเนตโอกลาสสีขาว ขนาด 0.9 x 2.35 ม.	2	ชุด	13,700.00	27,400.00	-	-	27,400.00	
	รวมงานประตู							814,400.00	
6	งาน Built-in								
6.1	เคาน์เตอร์ต้อนรับ ขนาด 1.98 x 0.60 ม.	1	ชุด	64,700.00	64,700.00	-	-	64,700.00	
6.2	โต๊ะค้นหาข้อมูลวิจัย ขนาด 60 x 5.43 ม.	1	ชุด	108,400.00	108,400.00	-	-	108,400.00	
6.3	เคาน์เตอร์ค้นหาข้อมูล ครึ่งวงกลม 8.75 ม.	1	ชุด	195,800.00	195,800.00	-	-	195,800.00	
	รวมงาน Built-in							368,900.00	

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/6

เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

งานปรับปรุงพื้นที่
งานปรับปรุงพื้นที่
สถานที่ปรับปรุง

นายอรรถกร นารอด และ นายสุชัย เหล่าบุญชัย
สถาปนิก
ส่วนออกแบบ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานป้าย								
7.1	ป้ายกล่องไฟ Digital Life Solution ขนาด 0.16 x 1.37 ม.	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
7.2	ป้ายกล่องไฟดวงตรา 24 hrs. ขนาด 0.70 x 3.00 ม.	1	ชุด	14,200.00	14,200.00	-	-	14,200.00	
7.3	ป้ายกล่องไฟ ATM ชนิด LED ขนาด 0.60 x 1.00 ม.	3	ชุด	8,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	
7.4	ป้ายกล่องไฟ ADM ชนิด LED ขนาด 0.60 x 1.00 ม.	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
7.5	ป้ายกล่องไฟ Passbook ชนิด LED ขนาด 0.60 x 1.00 ม.	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	รวมงานป้าย							76,700.00	
8	ขาคีจอบแบบติดผนัง								
8.1	VD1- 55" Wall mount - Pop out mounting	6	set	4,540.00	27,240.00	-	-	27,240.00	
8.2	VD2- 55" Wall mount - Pop out mounting	4	set	4,540.00	18,160.00	-	-	18,160.00	
8.3	VD3- 46" Wall mount - Pop out mounting	9	set	4,540.00	40,860.00	-	-	40,860.00	
8.4	VD4- 75" Wall mount - Pop out mounting	1	set	4,540.00	4,540.00	-	-	4,540.00	
8.5	VD5- 46" Wall mount - Pop out mounting	30	set	4,540.00	136,200.00	-	-	136,200.00	
8.6	VD6- 49" Wall mount - Pop out mounting	1	set	4,540.00	4,540.00	-	-	4,540.00	
8.7	VD11- 46" Wall mount - Pop out mounting	6	set	4,540.00	27,240.00	-	-	27,240.00	
	รวมขาคีจอบแบบติดผนัง							258,780.00	

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบบร.4 แผ่นที่ 1/7

เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและเศรษฐกิจฐานราก อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตย์กรรม

คำนวณราคากลางโดย นายชนัญกรณ์ สงพรมทิพย์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	งานไฟฟ้า								
1.1	LOAD CENTER LP. (ของเดิม)								
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	15	ตัว	115.00	1,725.00	-	-	1,725.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT. 6KA.	2	ตัว	1,153.00	2,306.00	-	-	2,306.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 40-63AT. 6KA.	2	ตัว	1,413.00	2,826.00	-	-	2,826.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 40-63AT. 10KA.	1	ตัว	1,584.00	1,584.00	-	-	1,584.00	
1.1.1	LOAD CENTER LP.VD								
	- Main MCCB 3P. 80 AT 100 AF 25KA	1	ตัว	1,928.00	1,928.00	-	-	1,928.00	
	- L/C 3 Phase 24 C/T พร้อม MAIN 80 AT. 3P 15KA.	1	ตู้	7,367.00	7,367.00	1,000.00	1,000.00	8,367.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	14	ตัว	115.00	1,610.00	-	-	1,610.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63AT. 6KA.	1	ตัว	260.00	260.00	-	-	260.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 40-63AT. 6KA.	1	ตัว	1,413.00	1,413.00	-	-	1,413.00	
1.1.2	LOAD CENTER L1A								
	- L/C 3 Phase 12 C/T พร้อม MAIN 40AT 3P 15KA.	1	ตู้	6,278.00	6,278.00	1,000.00	1,000.00	7,278.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	9	ตัว	115.00	1,035.00	-	-	1,035.00	
1.2	TIMER SWITCH								
	ตู้สวิตช์นาฬิกา	4	ตัว	2,400.00	9,600.00	300.00	1,200.00	10,800.00	

๗,๕๕๕

งานปรับปรุงพื้นที่

สถานที่ปรับปรุง อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตกรรม

คำนวณราคากลางโดย นายชัญญ์กรณีย์ สภพรมทิพย์

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 25 กค 2561

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	1,270.00	เมตร	9.00	11,430.00	7.00	8,890.00	20,320.00	
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	800.00	เมตร	13.00	10,400.00	10.00	8,000.00	18,400.00	
	สายไฟ 6 sq.mm IEC 01	75.00	เมตร	20.00	1,500.00	12.00	900.00	2,400.00	
	สายไฟ 10 sq.mm IEC 01	335.00	เมตร	37.00	12,395.00	16.00	5,360.00	17,755.00	
	สายไฟ 16 sq.mm IEC 01	95.00	เมตร	57.00	5,415.00	19.00	1,805.00	7,220.00	
	สายไฟ 35 sq.mm IEC 01	65.00	เมตร	118.00	7,670.00	28.00	1,820.00	9,490.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	3,417.00	3,417.00	-	-	3,417.00	
1.4	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	780.00	เมตร	26.00	20,280.00	21.00	16,380.00	36,660.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. EMT	70.00	เมตร	53.00	3,710.00	26.00	1,820.00	5,530.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. IMC	45.00	เมตร	99.00	4,455.00	30.00	1,350.00	5,805.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 40mm. IMC	20.00	เมตร	156.00	3,120.00	40.00	800.00	3,920.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	4,735.00	4,735.00	-	-	4,735.00	
1.5	Fiber optic star ceiling								
	Fiber optic star ceiling (15 point/ ตร.ม)								
	สายไฟเบอร์มีเอนวน	2,100	จุด	114.00	239,400.00	-	-	239,400.00	
	Light Box LED /20 W + Remote	6	เครื่อง	12,840.00	77,040.00	-	-	77,040.00	
	Fire work Light Box LED /20 W + Remote	3	เครื่อง	27,390.00	82,170.00	-	-	82,170.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/9

เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจฐานราก อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตย์กรรม

นายธนกรณ์ สงพรหมทิพย์

คำนวณราคากลางโดย

นายธนกรณ์ สงพรหมทิพย์

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่..... 25 กค 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	ระบบแสงสว่าง								
	2x(8-10) W.LED. 0.60x0.6m. AL. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงอลูมิเนียม (F)	4	ชุด	2,100.00	8,400.00	135.00	540.00	8,940.00	
	15 W. LED Module Down Light Ø 175 mm. (R)	14	ชุด	1,200.00	16,800.00	115.00	1,610.00	18,410.00	
	2x(18-20) W.LED ขั้ว E27 โคมฝังฝ้าเพดาน (W1)	6	ชุด	700.00	4,200.00	135.00	810.00	5,010.00	
	1x13-15W LED DLM-FS Ø145-150 mm. (W2)	41	ชุด	390.00	15,990.00	115.00	4,715.00	20,705.00	
	1x13-15W LED DLM-FS 0.15x0.15 mm. (W3)	30	ชุด	390.00	11,700.00	115.00	3,450.00	15,150.00	
	1x50W LED QR111 Ø180mm (W4)	17	ชุด	750.00	12,750.00	115.00	1,955.00	14,705.00	
	LED Soft Strip 14.4 W/M (LED ซ่อนหลังฝ้า) รวม Driver (W5)	25.00	เมตร	650.00	16,250.00	50.00	1,250.00	17,500.00	
	Aluminium Profile (W6)	30.00	เมตร	2,178.00	65,340.00	50.00	1,500.00	66,840.00	
	LED Soft Strip 14.4 W/M (LED ติดตั้งในรางอลูมิเนียม) รวม Driver (W6)	60.00	เมตร	650.00	39,000.00	50.00	3,000.00	42,000.00	
	Aluminium Profile (W7)	10.00	เมตร	2,178.00	21,780.00	50.00	500.00	22,280.00	
	LED Soft Strip RGB 14.4 W/M (LED ติดตั้งในรางอลูมิเนียม) รวม Driver (W7)	20.00	เมตร	963.00	19,260.00	50.00	1,000.00	20,260.00	
	LED Soft Strip RGB 14.4 W/M (ติดตั้งในกล่องอลูมิเนียมขึ้นรูป) รวม Driver (W8)	12.00	เมตร	963.00	11,556.00	50.00	600.00	12,156.00	
	LED Soft Strip RGB 14.4 W/M (LED ซ่อนหลังฝ้า) รวม Driver (W9)	100.00	เมตร	963.00	96,300.00	50.00	5,000.00	101,300.00	
	LED Soft Strip RGB 14.4 W/M (ติดตั้งในกล่องอลูมิเนียมขึ้นรูป) รวม Driver (W9)	11.00	เมตร	963.00	10,593.00	50.00	550.00	11,143.00	
	Mean Well Power Supply 2 VDC 350 W	6	ชุด	2,002.00	12,012.00	-	-	12,012.00	
	Aluminium Profile (W10)	30.00	เมตร	363.00	10,890.00	50.00	1,500.00	12,390.00	
	LED Neon flex สีชมพู (W11)	12.00	เมตร	385.00	4,620.00	50.00	600.00	5,220.00	

21/8 5

ผู้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ชูทั้งศิลปะและเศรษฐกิจฐานราก อาศัย 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่! กรุงเทพฯ

จากฉบับร่าง

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

คำนวณราคากลางโดย นายชนัญญ์กรณ์ ฐงพรสมบัติพงษ์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๐๐๑

แบบ : ๔๔

[illegible]

✓
~~✓~~
T

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/-11

เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

คำนวณราคากลางโดย

สถาปัตย์กรรม

นายพีรชาติ กุญรัตน์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 25 กค 2561

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานระบบเครื่องกล								
	งานติดตั้งท่อลมพร้อมอุปกรณ์ปรับอากาศ								
	สังกะสีและอุปกรณ์								
	- สังกะสี No.26 (BWG)	672.00	ตร.ฟ.	10.00	6,720.00	18.00	12,096.00	18,816.00	
	- สังกะสี No.24 (BWG)	1,212.00	ตร.ฟ.	16.00	19,392.00	24.00	29,088.00	48,480.00	
	- อนุวนพื้นที่ต่อผนังเป็นชนิดฉนวนยางดำ Closed Cell Insulation หนา 3/4"	1,885.00	ตร.ฟ.	60.00	113,100.00	20.00	37,700.00	150,800.00	
	- Splitter Damper	21	ชุด	450.00	9,450.00	100.00	2,100.00	11,550.00	
	- FILTER	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	100.00	200.00	2,200.00	
	- Support	1,885.00	ตร.ฟ.	14.00	26,390.00	8.00	15,080.00	41,470.00	
	- Chamber (ยิปซัมบอร์ดหนา 8 มม.โครง โครงเคร่า @ 0.40 เมตร 1 ด้าน)	15.00	ตร.ม.	285.00	4,275.00	120.00	1,800.00	6,075.00	
	- Accessory	1	LOT	2,800.00	2,800.00	1,200.00	1,200.00	4,000.00	
	Round Duct หุ้มฉนวน 1"x1.5 lbs/ft ³								
	- Flex Ø 8"	28.00	เมตร	410.00	11,480.00	18.00	504.00	11,984.00	
	- Flex Ø 10"	17.00	เมตร	450.00	7,650.00	25.00	425.00	8,075.00	
	Grille & Slot								
	- 2 SLOT x 6.5 m.	1	ชุด	4,264.00	4,264.00	1,495.00	1,495.00	5,759.00	
	- 3 SLOT x 1.5 m.	2	ชุด	1,327.00	2,654.00	517.00	1,034.00	3,688.00	
	- 6 SLOT x 1.7 m.	2	ชุด	2,675.00	5,350.00	1,173.00	2,346.00	7,696.00	
	- RAG 8" x 8"	3	ชุด	169.00	507.00	173.00	519.00	1,026.00	
	- EAG 10" x 10"	1	ชุด	206.00	206.00	173.00	173.00	379.00	
	- RAG 60" x 26"	2	ชุด	2,211.00	4,422.00	550.00	1,100.00	5,522.00	
	- TAG 56" x 28"	2	ชุด	2,168.00	4,336.00	550.00	1,100.00	5,436.00	

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 12

งานปรับปรุงพื้นที่

เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

นายพีรชาติ กุญรัตน์

เมื่อวันที่ 25 กค 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- SQ 10x10" W/D	6	ชุด	482.00	2,892.00	115.00	690.00	3,582.00	
	- SQ 12x12" W/D	5	ชุด	605.00	3,025.00	115.00	575.00	3,600.00	
	- RD 10x10" W/D	6	ชุด	1,056.00	6,336.00	115.00	690.00	7,026.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP)								
	- ตู้เซิร์ฟเวอร์ 2 ขนาด (30x50x17) ซม.ตร	1	ตู้	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00	1,700.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 20A. 7.5 KA.	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- 3 POLE KEY SWITCH	1	ชุด	800.00	800.00	-	-	800.00	
	- PHASE PROTECTION	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- SIGNAL LAMP	8	ชุด	170.00	1,360.00	-	-	1,360.00	
	- MAGNETIC CONTACTOR	1	ชุด	610.00	610.00	-	-	610.00	
	- KNOB SWITCH	4	ชุด	550.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	พัดลมระบายอากาศ								
	- พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 150 CFM	2	ชุด	600.00	1,200.00	350.00	700.00	1,900.00	
	- พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 120 CFM	2	ชุด	3,391.00	6,782.00	650.00	1,300.00	8,082.00	
	เบ็ดเตล็ด								
	- Safety Switch Non-fuse 2P 30 A. ชนิดกันน้ำ	2	ชุด	2,828.00	5,656.00	300.00	600.00	6,256.00	
	- Safety Switch Non-fuse 3P 30 A. ชนิดกันน้ำ	2	ชุด	6,454.00	12,908.00	300.00	600.00	13,508.00	
	- Safety Switch Non-fuse 3P 60 A. ชนิดกันน้ำ	2	ชุด	11,956.00	23,912.00	300.00	600.00	24,512.00	
	- ตู้สวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH)	4	ตู้	2,400.00	9,600.00	300.00	1,200.00	10,800.00	

รฟค. 5

[illegible]

✓
~~00~~
7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

งานปรับปรุงพื้นที่

สถานที่ปรับปรุง อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย นายอิชวัต วงศ์อริษฐ์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 25 กค 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	VD1								
	Video Wall Display Bazel width 3.5 mm. (2 x 3)	6	set	112,350.00	674,100.00	-	-	674,100.00	
	Media Player	1	set	37,450.00	37,450.00	-	-	37,450.00	
2	VD2								
	Video Wall Display Bazel width 3.5 mm. (2 x 2)	4	set	112,350.00	449,400.00	-	-	449,400.00	
	Media Player	1	set	37,450.00	37,450.00	-	-	37,450.00	
3	VD3								
	Video Wall Display Bazel width 3.5 mm. (3 x 3)	9	set	87,740.00	789,660.00	-	-	789,660.00	
	Media Player	1	set	37,450.00	37,450.00	-	-	37,450.00	
4	VD4								
	75" Touchscreen Display	1	set	187,250.00	187,250.00	-	-	187,250.00	
	Media Player	1	set	37,450.00	37,450.00	-	-	37,450.00	
5	VD5								
	Video Wall Display Bazel width 3.5 mm. (3 x 10)	30	set	87,740.00	2,632,200.00	-	-	2,632,200.00	
	Video Wall Controller (32 OUTPUT/8 INPUT)	1	set	1,284,000.00	1,284,000.00	-	-	1,284,000.00	
6	VD6								
	49" Display	1	set	39,590.00	39,590.00	-	-	39,590.00	
	Media Player	1	set	37,450.00	37,450.00	-	-	37,450.00	
7	VD7								
	21.5" Touchscreen Display	6	set	23,540.00	141,240.00	-	-	141,240.00	
	Media Player	6	set	37,450.00	224,700.00	-	-	224,700.00	

21/8/5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 15

งานปรับปรุงพื้นที่

เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง

อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

นางอุไรภรณ์ นารอด และ นายศุภชัย เหล่าบุญชัย

คำนวณราคากลางโดย

นางอุไรภรณ์ นารอด และ นายศุภชัย เหล่าบุญชัย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 25 กค 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
8	VD8								
	32" Touchscreen Display	3	set	47,610.00	142,830.00	-	-	142,830.00	
	Media Player	3	set	37,450.00	112,350.00	-	-	112,350.00	
9	VD9								
	21.5" Touchscreen Display	5	set	23,540.00	117,700.00	-	-	117,700.00	
	Media Player	5	set	37,450.00	187,250.00	-	-	187,250.00	
10	VD10								
	LED Display FIX INDOOR SMD P3.2 Display Size (W x H) 7.040 x 3.328	30.638	Sqm.	139,100.00	4,261,745.80	-	-	4,261,745.80	
	Receiving card	72	set	2,670.00	192,240.00	-	-	192,240.00	
	Sending card	1	set	52,430.00	52,430.00	-	-	52,430.00	
	Media Player	1	set	37,450.00	37,450.00	-	-	37,450.00	
11	VD11								
	Video Wall Display Bazel width 3.5 mm. (2 x 3)	6	set	87,740.00	526,440.00	-	-	526,440.00	
	Media Player	1	set	37,450.00	37,450.00	-	-	37,450.00	
12	Server for Content Management								
	Server and Windows Server	1	set	126,260.00	126,260.00	-	-	126,260.00	300000
	Switch 48 port	1	set	37,450.00	37,450.00	-	-	37,450.00	
	Camera (detect motion)	1	set	17,650.00	17,650.00	-	-	17,650.00	
	ระบบบริหารจัดการจอภาพ (Signage system)	1	set	1,326,800.00	1,326,800.00	-	-	1,326,800.00	300000
	Installation and Set up	1	job	1,391,000.00	1,391,000.00	-	-	1,391,000.00	

Func. No 300000 = 28,440,600

100000 ~ 12,985,544.95

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 17 16

งานปรับปรุงพื้นที่ เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย นายพีรชาติ กุญรัตน์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 25 กค 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เครื่องปรับอากาศ								
13	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนได้ฟ้า (Ceiling Type) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU/Hr.	2	ชุด	32,400.00	64,800.00	-	-	64,800.00	
14	เครื่องปรับอากาศ แบบแอร์ตู้ตั้งพื้น (Floor Standing) (รวมค่าติดตั้ง) ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 BTU/Hr.	2	ชุด	96,300.00	192,600.00	-	-	192,600.00	
15	เครื่องปรับอากาศ แบบต่อท่อลม (Duct Type) (รวมค่าติดตั้ง) ขนาดไม่ต่ำกว่า 100,000 BTU/Hr.	2	ชุด	158,253.00	316,506.00	-	-	316,506.00	
16	โต๊ะทำงานพนักงานปฏิบัติการ (ST-3) (แบบพิเศษ)	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
17	เก้าอี้พนักคอย (CC-2) (แบบพิเศษ)	3	ชุด	9,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
รวมรวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน								15,788,341.80	✓

Handwritten signature and number 5

สถานปรับปรุง อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

คำนวณราคากลางโดย นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

三三三

เมื่อวันที

หน่วย : บาท

[illegible]

✓
~~10~~
12