

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ธนาคารออมสิน เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่อง Self Service สาขาในสังกัดภาค ๑๖ จำนวน ๑๕ สาขา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้าง ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๔,๖๖๘,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ธนาคารออมสิน เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่อง Self Service สาขาในสังกัดภาค ๑๖ จำนวน ๑๕ สาขา
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์ตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๔,๖๖๘,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... 25 ก.ย. 2561
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
- ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ธนาคารออมสิน เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่อง Self Service สาขาในสังกัดภาค ๑๖ จำนวน ๑๕ สาขา

๖.๑ ประธานกรรมการ
(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)

๖.๒ กรรมการ
(นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา)


๖.๓ กรรมการ
(นางสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ)


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 16 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
 โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 47 หน้า ปร.5 จำนวน 2 หน้า ปร.4(พ) จำนวน 1 หน้า รวมจำนวน 51 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2561 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 งานติดตั้ง Self Service ภาค 16	4,540,001.24	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	102,000.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	26,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	4,668,001.24	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	4,668,000.00	
	ตัวอักษร (สี่ล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสุจิตรา ไม้ประเสริฐ)


ประเภทงาน
สถานที่ปรับปรุง
โดยหน่วย
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 47 หน้า

ปรับปรุง - ซ่อมแซม
เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 16
ตรวจสอบอาคาร

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อ วันที่ 24 ก.ย. 2561 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวม Factor F (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ - กลุ่มที่ 1				
	หมวดงานปรับปรุง - ซ่อมแซม เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 16				
1	- MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี	390,891.20			
2	- MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี	374,791.20			
3	- MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่องสาขาพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี	374,791.20			
4	- MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี	373,991.20			
5	- MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาปะทิว จ.ชุมพร	381,791.20			
6	- พื้นที่ Digithai Life Solution สาขาระนอง จ.ระนอง (เปลี่ยนสต็อกเกอร์)	11,550.00			
7	- พื้นที่ Digithai Life Solution (3 ช่อง) สาขาสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี	164,215.25			
8	- พื้นที่ Digithai Life Solution (2 ช่อง) สาขาไชยา จ.สุราษฎร์ธานี	127,797.25			
9	- พื้นที่ Digithai Life Solution (3 ช่อง) สาขาเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	170,604.25			
10	- พื้นที่ Digithai Life Solution (3 ช่อง) สาขาพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	153,697.25			
11	- พื้นที่ Digithai Life Solution (2 ช่อง) สาขาชุมพร จ.ชุมพร	99,519.25			
12	- พื้นที่ Digithai Life Solution (2 ช่อง) สาขาหลังสวน จ.ชุมพร	174,260.25			
13	- พื้นที่ Digithai Life Solution (3 ช่อง) สาขาสวี จ.ชุมพร	276,671.25			
14	- MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขากลาง จ.ภูเก็ต	401,091.20			
15	- พื้นที่ Digithai Life Solution (3 ช่อง) สาขาท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี (เปลี่ยนสต็อกเกอร์)	11,550.00			
	รวมหมวดงานปรับปรุง - ซ่อมแซม เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 16	3,487,211.95	1.3019	4,540,001.24	
	รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 (นำไปคำนวณค่า Factor F)	3,487,211.95	1.3019		
	ค่า Factor F = 1.3019				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1)			4,540,001.24	


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา)


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสุจิตรา ไร่ประเสริฐ)

ประเภทงาน
สถานที่ปรับปรุง
โดยหน่วย

ปรับปรุง - ซ่อมแซม
เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 16
ตรวจสอบอาคาร

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 47 หน้า

เมื่อ วันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวม Factor F (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ - กลุ่มที่ 1				
	หมวดงานปรับปรุง - ซ่อมแซม เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 16				
1	- MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี	390,891.20			
2	- MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี	374,791.20			
3	- MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี	374,791.20			
4	- MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี	373,991.20			
5	- MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาปะทิว จ.ชุมพร	381,791.20			
6	- พื้นที่ Digithai Life Solution สาขาระนอง จ.ระนอง	11,550.00			
7	- พื้นที่ Digithai Life Solution (3 ช่อง) สาขาสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี	164,215.25			
8	- พื้นที่ Digithai Life Solution (2 ช่อง) สาขาไชยา จ.สุราษฎร์ธานี	127,797.25			
9	- พื้นที่ Digithai Life Solution (3 ช่อง) สาขาเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	170,604.25			
10	- พื้นที่ Digithai Life Solution (3 ช่อง) สาขาพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	153,697.25			
11	- พื้นที่ Digithai Life Solution (2 ช่อง) สาขาชุมพร จ.ชุมพร	99,519.25			
12	- พื้นที่ Digithai Life Solution (2 ช่อง) สาขาหลังสวน จ.ชุมพร	174,260.25			
13	- พื้นที่ Digithai Life Solution (3 ช่อง) สาขาสวี จ.ชุมพร	276,671.25			
14	- พื้นที่ Digithai Life Solution (3 ช่อง) สาขาถลาง จ.ภูเก็ต	401,091.20			
15	- พื้นที่ Digithai Life Solution (3 ช่อง) สาขาท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี	11,550.00			
	รวมหมวดงานปรับปรุง - ซ่อมแซม เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 16	3,487,211.95	1.3019	4,540,001.24	
	รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 (นำไปคำนวณค่า Factor F)	3,487,211.95	1.3019		
	ค่า Factor F = 1.3019				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1)			4,540,001.24	


.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา)


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน

ปรับปรุง - ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง

เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 16

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

โดยหน่วย

ตรวจสอบอาคาร


ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน - หน้า

เมื่อ วันที่ 24 ก.ย. 2561

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี	1	งาน	✓ 17,000.00	17,000.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2	MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี	1	งาน	✓ 17,000.00	17,000.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3	MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี	1	งาน	✓ 17,000.00	17,000.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4	MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี	1	งาน	✓ 17,000.00	17,000.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
5	MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาปะทิว จ.ชุมพร	1	งาน	✓ 17,000.00	17,000.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
6	MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาถลาง จ.ภูเก็ต	1	งาน	✓ 17,000.00	17,000.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				102,000.00	


.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกำปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา)


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสุดจิรา ไผ่ประเสริฐ)

แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)

(ตาม ปร.4(พ))

ประเภทงาน

ปรับปรุง - ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร

ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง

เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 16

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

โดยหน่วย

ตรวจสอบอาคาร

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 พ ที่แนบ มีจำนวน - หน้า

เมื่อ วันที่ 24 ก.ย. 2561

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	- MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี (แผ่นที่ 4)	1	งาน	2,000.00	
2	- MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี (แผ่นที่ 8)	1	งาน	2,000.00	
3	- MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี (แผ่นที่ 12)	1	งาน	2,000.00	
4	- MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี (แผ่นที่ 16)	1	งาน	2,000.00	
5	- MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาปะทิว จ.ชุมพร (แผ่นที่ 20)	1	งาน	2,000.00	
6	- พื้นที่ Digithai Life Solution (3 ช่อง) สาขาสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี (แผ่นที่ 27)	1	งาน	2,000.00	
7	- พื้นที่ Digithai Life Solution (2 ช่อง) สาขาไชยา จ.สุราษฎร์ธานี (แผ่นที่ 30)	1	งาน	2,000.00	
8	- พื้นที่ Digithai Life Solution (3 ช่อง) สาขาเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (แผ่นที่ 33)	1	งาน	2,000.00	
9	- พื้นที่ Digithai Life Solution (3 ช่อง) สาขาพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (แผ่นที่ 36)	1	งาน	2,000.00	
10	- พื้นที่ Digithai Life Solution (2 ช่อง) สาขาชุมพร จ.ชุมพร (แผ่นที่ 39)	1	งาน	2,000.00	
11	- พื้นที่ Digithai Life Solution (3 ช่อง) สาขาหลังสวน จ.ชุมพร (แผ่นที่ 42)	1	งาน	2,000.00	
12	- พื้นที่ Digithai Life Solution (3 ช่อง) สาขาสวี จ.ชุมพร (แผ่นที่ 45)	1	งาน	2,000.00	
13	- MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาถลาง จ.ภูเก็ต (แผ่นที่ 46)	1	งาน	2,000.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				26,000.00	



.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา)


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสุจิตรา ไม้ประเสริฐ)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาพาชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจจับอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดยนายชัยรัตน์ ลิ้มทโรภาส

เมื่อวันที่

124 ปี.ย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง								
	1. งานพื้น								
	1.1 เหล็กกล่อง 2" x 4" x 2.0 มม.	8	ท่อน	685.50	5,484.00	-	-	5,484.00	
	1.2 แผ่นฉนวนใยหิน 16 มม.	4	แผ่น	585.00	2,340.00	100.00	400.00	2,740.00	
	1.3 แผ่นฉนวนใยหินทึบ 3 มม.	4	แผ่น	3,200.00	12,800.00	200.00	800.00	13,600.00	
	1.4 ค่าติดตั้งโครงเหล็กภายใน	1	งาน	-	-	1,956.00	1,956.00	1,956.00	
รวมเงินงานพื้น									23,780.00
	2. งานผนัง								
	2.1 เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.0 มม.	9	ท่อน	453.00	4,077.00	-	-	4,077.00	
	2.2 เหล็กกล่อง 1" x 2" x 1.2 มม.	10	ท่อน	207.50	2,075.00	-	-	2,075.00	
	2.3 ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	1,845.60	1,845.60	1,845.60	
	2.4 แผ่นฉนวนใยหินคอมโพสิตหนา 4 มม. (ภายนอก)	24	ตร.ม.	2,200.00	52,800.00	600.00	14,400.00	67,200.00	
	2.5 แผ่นฉนวนใยหินคอมโพสิตหนา 4 มม. (ภายใน)	18	ตร.ม.	2,200.00	39,600.00	600.00	10,800.00	50,400.00	
	2.6 ผนังแผ่นอะคริลิคใส (คริสตัล) หนา 8 มม. ติดตั้งติดสติกเกอร์ผ้า	2	แผ่น	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	2.7 ผนังฉนวนใยหิน 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดแผ่น	12	แผ่น	398.00	4,776.00	100.00	1,200.00	5,976.00	
รวมเงินงานผนัง									141,573.60
	3. งานฝ้าเพดาน								
	3.1 ฉนวนใยหินคอมโพสิตหนา 4 มม.	8	ตร.ม.	2,200.00	17,600.00	600.00	4,800.00	22,400.00	
รวมเงินฝ้าเพดาน									22,400.00




รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาพาชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดยนายชัยรัตน์ ลิ้มทโรภาส

เมื่อวันที่

24 กย 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.	งานหลังคา								
	4.1 เหล็กกล่อง 2" x 4" x 2.0 มม.	6	ท่อน	697.00	4,182.00	-	-	4,182.00	
	4.2 เหล็ก Ø 16 มม. @ 0.10 ม.	10	เส้น	327.00	3,270.00	-	-	3,270.00	
	4.3 ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	2,235.60	2,235.60	2,235.60	
	4.4 หลังคาเมทัลชีสพร้อมอุปกรณ์	9	ตร.ม.	350.00	3,150.00	50.00	450.00	3,600.00	
	4.5 ผนวกกันความร้อนหนา 3"	9	ตร.ม.	200.00	1,800.00	25.00	225.00	2,025.00	
	4.6 ฝ้าลาดอลูมิเนียมคอมโพสิตขนาดพร้อมโครง 1.00x3.00 ม. (บน-ล่าง)	6	ตร.ม.	2,200.00	13,200.00	600.00	3,600.00	16,800.00	
	4.7 รางน้ำสแตนเลสพร้อมท่อลง	6	ม.	450.00	2,700.00	50.00	300.00	3,000.00	
รวมเงินงานหลังคา								35,112.60	
5.	งานประตู								
	5.1 ประตูไม้รั้ว D1 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
รวมเงินงานประตู								22,000.00	
6.	งานป้ายต่างๆ								
	6.1 ป้ายยกกล่องไฟ Digital	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	6.2 ป้ายยกกล่องไฟ ATM	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	6.3 ป้ายยกกล่องไฟ ADM	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	6.4 ป้ายยกกล่องไฟ PASSBOOK	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	6.5 ป้ายยกกล่องไฟโฆษณาด้านข้าง	2	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	6.6 ป้ายยกกล่องไฟแถบสติ๊กเกอร์	2	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	6.7 กล่องไฟด้านข้างตู้เครื่องขนาด 0.12x0.24x2.30 ม. LED	4	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	6.8 กล่องไฟด้านบนตู้เครื่องขนาด 0.12x0.24x0.60 ม. LED	3	ชุด	800.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
รวมเงินงานป้ายต่างๆ								89,400.00	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 3

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาพาชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดยนายชัยรัตน์ ลิ้มทวีโรภาส

เมื่อวันที่ 12 4 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7.	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
	1 x (18-20) W. LED T8. มีครอบหลอด (K)	2	ชุด	950.00	1,900.00	115.00	230.00	2,130.00	
	(15 -18) W. LED Module Down Light Ø (175-200) (R)	3	ชุด	1,200.00	3,600.00	115.00	345.00	3,945.00	
	ตู้ LOAD CENTER 1 PHASE 4 CIRCUIT	1	ชุด	2,116.00	2,116.00	700.00	700.00	2,816.00	
	TIMER SWITCH	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	110.00	220.00	3,220.00	
	สวิตช์ทางเดี่ยว (S)	1	ตัว	30.00	30.00	80.00	80.00	110.00	
	เต้ารับคู่ 2P + E	4	ชุด	130.00	520.00	90.00	360.00	880.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	
	หน้าฉาก เต้ารับคอมพิวเตอร์	9	ชุด	22.00	198.00	-	-	198.00	
	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 (45)A. 220V. พร้อมกล่องกันน้ำ	1	ชุด	1,490.00	1,490.00	300.00	300.00	1,790.00	
	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
	GROUND ROD Ø 5/8" ทุ้มทองแดง ยาว 6 ฟุต	1	ชุด	920.00	920.00	500.00	500.00	1,420.00	
	Extermix Welding	1	ชุด	250.00	250.00	30.00	30.00	280.00	
	ขาตั้งเหล็กฉาบขาว CDU	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	สายไฟ + อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
รวมงานไฟฟ้าแสงสว่าง									24,341.00
MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง									358,607.20


14

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 4

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร


ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดยนายชัยรัตน์ ลิ้มทโรภาส

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ								
	ปรับระดับพื้นที่บริเวณวางเครื่องทคอนกรีตเสริมเหล็ก	10.88	ตร.ม.	550.00	5,984.00	-	-	5,984.00	
	แก้ไขรูตามแบบ	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ก่ออิฐ ฉาบปูน ทาสี บัดช่อง ATM เดิม ภายนอกอุปกรณ์ใหม่ (สีใกล้เคียงกับของเดิม)	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รื้อถอนป้าย ATM 24 Hours	1	งาน	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	
	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม.	6	ตร.ม.	2,200.00	13,200.00	600.00	3,600.00	16,800.00	
งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ									
								32,284.00	
MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง + งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ									
3	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน							390,891.20	
	เครื่องปรับอากาศ (ชนิดติดผนัง WALL TYPE) ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 BTU/hr	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน									17,000.00




รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 5

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มพโรภาส

เมื่อวันที่

24 ก.ย 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง								
	1. งานพื้น								
	1.1 เหล็กกล่อง 2" x 4" x 2.0 มม.	8	ท่อน	685.50	5,484.00	-	-	5,484.00	
	1.2.แผ่นรีว่าบอร์ทดหนา 16 มม.	4	แผ่น	585.00	2,340.00	100.00	400.00	2,740.00	
	1.3.แผ่นอลูมิเนียมพินัลายหนา 3 มม.	4	แผ่น	3,200.00	12,800.00	200.00	800.00	13,600.00	
	1.4.ค่าติดตั้งโครงเหล็กทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	1,956.00	1,956.00	1,956.00	
	รวมเงินงานพื้น								23,780.00
	2. งานผนัง								
	2.1เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.0 มม.	9	ท่อน	453.00	4,077.00	-	-	4,077.00	
	2.2เหล็กกล่อง 1" x 2" x 1.2 มม.	10	ท่อน	207.50	2,075.00	-	-	2,075.00	
	2.3ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	1,845.60	1,845.60	1,845.60	
	2.4แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม. (ภายนอก)	27	ตร.ม.	2,200.00	59,400.00	600.00	16,200.00	75,600.00	
	2.5แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม. (ภายใน)	18	ตร.ม.	2,200.00	39,600.00	600.00	10,800.00	50,400.00	
	2.6แผ่นอะคริลิคใส (คริสตัล) หนา 8 มม. ตัดโค้งติดสติกเกอร์ฝ้า	2	แผ่น	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	2.7แผ่นรีว่าบอร์ทดหนา 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดแผ่น	12	แผ่น	398.00	4,776.00	100.00	1,200.00	5,976.00	
	รวมเงินงานผนัง								149,973.60
	3. งานฝ้าเพดาน								
	3.1อลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม.	8	ตร.ม.	2,200.00	17,600.00	600.00	4,800.00	22,400.00	
	รวมเงินฝ้าเพดาน								22,400.00

แบบปร.4 แผ่นที่ 6

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อนักเรียน

24 N.B. 2561

[illegible]

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 7

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มทโรภาส

เมื่อวันที่

24 ก.ย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	7. งานไฟฟ้าแสงสว่าง				-	-	-	-	
	1 x (18-20) W. LED T8. มีครอบหลอด (K.)	2	ชุด	950.00	1,900.00	115.00	230.00	2,130.00	
	(15 -18) W. LED Module Down Light Ø (175-200) (R)	3	ชุด	1,200.00	3,600.00	115.00	345.00	3,945.00	
	ตู้ LOAD CENTER 1 PHASE 4 CIRCUIT	1	ชุด	2,116.00	2,116.00	700.00	700.00	2,816.00	
	TIMER SWITCH	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	110.00	220.00	3,220.00	
	สวิตช์ทางเดี่ยว (S)	1	ตัว	30.00	30.00	80.00	80.00	110.00	
	เต้ารับคู่ 2P + E	4	ชุด	130.00	520.00	90.00	360.00	880.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	
	หน้าฉาก เต้ารับคอมพิวเตอร์	9	ชุด	22.00	198.00	-	-	198.00	
	มีเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 (45)A. 220V. พร้อมกล่องกันน้ำ	1	ชุด	1,490.00	1,490.00	300.00	300.00	1,790.00	
	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
	GROUND ROD Ø 5/8" ทุ้มทองแดง ยาว 6 ฟุต	1	ชุด	920.00	920.00	500.00	500.00	1,420.00	
	Extermix Welding	1	ชุด	250.00	250.00	30.00	30.00	280.00	
	ขาตั้งเหล็กฉากวาง CDU	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	สายไฟ + อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
รวมงานไฟฟ้าแสงสว่าง								24,341.00	
MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง								368,807.20	




แบบปร.4

แผ่นที่ 8

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

IZ 4 N.B. 2561

[illegible]

Handwritten signature: *[Signature]*

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 9

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่องสาขาพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร

สำนักก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มทโรภาส

เมื่อวันที่

12 4 61 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง								
	1. งานพื้น								
	1.1 เหล็กกล่อง 2" x 4" x 2.0 มม.	8	ท่อน	685.50	5,484.00	-	-	5,484.00	
	1.2 แผ่นฉนวนบอร์ดหนา 16 มม.	4	แผ่น	585.00	2,340.00	100.00	400.00	2,740.00	
	1.3 แผ่นอลูมิเนียมพินัลยาหนา 3 มม.	4	แผ่น	3,200.00	12,800.00	200.00	800.00	13,600.00	
	1.4 ค่าติดตั้งโครงเหล็กทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	1,956.00	1,956.00	1,956.00	
	รวมเงินงานพื้น								23,780.00
	2. งานผนัง								
	2.1 เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.0 มม.	9	ท่อน	453.00	4,077.00	-	-	4,077.00	
	2.2 เหล็กกล่อง 1" x 2" x 1.2 มม.	10	ท่อน	207.50	2,075.00	-	-	2,075.00	
	2.3 ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	1,845.60	1,845.60	1,845.60	
	2.4 แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม. (ภายนอก)	27	ตร.ม.	2,200.00	59,400.00	600.00	16,200.00	75,600.00	
	2.5 แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม. (ภายใน)	18	ตร.ม.	2,200.00	39,600.00	600.00	10,800.00	50,400.00	
	2.6 ผนังแผ่นอะคริลิกใส (คริสตัล) หนา 8 มม. ตัดโค้งติดสีกเกอร์ฝ้า	2	แผ่น	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	2.7 ผนังฉนวนบอร์ดหนา 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดแผ่น	12	แผ่น	398.00	4,776.00	100.00	1,200.00	5,976.00	
	รวมเงินงานผนัง								149,973.60
	3. งานฝ้าเพดาน								
	3.1 อลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม.	8	ตร.ม.	2,200.00	17,600.00	600.00	4,800.00	22,400.00	
	รวมเงินฝ้าเพดาน								22,400.00

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 10

สถานีปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่องสาขาพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร

สำนักก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มพโรภาส

เมื่อวันที่

24 ก.ย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4. งานหลังคา									
4.1 เหล็กกล่อง 2" x 4'x 2.0 มม.		6	ท่อน	697.00	4,182.00	-	-	4,182.00	
4.2 เหล็ก Ø 15 มม. @ 0.10 ม.		10	เส้น	327.00	3,270.00	-	-	3,270.00	
4.3 ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม		1	งาน	-	-	2,235.60	2,235.60	2,235.60	
4.4 หลังคาเมทัลชีสพร้อมอุปกรณ์		9	ตร.ม.	350.00	3,150.00	50.00	450.00	3,600.00	
4.5 ฉนวนกันความร้อนหนา 3"		9	ตร.ม.	200.00	1,800.00	25.00	225.00	2,025.00	
4.6 กันสาดอลูมิเนียมคอมโพสิตขนาดพร้อมโครง 1.00x3.00 ม. (บน-ล่าง)		6	ตร.ม.	2,500.00	15,000.00	600.00	3,600.00	18,600.00	
4.7 รางน้ำสแตนเลสพร้อมท่อลง		6	ม.	450.00	2,700.00	50.00	300.00	3,000.00	
รวมเงินงานหลังคา									36,912.60
5. งานประตู									
5.1 ประตูนิรภัย D1 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง		1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
รวมเงินงานประตู									22,000.00
6. งานป้ายต่างๆ									
6.1 ป้ายกล่องไฟ Digital		1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
6.2 ป้ายกล่องไฟ ATM		1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
6.3 ป้ายกล่องไฟ ADM		1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
6.4 ป้ายกล่องไฟ PASSBOOK		1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
6.5 ป้ายกล่องไฟโฆษณาด้านข้าง		2	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
6.6 ป้ายกล่องไฟแถบสติ๊กเกอร์		2	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
6.7 กล่องไฟด้านข้างตู้เครื่องขนาด 0.12x0.24x2.30ม. LED		4	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
6.8 กล่องไฟด้านบนตู้เครื่องขนาด 0.12x0.24x0.60ม. LED		3	ชุด	800.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
รวมเงินงานป้ายต่างๆ									89,400.00



รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 11

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่องสาขาพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มทิโรภาส

เมื่อวันที่

24 มิ.ย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7.	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
	1 x (18-20) W. LED T8. มีครอบหลอด (K.)	2	ชุด	950.00	1,900.00	115.00	230.00	2,130.00	
	(15 -18) W. LED Module Down Light Ø (175-200) (R)	3	ชุด	1,200.00	3,600.00	115.00	345.00	3,945.00	
	ตู้ LOAD CENTER 1 PHASE 4 CIRCUIT	1	ชุด	2,116.00	2,116.00	700.00	700.00	2,816.00	
	TIMER SWITCH	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	110.00	220.00	3,220.00	
	สวิตช์ทางเดียว (S)	1	ตัว	30.00	30.00	80.00	80.00	110.00	
	เต้ารับคู่ 2P + E	4	ชุด	130.00	520.00	90.00	360.00	880.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอรื RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	
	หน้าฉาก เต้ารับคอมพิวเตอรื	9	ชุด	22.00	198.00	-	-	198.00	
	มีเตอรืไฟฟ้า ขนาด 15 (45)/A. 220V. พร้อมกล่องกันน้ำ	1	ชุด	1,490.00	1,490.00	300.00	300.00	1,790.00	
	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
	GROUND ROD Ø 5/8" ทุ่นทองแดง ยาว 6 ฟุต	1	ชุด	920.00	920.00	500.00	500.00	1,420.00	
	Extermix Welding	1	ชุด	250.00	250.00	30.00	30.00	280.00	
	ขาตั้งเหล็กฉากวง CDU	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	สายไฟ + อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
รวมงานไฟฟ้าแสงสว่าง									
								24,341.00	
								368,807.20	



รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 12

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่องสาขาพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มทโรภาส

เมื่อวันที่

24 มิ.ย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ								
	ปรับระดับพื้นที่บริเวณวางเครื่องเทคอนกรีตเสริมเหล็ก	10.88	ตรม.	550.00	5,984.00	-	-	5,984.00	
	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ								
								5,984.00	
	MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง + งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ								
								374,791.20	
3	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	เครื่องปรับอากาศ (ชนิดติดผนัง WALL TYPE) ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 BTU/hr	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
								17,000.00	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 13

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มพโรภาส

เมื่อวันที่

24 ก.ย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง								
	1. งานพื้น								
	1.1 เหล็กกล่อง 2" x 4" x 2.0 มม.	8	ท่อน	685.50	5,484.00	-	-	5,484.00	
	1.2 แผ่นฉนวนบอร์ดหนา 16 มม.	4	แผ่น	585.00	2,340.00	100.00	400.00	2,740.00	
	1.3 แผ่นฉนวนใยหินพลาซายหนา 3 มม.	4	แผ่น	3,200.00	12,800.00	200.00	800.00	13,600.00	
	1.4 ค่าติดตั้งโครงเหล็กทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	1,956.00	1,956.00	1,956.00	
รวมเงิน งานพื้น									23,780.00
	2. งานผนัง								
	2.1 เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.0 มม.	9	ท่อน	453.00	4,077.00	-	-	4,077.00	
	2.2 เหล็กกล่อง 1" x 2" x 1.2 มม.	10	ท่อน	207.50	2,075.00	-	-	2,075.00	
	2.3 ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	1,845.60	1,845.60	1,845.60	
	2.4 แผ่นฉนวนใยหินพลาซายหนา 4 มม. (ภายนอก)	29	ตร.ม.	2,200.00	63,800.00	600.00	17,400.00	81,200.00	
	2.5 แผ่นฉนวนใยหินพลาซายหนา 4 มม. (ภายใน)	20	ตร.ม.	2,200.00	44,000.00	600.00	12,000.00	56,000.00	
	2.6 ผนังแผ่นอะคริลิกใส (คริสตัล) หนา 8 มม. ตัดโค้งติดสติกเกอร์ฝ้า	2	แผ่น	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	2.7 แผ่นฉนวนบอร์ดหนา 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดแผ่น	12	แผ่น	398.00	4,776.00	100.00	1,200.00	5,976.00	
รวมเงินงานผนัง									161,173.60
	3. งานฝ้าเพดาน								
	3.1 ฉนวนใยหินคอมโพสิตหนา 4 มม.	8	ตร.ม.	2,200.00	17,600.00	600.00	4,800.00	22,400.00	
รวมเงินฝ้าเพดาน									22,400.00

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 14

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มทิโรภาส

เมื่อวันที่

24 ก.ย 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4. งานหลังคา									
	4.1 เหล็กกล่อง 2" x 4"x 2.0 มม.	6	ท่อน	697.00	4,182.00	-	-	4,182.00	
	4.2 เหล็ก Ø 15 มม. @ 0.10 ม.	10	เส้น	327.00	3,270.00	-	-	3,270.00	
	4.3 ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	2,235.60	2,235.60	2,235.60	
	4.4 หลังคามหัศจรรย์พร้อมอุปกรณ์	9	ตร.ม.	350.00	3,150.00	50.00	450.00	3,600.00	
	4.5 ฉนวนกันความร้อนหนา 3"	9	ตร.ม.	200.00	1,800.00	25.00	225.00	2,025.00	
	4.6 กันสาดอลูมิเนียมคอมโพสิตขนาดพร้อมโครง 1.00x3.00 ม. (บน-ล่าง)	6	ตร.ม.	2,500.00	15,000.00	600.00	3,600.00	18,600.00	
	4.7 รางน้ำสแตนเลสพร้อมท่อลง	6	ม.	450.00	2,700.00	50.00	300.00	3,000.00	
รวมเงินงานหลังคา									36,912.60
5. งานประตู									
	5.1 ประตูนิรภัย D1 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
รวมเงินงานประตู									22,000.00
6. งานป้ายต่างๆ									
	6.1 ป้ายกล่องไฟ Digitihai	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	6.2 ป้ายกล่องไฟ ATM	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	6.3 ป้ายกล่องไฟ ADM	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	6.4 ป้ายกล่องไฟ PASSBOOK	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	6.5 ป้ายกล่องไฟโฆษณาตัวข้าง	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	6.6 ป้ายกล่องไฟแถบสติ๊กเกอร์	2	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	6.7 กล่องไฟตัวข้างตู้เครื่องขนาด 0.12x0.24x2.30 ม. LED	4	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	6.8 กล่องไฟด้านบนตู้เครื่องขนาด 0.12x0.24x0.60 ม. LED	3	ชุด	800.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
รวมเงินงานป้ายต่างๆ									77,400.00

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 15

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาป้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มไกราส

เมื่อวันที่

24 ก.ย 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7.	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
	1 x (18-20) W. LED T8. มีครอบหลอด (K.)	2	ชุด	950.00	1,900.00	115.00	230.00	2,130.00	
	(15 -18) W. LED Module Down Light Ø (175-200) (R)	3	ชุด	1,200.00	3,600.00	115.00	345.00	3,945.00	
	ตู้ LOAD CENTER 1 PHASE 4 CIRCUIT	1	ชุด	2,116.00	2,116.00	700.00	700.00	2,816.00	
	TIMER SWITCH	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	110.00	220.00	3,220.00	
	สวิทช์ทางเดียว (S)	1	ตัว	30.00	30.00	80.00	80.00	110.00	
	ตัวรับคู่ 2P + E	4	ชุด	130.00	520.00	90.00	360.00	880.00	
	ตัวรับคอมพิวเตอรื RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	
	หน้ากาก ตัวรับคอมพิวเตอรื	9	ชุด	22.00	198.00	-	-	198.00	
	มีเตอรืไฟฟ้า ขนาด 15 (45)A. 220V. พร้อมกล่องกันน้ำ	1	ชุด	1,490.00	1,490.00	300.00	300.00	1,790.00	
	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
	GROUND ROD Ø 5/8" ทุ้มทองแดง ยาว 6 ฟุต	1	ชุด	920.00	920.00	500.00	500.00	1,420.00	
	Extermix Welding	1	ชุด	250.00	250.00	30.00	30.00	280.00	
	ขาตั้งเหล็กฉากวง CDU	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	สายไฟ + อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
รวมงานไฟฟ้าแสงสว่าง									24,341.00
MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง									368,007.20

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 16

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา


ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มไกรลาส

เมื่อวันที่

24 ก.ย 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ								
	ปรับระดับพื้นที่บริเวณวางเครื่องเทคอนกรีตเสริมเหล็ก	10.88	ตรม.	550.00	5,984.00	-	-	5,984.00	
	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ								5,984.00
	MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง + งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ								373,991.20
3	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	เครื่องปรับอากาศ (ชนิดติดผนัง WALL TYPE) ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 BTU/hr	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								17,000.00

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 17

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาปะทิว จ.ชุมพร

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มไพโรภาส

เมื่อวันที่

24 ก.พ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง								
	1. งานพื้น								
	1.1 เหล็กกล่อง 2" x 4" x 2.0 มม.	8	ท่อน	685.50	5,484.00	-	-	5,484.00	
	1.2.แผ่นฉนวนบอร์ดหนา 16 มม.	4	แผ่น	585.00	2,340.00	100.00	400.00	2,740.00	
	1.3.แผ่นอลูมิเนียมพิมพ์ลายหนา 3 มม.	4	แผ่น	3,200.00	12,800.00	200.00	800.00	13,600.00	
	1.4.ค่าติดตั้งโครงเหล็กทากันสนิม	1	งาน	-	-	1,956.00	1,956.00	1,956.00	
	รวมเงินงานพื้น								23,780.00
	2. งานผนัง								
	2.1เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.0 มม.	9	ท่อน	453.00	4,077.00	-	-	4,077.00	
	2.2เหล็กกล่อง 1" x 2" x 1.2 มม.	10	ท่อน	207.50	2,075.00	-	-	2,075.00	
	2.3ค่าติดตั้งและทากันสนิม	1	งาน	-	-	1,845.60	1,845.60	1,845.60	
	2.4แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม. (ภายนอก)	27	ตร.ม.	2,200.00	59,400.00	600.00	16,200.00	75,600.00	
	2.5แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม. (ภายใน)	18	ตร.ม.	2,200.00	39,600.00	600.00	10,800.00	50,400.00	
	2.6แผ่นฉนวนอะคริลิคใส (คริสตัล) หนา 8 มม. ตัดโค้งติดสติกเกอร์ฝ้า	2	แผ่น	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	2.7แผ่นฉนวนบอร์ดหนา 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดแผ่น	12	แผ่น	398.00	4,776.00	100.00	1,200.00	5,976.00	
	รวมเงินงานผนัง								149,973.60
	3. งานฝ้าเพดาน								
	3.1อลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม.	8	ตร.ม.	2,200.00	17,600.00	600.00	4,800.00	22,400.00	
	รวมเงินฝ้าเพดาน								22,400.00

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 18

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาปะทิว จ.ชุมพร

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มพโรภาส

เมื่อวันที่

24 ก.ย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.	งานหลังคา								
	4.1เหล็กกล่อง 2" x 4" x 2.0 มม.	6	ท่อน	697.00	4,182.00	-	-	4,182.00	
	4.2เหล็ก Ø 15 มม. @ 0.10 ม.	10	เส้น	327.00	3,270.00	-	-	3,270.00	
	4.3ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	2,235.60	2,235.60	2,235.60	
	4.4หลังคาเมทัลชีสพร้อมอุปกรณ์	9	ตร.ม.	350.00	3,150.00	50.00	450.00	3,600.00	
	4.5ฉนวนกันความร้อนหนา 3"	9	ตร.ม.	200.00	1,800.00	25.00	225.00	2,025.00	
	4.6กันสาดอลูมิเนียมคอมโพสิตขนาดพร้อมโครง 1.00x3.00 ม. (บน-ล่าง)	6	ตร.ม.	2,500.00	15,000.00	600.00	3,600.00	18,600.00	
	4.7รางน้ำสแตนเลสพร้อมท่อลง	6	ม.	450.00	2,700.00	50.00	300.00	3,000.00	
รวมเงินงานหลังคา									
								36,912.60	
5.	งานประตู								
	5.1ประตูบานไม้ D1 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
รวมเงินงานประตู									
								22,000.00	
6.	งานป้ายต่างๆ								
	6.1ป้ายกล่องไฟ Digithai	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	6.2ป้ายกล่องไฟ ATM	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	6.3ป้ายกล่องไฟ ADM	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	6.4ป้ายกล่องไฟ PASSBOOK	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	6.5ป้ายกล่องไฟโฆษณาด้านข้าง	2	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	6.6ป้ายกล่องไฟแถบสีเทเกอร์	2	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	6.7กล่องไฟด้านข้างตู้เครื่องขนาด 0.12x0.24x2.30 ม. LED	4	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	6.8กล่องไฟด้านบนตู้เครื่องขนาด 0.12x0.24x0.60 ม. LED	3	ชุด	800.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
รวมเงินงานป้ายต่างๆ									
								89,400.00	


4

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 19

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาปะทิว จ.ชุมพร

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มพโรภาส

เมื่อวันที่

24 ก.ย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7.	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
	1 x (18-20) W. LED T8. มีครอบหลอด (K.)	2	ชุด	950.00	1,900.00	115.00	230.00	2,130.00	
	(15-18) W. LED Module Down Light Ø (175-200) (R)	3	ชุด	1,200.00	3,600.00	115.00	345.00	3,945.00	
	ตู้ LOAD CENTER 1 PHASE 4 CIRCUIT	1	ชุด	2,116.00	2,116.00	700.00	700.00	2,816.00	
	TIMER SWITCH	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	110.00	220.00	3,220.00	
	สวิตช์ทางเดียว (S)	1	ตัว	30.00	30.00	80.00	80.00	110.00	
	เต้ารับคู่ 2P + E	4	ชุด	130.00	520.00	90.00	360.00	880.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RU 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	
	หน้าฉาก เต้ารับคอมพิวเตอร์	9	ชุด	22.00	198.00	-	-	198.00	
	มีเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 (45)A. 220V. พร้อมกล่องกันน้ำ	1	ชุด	1,490.00	1,490.00	300.00	300.00	1,790.00	
	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
	GROUND ROD Ø 5/8" ทุ้มทองแดง ยาว 6 ฟุต	1	ชุด	920.00	920.00	500.00	500.00	1,420.00	
	Extermix Welding	1	ชุด	250.00	250.00	30.00	30.00	280.00	
	ขาตั้งเหล็กกลาง CDU	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	สายไฟ + อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
รวมงานไฟฟ้าแสงสว่าง								24,341.00	
MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง								368,807.20	

แบบปร.4 แผ่นที่ 20

แบบเลขที่	รายการเลขที่
-----------	--------------

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ฝ่ายบริหารออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 24 ก.ย.

24 P.B. 2561

[illegible]

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 21

สถานที่ปรับปรุง พื้นที่ Digitihai Life Solution สาขาระนอง จ.ระนอง

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร

แบบเลขที่ ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มทโรภาส

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานป้าย								
	- ป้าย Digitihai	1	ชุด	6,300.00	6,300.00	-	-	6,300.00	
	- ป้ายกล่องไฟถอนเงิน	1	ชุด	1,750.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
	- ป้ายกล่องไฟฝากเงิน	1	ชุด	1,750.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
	- ป้ายกล่องไฟประดับ	1	ชุด	1,750.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ									
Digitihai Life Solution สาขาท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี									11,550.00

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 ณ วันที่ 22

สถานที่ปรับปรุง พื้นที่ Digital Life Solution สาขาสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี (3 ช่อง) แบบเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มทโรภาส

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน พื้น-ผนัง-ฝ้าเพดานของเดิม + ซ่อมตกแต่งงานปูน เก็บงาน	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2	งานพื้นปูกระเบื้อง 0.60x0.60 ม.	16	ตร.ม.	600.00	9,600.00	175.00	2,800.00	12,400.00	
3	จุ่มบันได อลูมิเนียม	6	ม	200.00	1,200.00	80.00	480.00	1,680.00	
4	ราวสแตนเลส	1	งาน	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
5	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม.	5	ตร.ม.	2,200.00	11,000.00	600.00	3,000.00	14,000.00	
7	ประตูเหล็กเติม ทำสไลด์ขึ้นอุปกรณ์ (ตัวล็อก 2 ชุด)	1	งาน	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
8	ทาสีเก็บงานห้อง ATM ภายใน	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
9	งานตกแต่งผนังหน้าตู้ ATM ชนิด 3 ตู้								
	เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.0 มม.	20	ท่อน	453.00	9,060.00	-	-	9,060.00	
	ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	2,718.00	2,718.00	2,718.00	
	แผ่นฉนวนบอร์ดหนา 6 มม.ภายนอกก่อนปิดทับแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต	4.5	ตร.ม.	250.00	1,125.00	100.00	450.00	1,575.00	
	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม	15	ตร.ม.	2,200.00	33,000.00	600.00	9,000.00	42,000.00	
	กล่องไฟด้านข้างตู้เครื่องขนาด 0.12x0.24x2.30 ม.พร้อมไฟ LED	4	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	ช่องเปิด Service	3	ชุด	900.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	บัวอลูมิเนียมสูง 100 มม.	3	ม.	200.00	600.00	20.00	60.00	660.00	
	สแตนเลสขอบเครื่อง	3	ชุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	

รายการประมาณราคา

สถานที่ปรับปรุง พื้นที่ Digithai Life Solution สาขาสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี (3 ช่อง) แบบเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบปร.4 แผ่นที่ 23

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มทโรภาส

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานป้าย								
	- ป้าย Digithai	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟถนนเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟฝากเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟปรับสมุด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้าย ATM 24 Hours	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
11	สวิตช์								
	สวิตช์นำไฟฟ้าตั้งเวลา พร้อม Magnetic Switch และตู้	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
12	เต้ารับไฟฟ้า								
	เต้ารับคู่ 2P+E	3	ชุด	130.00	390.00	90.00	270.00	660.00	
	หน้ากาก (เต้ารับ)	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	
13	เต้ารับคอมพิวเตอร์								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	
	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
	หน้ากาก (เต้ารับคอมพิวเตอร์)	4	ชุด	22.00	88.00	-	-	88.00	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 24

สถานที่ปรับปรุง พื้นที่ Digital Life Solution สาขาสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี (3 ช่อง) แบบเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มทโรภาส

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
14	สายไฟ								
	สาย 4 sq.mm.IEC 01	50	เมตร	13.00	650.00	10.00	500.00	1,150.00	
	สาย 2.5 sq.mm.IEC 01	25	เมตร	9.00	225.00	7.00	175.00	400.00	
	อุปกรณ์ประกอบ สายไฟ	1	งาน	61.25	61.25	-	-	61.25	
15	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15 mm. 1/2" EMT	50	เมตร	26.00	1,300.00	21.00	1,050.00	2,350.00	
	อุปกรณ์ประกอบ ท่อร้อยสายไฟ	1	งาน	195.00	195.00	-	-	195.00	
	รวมงาน Digital Life Solution (3 ช่อง) สาขาสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี								164,215.25



รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 25

สถานที่ปรับปรุง พื้นที่ Digithai Life Solution สาขาเขษมา จ.สุราษฎร์ธานี (2ช่อง) แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร


ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดยนายชัยรัตน์ ลิ้มทโรภาส

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน พื้นผนัง-ฝ้าเพดานของเดิม + ซ่อมตกแต่งงานปูน เก็บงาน	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2	ปิดช่อง ATM ของเดิม	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
3	ประตูเหล็กเดิม ทำสีเปลี่ยนอุปกรณ์	1	งาน	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
4	ทาสีเก็บงานห้อง ATM ภายใน	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
5	งานตกแต่งผนังหน้าตู้ ATM ชนิด 2 ตู้								
	เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.0 มม.	20	ท่อน	453.00	9,060.00	-	-	9,060.00	
	ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	2,718.00	2,718.00	2,718.00	
	แผ่นวิวาบอร์ดหนา 6 มม.ภายนอกก่อนปิดทับแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต	4.5	ตร.ม.	250.00	1,125.00	100.00	450.00	1,575.00	
	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม.	15	ตร.ม.	2,200.00	33,000.00	600.00	9,000.00	42,000.00	
	ผนังแผ่นอะคริลิคใส (คริสตัล) หนา 8 มม. 0.40x2.00 กั้นระหว่างเครื่อง	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	ช่องเปิด Service	2	ชุด	900.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	บัวอลูมิเนียมสูง 100 มม.	3	ม.	200.00	600.00	20.00	60.00	660.00	
	สแตนเลสรอบเครื่อง	3	ชุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	กั้นสาดโพลีคาร์บอเนต	1	ชุด	5,800.00	5,800.00	-	-	5,800.00	โครมเดิม
6	งานป้าย								
	- ป้ายกล่องฟลูออรีน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟรับสมุด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้าย Digithai	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- ป้าย ATM 24 Hours	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	



รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 26

สถานที่ปรับปรุง พื้นที่ Digital Life Solution สาขาไผ่ยา จ.สุราษฎร์ธานี (2ช่อง) แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดยนายชัยรัตน์ ลิ้มทโรภาส

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7	ระบบไฟแสงสว่าง (15 -18) W. LED Module Down Light Ø (175-200) (R)	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	115.00	230.00	2,630.00	
8	สวิทช์								
	สวิทช์หน้าผากตั้งเวลา พร้อม Magnetic Switch และตู้	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
	สวิทช์ทางเดียว (S)	1	ตัว	30.00	30.00	80.00	80.00	110.00	
	หน้าผาก (สวิทช์)	1	ชุด	22.00	22.00	-	-	22.00	
9	ตัวรับไฟฟ้า								
	ตัวรับคู่ 2P+E	3	ชุด	130.00	390.00	90.00	270.00	660.00	
	หน้าผาก (ตัวรับ)	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	
10	ตัวรับคอมพิวเตอร์								
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	
	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
	หน้าผาก (ตัวรับคอมพิวเตอร์)	4	ชุด	22.00	88.00	-	-	88.00	
11	สายไฟ								
	สาย 4 sq.mm.IEC 01	50	เมตร	13.00	650.00	10.00	500.00	1,150.00	
	สาย 2.5 sq.mm.IEC 01	25	เมตร	9.00	225.00	7.00	175.00	400.00	
	อุปกรณ์ประกอบ สายไฟ	1	งาน	61.25	61.25	-	-	61.25	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 27

สถานที่ปรับปรุง พื้นที่ Digithai Life Solution สาขาไชยา จ.สุราษฎร์ธานี (2ช่อง) แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดยนายชัยรัตน์ ลิ้มทโรภาส

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
12	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15 mm. 1/2" EMT	50	เมตร	26.00	1,300.00	21.00	1,050.00	2,350.00	
	อุปกรณ์ประกอบ ท่อร้อยสายไฟ	1	งาน	195.00	195.00	-	-	195.00	
รวมงาน Digithai Life Solution (2 ช่อง) สาขาไชยา จ.สุราษฎร์ธานี									127,797.25




รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 28

สถานที่ปรับปรุง พื้นที่ Digithai Life Solution สาขาเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (3ช่อง) แบบเลขที่
โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร
ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มทโรภาส

รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน พื้น-ผนัง-ฝ้าเพดานของเดิม + ซ่อมตกแต่งงานปูน เก็บงาน	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
2	ทาสีเก็บงานห้อง ATM ภายใน	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
3	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม.	5	ตร.ม.	2,200.00	11,000.00	600.00	3,000.00	14,000.00	
4	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าอลูมิเนียม กรู 2 ด้าน	10	ตร.ม.	380.00	3,800.00	130.00	1,300.00	5,100.00	
5	งานพื้นปูกระเบื้อง 0.30x0.30 ม.	3	ตร.ม.	300.00	900.00	158.00	474.00	1,374.00	
6	หลังคาโพลีคาร์บอเนต พร้อมอุปกรณ์ + โครงหลังคา	3.15	ตร.ม.	5,000.00	15,750.00	-	-	15,750.00	
7	เทพื้น คสล. สำหรับตั้งศาลพระภูมิใหม่	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
8	งานตกแต่งผนังหน้าตู้ ATM ชนิด 3 ตู้								
	เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.0 มม.	20	ท่อน	453.00	9,060.00	-	-	9,060.00	
	ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	2,718.00	2,718.00	2,718.00	
	แผ่นฉนวนบอร์ดหนา 6 มม. ภายนอกก่อนปิดทับแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต	4.5	ตร.ม.	250.00	1,125.00	100.00	450.00	1,575.00	
	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม.	15	ตร.ม.	2,200.00	33,000.00	600.00	9,000.00	42,000.00	
	กล่องไฟด้านข้างตู้เครื่องขนาด 0.12x0.24x2.30 ม. พร้อมไฟ LED	4	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	ช่องเปิด Service	3	ชุด	900.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	บัวอลูมิเนียมสูง 100 มม.	3	ม.	200.00	600.00	20.00	60.00	660.00	
	สแตนเลสรอบเครื่อง	3	ชุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	



รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 29

สถานที่ปรับปรุง พื้นที่ Digitihai Life Solution สาขาเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (3ช่อง) แบบเลขที่
 โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 24 กย 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานป้าย								
	- ป้าย Digitihai	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- ป้ายกล่องฟลอนเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟฟลักเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟปรับสมุด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้าย ATM 24 Hours	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
10	ระบบไฟแสงสว่าง								
	(15 - 18) W. LED Module Down Light Ø (175-200) (R)	3	ชุด	1,200.00	3,600.00	115.00	345.00	3,945.00	
11	สวิทช์								
	สวิทช์นำลิगतังเวลา พร้อม Magnetic Switch และตู้	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
12	เต้ารับไฟฟ้า								
	เต้ารับคู่ 2P+E	3	ชุด	130.00	390.00	90.00	270.00	660.00	
	หน้ากาก (เต้ารับ)	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 30

สถานที่ปรับปรุง พื้นที่ Digital Life Solution สาขากะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (3ช่อง) แบบเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 24 กย 2561

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มทโรภาส

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
13	ตัวรับคอมพิวเตอร์								
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	
	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
	หน้ากาก (ตัวรับคอมพิวเตอร์)	4	ชุด	22.00	88.00	-	-	88.00	
14	สายไฟ								
	สาย 4 sq.mm.IEC 01	50	เมตร	13.00	650.00	10.00	500.00	1,150.00	
	สาย 2.5 sq.mm.IEC 01	25	เมตร	9.00	225.00	7.00	175.00	400.00	
	อุปกรณ์ประกอบ สายไฟ	1	งาน	61.25	61.25	-	-	61.25	
15	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15 มม. 1/2" EMT	50	เมตร	26.00	1,300.00	21.00	1,050.00	2,350.00	
	อุปกรณ์ประกอบ ท่อร้อยสายไฟ	1	งาน	195.00	195.00	-	-	195.00	
รวมงาน Digital Life Solution (3 ช่อง) สาขากะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี									170,604.25

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 31

สถานที่ปรับปรุง พื้นที่ Digital Life Solution สาขาพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (3 ช่อ แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร


ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดยนายชัยรัตน์ ลิ้มพโรภาส

เมื่อวันที่ 24 กย 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน พื้น-ผนัง-ฝ้าเพดานของเดิม + ซ่อมตกแต่งงานปูน ฝ้างาน	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
2	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม. 1 ด้าน	5	ตร.ม.	2,200.00	11,000.00	600.00	3,000.00	14,000.00	
3	ประตูเหล็กเดิม ทำสี	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
4	ทาสีเก็บงานห้อง ATM ภายใน	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
5	หลังคาโพลีคาร์บอเนต พร้อมอุปกรณ์ ไม้โครงเดิม (ไม่รวมโครงหลังคา)	1	งาน	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
6	งานตกแต่งผนังหน้าตู้ ATM ชนิด 3 ตู้								
	เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.0 มม.	20	ท่อน	453.00	9,060.00	-	-	9,060.00	
	ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	2,718.00	2,718.00	2,718.00	
	แผ่นวิวาบอร์ดหนา 6 มม.ภายนอกก่อนปิดทับแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต	4.5	ตร.ม.	250.00	1,125.00	100.00	450.00	1,575.00	
	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม.	15	ตร.ม.	2,200.00	33,000.00	600.00	9,000.00	42,000.00	
	กล่องไฟด้านข้างตู้เครื่องขนาด0.12x0.24x2.30ม.พร้อมไฟ LED	4	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	ช่องเปิด Service	3	ชุด	900.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	บัวอลูมิเนียม สูง100มม.	3	ม.	200.00	600.00	20.00	60.00	660.00	
	สแตนเลสรอบเครื่อง	3	ชุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	



รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 32

สถานที่ปรับปรุง พื้นที่ Digithai Life Solution สาขาพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (3 ช่อ แบบเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่ ฝ้ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดยนายชัยรัตน์ ลิ้มทโรภาส

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานป้าย								
	- ป้าย Digithai	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟถนนเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟฝากเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟปรับสมุด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้าย ATM 24 Hours	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
8	ระบบไฟแสงสว่าง								
	1 x (18-20) W. LED T8. มีครอบหลอด (K.)	2	ชุด	950.00	1,900.00	115.00	230.00	2,130.00	
9	สวิทช์								
	สวิทช์หน้าฝักติดตั้งเวลา พร้อม Magnetic Switch และตู้	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
	สวิทช์ทางเดียว (S)	1	ตัว	30.00	30.00	80.00	80.00	110.00	
	หน้ากาก (สวิทช์)	1	ชุด	22.00	22.00	-	-	22.00	
10	เต้ารับไฟฟ้า								
	เต้ารับคู่ 2P+E	3	ชุด	130.00	390.00	90.00	270.00	660.00	
	หน้ากาก (เต้ารับ)	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	
11	เต้ารับคอมพิวเตอร์								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	
	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
	หน้ากาก (เต้ารับคอมพิวเตอร์)	4	ชุด	22.00	88.00	-	-	88.00	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 33

สถานที่ปรับปรุง พื้นที่ Digital Life Solution สาขาพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (3 ช่อ แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มพโรภาส

เมื่อวันที่

24 มี.ย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
12	สายไฟ								
	สาย 4 sq.mm.IEC 01	50	เมตร	13.00	650.00	10.00	500.00	1,150.00	
	สาย 2.5 sq.mm.IEC 01	25	เมตร	9.00	225.00	7.00	175.00	400.00	
	อุปกรณ์ประกอบ สายไฟ	1	งาน	61.25	61.25	-	-	61.25	
13	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15 mm. 1/2" EMT	50	เมตร	26.00	1,300.00	21.00	1,050.00	2,350.00	
	อุปกรณ์ประกอบ ท่อร้อยสายไฟ	1	งาน	195.00	195.00	-	-	195.00	
	รวมงาน Digital Life Solution (3 ช่อ) สาขาพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี								153,697.25



รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 34

สถานที่ปรับปรุง พื้นที่ Digital Life Solution สาขาชุมพร จ.ชุมพร (2 ช่อง) แบบเลขที่

โดยหน่วย ทรูจลอสบาคร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่

24 ก.ย. 2561

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มทโรกลาส

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน พื้น-ผนัง-ฝ้าเพดานของเดิม + ขอมตกแต่งงานปูน เก็บงาน	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
2	ทาสีเก็บงานห้อง ATM ภายใน	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
3	หลังคาอลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมอุปกรณ์ + โครงหลังคา	3	ตร.ม.	5,000.00	15,000.00	500.00	1,500.00	16,500.00	
4	งานตกแต่งผนังหน้าตู้ ATM ชนิด 2 ตู้								
	เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.0 มม.	10	ท่อน	453.00	4,530.00	-	-	4,530.00	
	ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	1,359.00	1,359.00	1,359.00	
	แผ่นฉนวนบอร์ดหนา 6 มม.ภายนอกก่อนปิดทับแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต	3	ตร.ม.	250.00	750.00	100.00	300.00	1,050.00	
	กล่องไฟด้านข้างตู้เครื่องขนาด 0.12x0.24x2.30 ม.พร้อมไฟ LED	3	ชุด	2,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	ช่องเปิด Service	2	ชุด	900.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม.	6	ตร.ม.	2,200.00	13,200.00	600.00	3,600.00	16,800.00	
	บัวอลูมิเนียม สูง 100 มม.	3	ม.	200.00	600.00	20.00	60.00	660.00	
	สแตนเลสขอบเครื่อง	3	ชุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
5	งานป้าย								
	- ป้าย Digital ยาว 1.70 ม.	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟฝากถอนเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟรับสมุด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้าย ATM 24 Hours	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	



รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 35

สถานที่ปรับปรุง พื้นที่ Digital Life Solution สาขาชุมพร จ.ชุมพร (2 ช่อง) แบบเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2561

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มทโรกาส

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6	สวิตช์								
	สวิตช์ขนาดตั้งเวลา พร้อม Magnetic Switch และตู้	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
7	เต้ารับไฟฟ้า								
	เต้ารับคู่ 2P+E	2	ชุด	130.00	260.00	90.00	180.00	440.00	
	หน้ากาก (เต้ารับ)	2	ชุด	22.00	44.00	-	-	44.00	
8	เต้ารับคอมพิวเตอร์								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	3	ชุด	278.00	834.00	110.00	330.00	1,164.00	
	สาย UTP. CAT 5E	90	เมตร	15.00	1,350.00	10.00	900.00	2,250.00	
	หน้ากาก (เต้ารับคอมพิวเตอร์)	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	




แบบปร.4 แผ่นที่ 36

รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวานนี้ 24 ก.ย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
9	สายไฟ									
	สาย 4 sq.mm.IEC 01	50	เมตร	13.00	650.00	10.00	500.00	1,150.00		
	สาย 2.5 sq.mm.IEC 01	25	เมตร	9.00	225.00	7.00	175.00	400.00		
	อุปกรณ์ประกอบ สายไฟ	1	งาน	61.25	61.25	-	-	61.25		
10	ท่อร้อยสายไฟ									
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15 mm. 1/2" EMT	50	เมตร	26.00	1,300.00	21.00	1,050.00	2,350.00		
	อุปกรณ์ประกอบ ท่อร้อยสายไฟ	1	งาน	195.00	195.00	-	-	195.00		
รวมงาน Digital Life Solution (2 ช่อง) สาขาชุมพร จ.ชุมพร									99,519.25	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 37

สถานที่ปรับปรุง พื้นที่ Digital Life Solution สาขาส่งเสริม จ.ชุมพร (2 ช่อง) แบบเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มทโรภาส

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน พื้น-ผนัง-ฝ้าเพดานของเดิม + ซ่อมตกแต่งงานปูน เก็บงาน	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
2	กันสาดโพลีคาร์บอเนต	1	ชุด	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	โครงสร้างเดิม
3	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม.	12	ตร.ม.	2,200.00	26,400.00	600.00	7,200.00	33,600.00	
4	ปิดช่อง ATM ของเดิม	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
5	ทาสีเก็บงานห้อง ATM ภายใน	1	งาน	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
6	งานตกแต่งผนังหน้าต่าง ATM ชนิด 2 ตู้								
	เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.0 มม.	20	ท่อน	453.00	9,060.00	-	-	9,060.00	
	ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	2,718.00	2,718.00	2,718.00	
	แผ่นวิวาบอร์ดหนา 6 มม.ภายนอกก่อนปิดทับแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต	8	ตร.ม.	250.00	2,000.00	100.00	800.00	2,800.00	
	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม.	18	ตร.ม.	2,200.00	39,600.00	600.00	10,800.00	50,400.00	
	ผนังแผ่นอะคริลิค (คริสตัล) หนา 8 มม. ขนาด 0.40x2.00 กั้นระหว่างเครื่อง	1	แผ่น	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	ช่องเปิด Service	2	ชุด	900.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	บัวอลูมิเนียมสูง 100 มม.	3	ม.	200.00	600.00	20.00	60.00	660.00	
	สแตนเลสรอบเครื่อง	3	ชุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	

รายการประมาณราคา

สถานที่ปรับปรุง พื้นที่ Digital Life Solution สาขาหลังสวน จ.ชุมพร (2 ช่อง) แบบเลขที่

ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่

24 ก.ย. 2561

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มพโรภาส

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานป้าย								
	- ป้าย Digital	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- ป้ายกล่องฟลอนเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟปรับแสง	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้าย ATM 24 Hours	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
8	สวิตช์								
	สวิตช์นำไฟฟ้าตั้งเวลา พร้อม Magnetic Switch และตู้	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
9	เต้ารับไฟฟ้า								
	เต้ารับตู้ 2P+E	3	ชุด	130.00	390.00	90.00	270.00	660.00	
	หน้ากาก (เต้ารับ)	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	
10	เต้ารับคอมพิวเตอร์								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	
	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
	หน้ากาก (เต้ารับคอมพิวเตอร์)	4	ชุด	22.00	88.00	-	-	88.00	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 39

สถานที่ปรับปรุง พื้นที่ Digithai Life Solution สาขาหลังสวน จ.ชุมพร (2 ช่อง) แบบเลขที่

รายการเลขที่

ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มทโรภาส

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
11	สายไฟ								
	สาย 4 sq.mm.IEC 01	50	เมตร	13.00	650.00	10.00	500.00	1,150.00	
	สาย 2.5 sq.mm.IEC 01	25	เมตร	9.00	225.00	7.00	175.00	400.00	
	อุปกรณ์ประกอบ สายไฟ	1	งาน	61.25	61.25	-	-	61.25	
12	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15 mm. 1/2" EMT	50	เมตร	26.00	1,300.00	21.00	1,050.00	2,350.00	
	อุปกรณ์ประกอบ ท่อร้อยสายไฟ	1	งาน	195.00	195.00	-	-	195.00	
รวมงาน Digithai Life Solution (2 ช่อง) สาขาหลังสวน จ.ชุมพร									174,260.25

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 40

สถานที่ปรับปรุง พื้นที่ Digithai Life Solution สาขาสุวิ จ.ชุมพร (3 ช่อง) แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจจบอาคาร นายชัยรัตน์ ลิมทโรภาส


ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

24 ก.ค. 2561

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน พื้นผนังฝ้าเพดานของเดิม + ช่อมตกแต่งงานปูน เก็บงาน	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
2	ทาสีเก็บงานห้อง ATM ภายใน	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
3	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม.	26	ตร.ม.	2,200.00	57,200.00	600.00	15,600.00	72,800.00	
4	ปรับระดับพื้น	1	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
5	งานพื้นปูกระเบื้อง 0.30x0.30 ม.	3	ตร.ม.	300.00	900.00	158.00	474.00	1,374.00	
6	ฝ้าเพดาน อลูมิเนียมคอมโพสิต + โครงคร่าว	6	ตร.ม.	2,200.00	13,200.00	600.00	3,600.00	16,800.00	
7	หลังคา อลูมิเนียมคอมโพสิต + โครงคร่าว	6	ตร.ม.	2,200.00	13,200.00	600.00	3,600.00	16,800.00	
8	กันสาด อลูมิเนียมคอมโพสิตกรู 2 ด้าน โดยรอบ + โครงคร่าว	1	งาน	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
9	ประตูเหล็กเดิม ทำสีเปลี่ยนอุปกรณ์ (ตัวล็อก 2 ชุด)	1	งาน	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
10	ประตู D1 ประตูบานไม้อัดพร้อมวงกบทำสี + อุปกรณ์	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
11	งานตกแต่งผนังหน้าตู้ ATM ชนิด 3 ตู้								
	เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.0 มม.	20	ท่อน	453.00	9,060.00	-	-	9,060.00	
	ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	2,718.00	2,718.00	2,718.00	
	แผ่นวีวาร์หนา 6 มม.ภายนอกก่อนปิดทับแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต	4.5	ตร.ม.	250.00	1,125.00	100.00	450.00	1,575.00	
	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม.	15	ตร.ม.	2,800.00	42,000.00	600.00	9,000.00	51,000.00	
	กล่องเพดานข้างตู้เครื่องขนาด 0.12x0.24x2.30 ม.พร้อมไฟ LED	4	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	ช่องเปิด Service	3	ชุด	900.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	บัวอลูมิเนียมสูง 100 มม.	3	ม.	200.00	600.00	20.00	60.00	660.00	
	สแตนเลสรอบเครื่อง	3	ชุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	



รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 41


สถานที่ปรับปรุง พื้นที่ Digithai Life Solution สาขาสีจิว จ.ชุมพร (3 ช่อง) แบบเลขที่
โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 12.4.61 25.61

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มทิโรภาส

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
12	งานป้าย								
	- ป้าย Digithai	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- ป้ายกล่องเฟลอนเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟฟากเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟประดับ	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้าย ATM 24 Hours	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
13	ระบบไฟแสงสว่าง								
	(15 -18) W. LED Module Down Light Ø (175-200) (R)	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	115.00	230.00	2,630.00	
14	สวิทช์								
	สวิทช์หน้าลิฟต์เวลา พร้อม Magnetic Switch และตู้	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
	สวิทช์ทางเดียว (S)	1	ตัว	30.00	30.00	80.00	80.00	110.00	
	หน้ากาก (สวิทช์)	1	ชุด	22.00	22.00	-	-	22.00	
15	เต้ารับไฟฟ้า								
	เต้ารับคู่ 2P+E	3	ชุด	130.00	390.00	90.00	270.00	660.00	
	หน้ากาก (เต้ารับ)	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	
16	เต้ารับคอมพิวเตอร์								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	
	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
	หน้ากาก (เต้ารับคอมพิวเตอร์)	4	ชุด	22.00	88.00	-	-	88.00	



แบบปร.4 แผ่นที่ 42

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เลขที่ 2408 2561

[illegible]

Handwritten signature: *[Signature]*

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 43

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM สาขาตลาด จ.ภูเก็ต (3 เครื่อง) แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มไพโรภาส

เมื่อวันที่

124 กย 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/วัสดุ ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง								
	1. งานพื้น								
	1.1 เหล็กกล่อง 2" x 4" x 2.0 มม.	8	ท่อน	685.50	5,484.00	-	-	5,484.00	
	1.2 แผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 16 มม.	4	แผ่น	585.00	2,340.00	100.00	400.00	2,740.00	
	1.3 แผ่นอลูมิเนียมพิมพ์ลายหนา 3 มม.	4	แผ่น	3,200.00	12,800.00	200.00	800.00	13,600.00	
	1.4 ค่าติดตั้งโครงเหล็กทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	1,956.00	1,956.00	1,956.00	
	รวมเงินงานพื้น								23,780.00
	2. งานผนัง								
	2.1 เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.0 มม.	9	ท่อน	453.00	4,077.00	-	-	4,077.00	
	2.2 เหล็กกล่อง 1" x 2" x 1.2 มม.	10	ท่อน	207.50	2,075.00	-	-	2,075.00	
	2.3 ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	1,845.60	1,845.60	1,845.60	
	2.4 แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม. (ภายนอก)	27	ตร.ม.	2,200.00	59,400.00	600.00	16,200.00	75,600.00	
	2.5 แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม. (ภายใน)	18	ตร.ม.	2,200.00	39,600.00	600.00	10,800.00	50,400.00	
	2.6 ผนังแผ่นอะคริลิคใส (คริสตัล) หนา 8 มม. ตัดโค้งติดสติกเกอร์ผ้า	2	แผ่น	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	2.7 ผนังซีเมนต์บอร์ดหนา 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดแผ่น	12	แผ่น	398.00	4,776.00	100.00	1,200.00	5,976.00	
	รวมเงินงานผนัง								149,973.60
	3. งานฝ้าเพดาน								
	3.1 อลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม.	8	ตร.ม.	2,200.00	17,600.00	600.00	4,800.00	22,400.00	
	รวมเงินฝ้าเพดาน								22,400.00



แบบปร.4 แบบที่ 44

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

24 П.В. 2561

[illegible]

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 45

สถานที่รับปรุง MOBILE BOOTH ATM สาขาตลาด จ.ภูเก็ต (3 เครื่อง)

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มพโรภาส

เมื่อวันที่

24 มิ.ย 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7.	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
	1 x (18-20) W. LED T8. มีครอบหลอด (K.)	2	ชุด	950.00	1,900.00	115.00	230.00	2,130.00	
	(15 -18) W. LED Module Down Light Ø (175-200) (R)	3	ชุด	1,200.00	3,600.00	115.00	345.00	3,945.00	
	ตู้ LOAD CENTER 1 PHASE 4 CIRCUIT	1	ชุด	2,116.00	2,116.00	700.00	700.00	2,816.00	
	TIMER SWITCH	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	110.00	220.00	3,220.00	
	สวิตช์ทางเดียว (S)	1	ตัว	30.00	30.00	80.00	80.00	110.00	
	เต้ารับคู่ 2P + E	4	ชุด	130.00	520.00	90.00	360.00	880.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	
	หน้าฉาก เต้ารับคอมพิวเตอร์	9	ชุด	22.00	198.00	-	-	18.00	
	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 (45)A. 220V. พร้อมกล่องกันน้ำ	1	ชุด	1,490.00	1,490.00	300.00	300.00	1,790.00	
	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
	GROUND ROD Ø 5/8" ฐานทองแดง ยาว 6 ฟุต	1	ชุด	920.00	920.00	500.00	500.00	1,420.00	
	Extremix Welding	1	ชุด	250.00	250.00	30.00	30.00	280.00	
	ขั้วตึงเหล็กฉากวาง CDU	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	สายไฟ + อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
รวมงานไฟฟ้าแสงสว่าง								24,341.00	
MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง								368,807.20	



รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 46

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM สาขาตลาด จ.ภูเก็ต (3 เครื่อง)

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร

แบบเลขที่ ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มทโรภาส

รายการเลขที่ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ								
	ปรับระดับพื้นที่บริเวณวางเครื่องหยอดเหรียญเสริมเหล็ก	10.88	ตร.ม.	550.00	5,984.00	-	-	5,984.00	
	แก้ไขรูตามแบบ	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ก่ออิฐ ฉาบปูน ทาสี ปิดช่อง ATM เติม ภายนอกประตูเบรคใหม่ (สีใกล้เคียงกับของ	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รื้อถอนป้าย ATM 24 Hours	1	งาน	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	
	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม.	6	ตร.ม.	2,200.00	13,200.00	600.00	3,600.00	16,800.00	
	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ								32,284.00
	MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง + งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ								401,091.20
3	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	เครื่องปรับอากาศ (ชนิดติดผนัง WALL TYPE) ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 BTU/hr	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								17,000.00



รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 47

สถานที่ปรับปรุง พื้นที่ Digital Life Solution สาขาท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มพโรภาส

เมื่อวันที่

24 กย 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานป้าย								
	- ป้าย Digital	1	ชุด	6,300.00	6,300.00	-	-	6,300.00	
	- ป้ายกล่องฟลอนเงิน	1	ชุด	1,750.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
	- ป้ายกล่องไฟผกเงิน	1	ชุด	1,750.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
	- ป้ายกล่องไฟประดับ	1	ชุด	1,750.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ									
Digital Life Solution สาขาท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี									11,550.00