

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงสำนักอนุมัติสินเชื่อบริการย่อยประจำธนาคารออมสินภาค ๑๐
สถานที่ตั้งอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น ๔ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๑,๔๘๑,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจัดจ้างปรับปรุงสำนักอนุมัติสินเชื่อบริการย่อยประจำธนาคารออมสิน
ภาค ๑๐ สถานที่ตั้งอาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น ๔ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - ๔.๑ ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - ๔.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 ต.ค. 2561 เป็นเงิน ๑,๔๘๑,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ ๑) (แบบ ปร.๕ ก)
 - ๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ ๒) (แบบ ปร.๕ ข)
 - ๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ ๓) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.๔ พ)
 - ๖.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๗.๑ นายอาคม	ลิมทโรภาส	ประธานกรรมการ 
๗.๒ นายยุทธศักดิ์	วุฒากร	กรรมการ 
๗.๓ นายอนันต์	บุญพิทักษ์	กรรมการ 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุง

สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อยประจำธนาคารออมสินภาค 10 อุตรธานี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินภาค 10 จังหวัดอุตรธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

จัดการและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	971,919.42/	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	503,922.24 /	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	6,000.00 /	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,481,841.66	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	1,481,000.00	
	(หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายอาคม ลิ้มทโรภาส)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายยุทธศักดิ์ วัฒนากร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ ปร.5 (ก)

งานปรับปรุง

สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อยประจำธนาคารออมสินภาค 10 อุตรธานี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินภาค 10 จังหวัดอุตรธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

จัดการและบำรุงรักษา

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

4

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

22 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3048	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	744,880.00	1.3048	971,919.42	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	386,206.50			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	386,206.50	1.3048	503,922.24	
5	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3048	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		1,131,086.50	1.3048		
ค่า Factor F = 1.3048					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				1,475,841.66	



(นายอาคม ลิ้มทโรภาส)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายยุทธศักดิ์ วุฒมาร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2/ 4

งานปรับปรุง

สำนักภูมิทัศน์เชื้อราย่อยประจำอาคารอมสินภาค 10 อุดรธานี

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

จำนวนราคากลางโดย

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

นายอนันต์ บุญพิทักษ์

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	L/C 3 Phase PB4.3, PB4.4, PB4.5 (ของเดิมติดตั้ง CB เพิ่ม)								
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	13	ตัว	115.00	1,495.00	-	-	1,495.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63AT.6 KA.	2	ตัว	260.00	520.00	-	-	520.00	
	Consumer Units 1 เฟส 2 สาย 240 V (UP.1, UP.2)								
	L/C 1. Phase 6. C/T (UP.)	2	ตู้	1,040.00	2,080.00	700.00	1,400.00	3,480.00	
	MAIN 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	2	ตัว	701.00	1,402.00	-	-	1,402.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	12	ตัว	115.00	1,380.00	-	-	1,380.00	
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	890	เมตร	9.00	8,010.00	7.00	6,230.00	14,240.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	1800	เมตร	13.00	23,400.00	10.00	18,000.00	41,400.00	
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	40	เมตร	37.00	1,480.00	16.00	640.00	2,120.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	2,302.30	2,302.30		-	2,302.30	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	ท่อชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	2093	เมตร	26.00	54,418.00	21.00	43,953.00	98,371.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	210	เมตร	37.00	7,770.00	23.00	4,830.00	12,600.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25 mm. 1"	20	เมตร	53.00	1,060.00	26.00	520.00	1,580.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 32 mm. 1-1/4"	25	เมตร	93.00	2,325.00	30.00	750.00	3,075.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	9,487.20	9,487.20		-	9,487.20	15 % ของค่าวัสดุ



ธนาคารออมสินภาค 10 จังหวัดอุดรธานี

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ.								
	เต้ารับคู่ 2P+E สีขาว ()	84	ชุด	130.00	10,920.00		90.00	7,560.00	18,480.00
	เต้ารับคู่ 2P+E สีเหลือง (Y)	79	ชุด	190.00	15,010.00		90.00	7,110.00	22,120.00
	หน้าฉาก 1-3 ช่อง	163	ชุด	22.00	3,586.00			-	3,586.00
	สาย สัญญาณโทรศัพท์								
	ผู้พักสายโทรศัพท์ภายใน TC	1	ชุด	600	600.00		300	300.00	900.00
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11 ()	36	ตัว	164	5,904.00		80	2,880.00	8,784.00
	หน้าฉาก	36	ชุด	22.00	792.00			-	792.00
	สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.mm. 4 CORES	830	เมตร	10.00	8,300.00		6.00	4,980.00	13,280.00
	สาย สัญญาณคอมพิวเตอร์								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45 C)	88	ตัว	278.00	24,464.00		80.00	7,040.00	31,504.00
	หน้าฉาก	82	ชุด	22.00	1,804.00			-	1,804.00
	สาย UTP CAT 6	2620	เมตร	15.00	39,300.00		10.00	26,200.00	65,500.00
									๑๒



แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง

สำนักงบประมาณได้เสนอรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 10 อัตราดังนี้

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินภาค 10 จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

จัดการและบำรุงรักษา

คำนวณราคากลางโดย

นายอ้วน ๘ บุญพิทักษ์

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ ๔๒ มี.ค. ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

[illegible]