

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงสำนักอนุมัติสินเชื้อรายย่อยประจำธนาคารออมสินภาค ๕
สถานที่ตั้งอาคารพาณิชย์ ๓.๕ ชั้น ๒ คูหา จังหวัดนนทบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๓,๔๓๙,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจัดจ้างปรับปรุงสำนักอนุมัติสินเชื้อรายย่อยประจำธนาคารออมสิน
ภาค ๕ สถานที่ตั้งอาคารพาณิชย์ ๓.๕ ชั้น ๒ คูหา จังหวัดนนทบุรี
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - ๔.๑ ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - ๔.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 6 ต.ค. 2561เป็นเงิน ๓,๔๓๙,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ ๑) (แบบ ปร.๕ (ก))
 - ๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ ๒) (แบบ ปร.๕ (ข))
 - ๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ ๓) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.๔ พ)
 - ๖.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๗.๑ นายณัฐพล	บุญญะภาคย์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวรุตม	ประสารแก้ว	กรรมการ
๗.๓ นายอนันต์	บุญพิทักษ์	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุง

สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อยประจำธนาคารออมสินภาค 5

สถานที่ปรับปรุง

จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

จัดการและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่.....


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	1,997,245.73	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	986,916.34	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	78,681.18	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	340,600.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	36,500.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	3,439,943.25	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	3,439,000.00	
(สามล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายณัฐพล บุญพะภาคย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ ปร.5 (ก)

งานปรับปรุง

สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อยประจำธนาคารออมสินภาค 5

สถานที่ปรับปรุง

จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

จัดการและบำรุงรักษา

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

11

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3031	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	1,532,688.00	1.3031	1,997,245.73	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	705,852.40			
	- งานสุขาภิบาล	51,508.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	757,360.40	1.3031	986,916.34	
5	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	60,380.00	1.3031	78,681.18	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		2,350,428.40	1.3031		
	ค่า Factor F =	1.3031			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				

รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)

2,984,162.07


(นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายวรุฒ ประสารแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายอนันต์ ปุญพิทักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 12

งานปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

คำนวณราคากลางโดย

สำนักงานเทศบาล

จัดการและบำรุงรักษา

นายวุฒ ประสารแก้ว

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้น								
1	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ผิวมัน	282	ตร.ม.	600.00	169,200.00	222.00	62,604.00	231,804.00	
2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ผิวด้าน	22	ตร.ม.	600.00	13,200.00	222.00	4,884.00	18,084.00	
3	พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	61	ตร.ม.	300.00	18,300.00	158.00	9,638.00	27,938.00	
4	รูฟพื้นเดิมออก	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
5	เทคอนกรีตเสริมเหล็ก	44	ตร.ม.	500.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
6	บัวเชิงผนัง PVC 4"	166	เมตร	80.00	13,280.00	40.00	6,640.00	19,920.00	
7	พื้นลาดฟ้าทำระบบกันซึม	111	ตร.ม.	300.00	33,300.00	150.00	16,650.00	49,950.00	
8	ขอบพื้นกันซึม	44	เมตร	150.00	6,600.00	150.00	6,600.00	13,200.00	
	งานฝ้าเพดาน								
9	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. โครงเคร่า T-Bar	308	ตร.ม.	320.00	98,560.00	52.00	16,016.00	114,576.00	
10	ทาสีฝ้าเพดาน	308	ตร.ม.	45.00	13,860.00	30.00	9,240.00	23,100.00	
	งานผนัง								
11	ฉาบผนัง	13.8	ตร.ม.	2,860.00	39,468.00	-	-	39,468.00	
12	ฉาบยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. กรุ 2 ด้าน โครงเคร่าโลหะ	80	ตร.ม.	380.00	30,400.00	138.00	11,040.00	41,440.00	
13	ฉาบยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. กรุ 2 ด้าน โครงเคร่าโลหะ	85	ตร.ม.	210.00	17,850.00	56.00	4,760.00	22,610.00	
14	ฉาบปูนเรียบ	150	ตร.ม.	60.00	9,000.00	82.00	12,300.00	21,300.00	

หน้า 1/1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2/ 12

งานปรับปรุง
สำนักงานเจ้าของงานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
คำนวณราคากลางโดย

สำนักงานเจ้าของงานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
คำนวณราคากลางโดย

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
15	ผนังบุกระเบื้อง ขนาด 0.30 x 0.60 ม.	128	ตร.ม.	480.00	61,440.00	181.00	23,168.00	84,608.00	
16	ผนังสุมาร์ทบอร์ดโครงเคร่า LG ทำช่องท่อ	1	งาน	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
17	ร้อยผนังเดิมและช่องท่อเดิมออกพร้อมปรับแต่งและช่องหน้าต่างเดิมออก	1	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
18	ทาสีภายใน	293	ตร.ม.	45.00	13,185.00	30.00	8,790.00	21,975.00	
19	ทาสีภายใน	595	ตร.ม.	45.00	26,775.00	30.00	17,850.00	44,625.00	
20	ทาสีลูกกรงบันไดเหล็ก	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
21	ยางพรมราวนันได PVC	30	เมตร	150.00	4,500.00	45.00	1,350.00	5,850.00	
22	ป้ายชื่อศูนย์ฯ อะคิลิค	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
23	สติ๊กเกอร์สำนักงาน	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
24	D1 ประตูบานสวิงคู่พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	1	ชุด	23,700.00	23,700.00	-	-	23,700.00	
25	D2 ประตูบานสวิงเดี่ยวพร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	2	ชุด	15,300.00	30,600.00	-	-	30,600.00	
26	D3 ประตูบานสวิงเดี่ยวพร้อมช่องแสง	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
27	D4 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้อัดสัก	1	ชุด	4,450.00	4,450.00	-	-	4,450.00	
28	D5 ประตูบานเปิดเดี่ยว PVC	12	ชุด	3,300.00	39,600.00	-	-	39,600.00	
29	DS1 ประตูเหล็กม้วน ขนาด 3.60 x 2.80 ม.	1	ชุด	24,400.00	24,400.00	-	-	24,400.00	
30	DS1 ประตูเหล็กม้วน ขนาด 4.80 x 2.80 ม. (แบ่ง 2 บาน)	1	ชุด	33,500.00	33,500.00	-	-	33,500.00	
31	DS2 ประตูเหล็กนิรภัย	2	ชุด	14,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	



สำนักงานที่ดินเขื่อนราษีไศล

จังหวัดนนทบุรี

จัดการและบำรุงรักษา

นายวุฒ ประสารแก้ว

งานปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

คำนวณราคากลางโดย

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
32	W1 ช่องแสงกระจกติดตาย	1	ชุด	27,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
33	W2 หน้าต่างบานเลื่อนเดี่ยว	2	ชุด	4,300.00	8,600.00	-	-	8,600.00	
34	W3 หน้าต่างบานเลื่อนเดี่ยว	2	ตร.ม.	8,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
35	W4 หน้าต่างบานเลื่อนคู่	4	ชุด	14,000.00	56,000.00	-	-	56,000.00	
36	W5 ช่องแสงบานเกล็ดติดตาย	6	ชุด	1,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
37	เหล็กดัด	35	ตร.ม.	550.00	19,250.00	-	-	19,250.00	
38	ม่านปรับแสงใบตั้ง	45	ตร.ม.	1,400.00	63,000.00	-	-	63,000.00	
39	มุงลาด	6	ชุด	300.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
40	กันสาดแผ่นเมทัลชีสโครเหล็ก	56	ตร.ม.	1,500.00	84,000.00	-	-	84,000.00	
41	W6 หน้าต่างบานเลื่อนคู่	2	ชุด	9,500.00	19,000.00	-	-	19,000.00	
	งานปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม								
42	โถส้วมนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์	6	ชุด	4,950.00	29,700.00	450.00	2,700.00	32,400.00	
43	โถบัสสวาชายพร้อมวาล์วชำระ	3	ชุด	3,090.00	9,270.00	450.00	1,350.00	10,620.00	
44	ก๊อกเดี่ยวสำหรับอ่างล้างหน้า	6	ชุด	1,090.00	6,540.00	150.00	900.00	7,440.00	
45	อ่างล้างหน้าพร้อมเฟอริมีเจอร์ (ตู้ล่าง)	6	ชุด	10,460.00	62,760.00	450.00	2,700.00	65,460.00	
46	ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อนอย่างดี	6	ชุด	540.00	3,240.00	35.00	210.00	3,450.00	
47	ก๊อกล้างพื้นติดผนัง	6	ชุด	320.00	1,920.00	25.00	150.00	2,070.00	
48	ที่ใส่กระดาษชำระแบบติดผนัง	6	ชุด	270.00	1,620.00	120.00	720.00	2,340.00	

154

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 5/ 12

งานปรับปรุง

สำนักภูมิทัศน์เชื้อราย่อยประจำอาคารอมสินภาค 5

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน

จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

จัดการและบำรุงรักษา

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

นายอนันต์ บุญพิทักษ์

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1.1	MDB (Main Distribution Board)								
	- Main MCCB 3P. 100AT. 160AF. 25KA.	1	ตัว	2,613.00	2,613.00	-	-	2,613.00	
	- MCCB 3P. 12-100AT. 100AF. 25KA.	4	ตัว	1,928.00	7,712.00	-	-	7,712.00	
	- Digital Power Meter. (PM 2230)	1	ตัว	4,690.00	4,690.00	-	-	4,690.00	
	- Surge Arrester 3P Class I + II (50KA)	1	ชุด	29,900.00	29,900.00	-	-	29,900.00	
	- Cubicle size : W 800 x H 1,500 x D 200 mm. Form 1 IP 31	1	ตู้	22,800.00	22,800.00	4,000.00	4,000.00	26,800.00	
1.2	LOAD CENTER PB.1								
	- L/C 3 Phase 24 C/T MAIN LUG	1	ตู้	3,789.00	3,789.00	1,000.00	1,000.00	4,789.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	15	ตัว	115.00	1,725.00	-	-	1,725.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT. 6KA.	2	ตัว	1,153.00	2,306.00	-	-	2,306.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-40AT. 10KA.	1	ตัว	281.00	281.00	-	-	281.00	
1.3	LOAD CENTER PB.2								
	- L/C 3 Phase 18 C/T	1	ตู้	4,414.00	4,414.00	1,000.00	1,000.00	5,414.00	
	- MAIN 3P. 30 - 50 AT. 100AF. 15 KA.	1	ตัว	2,539.00	2,539.00	-	-	2,539.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	9	ตัว	115.00	1,035.00	-	-	1,035.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-40AT. 10KA.	1	ตัว	281.00	281.00	-	-	281.00	

75/12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

คำนวณราคากลางโดย

สำนักอนุมัติสินเชื่อย่อยประจำธนาคารออมสินภาค 5

จังหวัดนนทบุรี

จัดการและบำรุงรักษา

นายอนันต์ บุญพิทักษ์

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	LOAD CENTER PB.3								
	- L/C 3 Phase 18 C/T	1	ตู้	4,414.00	4,414.00	1,000.00	1,000.00	5,414.00	
	- MAIN 3P. 30 - 50 AT. 100AF. 15 KA.	1	ตัว	2,539.00	2,539.00	-	-	2,539.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	10	ตัว	115.00	1,150.00	-	-	1,150.00	
1.5	LOAD CENTER UP.								
	- L/C 1 Phase 6 C/T	2	ตู้	1,040.00	2,080.00	700.00	1,400.00	3,480.00	
	- CIRCUIT BREAKER 2P. 40-63AT. 10KA.	2	ตัว	701.00	1,402.00	-	-	1,402.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	11	ตัว	115.00	1,265.00	-	-	1,265.00	
1.6	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 1.5 sq.mm IEC 01	850	เมตร	6.00	5,100.00	5.00	4,250.00	9,350.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	1,300	เมตร	9.00	11,700.00	7.00	9,100.00	20,800.00	
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	1,700	เมตร	13.00	22,100.00	10.00	17,000.00	39,100.00	
	สายไฟ 10 sq.mm IEC 01	120	เมตร	37.00	4,440.00	16.00	1,920.00	6,360.00	
	สายไฟ 70 sq.mm. CV.XLPE 1c 600/1000 V	160	เมตร	329.00	52,640.00	50.00	8,000.00	60,640.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm FRC	170	เมตร	67.00	11,390.00	11.00	1,870.00	13,260.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	85	เมตร	26.00	2,210.00	21.00	1,785.00	3,995.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	7,515.90	7,515.90	-	-	7,515.90	

7/11/2565

หน้า 1

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 7/ 12

งานปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน

สำนักงานบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

จัดการและบำรุงรักษา

คำนวณราคากลางโดย

นายธนิศ โสคติสรเสรี

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.7	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	150	เมตร	26.00	3,900.00	21.00	3,150.00	7,050.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. EMT	40	เมตร	53.00	2,120.00	26.00	1,040.00	3,160.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 65 mm. 2-1/2"	40	เมตร	571.00	22,840.00	62.00	2,480.00	25,320.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	4,329.00	4,329.00	-	-	4,329.00	
1.8	ระบบแสงสว่าง								
	3 x (18-20) W. LED T8. 0.6x1.20. ม.โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม.(A)	12	ชุด	2,550.00	30,600.00	150.00	1,800.00	32,400.00	
	2x(18-20) W. LED T8. 0.60x1.20m. AL. โคมฝังฝ้าหน้าโต๊ะแกรงถึ (B)	26	ชุด	2,800.00	72,800.00	135.00	3,510.00	76,310.00	
	1 x (18-20) W. LED T8. 0.3x1.20m. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม.(D)	4	ชุด	1,650.00	6,600.00	135.00	540.00	7,140.00	
	3 x (8-10) W. LED T8 0.6x0.6 m. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม.(E)	2	ชุด	2,650.00	5,300.00	170.00	340.00	5,640.00	
	2x(8-10) W. LED T8. 0.60x0.60m. AL. โคมฝังฝ้าหน้าโต๊ะแกรงถึ (F)	6	ชุด	2,100.00	12,600.00	135.00	810.00	13,410.00	
	1 x(8-10) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด.(J)	3	ชุด	570.00	1,710.00	115.00	345.00	2,055.00	
	1 x(18-20) W. LED T8. มีครอบหลอด.(K)	6	ชุด	950.00	5,700.00	115.00	690.00	6,390.00	
	1 x(8-10) W. LED T8. มีครอบหลอด.(L)	6	ชุด	820.00	4,920.00	115.00	690.00	5,610.00	
	(12 - 13) W. LED Bulb Down Light ชั่ว E27 แนวตั้ง Ø ~ 175 mm. (O)	13	ชุด	525.00	6,825.00	115.00	1,495.00	8,320.00	
1.9	สวิตช์								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	44	ตัว	30.00	1,320.00	135.00	5,940.00	7,260.00	
	หน้าฉาก-พร้อมกล่อง 1-3 ช่อง	25	ชุด	22.00	550.00	-	-	550.00	

754 110

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 8/ 12

สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี

งานปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

คำนวณราคากลางโดย

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.10	เต้ารับไฟฟ้า								
	เต้ารับคู่ 2P+E	93	ชุด	130.00	12,090.00	90.00	8,370.00	20,460.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E สีเหลือง	58	ชุด	190.00	11,020.00	90.00	5,220.00	16,240.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง 1-3 ช่อง	151	ชุด	22.00	3,322.00	-	-	3,322.00	
	หน้ากาก 3 ช่อง ชนิดกันน้ำ	1	ชุด	360.00	360.00	-	-	360.00	
1.11	เต้ารับโทรศัพท์								
	เต้ารับโทรศัพท์	33	ชุด	164.00	5,412.00	80.00	2,640.00	8,052.00	
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายนอก MDF	1	ตู้	750.00	750.00	400.00	400.00	1,150.00	
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน	3	ตู้	600.00	1,800.00	300.00	900.00	2,700.00	
	TPEV.20C. - 0.65mm.	40	เมตร	104.00	4,160.00	24.00	960.00	5,120.00	
	TIEV.4C. - 0.65mm.	830	เมตร	10.00	8,300.00	6.00	4,980.00	13,280.00	
	หน้ากาก	33	ชุด	22.00	726.00	-	-	726.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. IMC	20	เมตร	99.00	1,980.00	30.00	600.00	2,580.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	585	เมตร	26.00	15,210.00	21.00	12,285.00	27,495.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	2,578.50	2,578.50	-	-	2,578.50	

หน่วย : บาท

Handwritten signature and initials.

เมื่อวานนี้.....

หน่วย : บาท

25/11/2019

