



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงตกแต่งภายในพร้อมซื้อครุภัณฑ์สำนักงานอาคาร Data Center ชั้น 1 และชั้น 3 ถึงชั้น 8 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารออมสิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๔๖,๐๘๒,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - ๔.๑ ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - ๔.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 0 ตค 2561 เป็นเงิน ๔๖,๐๘๒,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ ๑) (แบบ ปร.๕ (ก))
 - ๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ ๒) (แบบ ปร.๕ (ข))
 - ๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ ๓) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.๔ พ)
 - ๖.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๗.๑ นายปิ่นภพ	มีชูเวช	ประธานกรรมการ	
๗.๒ นายกัมปนาท	พัฒนกิจเรืองชัย	กรรมการ	
๗.๓ นายประสิทธิ์	สุวรรณรักษา	กรรมการ	
๗.๔ นางอุไรภรณ์	นารอด	กรรมการ	
๗.๕ นายวีรทัต	วัชรโรทัย	กรรมการ	
๗.๖ นายศุภชัย	เหล่าบุญชัย	กรรมการ	
๗.๗ นายปานชัย	ปานเปี่ยมโภช	กรรมการ	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	19,282,536.15	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	3,284,323.65	
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	1,543.53	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	23,428,164.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	85,450.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	46,082,017.33	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	46,082,000.00	
ตัวอักษร (สี่สิบหกล้านแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)			
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปิ่นภพ มีชูเวช)


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา)

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอุไรภรณ์ นารอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิรัช วัชรโรทัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปานชัย ปานเปี่ยมโภช)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

13 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


24 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.2549	-	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	- ชั้น 1	685,750.00			
	- ชั้น 2	187,950.00			
	- ชั้น 3	930,417.00			
	- ชั้น 4	3,113,140.00			
	- ชั้น 5	2,302,800.00			
	- ชั้น 6	2,158,300.00			
	- ชั้น 7	4,197,946.00			
	- ชั้น 8	1,789,492.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	15,365,795.00	1.2549	19,282,536.15	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1,204,433.55			
	- งานปรับอากาศและระบายอากาศ	1,412,765.95			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	2,617,199.50	1.2549	3,284,323.65	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
4	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	1,230.00	1.2549	1,543.53	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		17,984,224.50	1.2549		
ค่า ค่า Factor F = 1.2549					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				22,566,859.80	
พื้นที่อาคาร= - ตร.ม.			เฉลี่ย	- บาท/ตร.ม.	



.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปิ่นภพ มีชูเวท)



.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปิ่นภพ มีชูเวท)


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา) 9 ต.ค. 61


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอุไรรัตน์ นารอด)


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิรัตน์ วิฑโรทัย)


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุกชัช เหล่าบุญชัย)


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปานชัย ปานเปี่ยมโภช)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน					
	ชั้น 1	1	งาน	422,115.00	422,115.00	
	ชั้น 2	-	งาน	-	-	
	ชั้น 3	1	งาน	3,331,136.00	3,331,136.00	
	ชั้น 4	1	งาน	4,972,903.00	4,972,903.00	
	ชั้น 5	1	งาน	4,564,962.00	4,564,962.00	
	ชั้น 6	1	งาน	4,071,773.00	4,071,773.00	
	ชั้น 7	1	งาน	3,160,506.00	3,160,506.00	
	ชั้น 8	1	งาน	2,904,769.00	2,904,769.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				23,428,164.00	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายปิ่นภพ มีชูเวช)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา) 12 ต.ค. 61

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางอุไรภรณ์ นารอด)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวิรัช วัชรโรทัย)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายปานชัย ปานเปี่ยมโภช)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 คำนวณราคากลางโดย นางอุไรภรณ์ นารอด

24 ต.ค. 2561


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)				
	<u>ชั้น 7</u>				
1	ต้นพื้เขียวหรือพื้ด่าง สูง 80 ซม.	14	ต้น	5,600.00	
2	ต้นไฮเดรนเยียสีชมพู สูง 90 ซม.	9	ต้น	8,100.00	
3	ต้นหวดปลาหมึก สูง 145 ซม.	6	ต้น	9,000.00	
4	ต้นหวดปลาหมึก สูง 155 ซม.	5	ต้น	8,750.00	
5	กระถางคอนกรีตเสริมเหล็กทรงเหลี่ยมเพชร สีดำ พร้อมใส่โฟมบุหุ้ม				
	- ขนาด สูง 40 ซม.	23	ใบ	23,000.00	
	- ขนาด สูง 60 ซม.	6	ใบ	9,600.00	
	- ขนาด สูง 70 ซม.	5	ใบ	9,500.00	
	<u>งานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ</u>				
6	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 4.5 กิโลกรัม	7	Set	11,900.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				85,450.00	



.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายปิ่นภพ มีชูเวช)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา) ๑๖๑๖1


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางอุไรภรณ์ นารอด)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวิรัช วัชรทัย)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายปานชัย ปานเปี่ยมโกษ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 37

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

แบบเลขที่.....

สถานที่ที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน : อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง :

เมื่อวันที่ 12.4.66

คำนวณราคากลางโดย :

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม ชั้น 1								
1	งานผนัง								
1.1	บัวพื้นอลูมิเนียม สูง 100 มม.	22	ม.	200.00	4,400.00	45.00	990.00	5,390.00	
2	งานฝ้าเพดาน								
2.1	CN - 1 ฝ้าเพดานโครงเหล็กชุบสังกะสีกรุยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	21	ตร.ม.	260.00	5,460.00	75.00	1,575.00	7,035.00	
2.2	งานฝ้าเพดานทาสีขาว ของ Jotun หรือเทียบเท่า	21	ตร.ม.	45.00	945.00	30.00	630.00	1,575.00	
2.3	C - 6 ฝ้าเพดาน T-BAR ของเดิมของโครงการ ฝ้า Acoustic Board ขอบบังใบ	52	ตร.ม.	45.00	2,340.00	30.00	1,560.00	3,900.00	
	วางบนโครง T - BAR ทาสีขาว								
2.4	งานเจาะฝ้าเพดานฝังโคมไฟ	1	งาน	4,550.00	4,550.00	-	-	4,550.00	
2.5	งานทาสีห้องพื้นที่อาคารบริเวณที่เจาะฝังโคมไฟ	20	ตร.ม.	45.00	900.00	30.00	600.00	1,500.00	
2.6	งานทาสีฝ้าเพดานของเดิม	20	ตร.ม.	45.00	900.00	30.00	600.00	1,500.00	
2.7	ฝ้าเพดานโครงไม้ตะแบกกรุ MDF หนา 6 มม. ทำสีพื้น เเจาะช่องตามแบบภายในเน็ตสติ๊กเกอร์	21	ตร.ม.	1,800.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
2.8	ขอบไม้ MDF หนา 10 มม. ทำสีพื้น กว้าง 20 มม.	19	ม.	350.00	6,650.00	150.00	2,850.00	9,500.00	
2.9	ทาสีฝ้าเพดานกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. ทำสีพื้นสีขาว	15	ม.	500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
2.10	ฝ้าตกแต่ง กล่อง MDF หนา 10 มม. กรุทับด้วยสแตนเลส หนา 1.2 มม.	1	ชุด	14,200.00	14,200.00	-	-	14,200.00	
2.11	ยึดและติดตั้งกับโครงเหล็กตามแบบ								
3	งาน Built-in								
3.1	ผนัง Built-in กล่องไฟตามแบบ รูปด้าน A	1	ชุด	34,600.00	34,600.00	-	-	34,600.00	
3.2	ผนังโครงไม้กรุไม้อัด กรุแผ่นอะคริลิค	5	ตร.ม.	4,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
3.3	ผนัง Built-in กล่องไฟตามแบบ รูปด้าน B	1	ชุด	98,800.00	98,800.00	-	-	98,800.00	
3.4	ผนังตกแต่ง รูปด้าน C	1	ชุด	140,600.00	140,600.00	-	-	140,600.00	
3.5	TOP COUNTER กรุหินเทียม	3	ม.	5,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
3.5	ผนังตกแต่ง เหนือประตูลิฟท์	2	ชุด	62,400.00	124,800.00	-	-	124,800.00	

124,800.00

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน
สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

แบบเลขที่.....

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

สถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นางอุไรภรณ์ นารอด

เมื่อวันที่ 24 MA 2561

หน่วย : บาท

[illegible]

ok

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

แบบเลขที่.....

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

สถาปัตยกรรม

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561

นางอุไรภรณ์ นารอด

หน่วย : บาท

[illegible]

รวมงาน ชั้น 2

187,950.00	     
------------	--

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 4/ 37

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

แบบเลขที่.....

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สถาปัตยกรรม

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง


เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561

นางอุไรภรณ์ นารอด

คำนวณราคากลางโดย

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม ชั้น 3								
1	งานผนัง								
1.1	ผนัง EX 2 ผนังเดิมตามแบบงานสถาปัตย์ ทาสีขาว ของ Jotun No.S 7000-N	85	ตร.ม	45.00	3,825.00	30.00	2,550.00	6,375.00	
2	งานฝ้าเพดาน								
2.1	C - 6 ฝ้าเพดาน T-BAR ของเดิมของโครงการ ฝ้า Acoustic Board ขอบบังใบ	650	ตร.ม	45.00	29,250.00	30.00	19,500.00	48,750.00	
	วางบนโครง T - BAR ทาสีขาว								
2.2	กล่องรางมาถ	26.00	เมตร	500.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
2.3	ฝ้าเพดานโครงไม้ตะแบกกรุ MDF หนา 6 มม. ทำสีพ่นเงาช่องตามแบบ	10.00	ตร.ม.	1,800.00	18,000.00	750.00	7,500.00	25,500.00	
3	งาน Built-in								
3.1	B - 3.1 ตู้เก็บของ	1	ชุด	70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
3.2	B - 3.2 ผนังโครงไม้กรุไม้พยุง หนา 10 มม. ปิดทับด้วยลามิเนต ตามแบบ	21	ตร.ม.	1,600.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
3.3	B - 3.3								
	ผนังตกแต่งกรุลามิเนต รูปด้าน C	15	ตร.ม.	1,600.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	ตู้เก็บของ รูปด้าน A	1	ชุด	27,500.00	27,500.00	-	-	27,500.00	
	ตู้เก็บของ รูปด้าน C	1	ชุด	27,500.00	27,500.00	-	-	27,500.00	
	Counter ตามแบบขยาย X	3	ชุด	43,000.00	129,000.00	-	-	129,000.00	
	บัวพื้น	15	เมตร	200.00	3,000.00	45.00	675.00	3,675.00	
3.4	B - 3.4								
	ผนังโครงไม้กรุไม้พยุง หนา 10 มม. ปิดทับด้วยลามิเนต ตามแบบ	45	ตร.ม.	1,600.00	72,000.00	-	-	72,000.00	
	Counter ยาว 7.80 ม.	1	ชุด	93,600.00	93,600.00	-	-	93,600.00	
	Counter ยาว 4.40 ม.	1	ชุด	52,800.00	52,800.00	-	-	52,800.00	
	พาทิชั่น สูง 1.20 ม. กรุลามิเนต ตามแบบขยาย X - ID-314	1	ชุด	59,832.00	59,832.00	-	-	59,832.00	

 รักษาราชการแทน

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่! กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

[illegible]

รวมงาน ชั้น 3

~~10~~ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 6/ 37

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน

สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

คำนวณราคากลางโดย นางอุไรภรณ์ นารอด

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม ชั้น 4								
1	งานฝ้าเพดาน								
1.1	C - 6 ฝ้าเพดาน T - BAR ของเดิมของโครงการ ฝ้า Acoustic Board ขอบบังใบ	700	ตร.ม	45.00	31,500.00	30.00	21,000.00	52,500.00	
	วางบนโครง T - BAR ทาสีขาว								
1.2	กล่องรางมา่น	44.00	เมตร	500.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
1.3	ฝ้าเพดานโครงไม้ตะแบกกรุ MDF หนา 6 มม. ทำสีพ่นเงาช่องตามแบบ	10.00	ตร.ม.	1,800.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
2	งาน Built-in								
2.1	ผนังตกแต่ง เหนือประตูลิฟท์	2	ชุด	62,400.00	124,800.00	-	-	124,800.00	
2.2	ผนังตกแต่ง รูปด้าน A - B - C								
	- ตู้เก็บของ	1	ชุด	164,000.00	164,000.00	-	-	164,000.00	
	- ผนังตกแต่งกรุไม้ไผ่ดัด ยาง ทำสีพ่น	6	ตร.ม.	1,300.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
	- ผนังตกแต่งกรุลามิเนต	45	ตร.ม.	16,000.00	720,000.00	-	-	720,000.00	
2.3	ผนังตกแต่ง รูปด้าน D - E - F								
	- ผนังตกแต่งกรุลามิเนต	13	ตร.ม.	16,000.00	208,000.00	-	-	208,000.00	
2.4	เคาน์เตอร์ตามแบบรูปด้าน D	1	ชุด	166,300.00	166,300.00	-	-	166,300.00	
2.5	B - 4.1								
	งานกันผนังโครงเหล็กบุสังกะสีกรุยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. ฉาบเรียบ	40	ตร.ม.	380.00	15,200.00	130.00	5,200.00	20,400.00	
	ผนังกรุไม้ไผ่ดัด หนา 10 มม. บุพองยางกรูหนังเทียม W-03	40	ตร.ม.	2,300.00	92,000.00	500.00	20,000.00	112,000.00	
	ผนังกรุไม้ไผ่ดัด หนา 10 มม. กรุลามิเนต เว้นร่องตามแบบ	50	ตร.ม.	1,600.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
	ผนังโครงเหล็กกล่องกรุลูมิเนียมอบสีดำ หนา 1.2 มม.	4	ตร.ม.	2,000.00	8,000.00	1,500.00	6,000.00	14,000.00	
	ผนังกระจกใสทึบเปอร์ หนา 10 มม. กรอบเฟรมอลูมิเนียม อบสีดำ	35	ตร.ม.	3,650.00	127,750.00	-	-	127,750.00	
	ติดสติ๊กเกอร์ฝ้า	25	ตร.ม.	250.00	6,250.00	70.00	1,750.00	8,000.00	

Signature
หน้า ๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 7/ 37

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ทั้งนี้โครงสร้างไม่รัดกุมโครงสร้างเดิม ตามแบบ	2	ชุด	38,000.00	76,000.00	-	-	76,000.00	
	เพมอลูมิเนียมกล่อง ขนาด 2" x 4" อดีต้า	20	เมตร	850.00	17,000.00	450.00	9,000.00	26,000.00	
	งานเสริมโครงสร้างเหล็กกล่อง ตามแบบ	1	งาน	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
2.6	B - 4.2								
	เคานเตอร์	1	ชุด	175,600.00	175,600.00	-	-	175,600.00	
	เสาดกแต่ง	1	ชุด	19,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
2.7	B - 4.3 ผนังโครงเหล็กกล่อง กรุไม้ไผ่ ยางหนา 10 มม. กรุลามิเนต	4	ชุด	153,750.00	615,000.00	-	-	615,000.00	
2.8	B - 4.4								
	งานกันผนังโครงเหล็กกล่องกรุอิฐมวลเบา หนา 12 มม. ฉาบเรียบ	8	ตร.ม.	380.00	3,040.00	130.00	1,040.00	4,080.00	
	ผนังกระจกใสเทมเปอร์ หนา 10 มม. กรอบเฟรมอลูมิเนียม อดีต้า	12	ตร.ม.	3,650.00	43,800.00	-	-	43,800.00	
	ผนังกรุไม้ไผ่ ยาง 10 มม. กรุลามิเนต เว้นร่องตามแบบ	14	ตร.ม.	1,600.00	22,400.00	-	-	22,400.00	
	ผนังทาสี	7	ตร.ม.	45.00	315.00	30.00	210.00	525.00	
	ตู้เก็บของ	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
2.9	B - 4.5 เสาดกแต่ง	4	ชุด	17,000.00	68,000.00	-	-	68,000.00	
3	งานม่าน								
3.1	ขนาด 1.50 x 3.30 ม.	6	ชุด	6,930.00	41,580.00	-	-	41,580.00	
3.2	ขนาด 1.00 x 2.70 ม.	8	ชุด	3,780.00	30,240.00	-	-	30,240.00	
4	งานประตู								
4.1	ประตูบานเลื่อนกระจกใสกรอบเฟรมอลูมิเนียม ขนาด 2.375 x 2.70 (A)	1	ชุด	17,800.00	17,800.00	-	-	17,800.00	
4.2	ประตูบานเปิดคู่กระจกใสกรอบเฟรมอลูมิเนียม ขนาด 2.5 x 2.70 (B)	2	ชุด	23,220.00	46,440.00	-	-	46,440.00	
5	ระบบภาพ (ห้องประชุม 12 ห้อง)								
5.1	ขายึดสำหรับมินิเตอร์	1	ชุด	2,625.00	2,625.00	-	-	2,625.00	
5.2	ค่าอุปกรณ์ ค่าติดตั้งอุปกรณ์ และทดสอบระบบ	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	8,000.00	8,000.00	13,000.00	
	รวมงาน ชั้น 4							3,113,140.00	

3,113,140.00

ผ่าน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 8/ 37

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน

แบบเลขที่.....

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

สถาปัตยกรรม

สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2561

นางอุไรภรณ์ นารอด

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม <u>ชั้น 5</u>								
1.1	งานฝ้าเพดาน C - 6 ฝ้าเพดาน T-BAR ของเดิมของโครงการ ฝ้า Acoustic Board ขอบบังใบ	500	ตร.ม	45.00	22,500.00	30.00	15,000.00	37,500.00	
	วางบนโครง T - BAR ทาสีขาว								
1.2	CN - 7 ฝ้าเพดาน T-Bar ของเดิมของโครงการ ฝ้า Acoustic Board ขอบบังใบวางบนโครง	64	ตร.ม	45.00	2,880.00	30.00	1,920.00	4,800.00	
	T-Bar ทาสีเทา								
1.3	กล่องรางผ่าน	41.00	เมตร	500.00	20,500.00	-	-	20,500.00	
1.4	ฝ้าเพดานโครงไม้ตะแบกกรุ MDF หนา 6 มม. ทำสีพื้นเงาช่องตามแบบ	10.00	ตร.ม.	1,800.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
2	งาน Built-in								
2.1	ผนังตกแต่ง เหนือประตูลิฟท์	2	ชุด	62,400.00	124,800.00	-	-	124,800.00	
2.2	ผนังตกแต่ง วัสดุ A - B - C								
	- ตู้เก็บของ	1	ชุด	155,000.00	155,000.00	-	-	155,000.00	
	- ผนังตกแต่งกรุไม้ไผ่ดอง ทำสีพื้น	6	ตร.ม.	1,300.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
	- ผนังตกแต่งกรุลามิเนต	45	ตร.ม.	1,600.00	72,000.00	-	-	72,000.00	
	- เคาน์เตอร์ ตามรูปด้าน C	1	ชุด	41,000.00	41,000.00	-	-	41,000.00	
2.3	B - 5.1								
	งานกันผนังโครงเหล็กชุบสังกะสีกรุยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. ฉาบเรียบ	25	ตร.ม.	380.00	9,500.00	130.00	3,250.00	12,750.00	
	ผนังกรุไม้ไผ่ดอง หนา 10 มม. กรุลามิเนตเว้นช่องตามแบบ	13	ตร.ม.	1,600.00	20,800.00	-	-	20,800.00	
	ผนังกรุไม้ไผ่ดอง หนา 10 มม. กรุลามิเนตกระจกสีขาว 6-04	13	ตร.ม.	4,300.00	55,900.00	-	-	55,900.00	
	ผนังกระจกใสเทมเปอร์ หนา 10 มม. กรอบเฟรมอลูมิเนียม อบสีดำ	50	ตร.ม.	3,650.00	182,500.00	-	-	182,500.00	
	ติดสติ๊กเกอร์ฝ้า	32	ตร.ม.	250.00	8,000.00	70.00	2,240.00	10,240.00	
	เฟรมอลูมิเนียมกล่อง ขนาด 2" x 4" อบสีดำ	4	เมตร	850.00	3,400.00	450.00	1,800.00	5,200.00	
	งานเสริมโครงสร้างเหล็กกล่องตามแบบ	1	งาน	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	

(Signature)
งานช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 อาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) อาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นางอุไรกรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.4	B - 5.2								
	เคานเตอร์	1	ชุด	175,600.00	175,600.00	-	-	175,600.00	
	เสาดกแต่ง	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
2.4	B - 5.3 ผนังโครงเหล็กกล่อง กรุไม้ด่าง หนา 10 มม. กรุลามิเนต	4	ชุด	175,500.00	702,000.00	-	-	702,000.00	
2.5	B - 5.4								
	งานกันผนังโครงเหล็กชุบสังกะสีกรุอิฐยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. ฉาบเรียบ	8	ตร.ม.	380.00	3,040.00	130.00	1,040.00	4,080.00	
	ผนังกระจกใสเทมเปอร์ หนา 10 มม. กรอบเฟรมอลูมิเนียม อบสีดำ	14	ตร.ม.	3,650.00	51,100.00	-	-	51,100.00	
	ผนังกรุไม้ด่าง หนา 10 มม. กรุลามิเนต เว้นร่องตามแบบ	14	ตร.ม.	1,600.00	22,400.00	-	-	22,400.00	
	ผนังทาสี	9	ตร.ม.	45.00	405.00	30.00	270.00	675.00	
	ตู้เก็บของ	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
2.5	B - 5.5								
	เสาดกแต่ง	3	ชุด	17,000.00	51,000.00	130.00	390.00	51,390.00	
2.6	B - 5.6								
	งานกันผนังโครงเหล็กชุบสังกะสีกรุอิฐยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. ฉาบเรียบ	30	ตร.ม.	380.00	11,400.00	130.00	3,900.00	15,300.00	
	ผนังกรุไม้ด่าง หนา 10 มม. กรุลามิเนตลายไม้ ตามแบบ	30	ตร.ม.	1,600.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
	ผนังกระจกใสเทมเปอร์ หนา 10 มม. พร้อมมือจับสแตนเลส ตามแบบ	4.5	เมตร	8,500.00	38,250.00	1,000.00	4,500.00	42,750.00	
	Step ผนังโครงเหล็กกล่อง หนา 2" x 2" กรุ Viva Board หนา 15 มม. กรุทับด้วย ไม้ด่าง หนา 10 มม. ปิดทับด้วยลามิเนตลายไม้ตามแบบ	35	ตร.ม.	3,500.00	122,500.00	1,500.00	52,500.00	175,000.00	
	เบาะรองนั่ง	15	ชุด	2,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	ผนังทาสี	30	ตร.ม.	45.00	1,350.00	30.00	900.00	2,250.00	
2.7	งานม่าน ขนาด 1.50 x 3.30 ม.	6	ชุด	6,930.00	41,580.00	-	-	41,580.00	
	งานม่าน ขนาด 1.00 x 2.70 ม.	7	ชุด	3,780.00	26,460.00	-	-	26,460.00	
2.8	ประตูบานเลื่อนกระจกใสกรอบเฟรมอลูมิเนียม ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	ประตูบานเปิดกระจกใสกรอบเฟรมอลูมิเนียม ขนาด 1.90 x 2.70 ม.	1	ชุด	12,300.00	12,300.00	-	-	12,300.00	

18 ก.ย. 2561

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารอมรินทร์สำนักงานใหญ่! กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2017

หน่วย : บาท

[illegible]

รวมงาน ชั้น 5

2,302,800.00

$\frac{1}{2}$

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 11/ 37

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 อาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) อาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม ชั้น 6								
1	งานฝ้าเพดาน								
1.1	C - 6 ฝ้าเพดาน T-BAR ของเดิมของโครงการ ฝ้า Acoustic Board ขอบบังใบ	500	ตร.ม	45.00	22,500.00	30.00	15,000.00	37,500.00	
	วางบนโครง T - BAR ทาสีขาว								
1.3	กล่องรางมา	43	เมตร	500.00	21,500.00	-	-	21,500.00	
1.4	ฝ้าเพดานโครงไม้ตะแบกกรุ MDF ทหนา 6 มม. ทำสีพ่นเจาะช่องตามแบบ	10	ตร.ม.	1,800.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
2	งาน Built-in								
2.1	ผนังตกแต่ง เหนือประตูลิฟท์	2	ชุด	62,400.00	124,800.00	-	-	124,800.00	
2.2	ผนังตกแต่ง รูปด้าน A - B								
	- ตู้เก็บของ	1	ชุด	164,000.00	164,000.00	-	-	164,000.00	
	- ผนังตกแต่งกรุไม้ฉลวย ทำสีพ่น	6	ตร.ม.	1,300.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
	- ผนังตกแต่งกรุลามิเนต	40	ตร.ม.	1,600.00	64,000.00	-	-	64,000.00	
2.3	เคาน์เตอร์ตามแบบรูปด้าน C	1	ชุด	109,200.00	109,200.00	-	-	109,200.00	
2.3	B - 6.1								
	งานกันผนังโครงเหล็กชุบสังกะสีกรุยิปซัมบอร์ด ทหนา 12 มม. ฉาบเรียบ	25	ตร.ม.	380.00	9,500.00	130.00	3,250.00	12,750.00	
	ผนังกรุไม้ฉลวย ทหนา 10 มม. บุฟองยางกรุทั้งเทียม W-03	18	ตร.ม.	2,300.00	41,400.00	-	-	41,400.00	
	ผนังกรุไม้ฉลวย ทหนา 10 มม. กรุลามิเนต ไร้ร่องตามแบบ	18	ตร.ม.	1,600.00	28,800.00	-	-	28,800.00	
	ผนังโครงเหล็กกล่องกรุอลูมิเนียมอบสีดำ ทหนา 1.2 มม.	4	ตร.ม.	2,000.00	8,000.00	1,500.00	6,000.00	14,000.00	
	ผนังโครงเหล็กโสรหมเปอร์ ทหนา 10 มม. กรอบเฟรมอลูมิเนียม อบสีดำ	23	ตร.ม.	3,650.00	83,950.00	-	-	83,950.00	
	ติดสติ๊กเกอร์ฝ้า	20	ตร.ม.	250.00	5,000.00	70.00	1,400.00	6,400.00	
	ประตูบานเปิดคู่ กระงะเหล็กกรอบเฟรมอลูมิเนียมตามแบบ	2	ชุด	33,200.00	66,400.00	1,000.00	2,000.00	68,400.00	
	ทั้งนี้โครงไม้กรุไม้ฉลวยทหนทั้งเทียม ตามแบบ	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	เฟรมอลูมิเนียมกล่อง ขนาด 2" x 4" อบสีดำ	22	เมตร	850.00	18,700.00	450.00	9,900.00	28,600.00	

18/11/2561

นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 12/ 37

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเสริมโครงสร้างเหล็กกล่องตามแบบ	1	งาน	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	ผนังกรุไม้ไผ่ดัด ยาง หนา 10 มม. กรุลามิเนต กรุกระจกสีขาว G - 04	13	ตร.ม.	4,300.00	55,900.00	-	-	55,900.00	
	เสาดกแต่งกรุผนังงเทียม	1	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
2.4	B - 6.2								
	เคานเตอร์	1	ชุด	175,500.00	175,500.00	-	-	175,500.00	
	เสาดกแต่ง	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
2.5	B - 6.3 ผนังโครงเหล็กกล่อง กรุไม้ไผ่ดัด ยาง หนา 10 มม. กรุลามิเนต	4	ชุด	175,500.00	702,000.00	-	-	702,000.00	
2.6	B - 6.4								
	งานกันผนังโครงเหล็กชุบสังกะสีกรุอิฐพิมพ์บอร์ค หนา 12 มม. ฉาบเรียบ	8	ตร.ม.	380.00	3,040.00	130.00	1,040.00	4,080.00	
	ผนังกระจกใสทึบเปอร์ หนา 10 มม. กรอบเฟรมอลูมิเนียม ผนังสีดำ	14	ตร.ม.	3,650.00	51,100.00	-	-	51,100.00	
	ผนังกรุไม้ไผ่ดัด ยาง หนา 10 มม. กรุลามิเนต ผนังรองตามแบบ	14	ตร.ม.	1,600.00	22,400.00	-	-	22,400.00	
	ผนังทาสี	9	ตร.ม.	45.00	405.00	30.00	270.00	675.00	
	ตู้เก็บของ	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
2.7	B - 5.5								
	เสาดกแต่ง	2	ชุด	17,000.00	34,000.00	-	-	34,000.00	
2.8	งานฉาบ หนา 1.50 x 3.30 ม.	6	ชุด	6,930.00	41,580.00	-	-	41,580.00	
2.9	งานฉาบ หนา 1.00 x 2.70 ม.	8	ชุด	3,780.00	30,240.00	-	-	30,240.00	
2.10	ประตูบานเลื่อนกระจกใสกรอบเฟรมอลูมิเนียม ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
2.11	ประตูบานเปิดกระจกใสกรอบเฟรมอลูมิเนียม ขนาด 1.90 x 2.70 ม.	2	ชุด	12,300.00	24,600.00	-	-	24,600.00	
3	ระบบภาพ (ห้องประชุม 8 ที่นั่ง)								
3.1	ขายึดสำหรับมินิเตอร์	1	ชุด	2,625.00	2,625.00	-	-	2,625.00	
3.2	ค่าอุปกรณ์ ค่าติดตั้งอุปกรณ์ และทดสอบระบบ	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	8,000.00	8,000.00	13,000.00	
	รวมงาน ชั้น 6							2,158,300.00	

(Handwritten signature and date)
24 ต.ค. 2561

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 13/ 37

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม ชั้น 7								
1	งานพื้น								
1.1	F - 01 กระเบื้องแกรนิตโต้ลายไม้ ขนาด 150 x 600 มม. No. PM 606046	205	ตร.ม.	600.00	123,000.00	222.00	45,510.00	168,510.00	
	ของไทยสูง หรือเทียบเท่า								
1.2	F - 02 กระเบื้องแกรนิตโต้สีเทา ขนาด 600 x 600 มม. No. PR 6841 LP	263	เมตร	600.00	157,800.00	222.00	58,386.00	216,186.00	
	ของไทยสูง หรือเทียบเท่า								
1.3	F - 05 / 1 พรหมอ้อยลายสนามหญ้า ขนาด 500 x 500 มม.	55	ตร.ม.	1,000.00	55,000.00	65.00	3,575.00	58,575.00	
	ของ Interface หรือเทียบเท่า								
1.4	F - 05 / 2 พรหมอ้อยสีเขียว ขนาด 500 x 500 มม. No. UR 103 Grass	33	ตร.ม.	1,000.00	33,000.00	65.00	2,145.00	35,145.00	
	ของ Interface หรือเทียบเท่า								
1.5	F - 06 ผนังเทียม รุ่น เซฟวิ่ง กลาส ความยาวเส้น 25 มม. สี Forest Green	42	ตร.ม.	470.00	19,740.00	65.00	2,730.00	22,470.00	
	ของ SCG หรือเทียบเท่า								
1.6	ฝ้าฉั้วสแตนเลส	85	ตร.ม.	180.00	15,300.00	30.00	2,550.00	17,850.00	
1.7	งานเทพื้นปูทรายปรับระดับ	598	ตร.ม.	80.00	47,840.00	30.00	17,940.00	65,780.00	
2	งานผนัง								
2.1	ผนัง EX 1 ผนังเดิมตามแบบงานสถาปัตย์ ทาสีขาว ของ Jotun No.S 0500 - N	265	ตร.ม.	45.00	11,925.00	30.00	7,950.00	19,875.00	
2.2	ผนัง EX 2 ผนังเดิมตามแบบงานสถาปัตย์ ทาสีขาว ของ Jotun No.S 7000 - N	35	ตร.ม.	45.00	1,575.00	30.00	1,050.00	2,625.00	
2.3	ผนัง W 1 ผนังโครงเคร่าไปรอลล์ ทรายข้าง เบอร์ 24 กรุแผ่นยิปซัมมัลติวอลล์ 1 ชั้น	57	ตร.ม.	380.00	21,660.00	130.00	7,410.00	29,070.00	
	หนา 12 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ								
2.4	ทาสีขาว ของ Jotun No.S 0500 - N	114	ตร.ม.	45.00	5,130.00	30.00	3,420.00	8,550.00	
2.5	ผนัง W 2 ผนังโครงเคร่าไปรอลล์ ทรายข้าง เบอร์ 24 กรุแผ่นยิปซัมมัลติวอลล์ 1 ชั้น	98	ตร.ม.	380.00	37,240.00	130.00	12,740.00	49,980.00	
	หนา 12 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ								

Handwritten signature and stamp

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 14/ 37

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 อาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

นางอุไรภรณ์ นารอด

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.6	ทาสีขาว ของ Jotun No.S 7000 - N	196	ตร.ม.	45.00	8,820.00	30.00	5,880.00	14,700.00	
2.7	ผนัง W 3 - 2 ผนังกระจุกไล่ หนา 10 มม. ติดตั้งพร้อมเฟรมอลูมิเนียม ทำสีพ่นอบสีขาว	270	ตร.ม.	3,650.00	985,500.00	-	-	985,500.00	
2.8	ติดสติ๊กเกอร์ฝ้า	120	ตร.ม.	250.00	30,000.00	70.00	8,400.00	38,400.00	
2.9	บัวพื้นอลูมิเนียม	230	ตร.ม.	200.00	46,000.00	45.00	10,350.00	56,350.00	
3	งานฝ้าเพดาน								
3.1	CN - 1 ฝ้าเพดานโครงเหล็กชุบสังกะสีกรุยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	440	ตร.ม.	260.00	114,400.00	75.00	33,000.00	147,400.00	
3.2	งานฝ้าเพดานทาสีขาว ของ Jotun หรือเทียบเท่า	440	ตร.ม.	45.00	19,800.00	30.00	13,200.00	33,000.00	
3.3	CN - 3 ฝ้าเพดานโครงเหล็กชุบสังกะสีกรุยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	40	ตร.ม.	260.00	10,400.00	75.00	3,000.00	13,400.00	
3.4	งานฝ้าเพดานทาสีเทาอ่อน ของ Jotun หรือเทียบเท่า	40	ตร.ม.	45.00	1,800.00	30.00	1,200.00	3,000.00	
3.5	CN - 4 ท้องพื้น คลส. และงานระบบ ทำสีพ่นสีขาว (ท้องพื้นอาคารสูง 3800 มม)	75	ตร.ม.	45.00	3,375.00	30.00	2,250.00	5,625.00	
3.6	CN - 9 ฝ้าเพดานโครงไม้ตะแบกกรุไม้ไผ่ยาง หนา 6 มม. ทำสีดำ	24	ตร.ม.	1,300.00	31,200.00	-	-	31,200.00	
3.7	CN - 10 ฝ้าเพดานโครงเหล็กชุบสังกะสีกรุยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	30	ตร.ม.	260.00	7,800.00	75.00	2,250.00	10,050.00	
3.8	งานฝ้าเพดานทาสีเทาเข้ม ของ Jotun หรือเทียบเท่า	30	ตร.ม.	45.00	1,350.00	35.00	1,050.00	2,400.00	
3.9	CN - 11 ฝ้าเพดานตกแต่งกล่องไม้้อดสัก หนา 6 มม. เพาะโครง ห้อยเหล็กจากท้องพื้น	27	ตร.ม.	7,500.00	202,500.00	2,000.00	54,000.00	256,500.00	
	ต่างระดับ Random กล่องเป็นกล่องไฟ ปิดแผ่นหน้าด้วยยิปโซ								
3.10	กล่องรางมัน	47	ม.	500	23,500	-	-	23,500	
3.11	ฝ้าเพดานโครงไม้ตะแบกกรุ MDF หนา 6 มม. ทำสีพ่น เเจาะช่องตามแบบ	10	ตร.ม.	1,800	18,000	-	-	18,000	
4	ภายในติด สติกเกอร์								
4.1	ผนังตกแต่ง บุผ้า+ที่นั่ง	1	ชุด	154,500.00	154,500.00	-	-	154,500.00	
4.2	ตู้เก็บของ	1	ชุด	125,900.00	125,900.00	-	-	125,900.00	
4.3	ตู้เก็บของ ห้องธุรการ	1	ชุด	80,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
4.4	ตู้เก็บของ ห้องผู้บริหาร 1	1	ชุด	80,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	

SKS
ผู้อำนวยการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

แบบปร.4 แผ่นที่ 15/ 37

สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

นางอุไรภรณ์ นารอด

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.5	ตู้เก็บของ ห้องผู้บริหาร 2-12	11	ชุด	80,000.00	880,000.00	-	-	880,000.00	
4.6	ผนังตกแต่ง เหนือประตูลิฟท์	2	ชุด	62,400.00	124,800.00	-	-	124,800.00	
4.7	งานม่าน ขนาด 1.50 x 2.95 ม.	6	ชุด	6,195.00	37,170.00	-	-	37,170.00	
4.8	งานม่าน ขนาด 1.00 x 2.95 ม.	7	ชุด	4,130.00	28,910.00	-	-	28,910.00	
4.9	ประตูบานเปิดคู่กระจกใสบานเกล็ด ขนาด 1.90 x 2.20 ม.	2	ชุด	41,200.00	82,400.00	-	-	82,400.00	
4.10	ประตูบานเปิดคู่กระจกใสบานเกล็ด ขนาด 1.04 x 2.70 ม.	13	ชุด	13,500.00	175,500.00	-	-	175,500.00	
5	ระบบควบคุม (ห้องประชุม 21 ที่นั่ง)								
5.1	ค่าติดตั้งโปรแกรมภาพและเสียง	1	เหมา	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
5.2	ค่าอุปกรณ์ ค่าติดตั้งอุปกรณ์ และทดสอบระบบ	1	เหมา	54,500.00	54,500.00	30,000.00	30,000.00	84,500.00	
6	ระบบภาพ (ห้องประชุม 21 ที่นั่ง)								
6.1	ขี้อัดสำหรับเครื่องฉายภาพ	1	ชุด	2,625.00	2,625.00	-	-	2,625.00	
	รวมงาน ชั้น 7							4,197,946.00	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 16/ 37

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน

แบบเลขที่.....

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

สถาปัตยกรรม

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561

นางอุไรภรณ์ นารอด

คำนวณราคากลางโดย

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม ชั้น 8								
1.1	งานพื้น								
	F - 03 กระเบื้องแกรนิตโต้สีขาว ขนาด 600 x 600 มม. No. YB 610	86	ตร.ม	600.00	51,600.00	222.00	19,092.00	70,692.00	
	ของไทยสูง หรือเทียบเท่า								
1.2	F - 04 พรมอัลติเทา ขนาด 500 x 500 มม.No. UR 303 Stone	82	เมตร	1,500.00	123,000.00	65.00	5,330.00	128,330.00	
	ของ Interface หรือเทียบเท่า								
1.3	F - 05 / 1 พรมอัลลายซานาหญ้า ขนาด 500 x 500 มม.	50	ตร.ม.	1,500.00	75,000.00	65.00	3,250.00	78,250.00	
	ของ Interface หรือเทียบเท่า								
1.4	ฝังคิ้วสแตนเลส	16	เมตร	180.00	2,880.00	30.00	480.00	3,360.00	
1.5	งานเทพื้นปูนทรายปรับระดับ	218	ตร.ม.	80.00	17,440.00	30.00	6,540.00	23,980.00	
2	งานผนัง								
2.1	ผนัง EX 1 ผนังเดิมตามแบบงานสถาปัตย์ ทาสีขาว ของ Jotun No.S 0500 - N	82	ตร.ม.	45.00	3,690.00	30.00	2,460.00	6,150.00	
2.3	ผนัง W 1 ผนังโครงเคร่าโปรวอลล์ ทรายข้าง เบอร์ 24 กรุแผ่นยิปซัมมิดวอลล์ 1 ชั้น	60	ตร.ม.	380.00	22,800.00	130.00	7,800.00	30,600.00	
	หนา 12 มม. ฉาบเรียบ								
2.3	ทาสีขาว ของ Jotun No.S 0500 - N	120	ตร.ม.	45.00	5,400.00	30.00	3,600.00	9,000.00	
2.4	ผนัง W 3 - 2 ผนังกระจกใส หนา 10 มม. ติดตั้งพร้อมเฟรมอลูมิเนียม ทาสีพ่นอบสีขาว	84	ตร.ม.	3,500.00	294,000.00	-	-	294,000.00	
2.5	สติ๊กเกอร์ผ้า	30	ตร.ม.	250.00	7,500.00	70.00	2,100.00	9,600.00	
3	งานฝ้าเพดาน								
3.1	CN - 1 ฝ้าเพดานโครงเหล็กชุบสังกะสีกรุยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	190	ตร.ม.	260.00	49,400.00	75.00	14,250.00	63,650.00	
3.2	งานฝ้าเพดานทาสีขาว ของ Jotun หรือเทียบเท่า	190	ตร.ม.	45.00	8,550.00	30.00	5,700.00	14,250.00	
3.3	CN - 7 ฝ้าเพดาน T-BAR ของเดิมของโครงการ ฝ้า Acoustic Board ขอบบังใบ	24	ตร.ม	45.00	1,080.00	30.00	720.00	1,800.00	
	วางบนโครง T - BAR ทาสีเทา								



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 17/ 37

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 อาคารคอมพิวเตอร์สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ส่วนออกแบบ

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.4	CN - 8 ผ้าเพดานโครงไม้ตะแบกกรุไม้ฉลวยหนา 6 มม. ปิดลามิเนทลายไม้ L-01 เว้นร่อง 10 มม. ทำสีตามแบบ	25	ตร.ม	1,600.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
3.5	CN - 9 ผ้าเพดานโครงไม้ตะแบกกรุไม้ฉลวยหนา 6 มม. ทำสีดำ	6	ตร.ม	1,300.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
3.6	CN - 10 ผ้าเพดานโครงเหล็กชุบสังกะสีกรุยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	41	ตร.ม	260.00	10,660.00	75.00	3,075.00	13,735.00	
3.7	งานผ้าเพดานทาสีเทาเข้ม ของ Jotun หรือเทียบเท่า	41	ตร.ม	45.00	1,845.00	30.00	1,230.00	3,075.00	
3.8	กล่องรางมัน	21	ม.	500.00	10,500.00		-	10,500.00	
3.9	ผ้าเพดานโครงไม้ตะแบกกรุ MDF หนา 6 มม. ทำสีพื้น เจาะช่องตามแบบภายในติดสติ๊กเกอร์	10	ตร.ม.	1,800.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
4	งาน BUILT - IN								
4.1	B - 8.1				-		-	-	
	- ผงฉาบแต่งรูปด้าน C-1 , C-2 กรุลามิเนท	11	ตร.ม	1,600.00	17,600.00	-	-	17,600.00	
	- ผงฉาบแต่งรูปด้าน D กรุลามิเนท	9	ตร.ม	1,600.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
	- ผงฉาบแต่งรูปด้าน E กรุผ้า + ที่นั่ง	1	ชุด	70,500.00	70,500.00		-	70,500.00	
	- ตู้เก็บของตามแบบรูปด้าน F	1	ชุด	109,900.00	109,900.00		-	109,900.00	
	- ผงฉาบแต่งรูปด้าน G กรุผ้า + ที่นั่ง	1	ชุด	110,000.00	110,000.00		-	110,000.00	
	- ผงฉาบแต่งรูปด้าน H,I,J,K,L,M,N กรุลามิเนท	105	ตร.ม	1,600.00	168,000.00	-	-	168,000.00	
	- บัวพื้นอลูมิเนียม	68	ม.	200.00	13,600.00	45.00	3,060.00	16,660.00	
4.2	ผ่นฉาบแต่ง เหนือประตูลิฟท์	2	ชุด	62,400.00	124,800.00	-	-	124,800.00	
4.3	มัน ขนาด 1.40 x 3.85 m	1	ชุด	7,546.00	7,546.00	-	-	7,546.00	
	มัน ขนาด 2.00 x 3.85 m	2	ชุด	10,780.00	21,560.00	-	-	21,560.00	
	มัน ขนาด 2.40 x 3.85 m	3	ชุด	12,936.00	38,808.00	-	-	38,808.00	
	มัน ขนาด 1.60 x 3.85 m	4	ชุด	8,624.00	34,496.00	-	-	34,496.00	

(Signature)
หน้า 17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 18/ 37

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 อาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) อาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 12 4 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานประติมากรรม								
	D - 8.1 ประติมากรรมเปิดคูกระจากใส่กรอบเฟรมอลูมิเนียม ตามแบบ	1	ชุด	39,900		-	-	39,900	
	D - 8.2 ประติมากรรมเปิดคูกระจากใส่	1	ชุด	20,200		-	-	20,200	
	D - 8.3 ประติมากรรมเปิดคูกระจากใส่	3	ชุด	20,200		-	-	60,600	
6	ระบบภาพ (ห้องประชุม 21 ที่นั่ง)								
	ขายึดสำหรับเครื่องฉายภาพ	1	ชุด	2,625.00		-	-	2,625.00	
	ขายึดสำหรับมอดิเตอร์	1	ชุด	2,625.00		-	-	2,625.00	
	ค่าติดตั้งโปรแกรมภาพและเสียง	1	งาน	5,000.00		-	-	5,000.00	
	ค่าอุปกรณ์ ค่าติดตั้งอุปกรณ์ และทดสอบระบบ	1	งาน	10,000.00		25,000.00	25,000.00	35,000.00	
7	ระบบภาพ (ห้องประชุม 12 ที่นั่ง) ห้องที่ 1								
	ขายึดสำหรับมอดิเตอร์	1	ชุด	2,625.00		-	-	2,625.00	
	ค่าอุปกรณ์ติดตั้ง และทดสอบระบบ	1	ชุด	5,000.00		8,000.00	8,000.00	13,000.00	
8	ระบบภาพ (ห้องประชุม 12 ที่นั่ง) ห้องที่ 2								
	ขายึดสำหรับมอดิเตอร์	1	ชุด	2,625.00		-	-	2,625.00	
	ค่าอุปกรณ์ ค่าติดตั้งอุปกรณ์ และทดสอบระบบ	1	ชุด	5,000.00		8,000.00	8,000.00	13,000.00	
9	ระบบภาพ (ห้องประชุม 10 ที่นั่ง)								
	ขายึดสำหรับมอดิเตอร์	1	ชุด	2,625.00		-	-	2,625.00	
	ค่าอุปกรณ์ ค่าติดตั้งอุปกรณ์ และทดสอบระบบ	1	ชุด	5,000.00		8,000.00	8,000.00	13,000.00	
10	ระบบภาพ (ห้องประชุม 6 ที่นั่ง)								
	ขายึดสำหรับมอดิเตอร์	1	ชุด	2,625.00		-	-	2,625.00	
	ค่าอุปกรณ์ ค่าติดตั้งอุปกรณ์ และทดสอบระบบ	1	ชุด	5,000.00		8,000.00	8,000.00	13,000.00	
	รวมงาน ชั้น 8							1,789,492.00	

หน้า 8

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน
สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
คำนวณราคากลางโดย

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
สถานีวิทยุกรม

ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน้าย : บาท

[illegible]

22/05/2020

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน
สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
คำนวณราคากลางโดย

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
สถาปัตยกรรม

แบบปร.4 แผ่นที่ 20/ 37

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	สวิตช์ และเต้ารับไฟฟ้า								
	- 1 WAY 1 GANG SWITCH 16 A. 250 V.	71	ชุด	38.00	2,698.00	80.00	5,680.00	8,378.00	
	- 2 PORT 2A USB OUTLET	16	ชุด	550.00	8,800.00	90.00	1,440.00	10,240.00	
	- DUPLEX OUTLET 16A. 250V. 2P+E	752	ชุด	158.00	118,816.00	90.00	67,680.00	186,496.00	
	- FLOOR DUPLEX OUTLET 16A. 250V. 2P+E	49	ชุด	1,610.00	78,890.00	265.00	12,985.00	91,875.00	
	- ฝาครอบสวิตช์ พร้อมตะแกรงพลาสติก	35	ชุด	22.00	770.00	-	-	770.00	
	- ฝาครอบเต้ารับ พร้อมตะแกรงพลาสติก	717	ชุด	22.00	15,774.00	-	-	15,774.00	
1.4	สายไฟ, ท่อร้อยสายไฟ และรางเดินสาย								
	- 25 mm2 IEC 01.	80	เมตร	88.00	7,040.00	25.00	2,000.00	9,040.00	
	- 6 mm2 IEC 01.	20	เมตร	20.00	400.00	12.00	240.00	640.00	
	- 4 mm2 IEC 01.	3,250	เมตร	13.00	42,250.00	10.00	32,500.00	74,750.00	
	- 2.5 mm2 IEC 01.	1,625	เมตร	9.00	14,625.00	7.00	11,375.00	26,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	4,502.05	4,502.05	-	-	4,502.05	
	- DIA 1 1/4" (32mm) IMC.	20	เมตร	128.00	2,560.00	38.00	760.00	3,320.00	
	- DIA 1/2" (15mm) IMC.	87	เมตร	55.00	4,785.00	26.00	2,262.00	7,047.00	
	- DIA 3/4" (20mm) EMT.	1,600	เมตร	37.00	59,200.00	24.00	38,400.00	97,600.00	
	- DIA 1/2" (15mm) EMT.	1,200	เมตร	26.00	31,200.00	22.00	26,400.00	57,600.00	
	- DIA 1/2" (15mm) FLEXIBLE CONDUIT	300	เมตร	7.00	2,100.00	11.00	3,300.00	5,400.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	14,976.75	14,976.75	-	-	14,976.75	

1

หน้าจบ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม
 จำนวนราคากลางโดย -

แบบเลขที่
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 12.4.2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	ระบบอินเตอร์คอม								
	- INTERCOM 2สถานี	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	500.00	500.00	6,500.00	
	- UTP CAT6 CABLE	30	เมตร	24.00	720.00	10.00	300.00	1,020.00	
	- DIA 1/2" (15mm) EMT.	30	เมตร	26.00	780.00	22.00	660.00	1,440.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	117.00	117.00	-	-	117.00	
1.6	ระบบสัญญาณข้อมูล และระบบโทรศัพท์								
	- CAT6 RJ-45 OUTLET	81	ชุด	278.00	22,518.00	110.00	8,910.00	31,428.00	
	- CAT6 RJ-45 PLUG+LOCKING PLUG	81	ชุด	22.00	1,782.00	-	-	1,782.00	
	- UTP CAT6 CABLE	1620	เมตร	24.00	38,880.00	10.00	16,200.00	55,080.00	
	- DIA 1/2" (15mm) EMT.	25	เมตร	26.00	650.00	22.00	550.00	1,200.00	
	- DIA 1/2" (15mm) FLEXIBLE CONDUIT	100	เมตร	7.00	700.00	11.00	1,100.00	1,800.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	202.50	202.50	-	-	202.50	
1.7	สายไฟ, ท่อร้อยสายไฟ และรางเดินสายระบบแรงดันไฟฟ้า								
	- 1.5 mm2 IEC 01.	300	เมตร	5.00	1,500.00	5.00	1,500.00	3,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	105.00	105.00	-	-	105.00	
	- DIA 1/2" (15mm) EMT.	100	เมตร	26.00	2,600.00	22.00	2,200.00	4,800.00	
	- DIA 1/2" (15mm) FLEXIBLE CONDUIT	45	เมตร	7.00	315.00	11.00	495.00	810.00	
	- ค่าย้ายตำแหน่ง / ติดตั้งเพิ่ม	30	ชุด	-	-	180.00	5,400.00	5,400.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	437.25	437.25	-	-	437.25	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 22/ 37

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 24 ต.ค 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.8	งานระบบป้องกันอัคคีภัย								
	ท่อดับเพลิง (BSP. SCH.4.0, GRADE B SEAM)								
	- Ø 25 mm.	150	M.	50.00	7,500.00	50.00	7,500.00	15,000.00	
	- Ø 32 mm.	5	M.	60.00	300.00	65.00	325.00	625.00	
	- Pipe Fitting and Hanger Support SPRINKLER HEAD	1	LOT	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	7,800.00	
	- PENDENT SPRINKLER	117	SET	250.00	29,250.00	75.00	8,775.00	38,025.00	
	- UPRIGHT SPRINKLER	9	SET	260.00	2,340.00	50.00	450.00	2,790.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							1,204,433.55	
2	งานรับอากาศและระบายอากาศ								
	Vibration isolator	1	lot	52,082.07	52,082.07	21,403.59	21,403.59	73,485.66	
	VAV BOX								
	- 7VAV-1 TO 12	12	set	32,000.00	384,000.00	2,000.00	24,000.00	408,000.00	
	- 7VAV-13, 14	2	set	35,000.00	70,000.00	2,000.00	4,000.00	74,000.00	
	PIPING WORK								
	Condensate pipe								
	PVC class 8.5								
	- Ø 25 mm.	18	M.	15.00	270.00	25.00	450.00	720.00	
	- Ø 32 mm.	42	M.	20.00	840.00	25.00	1,050.00	1,890.00	

(Handwritten signature and stamp)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 23/ 37

งานปรับปรุง

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 อาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) อาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตย์กรรม

คำนวณราคากลางโดย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ๒๕๖1

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	Refrigerant pipe								
	Copper pipe Type L								
	- Ø 9.5 mm.	21	SET	108.00	2,268.00	30.00	630.00	2,898.00	
	- Ø 15.9 mm.	47	SET	247.00	11,609.00	65.00	3,055.00	14,664.00	
	- Ø 19.05 mm.	20.5	SET	305.00	6,252.50	80.00	1,640.00	7,892.50	
	- Ø 28.58 mm.	9.6	SET	551.00	5,289.60	150.00	1,440.00	6,729.60	
	- Ø 34.92 mm.	12.6	SET	778.00	9,802.80	200.00	2,520.00	12,322.80	
	Hangers and supports	1	lot	7,964.13	7,964.13	1,239.75	1,239.75	9,203.88	
	PIPING INSULATION								
	Closed cell foam insulation, 13 mm thick for condensate pipe								
	- Ø 25 mm.	18	M.	57.00	1,026.00	16.00	288.00	1,314.00	
	- Ø 35 mm.	42	M.	66.00	2,772.00	18.00	756.00	3,528.00	
	Closed cell foam insulation, 20 mm thick for condensate pipe								
	- Ø 9.5 mm.	21	SET	66.00	1,386.00	15.00	315.00	1,701.00	
	- Ø 15.9 mm.	47	SET	76.00	3,572.00	16.00	752.00	4,324.00	
	- Ø 19.05 mm.	20.5	SET	82.00	1,681.00	18.00	369.00	2,050.00	
	- Ø 28.58 mm.	9.6	SET	104.00	998.40	25.00	240.00	1,238.40	
	- Ø 34.92 mm.	12.6	SET	115.00	1,449.00	25.00	315.00	1,764.00	
	Adhesive Tape	1	lot	1,792.71	1,792.71	408.00	408.00	2,200.71	
	Other, if any								



 ๑๓๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 24/ 37

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

งานปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	Duct Work								
	Galvanized steel sheet								
	- # 22	80	m ²	204.00	16,320.00	269.00	21,520.00	37,840.00	
	- # 24	269	m ²	172.00	46,268.00	258.00	69,402.00	115,670.00	
	- # 26	205	m ²	107.00	21,935.00	193.00	39,565.00	61,500.00	
	Hangers and supports	1	lot	17,560.50	17,560.50	1,821.90	1,821.90	19,382.40	
	Flexible round duct, with insulation								
	- Ø 300 mm.	15	m	510.00	7,650.00	53.00	795.00	8,445.00	
	- Ø 250 mm.	104	m	450.00	46,800.00	46.00	4,784.00	51,584.00	
	- Ø 150 mm.	7	m	300.00	2,100.00	26.00	182.00	2,282.00	
	Duct Insulation								
	Supply, Return air duct								
	- Fiberglass 25 mm thick & 24 kg/m ³ density	169	m ²	65.00	10,985.00	161.00	27,209.00	38,194.00	
	- Close cell insulation thick 25 mm	390	m ²	645.00	251,550.00	215.00	83,850.00	335,400.00	
	Duct tape & adhesive (Neobond fire retardant)	1	lot	14,700.00	14,700.00	6,300.00	6,300.00	21,000.00	
	Air Diffusers, Grilles & Registers								
	Supply air grille (SAG)								
	- 450 x 450 mm SCD w/ VD	5	set	1,156.00	5,780.00	200.00	1,000.00	6,780.00	
	- 350 x 350 mm SCD w/ VD	37	set	774.00	28,638.00	150.00	5,550.00	34,188.00	
	- 300 x 300 mm SCD w/ VD	11	set	610.00	6,710.00	150.00	1,650.00	8,360.00	

[Signature]
ผู้รับจ้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันธรรม
 คำนวณราคากลางโดย -

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ๖๖1

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	Linear slot diffuser (LSD)								
	1 slot 1.2 m	4	set	456.00	1,824.00	162.00	648.00	2,472.00	
	Return air grille (RAG)								
	- 1000 x 600 RAG	6	set	1,235.00	7,410.00	350.00	2,100.00	9,510.00	
	- 600 x 600 RAG	2	set	802.00	1,604.00	200.00	400.00	2,004.00	
	- 400 x 400 RAG	6	set	392.00	2,352.00	175.00	1,050.00	3,402.00	
	- 300 x 300 RAG	14	set	256.00	3,584.00	150.00	2,100.00	5,684.00	
	Exhaust air grille (RAG)								
	- 300 x 300 EAG w/ VD	3	set	493.00	1,479.00	150.00	450.00	1,929.00	
	Intake air louver (IAL)								
	- 800 x 400 EAG w/ ISS	1	set	2,763.00	2,763.00	350.00	350.00	3,113.00	
	งานย้ายหัวจ่าย								
	- SAG	41	set	-	-	100.00	4,100.00	4,100.00	
	- EAG	1	set	-	-	100.00	100.00	100.00	
	Access panel 600 mm x 600 mm	10	set	390.00	3,900.00	150.00	1,500.00	5,400.00	
	Automatic Control Equipment								
	Air temperature sensor and controller								
	- Digital thermostat w/3 speed switch	6	set	500.00	3,000.00	250.00	1,500.00	4,500.00	
	รวมงานปรับอากาศและระบายอากาศ							1,412,765.95	

Handwritten signature and initials in blue ink.

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน
สถานที่ที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
คำนวณราคากลางโดย

แบบเลขที่.....-๗

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ๖๖

หน่วย : บาท

[illegible]

รายงาน ชั้น 1





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 27/ 37

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน
สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
คำนวณราคากลางโดย

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 อาคารอมลินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) อาคารอมลินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
สถาปัตยกรรม

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ชั้น 3									
1	C - 1 (แบบพิเศษ)	67	ชุด	5,850.00	391,950.00	-	-	391,950.00	
2	C - 2 (แบบพิเศษ)	12	ชุด	7,750.00	93,000.00	-	-	93,000.00	
3	C - 4 (แบบพิเศษ)	8	ชุด	3,190.00	25,520.00	-	-	25,520.00	
4	C - 6 (แบบพิเศษ)	15	ชุด	6,930.00	103,950.00	-	-	103,950.00	
5	C - 10 (แบบพิเศษ)	15	ชุด	3,290.00	49,350.00	-	-	49,350.00	
6	T - 1 (แบบพิเศษ)	54	ชุด	9,800.00	529,200.00	-	-	529,200.00	
7	T - 1A (แบบพิเศษ)	8	ชุด	11,600.00	92,800.00	-	-	92,800.00	
8	T - 4 โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง (แบบพิเศษ)	1	ชุด	26,250.00	26,250.00	-	-	26,250.00	
9	T - 5 โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง (แบบพิเศษ)	1	ชุด	29,820.00	29,820.00	-	-	29,820.00	
10	F - 1.1 (แบบพิเศษ)	14	ชุด	4,550.00	63,700.00	-	-	63,700.00	
11	F - 1.2 (แบบพิเศษ)	4	ชุด	8,400.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
12	F - 2.1 (แบบพิเศษ)	21	ชุด	72,290.00	1,518,090.00	-	-	1,518,090.00	
13	F - 2.2 (แบบพิเศษ)	4	ชุด	50,190.00	200,760.00	-	-	200,760.00	
14	ระบบภาพ (ห้องประชุม 6 ที่นั่ง)								
	ชุด Inlet HDMI แบบติดผนัง	1	ชุด	450.00	450.00	-	-	450.00	
	อุปกรณ์รับ - ส่ง สัญญาณผ่านสาย UTP	1	ชุด	4,743.00	4,743.00	-	-	4,743.00	
	จอสำหรับมอนิเตอร์ ขนาด 65 นิ้ว	1	เครื่อง	81,380.00	81,380.00	-	-	81,380.00	
15	ระบบภาพ (ห้องประชุม 9 ที่นั่ง)								
	ชุด Inlet HDMI แบบติดผนัง	1	ชุด	450.00	450.00	-	-	450.00	
	อุปกรณ์รับ - ส่ง สัญญาณผ่านสาย UTP	1	ชุด	4,743.00	4,743.00	-	-	4,743.00	
	จอสำหรับมอนิเตอร์ ขนาด 65 นิ้ว	1	เครื่อง	81,380.00	81,380.00	-	-	81,380.00	
	รวมงาน ชั้น 3							3,331,136.00	

Signature

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ชั้น 4									
1	C - 1 (แบบพิเศษ)	85	ชุด	5,850.00	497,250.00	-	-	497,250.00	
2	C - 6 (แบบพิเศษ)	12	ชุด	6,930.00	83,160.00	-	-	83,160.00	
3	C - 8 (แบบพิเศษ)	22	ชุด	2,450.00	53,900.00	-	-	53,900.00	
4	C - 9 (แบบพิเศษ)	10	ชุด	2,910.00	29,100.00	-	-	29,100.00	
5	C - 10 (แบบพิเศษ)	48	ชุด	3,290.00	157,920.00	-	-	157,920.00	
6	T - 1 (แบบพิเศษ)	75	ชุด	9,800.00	735,000.00	-	-	735,000.00	
7	T - 6 โต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง (แบบพิเศษ)	1	ชุด	43,110.00	43,110.00	-	-	43,110.00	
8	T - 9.1 (แบบพิเศษ)	2	ชุด	8,400.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
9	T - 9.2 (แบบพิเศษ)	2	ชุด	11,900.00	23,800.00	-	-	23,800.00	
10	T - 10.1 (แบบพิเศษ)	4	ชุด	12,600.00	50,400.00	-	-	50,400.00	
11	T - 10.2 (แบบพิเศษ)	3	ชุด	11,200.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
12	T - 11 (แบบพิเศษ)	4	ชุด	7,350.00	29,400.00	-	-	29,400.00	
13	T - 12.1 (แบบพิเศษ)	2	ชุด	48,300.00	96,600.00	-	-	96,600.00	
14	T - 12.2 (แบบพิเศษ)	1	ชุด	33,600.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
15	T - 12.3 (แบบพิเศษ)	1	ชุด	17,500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
16	F - 1.1 (แบบพิเศษ)	4	ชุด	4,550.00	18,200.00	-	-	18,200.00	
17	F - 1.2 (แบบพิเศษ)	3	ชุด	8,400.00	25,200.00	-	-	25,200.00	
18	F - 2.1 (แบบพิเศษ)	40	ชุด	72,290.00	2,891,600.00	-	-	2,891,600.00	
19	F - 2.2 (แบบพิเศษ)	1	ชุด	50,190.00	50,190.00	-	-	50,190.00	
20	ระบบภาพ (ห้องประชุม 12 ที่นั่ง)								
	ชุด Inlet HDMI แบบติดตั้ง	1	ชุด	450.00	450.00	-	-	450.00	
	อุปกรณ์รับ - ส่ง สัญญาณผ่านสาย UTP	1	ชุด	4,743.00	4,743.00	-	-	4,743.00	
	จอสำหรับมอนิเตอร์ ขนาด 65 นิ้ว	1	เครื่อง	81,380.00	81,380.00	-	-	81,380.00	
	รวมงาน ชั้น 4							4,972,903.00	

in \$ 22
งาน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

๒๕๖๖๑๐๐๐๐
๒๔ ต.ค. ๒๕๖๑
เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

[illegible]

~~Ch. 1~~ - Study of

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน
สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
คำนวณราคากลางโดย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561

หน่วย : บาท

[illegible]

รวมงาน ชั้น 5

Handwritten signature: *[Signature]*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 31/ 37

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 - ชั้น 8 อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 - ชั้น 8 อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 - ชั้น 8
 สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 - ชั้น 8 อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 - ชั้น 8 อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 - ชั้น 8
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สก้าปัตยกรรม
 จำนวนราคากลางโดย

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ชั้น 6									
1	C - 1 (แบบพิเศษ)	66	ชุด	5,850.00	386,100.00	-	-	386,100.00	
2	C - 6 (แบบพิเศษ)	8	ชุด	6,930.00	55,440.00	-	-	55,440.00	
3	C - 8 (แบบพิเศษ)	18	ชุด	2,450.00	44,100.00	-	-	44,100.00	
4	C - 9 (แบบพิเศษ)	26	ชุด	2,910.00	75,660.00	-	-	75,660.00	
5	C - 10 (แบบพิเศษ)	34	ชุด	3,290.00	111,860.00	-	-	111,860.00	
6	T - 1 (แบบพิเศษ)	56	ชุด	9,800.00	548,800.00	-	-	548,800.00	
7	T - 5 โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง (แบบพิเศษ)	1	ชุด	29,820.00	29,820.00	-	-	29,820.00	
8	T - 9.1 (แบบพิเศษ)	1	ชุด	8,400.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
9	T - 9.2 (แบบพิเศษ)	1	ชุด	11,900.00	11,900.00	-	-	11,900.00	
10	T - 10.1 (แบบพิเศษ)	3	ชุด	12,600.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
11	T - 10.2 (แบบพิเศษ)	3	ชุด	11,200.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
12	T - 11 (แบบพิเศษ)	3	ชุด	7,350.00	22,050.00	-	-	22,050.00	
13	T - 12.1 (แบบพิเศษ)	2	ชุด	48,300.00	96,600.00	-	-	96,600.00	
14	F - 1.2 (แบบพิเศษ)	19	ชุด	8,400.00	159,600.00	-	-	159,600.00	
15	F - 2.1 (แบบพิเศษ)	32	ชุด	72,290.00	2,313,280.00	-	-	2,313,280.00	
16	F - 2.2 (แบบพิเศษ)	1	ชุด	50,190.00	50,190.00	-	-	50,190.00	
17	ระบบภาพ (ห้องประชุม 8 ที่นั่ง)								
	ชุด Inlet HDMI แบบติดตั้ง	1	ชุด	450.00	450.00	-	-	450.00	
	อุปกรณ์รับ - ส่ง สัญญาณผ่านสาย UTP	1	ชุด	4,743.00	4,743.00	-	-	4,743.00	
	จอสำหรับคอมพิวเตอร์ ขนาด 65 นิ้ว	1	เครื่อง	81,380.00	81,380.00	-	-	81,380.00	
	รวมงาน ชั้น 6							4,071,773.00	

ใน ๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน
สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
คำนวณราคากลางโดย

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 อาคารออนไลน์สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) อาคารออนไลน์สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
สถาปัตยกรรม

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ชั้น 7									
1	C - 1 (แบบพิเศษ)	12	ชุด	5,850.00	70,200.00	-	-	70,200.00	
2	C - 3 (แบบพิเศษ)	12	ชุด	7,950.00	95,400.00	-	-	95,400.00	
3	C - 5 (แบบพิเศษ)	24	ชุด	7,600.00	182,400.00	-	-	182,400.00	
4	C - 7.1 (แบบพิเศษ)	20	ชุด	12,040.00	240,800.00	-	-	240,800.00	
5	C - 7.2 (แบบพิเศษ)	1	ชุด	12,040.00	12,040.00	-	-	12,040.00	
6	C - 11 (แบบพิเศษ)	36	ชุด	7,110.00	255,960.00	-	-	255,960.00	
7	T - 1 (แบบพิเศษ)	12	ชุด	9,800.00	117,600.00	-	-	117,600.00	
8	T - 2 (แบบพิเศษ)	12	ชุด	23,380.00	280,560.00	-	-	280,560.00	
9	T - 3 (แบบพิเศษ)	12	ชุด	14,000.00	168,000.00	-	-	168,000.00	
10	T - 8 โต๊ะประชุม 20 ที่นั่ง (แบบพิเศษ)	1	ชุด	97,140.00	97,140.00	-	-	97,140.00	
11	F - 1.2 (แบบพิเศษ)	4	ชุด	8,400.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
12	S - 1 (แบบพิเศษ)	12	ชุด	17,890.00	214,680.00	-	-	214,680.00	
13	CT - 1 (แบบพิเศษ)	3	ชุด	12,740.00	38,220.00	-	-	38,220.00	
14	ระบบเสียง (ห้องประชุม 21 ที่นั่ง)								
	ไมโครโฟนแบบฝังโต๊ะประชุม	21	ชุด	8,352.00	175,392.00	-	-	175,392.00	
	เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงดิจิตอล 12 input 8 output (แบบที่ 1)	1	เครื่อง	141,192.00	141,192.00	-	-	141,192.00	
	เครื่องขยายช่องสัญญาณเสียง input 8 ช่อง	2	เครื่อง	32,184.00	64,368.00	-	-	64,368.00	
	เครื่องขยายช่องสัญญาณ output 8 ช่อง	1	เครื่อง	29,736.00	29,736.00	-	-	29,736.00	
	เครื่องขยายสัญญาณเสียง 8 ช่อง ขนาด 75 วัตต์ (ลำโพงติดเพดาน)	1	เครื่อง	55,008.00	55,008.00	-	-	55,008.00	
	เครื่องขยายสัญญาณเสียง 2 ช่อง ขนาด 600 วัตต์ (ลำโพงติดเสียงต่ำ)	1	เครื่อง	48,330.00	48,330.00	-	-	48,330.00	
	ลำโพงติดเพดาน ขนาด 30 วัตต์ (Ohm)	8	ชุด	5,112.00	40,896.00	-	-	40,896.00	
	ลำโพงเสียงต่ำ ขนาด 400 วัตต์ (Ohm)	1	ตู้	34,110.00	34,110.00	-	-	34,110.00	

(Signature)
ใน ๑ ฐาน

แบบเลขที่.....

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

คำนวณราคาส่งโดย

१०००
१०००
१०००
१०००

หน่วย : บาท

[illegible]

รวมงาน ชั้น 7

2. Handwritten

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 34/ 37

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน
สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
คำนวณราคากลางโดย

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 - ชั้น 8 อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 - ชั้น 8 อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 - ชั้น 8
อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 - ชั้น 8 อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 - ชั้น 8 อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 - ชั้น 8
สถาปัตยกรรม


แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ชั้น 8									
1	C - 6 (แบบพิเศษ)	33	ชุด	6,930.00	228,690.00	-	-	228,690.00	
2	C - 7.1 (แบบพิเศษ)	20	ชุด	12,040.00	240,800.00	-	-	240,800.00	
3	C - 7.2 (แบบพิเศษ)	1	ชุด	12,040.00	12,040.00	-	-	12,040.00	
4	C - 9 (แบบพิเศษ)	3	ชุด	2,910.00	8,730.00	-	-	8,730.00	
5	T - 5 โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง (แบบพิเศษ)	1	ชุด	29,820.00	29,820.00	-	-	29,820.00	
6	T - 7 โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง (แบบพิเศษ)	2	ชุด	58,550.00	117,100.00	-	-	117,100.00	
7	T - 8 โต๊ะประชุม 20 ที่นั่ง (แบบพิเศษ)	1	ชุด	97,140.00	97,140.00	-	-	97,140.00	
8	T - 9.1 (แบบพิเศษ)	2	ชุด	8,400.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
9	ระบบเสียง (ห้องประชุม 21 ที่นั่ง)								
	ไมโครโฟนไร้สายแบบตั้งโต๊ะประชุม	8	ชุด	44,208.00	353,664.00	-	-	353,664.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบอะนาล็อก ขนาด 12 ช่อง	1	เครื่อง	17,280.00	17,280.00	-	-	17,280.00	
	เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงดิจิตอล 12 input 8 output (แบบที่ 2)	1	เครื่อง	90,648.00	90,648.00	-	-	90,648.00	
	เครื่องขยายช่องสัญญาณ output 8 ช่อง	1	เครื่อง	29,736.00	29,736.00	-	-	29,736.00	
	เครื่องขยายสัญญาณเสียง 8 ช่อง ขนาด 75 วัตต์	1	เครื่อง	55,008.00	55,008.00	-	-	55,008.00	
	เครื่องขยายสัญญาณเสียง 2 ช่อง ขนาด 300 วัตต์ (ลำโพงติดเสียงต่ำ)	1	เครื่อง	37,980.00	37,980.00	-	-	37,980.00	
	ลำโพงติดเพดาน ขนาด 30 วัตต์ (Ohm)	8	ชุด	5,112.00	40,896.00	-	-	40,896.00	
	ลำโพงเสียงต่ำ ขนาด 200 วัตต์ (Ohm)	2	ชุด	11,160.00	22,320.00	-	-	22,320.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 35/ 37

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 งานปรับปรุงตกแต่งภายใน อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ 24 ต.ค. 2561
 เมื่อวันที่.....
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	ระบบภาพ (ห้องประชุม 21 ที่นั่ง)								
	เครื่องนำเสนอบนจอ	1	เครื่อง	83,106.00		-	-	83,106.00	
	เครื่องเลือกสัญญาณแบบ All In One	1	เครื่อง	110,880.00		-	-	110,880.00	
	อุปกรณ์ส่งสัญญาณผ่านสาย UTP	2	เครื่อง	37,944.00		-	-	75,888.00	
	อุปกรณ์รับสัญญาณผ่านสาย UTP (แบบที่ 2)	3	เครื่อง	13,230.00		-	-	39,690.00	
	เครื่องฉายภาพ ขนาด 4000 Lumen Ansi (WXGA)	1	เครื่อง	45,000.00		-	-	45,000.00	
	จอมอนิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 120 นิ้ว Format 16:9	1	เครื่อง	103,392.00		-	-	103,392.00	
	จอมอนิเตอร์ ขนาด 55 นิ้ว	1	เครื่อง	42,000.00		-	-	42,000.00	
11	ระบบภาพ (ห้องประชุม 12 ที่นั่ง) ห้องที่ 1								
	ชุด Inlet HDMI แบบติดตั้ง	1	ชุด	450.00		-	-	450.00	
	อุปกรณ์รับ - ส่ง สัญญาณผ่านสาย UTP	1	ชุด	4,743.00		-	-	4,743.00	
	จอสำหรับมอนิเตอร์ ขนาด 65 นิ้ว	1	เครื่อง	81,380.00		-	-	81,380.00	
12	ระบบภาพ (ห้องประชุม 12 ที่นั่ง) ห้องที่ 2								
	ชุด Inlet HDMI แบบติดตั้ง	1	ชุด	450.00		-	-	450.00	
	อุปกรณ์รับ - ส่ง สัญญาณผ่านสาย UTP	1	ชุด	4,743.00		-	-	4,743.00	
	จอสำหรับมอนิเตอร์ ขนาด 65 นิ้ว	1	เครื่อง	81,380.00		-	-	81,380.00	
13	ระบบภาพ (ห้องประชุม 10 ที่นั่ง)								
	ชุด Inlet HDMI แบบติดตั้ง	1	ชุด	450.00		-	-	450.00	
	อุปกรณ์รับ - ส่ง สัญญาณผ่านสาย UTP	1	ชุด	4,743.00		-	-	4,743.00	
	จอสำหรับมอนิเตอร์ ขนาด 65 นิ้ว	1	เครื่อง	81,380.00		-	-	81,380.00	
14	ระบบภาพ (ห้องประชุม 8 ที่นั่ง)								
	ชุด Inlet HDMI แบบติดตั้ง	1	ชุด	450.00		-	-	450.00	
	อุปกรณ์รับ - ส่ง สัญญาณผ่านสาย UTP	1	ชุด	4,743.00		-	-	4,743.00	
	จอสำหรับมอนิเตอร์ ขนาด 55 นิ้ว	1	เครื่อง	42,000.00		-	-	42,000.00	

หน่วย : บาท

✓ *ช. ฟิลิปป์* *ช่าง*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน
สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
คำนวณราคากลางโดย

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 อาคารออนไลน์สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) อาคารออนไลน์สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
สถาปัตยกรรม

แบบปร.4 แผ่นที่ 36/ 37

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 24 ต.ค 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
15	เครื่องปรับอากาศระบบน้ำยาธรรมชาติ								
	Air Conditioning Unit								
	- 8CDU-01, 78.5 kW	1	set	460,995.00	460,995.00	-	-	460,995.00	
	- 8CDU-01, 14 kW	1	set	40,823.00	40,823.00	-	-	40,823.00	
	- 8CDU-02, 9 kW	1	set	36,528.00	36,528.00	-	-	36,528.00	
	- 8CDU-03, 11.2 kW	1	set	38,701.00	38,701.00	-	-	38,701.00	
	- 8CDU-04, 7.1 kW	1	set	31,235.00	31,235.00	-	-	31,235.00	
	- 8CDU-05, 16 kW	1	set	42,771.00	42,771.00	-	-	42,771.00	
	- 8OAU-01, 14 kW	1	set	48,196.00	48,196.00	-	-	48,196.00	
	รวมงาน ชั้น 8							2,904,769.00	

หน้า ๑ จาก ๑

แบบปร.4 แผ่นที่ 37/ 37

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 1 - ชั้น 8 ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

งานปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคาร Data Center (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

แบบเลขที่.....

สถานที่ปรับปรุงตกแต่งภายใน

สถาปัตยกรรม

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ 24 ต.ค. 2561

คำนวณราคากลางโดย

หน่วย : บาท

[illegible]