



**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ : งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) อาคาร ๒ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๔,๗๘๓,๐๐๐ บาท 18 ต.ค. 2561
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่.....  
เป็นเงิน ๔,๗๘๓,๐๐๐ บาท  
ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
 

|                |                |               |                                                                                     |
|----------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ๗.๑ นายปิ่นภพ  | มีชูเวช        | ประธานกรรมการ |   |
| ๗.๒ นายสุวัชร  | ศรีสุวิทย์ภรณ์ | กรรมการ       |   |
| ๗.๓ นายพิรชาติ | กฤษณ์          | กรรมการ       |  |

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานติดตั้ง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) อาคาร 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ✓

สถานที่ติดตั้ง

อาคาร 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17-7-61 2561

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่                                                                      | รายการ                                                           | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| 1                                                                                 | ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)             |                                        |          |
|                                                                                   | -กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง                                      | -                                      |          |
|                                                                                   | หมวดงานสถาปัตย์                                                  | 274,607.39                             |          |
|                                                                                   | หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)                                       | 2,319,080.66                           |          |
|                                                                                   | -กลุ่มที่2 (หมวดงานครุภัณฑ์)                                     | -                                      |          |
| 2                                                                                 | ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))                                           |                                        |          |
|                                                                                   | - งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)                       | 2,140,000.00                           |          |
| 3                                                                                 | ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))                                          |                                        |          |
|                                                                                   | - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์) | 50,000.00                              |          |
| สรุป                                                                              | ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                                  | 4,783,688.05                           |          |
|                                                                                   | คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง                                        | 4,783,000.00                           |          |
| (สี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)                                             |                                                                  |                                        |          |
| คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง |                                                                  |                                        |          |
| และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ                                 |                                                                  |                                        |          |




(นายปิ่นภพ มีชูเวท)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุวัฒน์ ศรีสุวิทย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพิรชาติ กุยรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ ป.ร.5 (ก)

งานติดตั้ง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) อาคาร 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

สถานที่ติดตั้ง

อาคาร 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4 ที่แนบ มีจำนวน

1

หน้า 17 ต.ค. 2561

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่                                            | รายการ                                         | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>(บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้าง<br>รวมFactor F(บาท) | หมายเหตุ |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| 1                                                       | ส่วนที่1 - กลุ่มที่1                           |                               |          |                                 |          |
| 2                                                       | หมวดงานโครงสร้าง                               |                               |          |                                 |          |
|                                                         | รวมหมวดงานโครงสร้าง                            | -                             | 1.3035   | -                               |          |
| 3                                                       | หมวดงานสถาปัตย์                                |                               |          |                                 |          |
|                                                         | รวมหมวดงานสถาปัตย์                             | 210,669.27                    | 1.3035   | 274,607.39                      |          |
| 4                                                       | หมวดงานสาธารณูปโภค                             |                               |          |                                 |          |
|                                                         | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง 250 kVA                | 714,938.57                    |          |                                 |          |
|                                                         | Electrical Installation B2                     | 1,064,179.70                  |          |                                 |          |
|                                                         | รวมหมวดงานสาธารณูปโภค                          | 1,779,118.27                  | 1.3035   | 2,319,080.66                    |          |
| 5                                                       | ส่วนที่1 - กลุ่มที่2                           |                               |          |                                 |          |
| 6                                                       | - งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) | -                             | 1.3035   | -                               |          |
|                                                         |                                                |                               |          |                                 |          |
| รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F) |                                                | 1,989,799.54                  | 1.3035   |                                 |          |
| ค่า Factor F = 1.3035                                   |                                                |                               |          |                                 |          |
| เงื่อนไข                                                |                                                |                               |          |                                 |          |
| เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%             |                                                |                               |          |                                 |          |
| ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                 |                                                |                               |          |                                 |          |

รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)

2,593,688.05

(นายปิ่นภพ มีชูเวท)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวัชร ศรีสุวิทย์ภรณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพีรชาติ กุญรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

งานติดตั้ง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) อาคาร 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

สถานที่ติดตั้ง

อาคาร 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

- หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

.....17 มิ.ย. 2561.....

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่                        | รายการ              | จำนวน | หน่วย | ค่าครุภัณฑ์/หน่วย<br>เป็นเงิน(บาท) | รวมเป็นเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ             |
|-------------------------------------|---------------------|-------|-------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                   | งานครุภัณฑ์สำนักงาน | 1     | งาน   | 2,140,000.00                       | 2,140,000.00         | (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |
|                                     |                     |       |       |                                    |                      |                      |
|                                     |                     |       |       |                                    |                      |                      |
|                                     |                     |       |       |                                    |                      |                      |
|                                     |                     |       |       |                                    |                      |                      |
|                                     |                     |       |       |                                    |                      |                      |
|                                     |                     |       |       |                                    |                      |                      |
|                                     |                     |       |       |                                    |                      |                      |
|                                     |                     |       |       |                                    |                      |                      |
|                                     |                     |       |       |                                    |                      |                      |
|                                     |                     |       |       |                                    |                      |                      |
|                                     |                     |       |       |                                    |                      |                      |
| ราคาครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น |                     |       |       |                                    | 2,140,000.00         |                      |




(นายปิ่นภพ มีชูเวท)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุวัตร ศรีสุวิทยานภรณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพีรชาติ กุยรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)  
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานติดตั้ง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) อาคาร 2 ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่

สถานที่ติดตั้ง

อาคาร 2 ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

-

๑๗ ต.ค. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่                             | รายการ                                        | จำนวน | หน่วย | ค่าใช้จ่ายรวม<br>(ค่าก่อสร้าง) | หมายเหตุ |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------|----------|
|                                          | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ |       |       |                                |          |
|                                          | - Transport generator set to site             | 1     | ea    | 50,000.00                      |          |
|                                          |                                               |       |       |                                |          |
|                                          |                                               |       |       |                                |          |
|                                          |                                               |       |       |                                |          |
|                                          |                                               |       |       |                                |          |
|                                          |                                               |       |       |                                |          |
|                                          |                                               |       |       |                                |          |
|                                          |                                               |       |       |                                |          |
| รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ |                                               |       |       | 50,000.00                      |          |




(นายบันภ มีชูเวช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุวัตร ศรีสุวิทยากรณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพีรชาติ กุยรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 11

งานติดตั้ง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) อาคาร 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

สถานที่ติดตั้ง

อาคาร 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคา

คำนวณราคากลางโดย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

117 ตบ. 2561

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                         | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม<br>ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|              |                                                |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|              | หมวดงานสถาปัตยกรรม                             |       |       |              |           |              |           |                          |          |
| 1            | เสาเข็มตอก Spun Micro Pile ขนาด 8" ยาว 24 เมตร | 4     | ต้น   | 21,500.00    | 86,000.00 | -            | -         | 86,000.00                |          |
| 2            | ติดตั้งเสาเข็ม Ø 8"                            | 4     | ต้น   | -            | -         | 200.00       | 800.00    | 800.00                   |          |
| 3            | ชุดดินกลบฐาน                                   | 1     | งาน   | -            | -         | 600.00       | 600.00    | 600.00                   |          |
| 4            | ทรายหยาบรับระดับ                               | 3.50  | ลบ.ม. | 454.00       | 1,589.00  | 91.00        | 318.50    | 1,907.50                 |          |
| 5            | คอนกรีต 1:2:4                                  | 5     | ลบ.ม. | 2,259.00     | 11,295.00 | 391.00       | 1,955.00  | 13,250.00                |          |
| 6            | เหล็กเสริม Ø 6 มม.                             | 43    | เส้น  | 42.00        | 1,806.00  | 10.00        | 430.00    | 2,236.00                 |          |
| 7            | เหล็กเสริม Ø 9 มม.                             | 14    | เส้น  | 90.00        | 1,260.00  | 21.00        | 294.00    | 1,554.00                 |          |
| 8            | เหล็กเสริม Ø 16 มม.                            | 10    | เส้น  | 215.00       | 2,150.00  | 35.00        | 350.00    | 2,500.00                 |          |
| 9            | ลวดผูกเหล็ก                                    | 7.00  | ก.ก.  | 21.11        | 147.77    | -            | -         | 147.77                   |          |
| 10           | คร่าไม้แบบ                                     | 15.00 | ตร.ม. | 640.00       | 9,600.00  | -            | -         | 9,600.00                 |          |
| 11           | ตะปู                                           | 5.00  | ก.ก.  | 22.00        | 110.00    | -            | -         | 110.00                   |          |
| 12           | รื้อผนังก่ออิฐเดิม                             | 1.00  | งาน   | -            | -         | 2,500.00     | 2,500.00  | 2,500.00                 |          |
| 13           | ผนังก่ออิฐมวลเบา                               | 15    | ตร.ม. | 230.00       | 3,450.00  | 56.00        | 840.00    | 4,290.00                 |          |
| 14           | ฉาบปูนเรียบ                                    | 30    | ตร.ม. | 60.00        | 1,800.00  | 82.00        | 2,460.00  | 4,260.00                 |          |
| 15           | ค.ส.ล. ทำผิวด้วย Epoxy ทน 1 มม.                | 24    | ตร.ม. | 80.00        | 1,920.00  | 61.00        | 1,464.00  | 3,384.00                 |          |
| 16           | ผนัง Aluminium Lower Powder Coating            | 23    | ตร.ม. | 2,500.00     | 57,500.00 | 450.00       | 10,350.00 | 67,850.00                |          |
| 17           | รื้อประตูของเดิม + ติดตั้งใหม่                 | 1     | ชุด   | -            | -         | 1,200.00     | 1,200.00  | 1,200.00                 |          |
| 18           | รางระบายน้ำสแตนเลส                             | 4     | เมตร  | 650.00       | 2,600.00  | -            | -         | 2,600.00                 |          |
| 19           | ทาสีพลาสติกภายนอก + ภายใน + ฝ้าเพดาน           | 70    | ตร.ม. | 50.00        | 3,500.00  | 34.00        | 2,380.00  | 5,880.00                 |          |
|              | รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม                          |       |       |              |           |              |           | 210,669.27               |          |

นรชน ๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2/ 11

งานติดตั้ง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) อาคาร 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

สถานที่ติดตั้ง

อาคาร 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคา

คำนวณราคากลางโดย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                              | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ    |            | ค่าแรงงาน    |           | รวม<br>ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|              |                                                                     |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1            | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง 250 KVA                                     |       |       |              |            |              |           |                          |          |
|              | ATS 400A. 3P.                                                       | 1     | ea    | 374,500.00   | 374,500.00 | 5,000.00     | 5,000.00  | 379,500.00               |          |
|              | Molded Case Circuit Breaker 400 AT 400 AF 36 kA                     | 2     | ea    | 12,960.00    | 25,920.00  | -            | -         | 25,920.00                |          |
|              | Cubicle                                                             | 1     | ea    | 12,000.00    | 12,000.00  | -            | -         | 12,000.00                |          |
|              | Mechanical Install                                                  |       |       |              |            |              |           |                          |          |
|              | - Installation generator set on concrete base                       | 1     | ea    | 5,000.00     | 5,000.00   | 10,000.00    | 10,000.00 | 15,000.00                |          |
|              | งานติดตั้งระบบ Equipment Ground                                     |       |       |              |            |              |           |                          |          |
|              | - Gen Ground System                                                 | 1     | set   | 2,670.00     | 2,670.00   | 500.00       | 500.00    | 3,170.00                 |          |
|              | Main feeder from Gen 250 kVA to ATS                                 |       |       |              |            |              |           |                          |          |
|              | 2(4x70 sq.mm. CV (L,N), 16 sq.mm. CV(G), 2Cx2.5 sq.mm. FRC Charger) |       |       |              |            |              |           |                          |          |
|              | 1Cx70sq.mm. CV. Cable                                               | 96    | m     | 329.00       | 31,584.00  | 50.00        | 4,800.00  | 36,384.00                |          |
|              | 1Cx16 sq.mm. CV. Cable                                              | 24    | m     | 81.00        | 1,944.00   | 22.00        | 528.00    | 2,472.00                 |          |
|              | 2Cx2.5 sq.mm FRC Charger                                            | 12    | m     | 102.00       | 1,224.00   | 12.00        | 144.00    | 1,368.00                 |          |
|              | 2Cx2.5 sq.mm FRC Dry-contact                                        | 12    | m     | 102.00       | 1,224.00   | 12.00        | 144.00    | 1,368.00                 |          |
|              | IMC 65mm.                                                           | 12    | m     | 571.00       | 6,852.00   | 52.00        | 624.00    | 7,476.00                 |          |
|              | Accessories                                                         | 1     | lot   | 3,546.12     | 3,546.12   | -            | -         | 3,546.12                 |          |

ansh S

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 3/ 11

งานติดตั้ง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) อาคาร 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

สถานที่ติดตั้ง

อาคาร 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคา

คำนวณราคากลางโดย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่

117 ปี 2561

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม               | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
|              |                                                       |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน |          |
|              | Main feeder from MDB.2 ห้อง ตายาย to ATS.B1           |       |       |              |           |              |           |                   |          |
|              | 2(4x70sq.mm. CV (L,N), 16 sq.mm. CV(G)                |       |       |              |           |              |           |                   |          |
|              | 1Cx70sq.mm. CV. Cable                                 | 40    | m     | 329.00       | 13,160.00 | 50.00        | 2,000.00  | 15,160.00         |          |
|              | 1Cx16 sq.mm. CV. Cable                                | 10    | m     | 81.00        | 810.00    | 22.00        | 220.00    | 1,030.00          |          |
|              | IMC 65mm.                                             | 5     | m     | 571.00       | 2,855.00  | 52.00        | 260.00    | 3,115.00          |          |
|              | Molded Case Circuit Breaker 400 AT 36 kA              | 1     | ea    | 12,960.00    | 12,960.00 |              | -         | 12,960.00         |          |
|              | Accessories                                           | 1     | lot   | 1,406.15     | 1,406.15  | -            | -         | 1,406.15          |          |
|              | Main feeder from ATS.B1 to EMD.B1                     |       |       |              | -         |              |           |                   |          |
|              | 2(4x70sq.mm. CV (L,N), 16 sq.mm. CV(G)                |       |       |              | -         |              |           |                   |          |
|              | 1Cx70sq.mm. CV. Cable                                 | 40    | m     | 329.00       | 13,160.00 | 50.00        | 2,000.00  | 15,160.00         |          |
|              | 1Cx16 sq.mm. CV. Cable                                | 10    | m     | 81.00        | 810.00    | 22.00        | 220.00    | 1,030.00          |          |
|              | IMC 65mm.                                             | 5     | m     | 571.00       | 2,855.00  | 52.00        | 260.00    | 3,115.00          |          |
|              | Accessories                                           | 1     | lot   | 1,406.15     | 1,406.15  | -            | -         | 1,406.15          |          |
|              | Main feeder from PB.EMR. to EMD.B1                    |       |       |              | -         |              |           |                   |          |
|              | 1Cx25 sq.mm. CV. Cable                                | 60    | m     | 124.00       | 7,440.00  | 26.00        | 1,560.00  | 9,000.00          |          |
|              | 1Cx10 sq.mm. CV. Cable                                | 15    | m     | 55.00        | 825.00    | 18.00        | 270.00    | 1,095.00          |          |
|              | ท่อร้อยสาย Ø 50 mm. 2" IMC                            | 15    | m     | 214.00       | 3,210.00  | 45.00        | 675.00    | 3,885.00          |          |
|              | L/C 3 Phase. 30 C/T                                   | 1     | set   | 5,141.00     | 5,141.00  | 1,000.00     | 1,000.00  | 6,141.00          |          |
|              | Miniature Circuit Breaker 1 pole 6 kA ขนาด 16 - 32 A. | 2     | set   | 115.00       | 230.00    | -            | -         | 230.00            |          |
|              | Accessories                                           | 1     | lot   | 644.55       | 644.55    | -            | -         | 644.55            |          |

ansoh S

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 4/ 11

งานติดตั้ง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) อาคาร 2 ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่

สถานที่ติดตั้ง

อาคาร 2 ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคา

คำนวณราคากลางโดย

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่

17 Dec 2551

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                   | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม       | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|----------|
|              |                                                          |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |           |          |
|              | แสงสว่าง ใต้รั้ว                                         |       |       |              |           |              |           |           |          |
|              | 1 x(18-20) W. LED T8. มีตะแกรงลด(M)                      | 2     | ชุด   | 1,000.00     | 2,000.00  | 115.00       | 230.00    | 2,230.00  |          |
|              | เต้ารับตู้ 2P+E สีขาว                                    | 2     | ชุด   | 130.00       | 260.00    | 90.00        | 180.00    | 440.00    |          |
|              | หน้ากากชนิดกันน้ำ                                        | 2     | ชุด   | 360.00       | 720.00    | -            | -         | 720.00    |          |
|              | สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01                                  | 70    | m     | 9.00         | 630.00    | 7.00         | 490.00    | 1,120.00  |          |
|              | ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2" EMT.                            | 25    | m     | 26.00        | 650.00    | 21.00        | 525.00    | 1,175.00  |          |
|              | Accessories                                              | 1     | lot   | 141.60       | 141.60    | -            | -         | 141.60    |          |
|              | NEW FMDB B.1                                             |       |       |              |           |              |           |           |          |
|              | Cubicle size : W 1,200 x H 1,600 x D 250 mm. Form2A IP31 | 1     | lot   | 45,000.00    | 45,000.00 | 5,500.00     | 5,500.00  | 50,500.00 |          |
|              | Surge Arrester 3P Class I + II (50KA)                    | 1     | set   | 29,900.00    | 29,900.00 | -            | -         | 29,900.00 |          |
|              | Digital Power Meter.                                     | 5     | ea    | 4,690.00     | 23,450.00 | -            | -         | 23,450.00 |          |
|              | PILOT LAMP R-G-B                                         | 3     | ea    | 170.00       | 510.00    | -            | -         | 510.00    |          |
|              | CONTROL FUSE 6A                                          | 3     | ea    | 100.00       | 300.00    | -            | -         | 300.00    |          |
|              | CT 600 A.                                                | 3     | ea    | 1,500.00     | 4,500.00  | -            | -         | 4,500.00  |          |
|              | CIRCUIT BREAKER                                          |       |       |              |           |              |           |           |          |
|              | Molded Case Circuit Breaker 400 AT 400 AF 36 kA          | 1     | ea    | 12,960.00    | 12,960.00 | -            | -         | 12,960.00 |          |
|              | Molded Case Circuit Breaker 160 AT 160 AF 36 kA          | 2     | ea    | 4,700.00     | 9,400.00  | -            | -         | 9,400.00  |          |
|              | Molded Case Circuit Breaker 100 AT 160 AF 36 kA          | 1     | ea    | 3,400.00     | 3,400.00  | -            | -         | 3,400.00  |          |
|              | Molded Case Circuit Breaker 50 AT 100 AF 36 kA           | 1     | ea    | 3,110.00     | 3,110.00  | -            | -         | 3,110.00  |          |

อนรรักษ์

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 5/ 11

งานติดตั้ง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) อาคาร 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

สถานที่ติดตั้ง

อาคาร 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคา

คำนวณราคากลางโดย

แบบเลขที่.....  
 ส่วนออกแบบ  
 เมื่อวันที่.....  
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 17 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                 | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม               | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
|              |                                                                        |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน |          |
|              | งานเดิน B1                                                             |       |       |              |           |              |           |                   |          |
|              | งานร้อยสาย/ร้อยตู้ไฟฟ้าออก/ย้ายสาย                                     |       |       |              |           |              |           |                   |          |
|              | ร้อยสายเดิมเพิ่มจาก Gen เดิม ไปจ่าย ATS. B1 เดิม                       | 1     | lot   | -            |           | 2,500.00     | 2,500.00  | 2,500.00          |          |
|              | ร้อยสายเดิมเพิ่มจาก MDB. 2 ห้องจ่าย ไปจ่าย ATS B1 เดิม                 | 1     | lot   | -            |           | 1,000.00     | 1,000.00  | 1,000.00          |          |
|              | ร้อยลงในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเดิมพร้อมย้ายตู้ไฟฟ้าส่งคืนอาคาร         | 1     | lot   | -            |           | 2,000.00     | 2,000.00  | 2,000.00          |          |
|              | ย้ายหลอดเดิมที่จ่าย EMD. B1 เดิม ไปเข้าตู้ EMD. B1 ใหม่พร้อมตั้งจุดต่อ | 1     | lot   | -            |           | 2,000.00     | 2,000.00  | 2,000.00          |          |
|              |                                                                        |       |       |              |           |              |           |                   |          |
|              | รวม                                                                    |       |       |              |           |              |           | 714,938.57        |          |

ans

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 6/ 11

งานติดตั้ง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) อาคาร 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

สถานที่ติดตั้ง

อาคาร 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคา

คำนวณราคากลางโดย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                              | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ    |            | ค่าแรงงาน    |           | รวม               | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------------|----------|
|              |                                                                     |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน |          |
| 2            | Electrical Installation B2                                          |       |       |              |            |              |           |                   |          |
|              | Main feeder from Gen. 250 kVA to ATS                                |       |       |              |            |              |           |                   |          |
|              | 2(4x95 sq.mm. CV (L,N), 16 sq.mm. CV(G), 2Cx2.5 sq.mm. FRC Charger) |       |       |              |            |              |           |                   |          |
|              | 1Cx95sq.mm. CV. Cable                                               | 800   | m     | 453.00       | 362,400.00 | 55.00        | 44,000.00 | 406,400.00        |          |
|              | 1Cx16 sq.mm. CV. Cable                                              | 200   | m     | 81.00        | 16,200.00  | 22.00        | 4,400.00  | 20,600.00         |          |
|              | 2Cx2.5 sq.mm FRC Charger                                            | 100   | m     | 102.00       | 10,200.00  | 12.00        | 1,200.00  | 11,400.00         |          |
|              | 2Cx2.5 sq.mm FRC Dry-contact                                        | 100   | m     | 102.00       | 10,200.00  | 12.00        | 1,200.00  | 11,400.00         |          |
|              | IMC 65mm.                                                           | 30    | m     | 571.00       | 17,130.00  | 52.00        | 1,560.00  | 18,690.00         |          |
|              | HDPE 65mm.                                                          | 70    | m     | 62.00        | 4,340.00   | 24.00        | 1,680.00  | 6,020.00          |          |
|              | เปิดช่องทางเดินเสาท่อลง                                             | 25    | m     | -            | -          | 50.00        | 1,250.00  | 1,250.00          |          |
|              | ซ่อมพื้นเดิม                                                        | 1     | lot   | 12,000.00    | 12,000.00  | 3,600.00     | 3,600.00  | 3,600.00          |          |
|              | เจาะผนัง                                                            | 1     | lot   | -            | -          | 2,000.00     | 2,000.00  | 2,000.00          |          |
|              | Accessories                                                         | 1     | lot   | 31,150.50    | 31,150.50  | -            | -         | 31,150.50         |          |
|              | Main feeder from MDB.2 to ATS B2                                    |       |       |              |            |              |           |                   |          |
|              | 2(4x95sq.mm. CV (L,N), 16 sq.mm. CV(G)                              |       |       |              |            |              |           |                   |          |
|              | 1Cx95sq.mm. CV. Cable                                               | 40    | m     | 453.00       | 18,120.00  | 55.00        | 2,200.00  | 20,320.00         |          |
|              | 1Cx16 sq.mm. CV. Cable                                              | 10    | m     | 81.00        | 810.00     | 22.00        | 220.00    | 1,030.00          |          |
|              | IMC 65mm.                                                           | 5     | m     | 571.00       | 2,855.00   | 52.00        | 260.00    | 3,115.00          |          |
|              | Molded Case Circuit Breaker 400 AT 36 kA                            | 1     | ea    | 12,960.00    | 12,960.00  |              | -         | 12,960.00         |          |
|              | Accessories                                                         | 1     | lot   | 1,753.35     | 1,753.35   | -            | -         | 1,753.35          |          |

mpk 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 7/ 11

งานติดตั้ง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) อาคาร 2 ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่

สถานที่ติดตั้ง

อาคาร 2 ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคา

คำนวณราคากลางโดย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

17 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                 | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม<br>ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|              |                                        |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|              | Main feeder from ATS to EMD.B2         |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|              | 2(4x95sq.mm. CV (L.N). 16 sq.mm. CV(G) |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|              | 1Cx95sq.mm. CV. Cable                  | 40    | m     | 453.00       | 18,120.00 | 55.00        | 2,200.00  | 20,320.00                |          |
|              | 1Cx16 sq.mm. CV. Cable                 | 10    | m     | 81.00        | 810.00    | 22.00        | 220.00    | 1,030.00                 |          |
|              | IMC 65mm.                              | 5     | m     | 571.00       | 2,855.00  | 52.00        | 260.00    | 3,115.00                 |          |
|              | Accessories                            | 1     | lot   | 1,753.35     | 1,753.35  | -            | -         | 1,753.35                 |          |
|              | Main feeder from EMD.B2 to EPB-G       |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|              | MAIN 3P. 100. AT. 100AF. 15 KA.        | 1     | SET   | 2,691.00     | 2,691.00  | -            | -         | 2,691.00                 |          |
|              | สายไฟ 50 sq.mm. CV. XLPE 1c 600/1000 V | 100   | m     | 234.00       | 23,400.00 | 44.00        | 4,400.00  | 27,800.00                |          |
|              | สายไฟ 10 sq.mm. CV. XLPE 1c 600/1000 V | 25    | m     | 55.00        | 1,375.00  | 18.00        | 450.00    | 1,825.00                 |          |
|              | ท่อร้อยสาย Ø 50 mm. 2" (IMC.)          | 25    | m     | 214.00       | 5,350.00  | 45.00        | 1,125.00  | 6,475.00                 |          |
|              | รื้อผ้า T-Bar/ปิดกลับเหมือนเดิม        | 1     | lot   | 1,000.00     | 1,000.00  | -            | -         | 1,000.00                 |          |
|              | Accessories                            | 1     | lot   | 2,536.75     | 2,536.75  | -            | -         | 2,536.75                 |          |
|              | Main feeder from EMD.B2 to EPB-3       |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|              | L/C 3 Phase 18 C/T                     | 1     | ตู้   | 4,414.00     | 4,414.00  | 1,000.00     | 1,000.00  | 5,414.00                 |          |
|              | MAIN 3P. 60 - 80. AT. 100AF. 15 KA.    | 1     | ตัว   | 2,590.00     | 2,590.00  | -            | -         | 2,590.00                 |          |
|              | สายไฟ 35 sq.mm. CV. XLPE 1c 600/1000 V | 148   | เมตร  | 170.00       | 25,160.00 | 40.00        | 5,920.00  | 31,080.00                |          |
|              | สายไฟ 10 sq.mm. CV. XLPE 1c 600/1000 V | 37    | เมตร  | 55.00        | 2,035.00  | 18.00        | 666.00    | 2,701.00                 |          |
|              | ท่อร้อยสาย Ø 50 mm. 2" (IMC.)          | 37    | เมตร  | 214.00       | 7,918.00  | 45.00        | 1,665.00  | 9,583.00                 |          |

๑๖๕ ๑๖๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 8/ 11

งานติดตั้ง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) อาคาร 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

สถานที่ติดตั้ง

อาคาร 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคา

คำนวณราคากลางโดย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

17 ต.ค. 2561

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                 | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม<br>ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|              |                                        |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|              | รื้อผ้า T-Bar/ปิดกลับเหมือนเดิม        | 1     | lot   | 1,000.00     | 1,000.00  | -            | -         | 1,000.00                 |          |
|              | Accessories                            | 1     | lot   | 3,091.35     | 3,091.35  | -            | -         | 3,091.35                 |          |
|              | Main feeder from EMD8.B2 to EPB-Z      |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|              | MAIN 3P. 60 - 80. AT. 100AF. 15 KA.    | 1     | ตัว   | 2,590.00     | 2,590.00  | -            | -         | 2,590.00                 |          |
|              | สายไฟ 35 sq.mm. CV. XLPE 1c 600/1000 V | 140   | เมตร  | 170.00       | 23,800.00 | 40.00        | 5,600.00  | 29,400.00                |          |
|              | สายไฟ 10 sq.mm. CV. XLPE 1c 600/1000 V | 35    | เมตร  | 55.00        | 1,925.00  | 18.00        | 630.00    | 2,555.00                 |          |
|              | ท่อร้อยสาย Ø 50 mm. 2" (IMC.)          | 35    | เมตร  | 214.00       | 7,490.00  | 45.00        | 1,575.00  | 9,065.00                 |          |
|              | รื้อผ้า T-Bar/ปิดกลับเหมือนเดิม        | 1     | lot   | 1,000.00     | 1,000.00  | -            | -         | 1,000.00                 |          |
|              | Accessories                            | 1     | lot   | 2,924.25     | 2,924.25  | -            | -         | 2,924.25                 |          |
|              | Main feeder from EMD8.B2 to EPB-8      |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|              | L/C 3 Phase 18 C/T                     | 1     | ตู้   | 4,414.00     | 4,414.00  | 1,000.00     | 1,000.00  | 5,414.00                 |          |
|              | MAIN 3P. 60 - 80. AT. 100AF. 15 KA.    | 1     | ตัว   | 2,590.00     | 2,590.00  | -            | -         | 2,590.00                 |          |
|              | สายไฟ 35 sq.mm. CV. XLPE 1c 600/1000 V | 252   | เมตร  | 170.00       | 42,840.00 | 40.00        | 10,080.00 | 52,920.00                |          |
|              | สายไฟ 10 sq.mm. CV. XLPE 1c 600/1000 V | 63    | เมตร  | 55.00        | 3,465.00  | 18.00        | 1,134.00  | 4,599.00                 |          |
|              | ท่อร้อยสาย Ø 50 mm. 2" (IMC.)          | 63    | เมตร  | 214.00       | 13,482.00 | 45.00        | 2,835.00  | 16,317.00                |          |
|              | รื้อผ้า T-Bar/ปิดกลับเหมือนเดิม        | 1     | lot   | 1,000.00     | 1,000.00  | -            | -         | 1,000.00                 |          |
|              | Accessories                            | 1     | lot   | 5,263.65     | 5,263.65  | -            | -         | 5,263.65                 |          |

อนร ๑๒/๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 9/ 11

งานติดตั้ง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) อาคาร 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

สถานที่ติดตั้ง

อาคาร 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณยราคา

คำนวณราคากลางโดย

แบบเลขที่.....  
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 เมื่อวันที่ **17 ต.ค. 2561**

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                   | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม       | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|----------|
|              |                                                          |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |           |          |
|              | Main feeder from EMDB.B2 to EPB-9                        |       |       |              |           |              |           |           |          |
|              | MAIN 3P. 60 - 80. AT. 100AF. 15 KA.                      | 1     | ตัว   | 2,590.00     | 2,590.00  | -            | -         | 2,590.00  |          |
|              | สายไฟ 35 sq.mm. CV. XLPE 1c 600/1000 V                   | 200   | เมตร  | 170.00       | 34,000.00 | 40.00        | 8,000.00  | 42,000.00 |          |
|              | สายไฟ 10 sq.mm. CV. XLPE 1c 600/1000 V                   | 50    | เมตร  | 55.00        | 2,750.00  | 18.00        | 900.00    | 3,650.00  |          |
|              | ท่อร้อยสาย Ø 50 mm. 2" (IMC.)                            | 50    | เมตร  | 214.00       | 10,700.00 | 45.00        | 2,250.00  | 12,950.00 |          |
|              | รื้อผ้า T-Bar/ปิดกลับเหมือนเดิม                          | 1     | lot   | 1,000.00     | 1,000.00  | -            | -         | 1,000.00  |          |
|              | Accessories                                              | 1     | lot   | 4,177.50     | 4,177.50  | -            | -         | 4,177.50  |          |
|              | NEW EMDB B.2                                             |       |       |              |           |              |           |           |          |
|              | Cubicle size : W 1,200 x H 1,600 x D 250 mm. Form2A IP31 | 1     | lot   | 45,000.00    | 45,000.00 | 5,500.00     | 5,500.00  | 50,500.00 |          |
|              | Surge Arrester 3P Class I + II (50KA)                    | 1     | set   | 29,900.00    | 29,900.00 | -            | -         | 29,900.00 |          |
|              | Digital Power Meter.                                     | 9     | ea    | 4,690.00     | 42,210.00 | -            | -         | 42,210.00 |          |
|              | PILOT LAMP R-G-B                                         | 3     | ea    | 170.00       | 510.00    | -            | -         | 510.00    |          |
|              | CONTROL FUSE 6A                                          | 3     | ea    | 100.00       | 300.00    | -            | -         | 300.00    |          |
|              | CT 600 A.                                                | 3     | ea    | 1,500.00     | 4,500.00  | -            | -         | 4,500.00  |          |

อนันต์

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานติดตั้ง  
สถานที่ติดตั้ง  
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง  
คำนวณราคากลางโดย

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) อาคาร 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่  
อาคาร 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่  
ประมาณราคา

แบบเลขที่.....  
ส่วนออกแบบ  
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
17 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                           | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม          | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|
|              |                                                                  |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |              |          |
|              | CIRCUIT BREAKER                                                  |       |       |              |           |              |           |              |          |
|              | Molded Case Circuit Breaker 400 AT 400 AF 36 kA                  | 1     | ea    | 12,960.00    | 12,960.00 | -            | -         | 12,960.00    |          |
|              | Molded Case Circuit Breaker 100 AT 100 AF 36 kA                  | 1     | ea    | 3,300.00     | 3,300.00  | -            | -         | 3,300.00     |          |
|              | Molded Case Circuit Breaker 80 AT 100 AF 36 kA                   | 1     | ea    | 3,250.00     | 3,250.00  | -            | -         | 3,250.00     |          |
|              | Molded Case Circuit Breaker 60 AT 100 AF 36 kA                   | 2     | ea    | 3,250.00     | 6,500.00  | -            | -         | 6,500.00     |          |
|              | Molded Case Circuit Breaker 50 AT 100 AF 36 kA                   | 5     | ea    | 3,110.00     | 15,550.00 | -            | -         | 15,550.00    |          |
|              | งานอื่นๆ B2                                                      |       |       |              |           |              |           |              |          |
|              | งานร้อยสาย/ร้อยตู้ไฟฟ้าออก/ย้ายสาย                               |       |       |              |           |              |           |              |          |
|              | ร้อยสายเดิมเพิ่มจาก Gen เดิม ไปจ่าย ATS. B2 เดิม                 | 1     | lot   | -            | -         | 2,000.00     | 2,000.00  | 2,000.00     |          |
|              | ร้อยสายเดิมเพิ่มจาก MDB.2 ไปจ่าย ATS.B2 เดิม                     | 1     | lot   | -            | -         | 1,000.00     | 1,000.00  | 1,000.00     |          |
|              | ร้อยสายเดิมพร้อมร้อยตู้ควบคุม ATS. B2 เดิมและ EMD.B. B2 เดิม     | 1     | lot   | -            | -         | 1,000.00     | 1,000.00  | 1,000.00     |          |
|              | ย้ายโหลดเดิมที่จ่าย EMD.B เดิม ไปเข้าตู้ EMD ใหม่พร้อมตั้งจุดต่อ | 1     | lot   | 8,000.00     | 8,000.00  | 5,000.00     | 5,000.00  | 13,000.00    |          |
|              | รวม                                                              |       |       |              |           |              |           | 1,064,179.70 |          |

5/

anlop

