






ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๓๘,๒๙๖,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - ๔.๑ ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - ๔.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 พ.ย. 2561 เป็นเงิน ๓๘,๒๙๖,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ ๑) (แบบ ปร.๕ ก)
 - ๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ ๒) (แบบ ปร.๕ ข)
 - ๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ ๓) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.๔ พ)
 - ๖.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๗.๑ นายธวัช	งามสมประสงค์	ประธานกรรมการ	
๗.๒ นางนิอร	สงวนญาติ	กรรมการ	
๗.๓ นายประสิทธิ์	สุวรรณรักษา	กรรมการ	
๗.๔ นายธรรณิศ	สิงห์วิเศษ	กรรมการ	
๗.๕ นายไตรโชค	ถ้วนมีบุญ	กรรมการ	
๗.๖ นายวัฒนพล	ลีลาวิไลลักษณ์	กรรมการ	
๗.๗ นายพีรชาติ	กุยรัตน์	กรรมการ	
๗.๘ นายนราธิป	วงศ์กระพันธ์	กรรมการ	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุง-ตัดแปลง

ธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน

สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

มีจำนวน

1


ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


12 พ.ย. 2561


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	3,607,648.56	
	หมวดงานสถาปัตย์	21,135,197.42	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	5,733,456.25	
	- กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	120,541.91	
	- กลุ่มที่3 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	647,993.86	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	6,074,923.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	952,497.50	
	- ค่าวัสดุอื่นๆ	23,800.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	38,296,058.50	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	38,296,000.00	
	ตัวอักษร (สามสิบแปดล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)		
	ขยายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน		บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			





ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวัช จามสมประสงค์)


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางนือร สงงานฤติ)



กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอรณิศ สิงห์วิเศษ)


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวัฒน์พล ลีลาวไลลักษณ์)


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณารธิป วงศ์กระพันธ์)


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา)


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายไตรโชค ต่วนมีบุญ)


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพีรชาติ กุยรัตน์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

งานปรับปรุง-ดัดแปลง

ธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน

สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สถาปัตย์กรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน

55

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

12 พ.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง /				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	2,947,666.12	1.2239	3,607,648.56	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานพื้น /	483,026.00			
	- งานบันได+ราวกันตก /	642,002.00			
	- งานผนัง /	1,543,488.00			
	- งานประดับอาคาร /	2,559,820.00			
	- งานประติมากรรมต่าง /	2,352,500.00			
	- งานฝ้าเพดาน /	318,460.00			
	- งานหลังคา /	749,140.00			
	- งานทาสี /	359,900.00			
	- งานสุขภัณฑ์ /	401,648.00			
	- งานป้าย /	358,020.00			
	- งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน /	7,500,725.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	17,268,729.00	1.2239	21,135,197.42	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า /	3,625,720.78			
	- งานระบบปรับอากาศ /	763,548.65			
	- งานสุขาภิบาล /	295,309.58			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	4,684,579.01	1.2239	5,733,456.25	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
4	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	98,490.00	1.2239	120,541.91	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3				
5	- งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ /	529,450.00	1.2239	647,993.86	
	- ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.2239	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		25,528,914.13	1.2239		
ค่าค่า Factor F = 1.2239					
เงื่อนไข					
เงินลงทุนหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				30,476,302.23	
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.	

h 4 26
5




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอิทธิชัย งามสมประสงค์)


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางนิอร สวงวนญาติ)



กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอรณิศ สิงห์วิเศษ)


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวัฒนพล ลีลาวิไลลักษณ์)


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณารัตน์ วงศ์กระพันธ์)


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา) 19/10/61


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายไตรโชค ต่วนมีบุญ)


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพีรชาติ กุยรัตน์)


แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

งานปรับปรุง-ตัดแปลง ธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2561

หน่วย : บาท


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	6,074,923.00	6,074,923.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				6,074,923.00	



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายรัชช งามสมประสงค์)



กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางนือร สวงวนญาติ)



กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา) 25 11 61


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธรรณิศ สิงห์วิเศษ)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายไตรโชค ต่วนมีบุญ)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวิวัฒน์ พล)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายพีรชาติ กุยรัตน์)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายณรรธิป วงศ์กระพันธ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานปรับปรุง-ตัดแปลง

ธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน

สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สถาปัตย์กรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


ประมาณราคาโดย

บจก.สตูดิโอสิบเจ็ด

112 พ.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	การกำหนดให้มีระบบป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	รวม	40,000.00	
2	ค่าเครื่องจักรในการทำงาน	1	งาน	100,000.00	
3	สำนักงานสนามและอุปกรณ์	1	งาน	150,000.00	
4	งานรื้อถอน	1	งาน	150,000.00	
5	ค่าน้ำร้าน	1	งาน	40,000.00	
6	ขนย้ายครุภัณฑ์	1	งาน	30,000.00	
7	ของตกแต่ง (ปร.4 หน้า 51-52)	1	งาน	442,497.50	X
	ค่าวัสดุอื่น ๆ				
1	เครื่องดับเพลิง	4	ชุด	14,000.00	
2	กริ่งไฟฟ้า 230 V. แบบกลม 6"	1	ชุด	300.00	
3	ถังดับเพลิงผงเคมี ABC	5	ชุด	9,500.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				976,297.50	X




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธวัช งามสมประสงค์)




กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางนীর สงวนญาติ)



กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธณิศ สิงห์พิเศษ)



กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวัฒนพล ลีลาวีเลิศลักษณ์)




กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณราธิป วงศ์กระพันธ์)



กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา) 197061



กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายไตรโชค ต่วนมีบุญ)



กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพีรชาติ กุยรัตน์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 52

งานปรับปรุง-ตัดแปลง
สถานที่ก่อสร้างธนาคารอมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารอมสินสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สถาปัตยกรรม
บจก.สตูดิโอสิบเจ็ด

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดโครงสร้าง								
1	ขุดดิน - ทรูฐานราก	13.00	ลบ.ม	-	-	99.00	1,287.00	1,287.00	
2	SPUN MICROPILE Ø 0.25 m.(เสาเข็มกลม)	20.00	ต้น	14,000.00	280,000.00	726.00	14,520.00	294,520.00	
3	สกรัดหัวเสาเข็ม	20.00	ต้น	-	-	280.00	5,600.00	5,600.00	
4	ทรายรอน้ำอัดแน่น	20.00	ลบ.ม	320.00	6,400.00	91.00	1,820.00	8,220.00	
5	คอนกรีตหยาบ	18.00	ลบ.ม	2,900.00	52,200.00	393.00	7,164.00	59,364.00	
6	คอนกรีต f'c = 240 ksc (คอนกรีตโครงสร้าง)	123.00	ลบ.ม	3,019.00	371,337.00	485.00	59,655.00	430,992.00	
7	คอนกรีตโครงสร้างผสมน้ำยากันซึม	14.00	ลบ.ม	3,119.00	43,666.00	485.00	6,790.00	50,456.00	
8	เหล็กเสริม SR 24 Dai 6 มม.	0.20	ต้น	22,396.00	4,479.20	4,100.00	820.00	5,299.20	
9	เหล็กเสริม SR 24 Dai 9 มม.	2.90	ต้น	21,516.00	62,396.40	4,100.00	11,890.00	74,286.40	
10	เหล็กเสริม SD 40 Dai 12 มม.	10.32	ต้น	20,559.00	212,168.88	3,300.00	34,056.00	246,224.88	
11	เหล็กเสริม SD 40 Dai 16 มม.	3.12	ต้น	21,782.00	67,959.84	3,300.00	10,296.00	78,255.84	
12	เหล็กเสริม SD 40 Dai 20 มม.	1.45	ต้น	22,474.00	32,587.30	2,900.00	4,205.00	36,792.30	
13	ลวดผูกเหล็ก	538.00	ก.ก.	24.00	12,912.00	-	-	12,912.00	
14	ไม้แบบ	180.00	ตร.ม.	535.00	96,300.00	-	-	96,300.00	
15	ค่าแรงไม้แบบ	180.00	ตร.ม.	-	-	133.00	23,940.00	23,940.00	
16	ไม้คร่า (30%ของไม้แบบ)	54.00	ตร.ม.	546.00	29,484.00	-	-	29,484.00	
17	เสาตึ๋ย	50.00	ต้น	70.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
18	พื้นสำเร็จรูป CPAC HOLLOW CORE (HC.100x600mm.)	16.00	ตร.ม.	400.00	6,400.00	35.00	560.00	6,960.00	
19	พื้นสำเร็จรูปชนิดท้องเรียบ	20.00	ตร.ม.	280.00	5,600.00	25.00	500.00	6,100.00	
20	SC1 = WF - 250x250x9x14 mm. (72.4 kg./m.)	3424.00	ก.ก.	28.00	95,872.00	12.50	42,800.00	138,672.00	

4 9/2 11/2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 หน้าที่ 2/ 52

งานก่อสร้าง
 ฐานตรอมเส้นเสาเข็มเกิด จังหวัดภูเก็ต
 สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดภูเก็ต
 หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
 สถาปนิก
 ประมวลราคาโดย
 บจก.สตูดิโอสิบเจ็ด

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อรับที่ 12 มิถุนายน 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
21	SB1 = WF - 250x125x6x9mm.(29.6 Kg./m.)	3000.00	ก.ก.	28.00	84,000.00	12.50	37,500.00	121,500.00	
22	SB2 = WF - 200x100x5.5x8mm.(21.3 Kg./m.)	973.00	ก.ก.	28.00	27,244.00	12.50	12,162.50	39,406.50	
23	SB3 = WF - 100x100x6x8mm.(17.2 Kg./m.)	49.00	ก.ก.	28.00	1,372.00	12.50	612.50	1,984.50	
24	SB4 = WF - 250x250x11x11mm.(64.4 Kg./m.)	1537.00	ก.ก.	28.00	43,036.00	12.50	19,212.50	62,248.50	
25	SB5 = WF - 250x175x11mm.(44.1 Kg./m.)	1298.00	ก.ก.	28.00	36,344.00	12.50	16,225.00	52,569.00	
26	SB6 = WF - 200x150x6x9mm.(30.6 Kg./m.)	289.00	ก.ก.	28.00	8,092.00	12.50	3,612.50	11,704.50	
27	WF1 = WF - 200x150x6x9 mm. (30.6 kg./m.)	1831.00	ก.ก.	28.00	51,268.00	12.50	22,887.50	74,155.50	
28	WF2 = WF - 250x175x10 mm. (44.1 Kg./m.)	819.00	ก.ก.	28.00	22,932.00	12.50	10,237.50	33,169.50	
29	WF-300x150x6.5x9mm.(36.7 Kg./m.)	7476.00	ก.ก.	28.00	209,328.00	12.50	93,450.00	302,778.00	
30	WF-150x150x7x10mm.(31.5 Kg./m.)	728.00	ก.ก.	28.00	20,384.00	12.50	9,100.00	29,484.00	
31	WF-250x125x6x9mm.(29.6 Kg./m.)	1625.00	ก.ก.	28.00	45,500.00	12.50	20,312.50	65,812.50	
32	เหล็กกล่อง -125x125x4.5mm.	53.00	ก.ก.	25.00	1,325.00	12.00	636.00	1,961.00	
33	เหล็กกล่อง -125x75x3.2mm.	1429.00	ก.ก.	25.00	35,725.00	12.00	17,148.00	52,873.00	
34	เหล็กกล่อง -75x45x3.2mm.	260.00	ก.ก.	25.00	6,500.00	12.00	3,120.00	9,620.00	
35	เหล็กกล่อง 3"x3.2mm.	1384.00	ก.ก.	25.00	34,600.00	12.00	16,608.00	51,208.00	
36	เหล็กกล่อง -1 1/2"x1 1/2"x2.3mm.	184.00	ก.ก.	25.00	4,600.00	12.00	2,208.00	6,808.00	
37	เหล็กกล่อง -1"1"x2.3mm.	199.00	ก.ก.	25.00	4,975.00	12.00	2,388.00	7,363.00	
38	แผ่นเหล็กกระฉายนํ้าหนัก 4.5mm.	57.00	ตร.ม.	1,100.00	62,700.00	300.00	17,100.00	79,800.00	
39	ANCHOR BOLT Ø25x600mm.(A325)	24.00	ชุด	200.00	4,800.00	100.00	2,400.00	7,200.00	
40	ANCHOR BOLT M 12mm.	564.00	ตัว	15.00	8,460.00	5.00	2,820.00	11,280.00	
41	CHEMICAL BOLT M 12mm.	570.00	ตัว	110.00	62,700.00	12.50	7,125.00	69,825.00	

4
 14/6/61
 5

งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย
ธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สถาปัตยกรรม
บทกวีโดยลิ้นเจ็ด

.....
แบบเลขที่^๔

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ย. ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
42	CHEMICAL BOLT M 16mm.	246.00	ตัว	130.00	31,980.00	15.00	3,690.00	35,670.00	
43	CHEMICAL BOLT M 20mm.	180.00	ตัว	190.00	34,200.00	15.00	2,700.00	36,900.00	
44	คานเหล็กขนาด BA	141.00	ม.	800.00	112,800.00	180.00	25,380.00	138,180.00	
45	plate+เหล็กฉาก	1	แผ่น	-	-	-	10,000.00	10,000.00	
46	สีกันสนิม + สีจริง	1	แผ่น	-	-	-	5,000.00	5,000.00	
47	น้ำยา HILLTI RE 500-SD	1	แผ่น	-	-	-	20,000.00	20,000.00	
	รวมหมวดหมวดโครงสร้าง							2,947,666.12	

รวมหมวดหมวดโตเคร่งสร้าง

2,947,666.12

5 ✓
 6 ✓
 7 ✓
 8 ✓
 9 ✓
 10 ✓
 11 ✓
 12 ✓
 13 ✓
 14 ✓
 15 ✓
 16 ✓
 17 ✓
 18 ✓
 19 ✓
 20 ✓
 21 ✓
 22 ✓
 23 ✓
 24 ✓
 25 ✓
 26 ✓
 27 ✓
 28 ✓
 29 ✓
 30 ✓
 31 ✓
 32 ✓
 33 ✓
 34 ✓
 35 ✓
 36 ✓
 37 ✓
 38 ✓
 39 ✓
 40 ✓
 41 ✓
 42 ✓
 43 ✓
 44 ✓
 45 ✓
 46 ✓
 47 ✓
 48 ✓
 49 ✓
 50 ✓
 51 ✓
 52 ✓
 53 ✓
 54 ✓
 55 ✓
 56 ✓
 57 ✓
 58 ✓
 59 ✓
 60 ✓
 61 ✓
 62 ✓
 63 ✓
 64 ✓
 65 ✓
 66 ✓
 67 ✓
 68 ✓
 69 ✓
 70 ✓
 71 ✓
 72 ✓
 73 ✓
 74 ✓
 75 ✓
 76 ✓
 77 ✓
 78 ✓
 79 ✓
 80 ✓
 81 ✓
 82 ✓
 83 ✓
 84 ✓
 85 ✓
 86 ✓
 87 ✓
 88 ✓
 89 ✓
 90 ✓
 91 ✓
 92 ✓
 93 ✓
 94 ✓
 95 ✓
 96 ✓
 97 ✓
 98 ✓
 99 ✓
 100 ✓

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง-ตัดแปลง
สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สถาปัตยกรรม
บริษัท เอสดีเอช จำกัด

แบบปร.4 แผ่นที่ 4/ 52

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2561

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานพื้น								
1.1	FL-0 พื้นผิวซีเมนต์ของเดิม ซ่อมผิวให้เรียบ ทำความสะอาด	720	ตร.ม.	85.00	61,200.00	82.00	59,040.00	120,240.00	
1.2	FL-21 พื้นผิวปูกระเบื้อง BEZEN สี charcoal และ Slate Grey รุ่น Rome Street Nano Size Trapezium และ Triangle	42	ตร.ม.	600.00	25,200.00	222.00	9,324.00	34,524.00	
1.3	FL-23 พื้นผิวปูกระเบื้อง 12"x12" ของ Sosuco รุ่นแนวเส้นทรงงา ติดดอกกระเบื้อง 3"x3" จากกระเบื้อง 12"x12" ของ คัมพนา แพนจิลด์สีลึกลับกรวดล้างสีดำเบอร์ 4 1/2	74	ตร.ม.	520.00	38,480.00	158.00	11,692.00	50,172.00	
1.4	FL-24 พื้นผิวปูกระเบื้อง 12"x12" ของ Sosuco รุ่นแนวเส้นทรงงา ติดดอกกระเบื้อง 3"x3" จากกระเบื้อง 12"x12" ของ คัมพนา แพนจิลด์สีลึกลับกรวดล้างสีครีมเบอร์ 4 1/2	145	ตร.ม.	520.00	75,400.00	158.00	22,910.00	98,310.00	
1.5	FL-25 พื้นผิวทาสีผนัง บอร์ 4.5 สีดำ	10	ตร.ม.	300.00	3,000.00	100.00	1,000.00	4,000.00	
1.6	FL-26 พื้นผิวทาสีผนัง บอร์ 4.5 สีครีม	10	ตร.ม.	300.00	3,000.00	100.00	1,000.00	4,000.00	
1.7	FL-27 พื้นผิวทาสีผนังไม้ใหญ่ ไม้ทองเหลือง	10	ตร.ม.	300.00	3,000.00	100.00	1,000.00	4,000.00	
1.8	FL-28 สีจราจร TOA Road line สะท้อนแสง สีขาว 717	20	ตร.ม.	2,000.00	40,000.00	30.00	600.00	40,600.00	
1.9	FL-30 พื้นผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ (ผสมกันซึม)	166	ตร.ม.	100.00	16,600.00	100.00	16,600.00	33,200.00	
1.10	FL-30.1 พื้นผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ (ผสมกันซึม) สีเส้นทะแยง โดยฝังไม้ 1/2" ทุก10ซม.	12	ตร.ม.	85.00	1,020.00	100.00	1,200.00	2,220.00	
1.11	FL-31 พื้นผิวทาสีผนังห้องน้ำ ลูกค้ำ เซรามิค โบราณ 6"x6" ลาย Mikey Black กระเบื้องไม้ลาม	12	ตร.ม.	5,400.00	64,800.00	158.00	1,896.00	66,696.00	
1.12	FL-32 พื้นผิวทาสีผนังห้องน้ำ ลูกค้ำ เซรามิค S101 กระเบื้องไม้ลาม	12	ตร.ม.	450.00	5,400.00	158.00	1,896.00	7,296.00	
1.13	FL-33 พื้นผิวทาสีผนังห้องน้ำ ลูกค้ำ P605 กระเบื้องไม้ลาม	13	ตร.ม.	450.00	5,850.00	158.00	2,054.00	7,904.00	
1.14	FL-7 กระเบื้อง 0.60x0.60 เซรามิค รุ่น HQT6206 Nano Glossy White	12	ตร.ม.	600.00	7,200.00	222.00	2,664.00	9,864.00	
	รวมงานพื้น							483,026.00	

44 Nov 2561

แบบเลขที่.....

สถานที่ก่อสร้างธนาคารอมสิน
สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ส่วนออกแบบ

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2561

ประมาณราคาโดย
 บจก.สตูดิโอสีบเจ็ด

หน่วย : บาท

[illegible]

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the bottom and several smaller ones above it.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 6/ 52

งานปรับปรุง-ตัดแปลง
สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย
ธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สถาปัตยกรรม
บจก.สตูดิโอลิปเจ็ด

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2561
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานผนัง								
3.1	ผนังเดิม ต่อเติมผนังให้เรียบ	570	ตร.ม.	60.00	34,200.00	82.00	46,740.00	80,940.00	
3.2	ผนังก่ออิฐมวลเบา 7.5 ซม. ฉาบเรียบ 2 ด้าน ทนความร้อน 10 ซม.	545	ตร.ม.	330.00	179,850.00	220.00	119,900.00	299,750.00	
3.3	ผนังก่ออิฐมวลเบา 10 ซม. ฉาบเรียบ 2 ด้าน ทนความร้อน 12.5 ซม.	92	ตร.ม.	420.00	38,640.00	234.00	21,528.00	60,168.00	
3.4	ผนังก่ออิฐมวลเบา 12.5 ซม. ฉาบเรียบ 2 ด้าน ทนความร้อน 15 ซม.	92	ตร.ม.	510.00	46,920.00	249.00	22,908.00	69,828.00	
3.5	ผนังก่ออิฐมวลเบา 7.5 ซม. ฉาบเรียบ 2 ด้าน ทนความร้อน 20 ซม.	42	ตร.ม.	660.00	27,720.00	342.00	14,364.00	42,084.00	
3.6	ผนังก่ออิฐมวลเบาปูเรียบทั้ง 2 ด้าน ทนความร้อน 10 ซม.	185	ตร.ม.	430.00	79,550.00	178.00	32,930.00	112,480.00	
3.7	ผนังก่ออิฐมวลเบาปูเรียบทั้ง 2 ด้าน ทนความร้อน 20 ซม.	80	ตร.ม.	860.00	68,800.00	178.00	14,240.00	83,040.00	
3.8	ผนังไม้เทียม ไม้เรียบ สีเงา 20x145 mm. โดย Hybrid Wood	77	ตร.ม.	3,200.00	246,400.00	208.00	16,016.00	262,416.00	
3.9	ไม้เสก รัน Pleats:SM-11S-908+SM-2LS-924 โดย Sonite	16	ตร.ม.	3,500.00	56,000.00	600.00	9,600.00	65,600.00	
3.10	ผนังบุหินอ่อนหนา 20 มม.(Light Emperado)	4	ตร.ม.	3,500.00	14,000.00	302.00	1,208.00	15,208.00	
3.11	อิฐแก้ว 8"x8" หนา 3 นิ้ว ของ ช้างแก้ว รุ่นเพชรสุริยัน	6	ตร.ม.	2,500.00	15,000.00	250.00	1,500.00	16,500.00	
3.12	กระเบื้องเคลือบสีชาวดำ S101 ขนาด 6"x6" โดยกระเบื้องไม่งาม	162	ตร.ม.	450.00	72,900.00	166.00	26,892.00	99,792.00	
3.13	กระเบื้องเคลือบสีชาวดำ P605 ขนาด 6"x6" โดยกระเบื้องไม่งาม	12	ตร.ม.	450.00	5,400.00	166.00	1,992.00	7,392.00	
3.14	ผนังก่ออิฐมวลเบาปูเรียบทั้ง 1 ด้าน	60	ตร.ม.	275.00	16,500.00	167.00	10,020.00	26,520.00	
3.15	บัวเชิงผนังอลูมิเนียมลายไม้รูปปูน 100.10+A14 สูง 10 ซม.หรือเทียบเท่า by BUILDER SMART	16	ม.	200.00	3,200.00	45.00	720.00	3,920.00	
3.16	บัวกรวดล่าง เบอร์ 4 1/2	97	ม.	300.00	29,100.00	100.00	9,700.00	38,800.00	
3.17	ฉาบปูนโครงสร้าง	55	ตร.ม.	60.00	3,300.00	100.00	5,500.00	8,800.00	
3.18	เสาเอ็นและคานทับหลัง คลส.	950	ม.	90.00	85,500.00	35.00	33,250.00	118,750.00	
3.19	ค่าเจียรบัวหินอ่อน	110	ม.	-	-	250.00	27,500.00	27,500.00	
3.20	ฉาบปูน	1300	ตร.ม.	40.00	52,000.00	40.00	52,000.00	104,000.00	
	รวมงานผนัง							1,543,488.00	

หน้า 1/5

งานปรับปรุง-ดัดแปลง
สถานที่ก่อสร้างอาคารอมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย
อาคารอมสินสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สถาปัตยกรรม
บจก.สตูดิโอลิบเร็ด

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ 12 มิ.ย. 2561
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานประดับอาคาร								
4.1	บันได								
	CN1 เติงชายหลังคาแปดเหลี่ยม	35	ม.	450.00	15,750.00	45.00	1,575.00	17,325.00	
	CN2 บัวไม้ชายคาหลังคาแปดเหลี่ยม	28	ม.	450.00	12,600.00	45.00	1,260.00	13,860.00	
	CN3 บัวเส้าชายคาหลังคาแปดเหลี่ยม	10	ม.	800.00	8,000.00	45.00	450.00	8,450.00	
	CN4 บันปูน รอบวงกลมประดับได้หลังคาแปดเหลี่ยม	30	ม.	180.00	5,400.00	45.00	1,350.00	6,750.00	
	CN5 บัวเชิงชายรอบรางน้ำ	120	ม.	1,100.00	132,000.00	80.00	9,600.00	141,600.00	
	CN6 บัมรอบฝ้าเพดานใต้รางน้ำ	105	ม.	60.00	6,300.00	60.00	6,300.00	12,600.00	
	CN7 บัวหน้าคานชั้น 2 และ 3	105	ม.	800.00	84,000.00	80.00	8,400.00	92,400.00	
	CN8 บันรอบรอบWrough Iron (W1, W2)	20	ม.	230.00	4,600.00	45.00	900.00	5,500.00	
	CN8.1 บักรอบรอบWrough Iron (W1, W2)	78	ม.	180.00	14,040.00	45.00	3,510.00	17,550.00	
	CN9 บัวในช่องWrough Iron	16	ม.	210.00	3,360.00	45.00	720.00	4,080.00	
	CN10 บักรอบบนหน้าต่าง	65	ม.	250.00	16,250.00	45.00	2,925.00	19,175.00	
	CN10.1 บักรอบข้างหน้าต่าง	105	ม.	180.00	18,900.00	45.00	4,725.00	23,625.00	
	CN11 บัวใต้หน้าต่าง	152	ม.	150.00	22,800.00	45.00	6,840.00	29,640.00	
	CN12 บักรอบประตูชั้น 2 และ 3	75	ม.	150.00	11,250.00	45.00	3,375.00	14,625.00	
	CN13 บัซึ่มโค้งด้านบน	20	ม.	180.00	3,600.00	45.00	900.00	4,500.00	
	CN13.1 บัซึ่มโค้งด้านข้าง	20	ม.	230.00	4,600.00	45.00	900.00	5,500.00	
	CN14 บักรอบซุ้ม ATM อาคารExchange	20	ม.	80.00	1,600.00	45.00	900.00	2,500.00	
	CN15 บัวหลังคา อาคารExchange	24	ม.	600.00	14,400.00	60.00	1,440.00	15,840.00	

๗
๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๑
[Signature]
[Signature]

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.2	ปูพื้น ปูนพืชม								
	K1 Key Stoneเหนือกรอบ W1	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	150.00	150.00	3,650.00	
	K2 Key Stoneเหนือกรอบหน้าต่าง	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	150.00	150.00	3,650.00	
	R1 เครื่องยอดหลังคา	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	350.00	350.00	8,850.00	
	R2 หน้าบันอาคารธนาคาร	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	25,000.00	25,000.00	40,000.00	
	R3 หน้าบันอาคารExchange	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	20,000.00	20,000.00	32,000.00	
	BR1 คันทวย	20	ชุด	11,000.00	220,000.00	500.00	10,000.00	230,000.00	
	MD1 ลายช่องเหนือกรอบ W1 กรอบหน้าต่าง	24	ชุด	5,500.00	132,000.00	500.00	12,000.00	144,000.00	
	MD2 ลายช่องเหนือกรอบ W1 กรอบหน้าต่าง	10	ชุด	11,500.00	115,000.00	500.00	5,000.00	120,000.00	
	MD3 ลายช่องเหนือช่องโค้งผนังริมคลอง	8	ชุด	10,000.00	80,000.00	500.00	4,000.00	84,000.00	
	MD4 ลายช่องเหนือช่องโค้งผนังด้านหลัง	2	ชุด	14,000.00	28,000.00	500.00	1,000.00	29,000.00	
	MD5 เสาดประดับผนังชั้น 3	2	ชุด	12,000.00	24,000.00	500.00	1,000.00	25,000.00	
	MD6 แผ่นประดับชั้น 3	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	500.00	1,000.00	5,000.00	
4.3	ปูพื้นเสาอาคาร								
	หัวเสา ตัวเสา ฐานเสา อาคารธนาคาร	8	ตัน	50,000.00	400,000.00	8,000.00	64,000.00	464,000.00	
	หัวเสา ตัวเสา ฐานเสา อาคารธนาคาร	2	ตัน	50,000.00	100,000.00	8,000.00	16,000.00	116,000.00	
	หัวเสา ตัวเสา ฐานเสา อาคารธนาคาร	5	ตัน	50,000.00	250,000.00	8,000.00	40,000.00	290,000.00	
	หัวเสา ตัวเสา ฐานเสา อาคารธนาคาร	1	ตัน	50,000.00	50,000.00	8,000.00	8,000.00	58,000.00	
	หัวเสา ตัวเสา ฐานเสา อาคารธนาคาร	2	ตัน	50,000.00	100,000.00	8,000.00	16,000.00	116,000.00	
	หัวเสา ตัวเสา ฐานเสา อาคารธนาคาร	2	ตัน	50,000.00	100,000.00	8,000.00	16,000.00	116,000.00	
	เสาประดับผนังชั้น 3	2	ตัน	9,600.00	19,200.00	1,500.00	3,000.00	22,200.00	
	เสาคลุม อาคาร EXCHANGE	2	ตัน	9,600.00	19,200.00	1,500.00	3,000.00	22,200.00	
	เสาคลุม อาคาร EXCHANGE(1/2 เสา, 3/4 เสา)	4	ตัน	8,100.00	32,400.00	1,500.00	6,000.00	38,400.00	

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง-ตัดแปลง
สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สถาปัตยกรรม
บจก.สตูดิโอเอลิบเจ็ด

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

12 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.4	เปิดตัดลัด								
	ราวกันตก	45	ม.	1,200.00	54,000.00	300.00	13,500.00	67,500.00	
	ลูกกรงปูน	45	ม.	1,200.00	54,000.00	300.00	13,500.00	67,500.00	
	ฐานเสาว่าลูกกรง	7	หน่วย	1,500.00	10,500.00	300.00	2,100.00	12,600.00	
	กระดาษ	7	หน่วย	1,250.00	8,750.00	-	-	8,750.00	
	รวมงานประดับอาคาร							2,559,820.00	

หน่วย : บาท

Handwritten signature and date

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 10/ 52

งานปรับปรุง-ตัดแปลง
สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สถาปัตยกรรม
บจก.สตูดิโอลิปเจ็ด

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานประติมากรรม-หน้าต่าง								
5.1	ประตู								
	DA1 ประตูบานเปิดแผ่นไม้เนื้อแข็ง ของ Doric รุ่น Popular 2 วงกบไม้เนื้อแข็ง ทาสีน้ำมัน สีขาวด้าน	2	ชุด	4,300.00	8,600.00	-	-	8,600.00	
	DA2 ประตูบานเปิดแผ่นไม้เนื้อแข็ง เกล็ดระบายนากาต ของ Doric รุ่น Popular 3 วงกบไม้เนื้อแข็ง ทาสีน้ำมัน	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	DA3 ประตูบานเปิดแผ่นไม้เนื้อแข็ง ของ Doric รุ่น เบลลาจีโอ วงกบไม้เนื้อแข็ง บัววงกบ B1248 ทาสีน้ำมัน	2	ชุด	5,250.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	DA4 ประตูบานเปิดบานเหล็กทอง Daimond Door ทาสีครีมพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	DA5 ประตูบานเปิดแผ่นไม้เนื้อแข็ง เกล็ดระบายนากาต ของ Doric รุ่น Popular 3 วงกบไม้เนื้อแข็ง ทาสีน้ำมัน		ชุด	-	-	-	-	-	
	DA6 ประตูบานเปิดแผ่นไม้เนื้อแข็ง ของ Doric รุ่น เบลลาจีโอ วงกบไม้เนื้อแข็ง บัววงกบ B1248 ทาสีน้ำมัน	1	ชุด	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
	DA8 ประตูบานเปิดกรอบไม้ กระดาษสี 6 มม. เจียรปรี 1 " วงกบไม้เนื้อแข็ง ทำสีเฟอร์ สีส้มเข้ม บัววงกบสีขาวด้าน พร้อมแผ่นประตูหินอ่อนกรุ่นเคลด ตามแบบ	1	ชุด	66,500.00	66,500.00	-	-	66,500.00	
	DA9 ประตูบานเปิดกรอบ กระดาษสี 6 มม. เจียรปรี 1 " + W13+CN12 วงกบไม้เนื้อแข็ง ทำสีเฟอร์ สีส้มเข้ม บัววงกบสีขาวด้าน	1	ชุด	31,200.00	31,200.00	-	-	31,200.00	
	DA10 ประตูบานเปิดแผ่นไม้เนื้อแข็ง เกล็ดระบายนากาต ของ Doric รุ่น Popular 3 วงกบไม้เนื้อแข็ง ทาสีน้ำมัน	1	ชุด	5,250.00	5,250.00	-	-	5,250.00	
	DA11 ประตูบานเปิดกรอบไม้กระดากสี 6 มม. เจียรปรี 1 " + W13+CN12 วงกบไม้เนื้อแข็ง ทำสีเฟอร์ สีส้มเข้ม บัววงกบสีขาวด้าน	2	ชุด	31,200.00	62,400.00	-	-	62,400.00	
	DA12 ประตูบานเปิด บานเหล็กทอง Daimond Door ทาสีน้ำมัน	1	ชุด	27,500.00	27,500.00	-	-	27,500.00	

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 11/ 52

งานปรับปรุงตัดแปลง
สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย
ธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สถาปัตยกรรม
บริษัท.สตูดิโอสิบลีเจ็ด

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2561

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
DA14	ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กของ Daimaond Door ทาสีน้ำมัน	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
DA15	ประตูบานเลื่อน	1	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
DS1	ประตูภายในห้องนั่งเล่น	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
DS2	ประตูภายในห้องนั่งเล่น	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
DX1	ประตูห้องนั่งเล่นของเดิม ทำสีฟัน	1	ชุด	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
DX2	ประตูห้องนอนของเดิม ทำสีฟัน	3	ชุด	-	-	2,500.00	7,500.00	7,500.00	
DX3	ประตูห้องเอกสารชั้น 3 ของเดิม ทำสีฟัน	1	ชุด	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
DX4	ประตูห้องน้ำของเดิม ทาสีน้ำมันสีขาวด้าน เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด	1	ชุด	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
5.2	หน้าต่างและกระจกติดตาย								
W1	หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม สีขาว พร้อมบานเลื่อนมุ้งลวด	6	ชุด	16,800.00	100,800.00	-	-	100,800.00	
	บานใน บานเปิดคู่กรอบไม้ กระดาษ 6 มม.								
	บานนอก บานเปิดคู่กรอบไม้ กระจกใส 6 มม.								
W2	กระจกใส 6 มม. เลียร์ 1 " ติดตาย พันทราย วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ทำสีเพอร์สโติค	2	ชุด	10,500.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
W3	หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม สีขาว พร้อม บานมุ้งลวด	7	ชุด	1,750.00	12,250.00	-	-	12,250.00	
W6	หน้าต่างบานเปิดคู่ 2 ชั้น วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x5" มีช่องแสงลายฉลุ	14	ชุด	31,000.00	434,000.00	-	-	434,000.00	
	บานใน บานเปิดคู่กรอบไม้ กระดาษ 6 มม.								
	บานนอก บานเปิดคู่กรอบไม้ กระจกใส 6 มม.								
W6.1	หน้าต่างบานเปิดคู่ 1 ชั้น วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x5" มีช่องแสงลายฉลุ	5	ชุด	25,400.00	127,000.00	-	-	127,000.00	
	บานนอก บานเปิดคู่กรอบไม้ กระจกใส 6 มม. เลียร์ 1 " ทำสีเพอร์สโติค								
W7	ช่องแสงติดตายกรอบไม้กระดาน 6 มม. เลียร์ 1 " + WI3+CN12 วงกบไม้เนื้อแข็ง	4	ชุด	29,400.00	117,600.00	-	-	117,600.00	
	ทำสีเพอร์ สโติคเข้ม บัววงกบสีขาวด้าน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

44 ๓/ ๕๕ ๖๕ ๖๕

งานปรับปรุง-ดัดแปลง
สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สถาปัตยกรรม
บจก.สตูดิโอสิบลีเจ็ด

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 12 พย 2561

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
W8	กระเบื้อง12 มม. Tempered ติดตาย พร้อมอุปกรณ์ยึดกระเบื้อง	4	ชุด	10,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
W8.1	ช่องแสงติดตายกรอบไม้กระเบื้อง 6 มม. เจียรปรี 1" + W13+CN12	2	ชุด	29,400.00	58,800.00	-	-	58,800.00	
	วงกบไม้เนื้อแข็ง ทำสีพอร์ ซิโอดีเข้ม บัววงกบสีขาวด้าน								
W9	กระเบื้อง12 มม. Tempered 22 มม. ติดตาย พร้อมอุปกรณ์ยึดกระเบื้อง	2	ชุด	42,000.00	84,000.00	-	-	84,000.00	
W9.1	กระเบื้อง12 มม. Tempered 22 มม. ติดตาย พร้อมอุปกรณ์ยึดกระเบื้อง	2	ชุด	14,250.00	28,500.00	-	-	28,500.00	
W10	กระเบื้อง12 มม. Tempered 12 มม. ติดตาย พร้อมอุปกรณ์ยึดกระเบื้อง	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
WX	หน้าต่างในท้องถิ่น 3 ของเดิม ทำสีเปลี่ยนอุปกรณ์ใส่บานมุ้งลวด	2	ชุด	1,850.00	3,700.00	-	-	3,700.00	
5.3	เหล็กดัด Wrough Iron								
W11	เหล็กดัด Wrough Iron+แผ่นฉล Plaswood ทำสี	3	ชุด	132,000.00	396,000.00	-	-	396,000.00	
W12	เหล็กดัด Wrough Iron+แผ่นฉล Plaswood ทำสี	2	ชุด	44,000.00	88,000.00	-	-	88,000.00	
W14	เหล็กดัด Wrough Iron แผ่นบังตาอาคารExchange	3	ชุด	14,400.00	43,200.00	-	-	43,200.00	
W15	เหล็กดัด Wrough Iron ช่องแสงATM อาคารExchange	3	ชุด	6,400.00	19,200.00	-	-	19,200.00	
W16	เหล็กดัด Wrough Iron ระเบียง ชั้น 2 และ 3	4	ชุด	26,000.00	104,000.00	-	-	104,000.00	
W17	เหล็กดัด Wrough Iron หนีลัพท์	4	ชุด	26,000.00	104,000.00	-	-	104,000.00	
W18	เหล็กดัด Wrough Iron โคมไฟ โถงระเบียงชั้น 2 และบันไดชั้น 4	2	ชุด	100,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
	รวมงานประตู-หน้าต่าง							2,352,500.00	

Handwritten signature and initials.

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

๑๕๕๕๑๑๑๑
๑๒ พ.ย. ๒๕๖๑
เมื่อวันที่

หน่วย : เลข

[illegible]

รวมงานผ้าเพดาน

318,460.00

[Handwritten signature]

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

1072-1073

หน่วย : บาท

[illegible]

รวมงานหลังคา

~~749,140.00~~

Handwritten notes and signatures, including a large 'X' and various scribbles.

งานปรับปรุง-ดัดแปลง
สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย
ธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สถาปัตยกรรม
บจก.สตูดิโอสิบเจ็ด

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ 12 พ.ย. 2561
เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

[illegible]

Handwritten signature and scribbles, possibly including the word 'L' and some illegible marks.

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง-ตัดแต่ง
สถานที่ก่อสร้างอาคารอมลิน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สถาปัตย์กรรม
บจก.สตูดิโอเบจด์

แบบปร.4 แผ่นที่ 16/ 52

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 12 May 2011

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานสุขภัณฑ์								
9.1	WC1 โถส้วมนั่งราบท่อนอกผนัง C1320 Sydney(SXC91311) Cotto หรือเทียบเท่า Flush Valve รุ่น CT457XNS by COTTO หรือเทียบเท่า	3	ชุด	9,680.00	29,040.00	450.00	1,350.00	30,390.00	
9.2	โถปัสสาวะชายเข้ามุม รุ่น C305 WH Angle พร้อมปลั๊กวาล์ว และอุปกรณ์ครบชุดของ COTTO หรือเทียบเท่า	1	ชุด	3,960.00	3,960.00	450.00	450.00	4,410.00	
9.3	อ่างล้างหน้าแบบวงครึ่งเคาเตอร์ พร้อม STOP VALVE รุ่น TF-0520 สติวโอของ American Standard	3	ชุด	1,990.00	5,970.00	450.00	1,350.00	7,320.00	
9.4	FC1 ก๊อกน้ำเดี่ยวอ่างล้างหน้า รุ่น A1630ของ American Standard	4	อัน	1,850.00	7,400.00	25.00	100.00	7,500.00	
9.5	HB1 สายชำระโครเมียม พร้อม STOP VALVE รุ่น A4700A ของ American Standard	3	อัน	890.00	2,670.00	35.00	105.00	2,775.00	
9.6	UR2 โถปัสสาวะชาย รุ่น C303 ขนาดหนา พร้อมอุปกรณ์ปลั๊กวาล์วรุ่น CT474NPLCXของ COTTO	1	ชุด	10,260.00	10,260.00	450.00	450.00	10,710.00	
9.7	TH1 ที่ใส่กระดาษทิชชูแบบมีฝาปิดรุ่น ครอส CT0049(HM)Cotto	7	อัน	1,450.00	10,150.00	25.00	175.00	10,325.00	
9.8	R1 ห่วงแขวนผ้ารุ่น เคิร์ฟ CT0223(HM)ของ COTTO	5	อัน	770.00	3,850.00	25.00	125.00	3,975.00	
9.9	H1 ขอบแขวนผ้า รุ่น ครอส CT0021(HM) ของ COTTO	6	อัน	950.00	5,700.00	25.00	150.00	5,850.00	
9.10	MI1 กระจากงาเพอร์เฟค ขนาด 60x80 ซม.รุ่น MC250 Cotto	6	อัน	950.00	5,700.00	35.00	210.00	5,910.00	
9.11	UR2 โถปัสสาวะชาย รุ่นบัติน อีโค รุ่นเข้าด้านบน รุ่น K-4991X-ET-0 พร้อมปลั๊กวาล์วสำหรับโถปัสสาวะชาย 0.5 ลิตร รุ่น K-13520X-CP ของ KOHLER	2	อัน	6,100.00	12,200.00	450.00	900.00	13,100.00	
		2	อัน	5,690.00	11,380.00	50.00	100.00	11,480.00	
9.12	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมขาตั้ง คลาสสิก 90รุ่น SC0341 ขนาด 89x27x46 ซม. รุ่น LAV2 SC0341 ขนาด 89x27x46 ซม. Cotto	2	ชุด	62,500.00	125,000.00	450.00	900.00	125,900.00	
9.13	FC2 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเดี่ยวแบบก้านโยก รุ่นอาร์ทีนเฟดส์-K-72762T-9M-CPของ KOHLER	2	งาน	7,450.00	14,900.00	50.00	100.00	15,000.00	
9.14	HB2 สายฉีดชำระ พร้อมเกลียวข้อต่อ G1/2 นิ้ว และขอแขวน รุ่น อีโคK-97258X-CP ของ KOHLER สายชำระ 1.2 ม.	4	ชุด	2,700.00	10,800.00	450.00	1,800.00	12,600.00	
		3	ชุด	750.00	2,250.00	70.00	210.00	2,460.00	

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 17/ 52

งานปรับปรุง-ดัดแปลง
สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย
ธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สถาปัตยกรรม
บจก.สตูดิโอลิบเจ็ด

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9.15	MI2 กระจากเรียบรีตี ตกแต่งกรอบไม้ รุ่น MWJ237 ขนาด 750 x 950 มม. Cotto	2	ชุด	1,090.00	2,180.00	150.00	300.00	2,480.00	
9.16	WC2 พอร์ซอล สุกอันต้อองจีน+C9251(สีขาว) รุ่น SC6652 S-TRAP ของ COTTO พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	9,450.00	9,450.00	450.00	450.00	9,900.00	
9.17	UR3 โถปัสสาวะชาย รุ่น C303 ขนาดบาน พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าลักรุ่น CT474NPLCX ของ COTTO	1	ชุด	10,270.00	10,270.00	450.00	450.00	10,720.00	
9.18	LAV3 อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พอร์ซอล รุ่น SC00537 ของ COTTO พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	7,990.00	7,990.00	450.00	450.00	8,440.00	
9.19	RL1 ราวจับทรงตัวขนาด 60 ซม./ 35 มม. รุ่น เนทูล่า CT0161 ของ COTTO	1	ชุด	3,090.00	3,090.00	100.00	100.00	3,190.00	
9.20	RL2 ราวจับทรงตัวรูปตัวแอล ขนาด 620x470 ซม./ 35 มม. รุ่น เนทูล่า CT0162 ของ COTTO	1	ชุด	5,390.00	5,390.00	100.00	100.00	5,490.00	
9.21	RL3 ราวทรงตัวลักรูปไม้สวาทาย รุ่น เนทูล่า CT0167 ของ COTTO	1	ชุด	14,585.00	14,585.00	100.00	100.00	14,685.00	
9.22	RL4 พนักแขนช่วยพยุง (ตั้งพื้น) รุ่น เนทูล่า CT0165 ของ COTTO	2	ชุด	6,650.00	13,300.00	100.00	200.00	13,500.00	
9.23	MI2 กระจากเรียบรีตี ตกแต่งกรอบไม้ รุ่น MWJ237 ขนาด 750x950 มม. ของ COTTO	1	ชุด	1,620.00	1,620.00	50.00	50.00	1,670.00	
9.24	FD1 ระบายน้ำทิ้งพื้น ๑ 3" KNACK รุ่น 232 B (หรือเทียบเท่า)	10	ชุด	795.00	7,950.00	70.00	700.00	8,650.00	
9.25	PA1 ผนังห้องน้ำเส้าเรีจรูป	3	ชุด	17,500.00	52,500.00	-	-	52,500.00	
9.26	PB1 กรังถูเลน	1	ชุด	328.00	328.00	390.00	390.00	718.00	
	รวมงานสุทธิทั้งหมด							401,648.00	

4
h/ m
NS

งานปรับปรุง-ตัดแปลง
 อาคารอเนกประสงค์
 สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 สถานีวิทยุกระจายเสียง
 บก.สต.ภูเก็ต
 หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
 ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ
 ฝายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 13 พย 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน								
	พื้นภายในชั้น 2								
12.1	FL-0 พื้นโครงสร้างพื้นเดิมของศูนย์ ปรับระดับด้วยปูนทราย	420	ตร.ม.	85.00	35,700.00	82.00	34,440.00	70,140.00	
12.2	FL-1 กระเบื้องซีเมนต์ลายดอกใหญ่ รุ่น MT031 W-718 ขนาด 20x20ซม. โดย กระเบื้องไม่งาม	32	ตร.ม.	825.00	26,400.00	158.00	5,056.00	31,456.00	
12.3	FL-2 กระเบื้องซีเมนต์ลายขอบ 04 รุ่น CN4-BD4 W-718 ขนาด 20x20ซม. โดย กระเบื้องไม่งาม	23	ตร.ม.	825.00	18,975.00	158.00	3,634.00	22,609.00	
12.4	FL-3 กระเบื้องลายหินอ่อนสีน้ำตาล รุ่น CB90J165P ขนาด 15x90,90x90 ซม.และตามแบบ โดย THAI SOUND	275	ตร.ม.	1,220.00	335,500.00	158.00	43,450.00	378,950.00	
12.5	FL-4 กระเบื้องลายหินอ่อนสีน้ำตาล รุ่น CB90J166P ขนาด 45x90,90x90 ซม.และตามแบบ โดย THAI SOUND	42	ตร.ม.	1,280.00	53,760.00	158.00	6,636.00	60,396.00	
12.6	FL-5 Engineered Teak Floor ปลายทั้งปลายแบบเดี่ยว (SINGLE HERRINGBONE) ขนาด 14x125x750 มม.โดย LABRFLOOR	22	ตร.ม.	2,420.00	53,240.00	222.00	4,884.00	58,124.00	
12.7	FL-6 พรมแผ่นสีแดง รุ่น 1678-014-454 CRANDON ขนาด 50x50 ซม.ปูแบบ QUARTER TURN (ระดับพรมปูแล้วต้องหุ้ม SAFE DEPOSIT BOX เท่ากับระดับกระเบื้องภายนอก) โดย INTERFACE FLOOR	25	ตร.ม.	1,050.00	26,250.00	100.00	2,500.00	28,750.00	
12.8	FL-7 กระเบื้องเงากระจก รุ่น HQ6206 NANO SUPER GLOSSY WHITE ขนาด 60x60ซม. โดย THAI SOUND	80	ตร.ม.	600.00	48,000.00	222.00	17,760.00	65,760.00	
12.9	ควิลต์แผ่นลวดสำหรับห้องเครื่องกว้าง10 มม V Cut	305	ม.	150.00	45,750.00	30.00	9,150.00	54,900.00	
12.10	ธรณีประตูสเตนเลส กว้าง150 มม V Cut	4	ม.	360.00	1,440.00	30.00	120.00	1,560.00	
12.11	ธรณีประตูสเตนเลส กว้าง200 มม V Cut	3.6	ม.	480.00	1,728.00	30.00	108.00	1,836.00	
12.12	คิ้วไม้สัก	163	ม.	95.00	15,485.00	45.00	7,335.00	22,820.00	

4
 13/11/2561
 13/11/2561

แบบปร.4 แผ่นที่ 20/ 52

งานปรับปรุง-ดัดแปลง
สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนก
นันทนาการของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย
ธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สถาปัตย์กรรม
บจก.สตูดิโอสิบเจ็ด

แบบเลขที่.....๘

ส่วนออกแบบ

1967 P.M. 7
 ๒๕๑๐

หน่วย : บาท

[illegible]

Handwritten signatures and initials.

งานปรับปรุง-ดัดแปลง	ธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน	สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง	สถาปัตยกรรม
ประมาณราคาโดย	บวก สดดีไอลิบเจ็ด

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน้า ๒๓๒

หน่วย : บาท

[illegible]

Handwritten signatures and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 วันที่ 22/ 52

งานปรับปรุงคัลเบลง
 สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน
 หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
 ประมาณราคาโดย
 ธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 สถาปัตยกรรม
 บจก.สตูดิโอศิลป์เจ็ด

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ 12 ฎป. ๕๖๖
 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานตกแต่งผนังภายใน ชั้น 2									
	FN-1 สีทาภายใน D100M100 by TOA DURACLEAN หรือเทียบเท่า	280	ตร.ม.	45.00	12,600.00	30.00	8,400.00	21,000.00	
	FN-2 สีทา COLOR PEARL WHITE D101 M101 by TOA DURACLEAN หรือเทียบเท่า	150	ตร.ม.	45.00	6,750.00	30.00	4,500.00	11,250.00	
	FN-3 สีพื้น TOA IL MATT COLOR SNOWFLOAKE CONFETTI A8300 by TOA หรือเทียบเท่า	120	ตร.ม.	200.00	24,000.00	80.00	9,600.00	33,600.00	
	FN-4 สีพื้น TOA IL MATT COLOR : 911 by TOA (ตัว บัวผ้าพาดาน) หรือเทียบเท่า	1050	ม.	100.00	105,000.00	80.00	84,000.00	189,000.00	
	FN-11 วอลเปเปอร์ PATTERN NO.56066-4 THE SOHO PLAIN EDITION 2016 by COSMOS WALLPAPER หรือเทียบเท่า (MEETING ROOM)	350	ตร.ม.	450.00	157,500.00	30.00	10,500.00	168,000.00	
	SK-1 บัวเจิ้งผนังโพลีเอทเธน รุ่น B1223 แดงผิวเรียบสีขาว FN-4 หรือเทียบเท่า by ARTDEC	80	ม.	200.00	16,000.00	50.00	4,000.00	20,000.00	
	SK-2 บัวเจิ้งผนังไม้ แดงผิวเรียบ ทำสีเทียบเท่าพื้นไม้ FL-5	12	ม.	200.00	2,400.00	50.00	600.00	3,000.00	
	SK-3 บัวเจิ้งผนังอลูมิเนียมเส้นรีจูปูน 100.10+A.14 สูง 10 ซม.หรือเทียบเท่า by BUILDER SMART	90	ม.	120.00	10,800.00	50.00	4,500.00	15,300.00	
	SK-4 คิ้วสแตนเลสเกรด 304 ขนาด 1.2 มม.พื้น V-CUT รุ่น NO.4 Rose gold หรือเทียบเท่า by ST AINLESS STUDIO	8	ม.	250.00	2,000.00	50.00	400.00	2,400.00	
งานตกแต่งผนังภายใน ชั้น 3									
	FN-1 สีทาภายใน D100M100 by TOA DURACLEAN หรือเทียบเท่า	1250	ตร.ม.	45.00	56,250.00	30.00	37,500.00	93,750.00	
	FN-2 สีทา COLOR PEARL WHITE D101 M101 by TOA DURACLEAN หรือเทียบเท่า	120	ตร.ม.	45.00	5,400.00	30.00	3,600.00	9,000.00	
	FN-3 สีพื้น TOA IL MATT COLOR SNOWFLOAKE CONFETTI A8300 by TOA หรือเทียบเท่า	160	ตร.ม.	100.00	16,000.00	80.00	12,800.00	28,800.00	
	FN-10 วอลเปเปอร์ PATTERN NO.2228 FANTASTIC WALL by BWP หรือเทียบเท่า (ห้องผู้จัดการ/เซด/SAFEBOX)	72	ตร.ม.	450.00	32,400.00	50.00	3,600.00	36,000.00	
	FN-11 วอลเปเปอร์ PATTERN NO.56066-4 THE SOHO PLAIN EDITION 2016 by COSMOS WALLPAPER หรือเทียบเท่า (MEETING ROOM)	150	ตร.ม.	450.00	67,500.00	50.00	7,500.00	75,000.00	
	SK-1 บัวเจิ้งผนังโพลีเอทเธน รุ่น B1223 แดงผิวเรียบสีขาว FN-4 หรือเทียบเท่า by ARTDEC	100	ม.	200.00	20,000.00	50.00	5,000.00	25,000.00	
	SK-3 บัวเจิ้งผนังอลูมิเนียมเส้นรีจูปูน 100.10+A.14 สูง 10 ซม.หรือเทียบเท่า by BUILDER SMART	37	ม.	200.00	7,400.00	50.00	1,850.00	9,250.00	

๗

[Signature]

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 23/ 52

งานปรับปรุง-ตัดแปลง
สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย
ธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สถาปัตย์กรรม
บจก.สตูดิโอลิบเจ็ด

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 12 พย 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดานภายใน ชั้น 2								
	CL-1 ฝ้าเพดานโครง METAL STUD กรุยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ทาสีขาว FN-2 พร้อมโครง Support	254	ตร.ม.	305.00	77,470.00	105.00	26,670.00	104,140.00	
	CL-4 ฝ้าเพดานโครง METAL STUD T-BAR กรุยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ด้านบนฉีกติดตั้งตะแกรงเหล็ก	20	ตร.ม.	260.00	5,200.00	75.00	1,500.00	6,700.00	
	CHAIN LINK ขนาดตา 1 นิ้ว								
	CL-5 ฝ้าเพดานโครง METAL STUD T-BAR กรุยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ทาสีขาว FN-1 พร้อมโครง Support (เฉพาะส่วน STRAGE,PANTRY ชั้น 2)	18	ตร.ม.	327.00	5,886.00	52.00	936.00	6,822.00	
	TYP.01 ฝ้าประดับขนาดประมาณ 1.69x3.91 m. ดูแผ่น IN102-09 ,IN102-10	1	ชุด	52,300.00	52,300.00		-	52,300.00	
	TYP.02 ฝ้าประดับขนาดประมาณ 4.49x6.63 m. ดูแผ่น IN102-09 ,IN102-10	3	ชุด	166,300.00	498,900.00		-	498,900.00	
	TYP.03 ฝ้าประดับขนาดประมาณ 1.91x1.91 m. ดูแผ่น IN102-09 ,IN102-10	13	ชุด	23,000.00	299,000.00		-	299,000.00	
	TYP.04 ฝ้าประดับขนาดประมาณ 1.91x1.91 m. ดูแผ่น IN102-09 ,IN102-10	3	ชุด	21,600.00	64,800.00		-	64,800.00	
	TYP.05 ฝ้าประดับขนาดประมาณ 0.728x2.20 m. ดูแผ่น IN102-09 ,IN102-10	1	ชุด	15,840.00	15,840.00		-	15,840.00	
	กล่องผ้าม่าน	35	ม.	600.00	21,000.00		-	21,000.00	
	บัวเพดาน	350	ม.	200.00	70,000.00	60.00	21,000.00	91,000.00	
	งานฝ้าเพดานภายใน ชั้น 3								
	CL-1 ฝ้าเพดานโครง METAL STUD กรุยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ทาสีขาว FN-2 พร้อมโครง Support	252	ตร.ม.	305.00	76,860.00	105.00	26,460.00	103,320.00	
	กล่องผ้าม่าน	15	ม.	600.00	9,000.00	120.00	1,800.00	10,800.00	
	Step	60	ม.	260.00	15,600.00	75.00	4,500.00	20,100.00	
	บัวเพดาน	90	ม.	200.00	18,000.00	60.00	5,400.00	23,400.00	
	บัวหลุมฝ้า	90	ม.	200.00	18,000.00	60.00	5,400.00	23,400.00	

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 24/ 52

งานปรับปรุง-ดัดแปลง
สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย
ธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สถาปัตยกรรม
บจก.สตูดิโอศิลป์เจ็ด

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2561

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ประตูและช่องแสง ชั้น 2								
	DI1 ประตูบานสวิงกระจก	1	ชุด	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
	DI2 ประตูบานสวิงกระจก	1	ชุด	31,200.00	31,200.00	-	-	31,200.00	
	DI3 ประตูบานสวิงไม้ดัดกรุลามิเนต	2	ชุด	16,500.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	DI4 ประตูบานสวิงไม้ดัดกรุลามิเนต	2	ชุด	18,500.00	37,000.00	-	-	37,000.00	
	DI5 ประตูบานสวิงไม้ดัดกรุลามิเนต	1	ชุด	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
	DI6 ประตูบานสวิงไม้ดัดกรุลามิเนต	1	ชุด	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
	ประตูและช่องแสง ชั้น 3								
	DI6 ประตูทางเข้าห้อง Pantry	1	ชุด	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
	DI7 ประตูทางออก Corridor	1	ชุด	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
	DI8 ประตูห้องผู้อำนวยการเขต	1	ชุด	15,300.00	15,300.00	-	-	15,300.00	
	DI9 ประตูห้อง Meeting	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	

h p in n
[Signature]
[Signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 25/ 52

งานปรับปรุงติดตั้ง
สถานที่ก่อสร้างธนาคารอมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารอมสินสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สถาปัตยกรรม
บริษัท สดิวโอทีบี จำกัด

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2561

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเฟอร์นิเจอร์ Built In ชั้น 2								
	BF-1 LOW CABINET 900x450x800	15	ชุด	27,000.00	405,000.00	-	-	405,000.00	
	BF-2 PRINTER-1 2340x500x2700	1	ชุด	26,500.00	26,500.00	-	-	26,500.00	
	BF-3 PRINTER 1950x500x2700	1	ชุด	20,500.00	20,500.00	-	-	20,500.00	
	BF-4 BACK DROP 6700x200x2700	1	ชุด	135,000.00	135,000.00	-	-	135,000.00	
	BF-5 HIGH COUNTER 6500x800x1100	1	ชุด	292,500.00	292,500.00	-	-	292,500.00	
	BF-6 KING & MEMORIAL OF GSB WALL 1360x295x2600	1	ชุด	35,360.00	35,360.00	-	-	35,360.00	
	BF-7 WALL-TYPE A 3050x125x2700	1	ชุด	82,650.00	82,650.00	-	-	82,650.00	
	BF-8 WALL-TYPE B 4465x75x2650	2	ชุด	121,500.00	243,000.00	-	-	243,000.00	
	BF-8A WALL-TYPE B" 1000x75x2650	4	ชุด	65,000.00	260,000.00	-	-	260,000.00	
	BF-9 WALL-TYPE C 1250x125x2700	2	ชุด	40,500.00	81,000.00	-	-	81,000.00	
	BF-10 WALL-TYPE D 1600x500x2700	4	ชุด	40,000.00	160,000.00	-	-	160,000.00	
	BF-10A WALL-TYPE E 1600x500x2500	2	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	BF-11 PARTITION / TV 3100x200x2700	3	ชุด	88,600.00	265,800.00	-	-	265,800.00	
	BF-12 PARTITION 1800x400x800	4	ชุด	31,000.00	124,000.00	-	-	124,000.00	
	BF-13 HIGH CABINET (HANG) 1700x400x600	2	ชุด	13,600.00	27,200.00	-	-	27,200.00	
	BF-14 HIGH CABINET (PANTRY) 1800x350x600	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	BF-14A COUNTER SINK (PANTRY) 1800x600x800	1	ชุด	14,400.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
	BF-15 DETAIL COL-A 195x585x2700	2	ชุด	8,225.00	16,450.00	-	-	16,450.00	
	BF-16 DETAIL COL-B 536x585x2700	7	ชุด	19,775.00	138,425.00	-	-	138,425.00	
	BF-17 DETAIL COL-C 536x375x2700	2	ชุด	16,450.00	32,900.00	-	-	32,900.00	

Handwritten signature and date 9/11/25

งานปรับปรุง-ดัดแปลง
สถานที่ก่อสร้างอาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย
ธนาคารออมสินสาขาเกิด จังหวัดภูเก็ต
สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สถาปัตยกรรม
บจก.สตูดิโอสีเบจด์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561

หน่วย : บาท

[illegible]

[Handwritten signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงตัดแปลง
สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สถาปัตยกรรม
บจก.สตูดิโอสิบเจ็ด

แบบปร.4 แผ่นที่ 27/ 52

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ 12 พ.ย. 2561 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อรับที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าผ่าน ชั้น 2								
	Curtain1 ม่าน 3700x2700 mm.	1	ชุด	53,525.00	53,525.00	-	-	53,525.00	
	Curtain2 ม่าน 3600x2700 mm.	4	ชุด	45,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00	
	Curtain2A ม่าน 3400x2700 mm.	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	งานฝ้าผ่าน ชั้น 3								
	Curtain03 ม่าน 2000x2700 mm.	2	ชุด	31,000.00	62,000.00	-	-	62,000.00	
	Curtain04 ม่าน 2000x2700 mm.	6	ชุด	29,000.00	174,000.00	-	-	174,000.00	
	งานป้ายชั้น 2								
	ป้ายเลขประจำโต๊ะ	17	ชุด	4,000.00	68,000.00	-	-	68,000.00	
	ป้ายหน่วยงาน	4	ชุด	7,500.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	ป้ายผู้จัดการสาขา	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	งานป้ายชั้น 3								
	ป้าย 1 ป้ายผู้อำนวยการเขต	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	ป้าย 2 ป้ายห้องประชุม	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	ป้าย 3 ป้ายจุดวางถังดับเพลิง	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	ป้าย 4 ป้ายพื้นที่รับประทานอาหาร	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	รวมงานสถาปัตย์กรรมตกแต่งภายใน							7,500,725.00	

u
h p m
9/1/5

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 28/ 52

งานปรับปรุง-ตัดแปลง
สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย
ธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สถาปัตยกรรม
บลจ.สตูดิโอสิบลีเจ็ด

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ 12 พ.ย. 2561 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	ตู้แม่ข่ายไฟฟ้า								
	ตู้ MDB								
	CONTROL FUSE (5A)	3	ตัว	120.00	360.00	-	-	360.00	
	PILOT LAMP	3	ตัว	120.00	360.00	-	-	360.00	
	POWER METER	1	ตัว	4,690.00	4,690.00	-	-	4,690.00	
	CT 320/5A	3	ตัว	600.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	MCCB 3P 320AT/400AF	1	ตัว	12,445.00	12,445.00	-	-	12,445.00	
	MCCB 3P 63AT/100AF	3	ตัว	3,050.00	9,150.00	-	-	9,150.00	
	MCCB 3P 50AT/100AF	1	ตัว	2,950.00	2,950.00	-	-	2,950.00	
	MCCB 3P 40AT/100AF	3	ตัว	2,950.00	8,850.00	-	-	8,850.00	
	MCCB 3P 32AT/100AF	3	ตัว	2,950.00	8,850.00	-	-	8,850.00	
	MCCB 2P 40AT/100AF	2	ตัว	1,240.00	2,480.00	-	-	2,480.00	
	CUBICLE & CU. BUSBAR 400A	1	ชุด	35,000.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00	
	Surge Arrester 3P. Class II (50 KA)	1	ชุด	29,900.00	29,900.00	-	-	29,900.00	
	GROUNDING	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	
	LOAD CENTER/LP1								
	LOAD CENTER 3PH 4W, 42 CKTS	1	ตู้	7,680.00	7,680.00	1,000.00	1,000.00	8,680.00	
	MCCB 3P 63AT/100AF IC > 18KA	1	ตัว	3,050.00	3,050.00	-	-	3,050.00	
	MCB 1P 16AT	21	ตัว	115.00	2,415.00	-	-	2,415.00	
	MCB 1P 20AT	12	ตัว	115.00	1,380.00	-	-	1,380.00	

Handwritten signature and date: 12/11/2561

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 29/ 52

งานปรับปรุงติดตั้ง
สถานที่ก่อสร้างอาคารเรียน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย
ธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สถาปัตยกรรม
บจก.สตูดิโอลิบเจ็ด

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	LOAD CENTER LP2								
	LOAD CENTER 3PH 4W, 30 CKTS	1	ตู้	6,360.00		1,000.00		7,360.00	
	MCCB 3P 40AT/100AF IC > 18KA	1	ตัว	2,950.00		-		2,950.00	
	MCB 1P 16AT	24	ตัว	115.00		-		2,760.00	
	LOAD CENTER LP3								
	LOAD CENTER 3PH 4W, 30 CKTS	1	ตู้	6,360.00		1,000.00		7,360.00	
	MCCB 3P 40AT/100AF IC > 18KA	1	ตัว	2,950.00		-		2,950.00	
	MCB 1P 16AT	13	ตัว	115.00		-		1,495.00	
	MCB 1P 20AT	10	ตัว	115.00		-		1,150.00	
	LOAD CENTER LP4								
	LOAD CENTER 3PH 4W, 12 CKTS	1	ตู้	4,620.00		1,000.00		5,620.00	
	MCCB 3P 32AT/100AF IC > 18KA	1	ตัว	2,950.00		-		2,950.00	
	MCB 1P 16AT	5	ตัว	115.00		-		575.00	
	MCB 1P 20AT	1	ตัว	115.00		-		115.00	
	RCBO 1P 20AT	6	ตัว	1,095.00		-		6,570.00	
	LOAD CENTER AC2								
	LOAD CENTER 3PH 4W, 24 CKTS	1	ตู้	5,880.00		1,000.00		6,880.00	
	MCCB 3P 50AT/100AF IC > 18KA	1	ตัว	3,050.00		-		3,050.00	
	MCB 1P 16AT	3	ตัว	115.00		-		345.00	
	MCB 1P 20AT	3	ตัว	115.00		-		345.00	
	MCB 3P 16AT	3	ตัว	1,200.00		-		3,600.00	

h h

h h

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงติดตั้ง
สถานที่ก่อสร้างงานอาคารเรียน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารออมสินสาขากู้ภัย จังหวัดภูเก็ต
สาขากู้ภัย จังหวัดภูเก็ต
สถาปัตยกรรม
บจก.สตูดิโอลิบเจ็ด

แบบปร.4 แผ่นที่ 30/ 52

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ 12 พย. 2561
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	LOAD CENTER AC3								
	LOAD CENTER 3PH 4W, 24 CKTS	1	ตู้	5,880.00		1,000.00	1,000.00	6,880.00	
	MCCB 3P 63AT/100AF IC > 18KA	1	ตัว	2,950.00		-	-	2,950.00	
	MCB 3P 16AT	7	ตัว	1,200.00		-	-	8,400.00	
	CONSUMER UNIT UPS2								
	CONSUMER UNIT 1PH 2W, 10 CKTS	1	ตู้	1,674.00		1,000.00	1,000.00	2,674.00	
	MCB 2P 40AT/63AF IC > 10KA	1	ตัว	870.00		-	-	870.00	
	MCB 1P 20AT	5	ตัว	115.00		-	-	575.00	
	CONSUMER UNIT UPS3								
	CONSUMER UNIT 1PH 2W, 10 CKTS	1	ตู้	1,674.00		1,000.00	1,000.00	2,674.00	
	MCB 2P 40AT/63AF IC > 10KA	1	ตัว	870.00		-	-	870.00	
	MCB 1P 20AT	4	ตัว	115.00		-	-	460.00	
	TIMER PANEL								
	TIMER PANEL (TS1)	1	ตู้	5,000.00		500.00	500.00	5,500.00	
	TIMER PANEL (TS2)	1	ตู้	5,000.00		500.00	500.00	5,500.00	
	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 1.5 sq.mm IEC 01	518	ม.	7.00		6.00	3,108.00	6,734.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	8150	ม.	9.00		7.00	57,050.00	130,400.00	
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	4050	ม.	13.00		10.00	40,500.00	93,150.00	
	สายไฟ 6 sq.mm IEC 01	443	ม.	20.00		12.00	5,316.00	14,176.00	
	สายไฟ 10 sq.mm IEC 01	422	ม.	37.00		16.00	6,752.00	22,366.00	

4

Handwritten signature and date: 12/11/2561

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง-จัดแปลง
สถานที่ก่อสร้างสนามอาคารอเนก
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สถาบันพัฒนกรรม
บจก.สตูดิโอลิบเจ็ด

แบบปร.4 แผ่นที่ 31,52

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2561

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟ 16 sq.mm IEC 01	154	ม.	54.00	8,316.00	20.00	3,080.00	11,396.00	
	สายไฟ 25 sq.mm IEC 01	352	ม.	88.00	30,976.00	23.00	8,096.00	39,072.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm NY	780	ม.	22.00	17,160.00	11.00	8,580.00	25,740.00	
	สายไฟ 6 sq.mm NY	580	ม.	34.00	19,720.00	15.00	8,700.00	28,420.00	
	สายไฟ 185 sq.mm CV	176	ม.	617.00	108,592.00	50.00	8,800.00	117,392.00	
	สายไฟ 2C-1.5 sq.mm IEC 53	30	ม.	25.00	750.00	10.00	300.00	1,050.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm FRC	130	ม.	27.00	3,510.00	10.00	1,300.00	4,810.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	24,018.68	24,018.68	-	-	24,018.68	
	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 1/2" EMT	4200	ม.	26.00	109,200.00	21.00	88,200.00	197,400.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 3/4" EMT	650	ม.	37.00	24,050.00	23.00	14,950.00	39,000.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 1" EMT	70	ม.	53.00	3,710.00	26.00	1,820.00	5,530.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 1 1/4" EMT	110	ม.	95.00	10,450.00	28.00	3,080.00	13,530.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 1 1/2" EMT	88	ม.	111.00	9,768.00	30.00	2,640.00	12,408.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 4" IMC	40	ม.	747.00	29,880.00	110.00	4,400.00	34,280.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 40 mm. HDPE	30	ม.	27.00	810.00	22.00	660.00	1,470.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 110 mm. HDPE	20	ม.	198.00	3,960.00	72.00	1,440.00	5,400.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	28,774.20	28,774.20	-	-	28,774.20	

4

[Signature]

[Signature]

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 32/ 52

งานปรับปรุง-ตัดแปลง
 ธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน
 สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
 สถาบันพัฒนบริหารการ
 ประเมินราคาโดย
 บจก.สตูดิโอลิบเจ็ด

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบแสงสว่าง								
	โคมไฟ Type "A1"	134	ชุด	250.00	33,500.00	135.00	18,090.00	51,590.00	
	โคมไฟ Type "A2"	77	ชุด	250.00	19,250.00	135.00	10,395.00	29,645.00	
	โคมไฟ Type "A3"	165	ชุด	850.00	140,250.00	115.00	18,975.00	159,225.00	
	โคมไฟ Type "A4"	30	ชุด	350.00	10,500.00	115.00	3,450.00	13,950.00	
	โคมไฟ Type "A5"	321	ม.	450.00	144,450.00	65.00	20,865.00	165,315.00	
	โคมไฟ Type "F1"	27	ชุด	1,800.00	48,600.00	135.00	3,645.00	52,245.00	
	โคมไฟ Type "F2"	3	ชุด	280.00	840.00	135.00	405.00	1,245.00	
	โคมไฟ Type "F3"	22	ชุด	1,800.00	39,600.00	165.00	3,630.00	43,230.00	
	โคมไฟ Type "F4"	22	ชุด	1,800.00	39,600.00	165.00	3,630.00	43,230.00	
	โคมไฟ Type "LT1"	2	ชุด	44,400.00	88,800.00	500.00	1,000.00	89,800.00	
	โคมไฟ Type "LT2"	1	ชุด	13,000.00	13,000.00	500.00	500.00	13,500.00	
	โคมไฟ Type "LT3"	2	ชุด	44,400.00	88,800.00	500.00	1,000.00	89,800.00	
	โคมไฟ Type "LT4"	9	ชุด	2,800.00	25,200.00	500.00	4,500.00	29,700.00	
	โคมไฟ Type "LT5"	11	ชุด	17,500.00	192,500.00	165.00	1,815.00	194,315.00	
	โคมไฟ Type "LT6"	10	ชุด	6,000.00	60,000.00	165.00	1,650.00	61,650.00	
	โคมไฟ Type "LT7"	4	ชุด	4,700.00	18,800.00	165.00	660.00	19,460.00	
	โคมไฟ Type "LT8"	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	165.00	165.00	6,665.00	
	โคมไฟ Type "E"	12	ชุด	570.00	6,840.00	115.00	1,380.00	8,220.00	
	โคมไฟ Type "LH1"	6	ชุด	3,200.00	19,200.00	165.00	990.00	20,190.00	
	โคมไฟ Type "LH2"	2	ชุด	4,800.00	9,600.00	165.00	330.00	9,930.00	

๒๕
 ๒๕
 ๒๕

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 33/ 52

งานปรับปรุง-ดัดแปลง
 ธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน
 สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
 สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
 ประมาณราคาโดย
 บจก.สตูดิโอลิบเจ็ด

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ
 12 พ.ย. 2561
 เนื้อที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	โคมไฟ Type "LH3"	2	ชุด	4,200.00	8,400.00	165.00	330.00	8,730.00	
	โคมไฟ Type "LH4"	3	ชุด	3,800.00	11,400.00	165.00	495.00	11,895.00	
	โคมไฟ Type "LH5"	16	ชุด	6,800.00	108,800.00	165.00	2,640.00	111,440.00	
	โคมไฟ Type "LH6"	5	ชุด	5,800.00	29,000.00	165.00	825.00	29,825.00	
	โคมไฟ Type "LH7"	4	ชุด	4,100.00	16,400.00	200.00	800.00	17,200.00	
	โคมไฟ Type "LH8"	2	ชุด	75,000.00	150,000.00	1,500.00	3,000.00	153,000.00	
	โคมไฟ Type "LH9"	4	ชุด	2,800.00	11,200.00	165.00	660.00	11,860.00	
	โคมไฟ Type "LH1"	44	ชุด	680.00	29,920.00	255.00	11,220.00	41,140.00	
	โคมไฟ Type "T8"	16	ชุด	320.00	5,120.00	115.00	1,840.00	6,960.00	
	โคมไฟ Type "LS"	220	ม.	495.00	108,900.00	65.00	14,300.00	123,200.00	
	หม้อแปลงสำหรับโคมไฟ Type "A5"	28	ชุด	980.00	27,440.00	115.00	3,220.00	30,660.00	
	หม้อแปลงสำหรับโคมไฟ Type "LS"	15	ชุด	1,200.00	18,000.00	115.00	1,725.00	19,725.00	
	กล่องไฟ Type "LB1"	19	ชุด	2,600.00	49,400.00	165.00	3,135.00	52,535.00	
	กล่องไฟ Type "LB2"	18	ชุด	4,700.00	84,600.00	165.00	2,970.00	87,570.00	
	กล่องไฟ Type "LB3"	24	ชุด	4,350.00	104,400.00	165.00	3,960.00	108,360.00	
	กล่องไฟ Type "LB4"	1	ชุด	5,400.00	5,400.00	165.00	165.00	5,565.00	
	กล่องไฟ Type "LB5"	5	ชุด	2,600.00	13,000.00	165.00	825.00	13,825.00	
	เสาไฟภายนอก Type "P1"	5	ชุด	5,000.00	25,000.00	800.00	4,000.00	29,000.00	
	ไฟทางออก (Exit Sign)	9	ชุด	1,380.00	12,420.00	165.00	1,485.00	13,905.00	
	พัฒนาระบบอากาศ	10	ชุด	1,650.00	16,500.00	165.00	1,650.00	18,150.00	

4
 44 m
 VS

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 34/ 52

งานปรับปรุง-ตัดแปลง
สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย
ธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สถาปัตยกรรม
บจก.สตูดิโอสิบเจ็ด

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สวิตช์								
	สวิตช์ทางเดียว พร้อมหน้ากาก 1 ช่อง	4	ตัว	60.00	240.00	50.00	200.00	440.00	
	สวิตช์ทางเดียว พร้อมหน้ากาก 2 ช่อง	3	ตัว	98.00	294.00	60.00	180.00	474.00	
	สวิตช์ทางเดียว พร้อมหน้ากาก 3 ช่อง	5	ตัว	136.00	680.00	80.00	400.00	1,080.00	
	แผงสวิตช์ SW1	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	แผงสวิตช์ SW2	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	แผงสวิตช์ SW3	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	เคเบิลไฟฟ้า								
	เคเบิลเดี่ยว 2P+G พร้อมหน้ากาก	5	ชุด	80.00	400.00	90.00	450.00	850.00	
	เคเบิลคู่ 2P+G พร้อมหน้ากาก	107	ชุด	130.00	13,910.00	90.00	9,630.00	23,540.00	
	เคเบิลคู่ 2P+G สีเหลือง พร้อมหน้ากาก สำหรับ UPS	75	ชุด	190.00	14,250.00	90.00	6,750.00	21,000.00	
	เคเบิลคู่ 2P+G ชนิดฝังพื้น	13	ชุด	1,650.00	21,450.00	200.00	2,600.00	24,050.00	
	ระบบโทรศัพท์								
	ตู้ระบบโทรศัพท์ภายนอก (MDF) 60 Pairs	1	ตู้	3,600.00	3,600.00	600.00	600.00	4,200.00	
	แผงย่อยระบบโทรศัพท์ (TC) 10 Pairs	1	ตู้	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	
	เคเบิลโทรศัพท์	41	ชุด	164.00	6,724.00	80.00	3,280.00	10,004.00	
	เคเบิลโทรศัพท์ ชนิดฝังพื้น	2	ชุด	1,650.00	3,300.00	200.00	400.00	3,700.00	
	AP 10P-0.65mm.	80	ม.	44.00	3,520.00	11.00	880.00	4,400.00	
	AP 6P-0.65mm.	60	ม.	34.00	2,040.00	8.00	480.00	2,520.00	
	TIEV.4C-0.65mm.	950	ม.	10.00	9,500.00	6.00	5,700.00	15,200.00	

44

4

44

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 35/ 52

งานปรับปรุง-ตัดแปลง
 ฐานอาคารอมสินสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 สถานที่ก่อสร้างฐานอาคารอมสิน
 สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
 สถาบันนครนิคม
 ประมาณราคาค่าโดย
 บจก.สตูดิโอสิบล้าน

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ
 12 มิ.ย. 2561
 เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 1/2" EMT	320	ม.	26.00	8,320.00	21.00	6,720.00	15,040.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 3/4" EMT	40	ม.	37.00	1,480.00	23.00	920.00	2,400.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 1" EMT	50	ม.	53.00	2,650.00	26.00	1,300.00	3,950.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 40 mm. HDPE	10	ม.	27.00	270.00	22.00	220.00	490.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,908.00	1,908.00	-	-	1,908.00	
	ระบบคอมพิวเตอร์								
	เคเบิลคอมพิวเตอร์ RJ 45	130	ชุด	278.00	36,140.00	110.00	14,300.00	50,440.00	
	เคเบิลคอมพิวเตอร์ RJ 45 ชนิดฉนวน	3	ชุด	1,650.00	4,950.00	200.00	600.00	5,550.00	
	สาย UTP. CAT.5E	3250	ม.	15.00	48,750.00	10.00	32,500.00	81,250.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 1/2" EMT.	251	ม.	26.00	6,526.00	21.00	5,271.00	11,797.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 3/4" EMT.	650	ม.	37.00	24,050.00	23.00	14,950.00	39,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	4,586.40	4,586.40	-	-	4,586.40	
	ระบบโทรศัพท์								
	SPLITTER 4 WAY	1	ชุด	550.00	550.00	90.00	90.00	640.00	
	เคเบิลโทรศัพท์	4	ชุด	175.00	700.00	90.00	360.00	1,060.00	
	สาย RG-6	80	ม.	12.00	960.00	10.00	800.00	1,760.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 1/2" EMT.	129	ม.	26.00	3,354.00	21.00	2,709.00	6,063.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	503.10	503.10	-	-	503.10	

๔

[Handwritten signature]

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 36/ 52

งานปรับปรุง-คัดแปลง
สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย
ธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สถาปัตยกรรม
บจก.สตูดิโอสิบลีเจ็ด

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบกสิวิ /								
	QUEUE PANEL	1	คู่	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	ของเดิม
	TICKET PRINTER KIOSK	1	ชุด	-	-	500.00	500.00	500.00	ติดตั้งใหม่
	QUEUE DISPLAY	3	ชุด	-	-	500.00	1,500.00	1,500.00	
	สาย UTP. CAT.5E	250	ม.	15.00	3,750.00	10.00	2,500.00	6,250.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 1/2" EMT.	372	ม.	26.00	9,672.00	21.00	7,812.00	17,484.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,450.80	1,450.80	-	-	1,450.80	
	สายและท่อร้อยสายระบบไฟทังกรบิต								
	สาย PG.6	480	ม.	12.00	5,760.00	10.00	4,800.00	10,560.00	
	สายไฟ 2C-1.5 sq.mm IEC 53	480	ม.	25.00	12,000.00	10.00	4,800.00	16,800.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,243.20	1,243.20	-	-	1,243.20	
	ท่อร้อยสาย Ø 1/2" EMT.	320	ม.	26.00	8,320.00	21.00	6,720.00	15,040.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 1 1/4" EMT	40	ม.	95.00	3,800.00	28.00	1,120.00	4,920.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 40 mm. HDPE	10	ม.	27.00	270.00	22.00	220.00	490.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,858.50	1,858.50	-	-	1,858.50	
	สายและท่อร้อยสายระบบสัญญาณเตือนภัย								
	สาย UTP. CAT.5E	158	ม.	15.00	2,370.00	10.00	1,580.00	3,950.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	165.90	165.90	-	-	165.90	
	ท่อร้อยสาย Ø 1/2" EMT.	80	ม.	26.00	2,080.00	21.00	1,680.00	3,760.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	312.00	312.00	-	-	312.00	

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง-ตัดแปลง
 ธนาคารออมสินสาขากูเก็ด จังหวัดภูเก็ต
 สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน
 สาขากูเก็ด จังหวัดภูเก็ต
 หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
 สถาบันวิทยกรรม
 ประมาณราคาโดย
 บจก.สตูดิโอสิเบเจ็ด

แบบปร.4 แผ่นที่ 37/ 52

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ 12 และ 2501

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบป้องกันฟ้าผ่า								
	หัวล่อฟ้าแบบหัวมน Ø 16 mm. ยาว 60 cm.	8	ชุด	1,250.00	10,000.00	200.00	1,600.00	11,600.00	
	สายตัวนำทองแดงเบรีย 50 sq.mm.	235	ม.	230.00	54,050.00	33.00	7,755.00	61,805.00	
	EARTH PIT	4	ชุด	2,670.00	10,680.00	500.00	2,000.00	12,680.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 1" PVC	80	ม.	16.00	1,280.00	24.00	1,920.00	3,200.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	7,601.00	7,601.00	-	-	7,601.00	
	รวมงานไฟฟ้า							3,625,720.78	

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 38/ 52

งานปรับปรุง-ติดตั้ง
สถานที่ก่อสร้างอาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สถาปัตยกรรม
บลก.สตูดิโอสิบเจ็ด

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานระบบปรับอากาศ /								
	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศของเดิม								
	CDU&AHU-E-301	1	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	CDU&AHU-E-302	1	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	CDU&AHU-E-(303,304)	2	ชุด	-	-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	
	งานพ่นฉนวนระบบปรับอากาศ								
	งานพ่นฉนวน (COPPER TYPE "L") พร้อมหุ้มฉนวน CLOSE CELL 3/4"								
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว	40	ม.	173.00	6,920.00	45.00	1,800.00	8,720.00	
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	100	ม.	243.00	24,300.00	65.00	6,500.00	30,800.00	
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว	72	ม.	323.00	23,256.00	81.00	5,832.00	29,088.00	
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7/8 นิ้ว	100	ม.	486.00	48,600.00	130.00	13,000.00	61,600.00	
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 5/8 นิ้ว	30	ม.	1,130.00	33,900.00	290.00	8,700.00	42,600.00	
	ข้อต่อและอุปกรณ์	1	พมว	20,546.40	20,546.40	6,163.92	6,163.92	26,710.32	
	อุปกรณ์ยึดแขวน	1	พมว	9,588.32	9,588.32	2,876.50	2,876.50	12,464.82	
	น้ำยา REFRIGERANT NON CFC	1	พมว	30,000.00	30,000.00	9,000	9,000.00	39,000.00	
	งานพ่นฉนวนระบบปรับอากาศ (PVC ชั้น 8.5) พร้อมหุ้มฉนวน CLOSE CELL 1/2"								
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว	30	ม.	72.00	2,160.00	41.00	1,230.00	3,390.00	
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว	18	ม.	82.00	1,476.00	43.00	774.00	2,250.00	
	ข้อต่อและอุปกรณ์	1	พมว	1,090.80	1,090.80	327.24	327.24	1,418.04	
	อุปกรณ์ยึดแขวน	1	พมว	545.40	545.40	163.62	163.62	709.02	

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 39/ 52

งานปรับปรุง-ตัดแปลง
สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สถาปัตยกรรม
บลก.สตูดิโอลิบเจ็ด

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

2 พ.ย. 2561

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ALUMINUM CLADDING								
	ALUMINUM ทุ้มผิวภายนอกอาคาร	1	งาน	42,500.00	42,500.00	12,750.00	12,750.00	55,250.00	
	งานระบบท่อลม								
	แผ่นเหล็กอาบสังกะสี								
	เบอร์ 26	180	ตร.ฟุต	10.00	1,800.00	18.00	3,240.00	5,040.00	
	เบอร์ 24	775	ตร.ฟุต	16.00	12,400.00	24.00	18,600.00	31,000.00	
	เบอร์ 22	1150	ตร.ฟุต	19.00	21,850.00	25.00	28,750.00	50,600.00	
	เบอร์ 20	80	ตร.ฟุต	24.00	1,920.00	30.00	2,400.00	4,320.00	
	อุปกรณ์ยึดแขวน	2185	ตร.ฟุต	14.00	30,590.00	8.00	17,480.00	48,070.00	
	จำนวนแผ่นยึดแก้ว								
	หนา 1 นิ้ว ความหนาแน่น 1.5 ปอนด์/ลบ.ฟ. Perforate Foil	2185	ตร.ฟุต	6.00	13,110.00	15.00	32,775.00	45,885.00	
	กาและอุปกรณ์ยึด	1	งาน	1,966.50	1,966.50	589.95	589.95	2,556.45	
	ท่อลมอ่อน								
	ท่อลมอ่อนหุ้มฉนวน	1	งาน	9,500.00	9,500.00	2,850.00	2,850.00	12,350.00	
	หน้ากากลมเย็น								
	12"X12"CD A	2	อัน	605.00	1,210.00	150.00	300.00	1,510.00	
	30"X4"DDAG	12	อัน	377.00	4,524.00	200.00	2,400.00	6,924.00	
	30"X4"DDAG RETURN AIR	6	อัน	377.00	2,262.00	200.00	1,200.00	3,462.00	
	32"X4"DDAG RETURN AIR	2	อัน	398.00	796.00	200.00	400.00	1,196.00	
	38"X4"DDAG	2	อัน	460.00	920.00	250.00	500.00	1,420.00	
	66"X4"DDAG	2	อัน	882.00	1,764.00	550.00	1,100.00	2,864.00	

49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 40/ 52

งานปรับปรุง-ตัดแปลง
สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย
ธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สถาปัตยกรรม
บจก.สตูดิโอสิบเจ็ด

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 21/11/2561
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	32"X6"DDAG	2	อัน	398.00	796.00	200.00	400.00	1,196.00	
	48"X6"DDAG	2	อัน	550.00	1,100.00	350.00	700.00	1,800.00	
	54"X6"DDAG	4	อัน	786.00	3,144.00	550.00	2,200.00	5,344.00	
	SINGLE SLOT L:2.5 m.	2	อัน	1,105.00	2,210.00	337.00	674.00	2,884.00	
	RETURN AIR CHAMBER								
	RETURN AIR CHAMBER	1	งาน	37,500.00	37,500.00	11,250.00	11,250.00	48,750.00	
	งานไฟฟ้าระบบควบคุมปรับอากาศ								
	ตู้ PAHU-N-301								
	-CONTROL FUSE(5A)	3	ตัว	120.00	360.00	-	-	360.00	
	-PILOT LAMP	3	หลอด	170.00	510.00	-	-	510.00	
	-SIGNAL LAMP (GREEN ,RED)	4	หลอด	170.00	680.00	-	-	680.00	
	-KNOB SWITCH	4	ตัว	550.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	-KEY SWITCH	1	ตัว	800.00	800.00	-	-	800.00	
	-MCCB 3P 100AT/100AF	2	ตัว	2,691.00	5,382.00	-	-	5,382.00	
	-MCCB 3P 15AT/100AF	1	ตัว	2,450.00	2,450.00	-	-	2,450.00	
	-MAGNETIC CONTRACTOR 100A	1	ตัว	4,510.00	4,510.00	-	-	4,510.00	
	-MAGNETIC CONTRACTOR 15A	1	ตัว	610.00	610.00	-	-	610.00	
	-CUBICLE & Q.U. BUSBAR 250A	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	4,500.00	4,500.00	16,500.00	

น
LH 21/11/2561

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง-ทดแปลง
 ธนาคารออมสินสาขารอสมสิน
 สถานีก่อสร้างธนาคารออมสิน
 หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
 ประมาณราคาโดย

แบบปร.4 ณ วันที่ 41/ 52

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ
 เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2561
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้า	1	งาน	10,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	13,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	700.00	700.00	-	-	700.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า	1	งาน	4,000.00	4,000.00	1,200.00	1,200.00	5,200.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	600.00	600.00	-	-	600.00	
	Safety Switch 3P Non Fuse	10	ชุด	7,350.00	73,500.00	300.00	3,000.00	76,500.00	
	Safety Switch 2P Non Fuse	5	ชุด	3,255.00	16,275.00	300.00	1,500.00	17,775.00	
	DIGITAL THERMOSTAT	7	ชุด	1,500.00	10,500.00	300.00	2,100.00	12,600.00	
	รวมงานระบบรับอากาศ							763,548.65	

4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงตัดแปลง
 สถานที่ก่อสร้างธนาคารอมสิน
 หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
 ประมาณราคาโดย

ธนาคารอมสินสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 สถาปัตยกรรม
 บจก.สตูดิโอลิบเจ็ต

แบบปร.4 แผ่นที่ 42/ 52

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ
 เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2561
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานสุขาภิบาล								
1	ระบบน้ำดี (CW)								
1.1	ท่อ PP-R ชั้น PN10								
	- DIA 2"	55	ม.	287.00	15,785.00	86.00	4,730.00	20,515.00	
	- DIA 1 1/2"	5	ม.	180.00	900.00	54.00	270.00	1,170.00	
	- DIA 1 1/4"	47	ม.	113.00	5,311.00	34.00	1,598.00	6,909.00	
	- DIA 1"	81	ม.	57.00	4,617.00	18.00	1,458.00	6,075.00	
	- DIA 3/4"	59	ม.	46.00	2,714.00	15.00	885.00	3,599.00	
	- DIA 1/2"	108	ม.	35.00	3,780.00	10.00	1,080.00	4,860.00	
	PIPE FITTING	1	งาน	9,932.10	9,932.10	-	-	9,932.10	
	PIPE SUPPORT & HANGER	1	งาน	2,979.63	2,979.63	-	-	2,979.63	
1.2	HDPE PIPE PN 10								
	- DIA 1"	59	ม.	34.00	2,006.00	10.00	590.00	2,596.00	
	- DIA 2"	50	ม.	107.00	5,350.00	32.00	1,600.00	6,950.00	
	PIPE FITTING	1	งาน	2,206.80	2,206.80	-	-	2,206.80	
	PIPE SUPPORT & HANGER	1	งาน	662.04	662.04	-	-	662.04	
1.3	Gate Valve 125 PSI WOG								
	- DIA 2"	1	อัน	1,100.00	1,100.00	400.00	400.00	1,500.00	
	- DIA 1 1/2"	4	อัน	656.00	2,624.00	300.00	1,200.00	3,824.00	
	- DIA 1 1/4"	3	อัน	475.00	1,425.00	250.00	750.00	2,175.00	
	- DIA 3/4"	2	อัน	264.00	528.00	150.00	300.00	828.00	
	- DIA 1/2"	3	อัน	150.00	450.00	100.00	300.00	750.00	

49

แบบเลขที่..... ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ส่วนออกแบบ 19 2 2561
 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

[illegible]

2018/11/19

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2561

หน่วย : บาท

[illegible]

2

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

အသံအသံ

นาย : นาย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ระบบระบายน้ำ								
3.1	PVC PIPE Class 8.5								
	- DIA 3"	180	ม.	134.00	24,120.00	40.00	7,200.00	31,320.00	
	- DIA 4"	36	ม.	215.00	7,740.00	65.00	2,340.00	10,080.00	
	PIPE FITTING	1	งาน	9,558.00	9,558.00	2,862.00	2,862.00	12,420.00	
	PIPE SUPPORT & HANGER	1	งาน	2,867.40	2,867.40	858.60	858.60	3,726.00	
3.2	Roof Drain								
	- DIA 3"	2	อัน	850.00	1,700.00	255.00	510.00	2,210.00	
	- DIA 3" FLAT	10	อัน	850.00	8,500.00	255.00	2,550.00	11,050.00	
3.3	Flexible Pipe Connector, Non-Pressure								
	- DIA 3"	10	อัน	850.00	8,500.00	90.00	900.00	9,400.00	
	- DIA 4"	2	อัน	1,050.00	2,100.00	120.00	240.00	2,340.00	
4	ระบบรดน้ำต้นไม้								
4.1	ท่อ PE 10								
	- DIA 1/2"	36	ม.	13.00	468.00	10.00	360.00	828.00	
	- DIA 3/4"	10	ม.	18.00	180.00	15.00	150.00	330.00	
	PIPE FITTING	1	งาน	194.40	194.40	-	-	194.40	
	PIPE SUPPORT & HANGER	1	งาน	58.32	58.32	-	-	58.32	
4.2	SPLINKER HEAD								
	- SPLINKER HEAD SPRAY 90 องศา	15	หัว	150.00	2,250.00	50.00	750.00	3,000.00	

รวมงานศิลปะ

2954309.58

Handwritten notes and signatures on the left margin of the page.

[illegible]

✓ 16 ✓

529,450.00	11/11/11	11/11/11
------------	----------	----------

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง-ดัดแปลง
สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนก
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย
ธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สถาปัตยกรรม
บจก.สตูดิโอสิบลัด

แบบปร.4 แผ่นที่ 48/ 52

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2561
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน								
	ชั้น 2								
1	T-1 โต๊ะผู้จัดการMANAGER TABLE (แบบพิเศษ)	1	ตัว	49,113.00	49,113.00	-	-	49,113.00	
2	T-2 ตู้เตี้ย LOW COUNTER (SET-2) (แบบพิเศษ)	6	ตัว	48,000.00	288,000.00	-	-	288,000.00	
3	T-3 โต๊ะกาแฟCOFFEE TABLE (แบบพิเศษ)	4	ตัว	22,750.00	91,000.00	-	-	91,000.00	
4	T-4 โต๊ะข้าง SIDE TABLE/MTP, TABLE (แบบพิเศษ)	7	ตัว	20,650.00	144,550.00	-	-	144,550.00	
5	T-5 โต๊ะข้าง SIDE TABLE by องค์กร หรือเทียบเท่า (แบบพิเศษ)	4	ตัว	11,550.00	46,200.00	-	-	46,200.00	
6	T-6 โต๊ะข้าง SIDE TABLE by องค์กร หรือเทียบเท่า (แบบพิเศษ)	8	ตัว	15,050.00	120,400.00	-	-	120,400.00	
7	T-7 โต๊ะกันข้าว STAFF DESK DINING (แบบพิเศษ)	1	ตัว	750.00	750.00	-	-	750.00	
8	T-8 ทิวาโบว์บาร์ BROCHURE COUNTER องค์กร (แบบพิเศษ)	1	ตัว	50,700.00	50,700.00	-	-	50,700.00	
9	T-10 โต๊ะเขียนสลิป SLIP TABLEองค์กร (แบบพิเศษ)	2	ตัว	40,950.00	81,900.00	-	-	81,900.00	
10	T-11 โต๊ะ TABLE องค์กร (แบบพิเศษ)	4	ตัว	38,850.00	155,400.00	-	-	155,400.00	
11	T-12 โต๊ะแต่งตัว DRESSING TABLE องค์กร (แบบพิเศษ)	1	ตัว	36,050.00	36,050.00	-	-	36,050.00	
12	T-13 โต๊ะ ใน BACK OFFICE TABLE (แบบพิเศษ)	2	ตัว	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
13	T-13A โต๊ะใน BACK OFFICE SIDE TABLE (แบบพิเศษ)	2	ตัว	6,500.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
14	T-14 โต๊ะกาแฟ COFFEE TABLEองค์กร (แบบพิเศษ)	1	ตัว	20,650.00	20,650.00	-	-	20,650.00	
15	PREMIUM SHELF ตู้โชว์ของพรีเมียม PREMIUM SHELF (แบบพิเศษ)	1	ตัว	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
16	C1 เก้าอี้ผู้จัดการ MANAGER CHAIR (แบบพิเศษ)	1	ตัว	13,900.00	13,900.00	-	-	13,900.00	
17	C2 เก้าอี้พนักงาน STAFF CHAIR(BACK OFFICE) (แบบพิเศษ)	17	ตัว	8,000.00	136,000.00	-	-	136,000.00	
18	C3 เก้าอี้พนักงาน STAFF CHAIR (แบบพิเศษ)	2	ตัว	13,900.00	27,800.00	-	-	27,800.00	
19	C4 เก้าอี้ทานข้าว พนักงาน STAFF DINING CHAIR (แบบพิเศษ)	2	ตัว	8,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	

หน่วย : บาท

4422

4422

4422

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง-ตัดแปลง
 สถานที่ก่อสร้างอาคารอมลิน
 หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
 ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ
 เมื่อวันที่ 12 พย 2561
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
20	C5 / เก้าอี้พักคอย WAITING CHAIR เก้าอี้หมีง องค์อร์	24	ตัว	18,550.00	445,200.00	-	-	445,200.00	
21	C6 / เก้าอี้ลูกค้า CUSTOMER CHAIR องค์อร์	15	ตัว	24,150.00	362,250.00	-	-	362,250.00	
22	C7 / เก้าอี้เก้าอี้แขน ARMCHAIR องค์อร์	1	ตัว	31,850.00	31,850.00	-	-	31,850.00	
23	C8 / SOFA 2 SEAT by องค์อร์ หรือเทียบเท่า	1	ตัว	47,950.00	47,950.00	-	-	47,950.00	
24	C9 / SOFA 4 SEAT by องค์อร์หรือเทียบเท่า	4	ตัว	85,050.00	340,200.00	-	-	340,200.00	
25	T-4 SIDE TABLE/MTP.TABLE องค์อร์	2	ตัว	20,650.00	41,300.00	-	-	41,300.00	
26	T-14 โต๊ะ COFFEE TABLEองค์อร์	2	ตัว	20,650.00	41,300.00	-	-	41,300.00	
27	T-15 โต๊ะข้าง SIDE TABLE องค์อร์	3	ตัว	13,650.00	40,950.00	-	-	40,950.00	
28	C-4 เก้าอี้ทานข้าวพนักงาน STAFF DINNING CHAIR	6	ตัว	8,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
29	C-7 เก้าอี้เก้าอี้แขน ARMCHAIR	5	ตัว	31,850.00	159,250.00	-	-	159,250.00	
30	C-8 โซฟา SOFA 2 SEAT องค์อร์	1	ตัว	47,950.00	47,950.00	-	-	47,950.00	
31	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน								
32	แบบติดผนัง (Wall Type) ขนาดต่ำกว่า 12000 BTU/hr. DXU-N-(101,102)	2	ชุด	14,600.00	29,200.00	-	-	29,200.00	
33	แบบท่อลม (Duct Type) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24000 BTU/hr. DXU-N-(201-203)	3	ชุด	37,100.00	111,300.00	-	-	111,300.00	
34	แบบท่อลม (Duct Type) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 BTU/hr. DXU-N-204	1	ชุด	55,900.00	55,900.00	-	-	55,900.00	
35	แบบท่อลม (Duct Type) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30000 BTU/hr. DXU-N-(205,206)	2	ชุด	55,900.00	111,800.00	-	-	111,800.00	
36	แบบท่อลม (Duct Type) ขนาดไม่ต่ำกว่า 240000 BTU/hr. AHU-N-301	1	ชุด	372,360.00	372,360.00	-	-	372,360.00	
37	แบบฝังฝ้าเพดาน (Cassette Type) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 BTU/hr. DXU-N-(302,303)	2	ชุด	57,600.00	115,200.00	-	-	115,200.00	
38	แบบฝังฝ้าเพดาน (Cassette Type) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 BTU/hr. DXU-N-304	1	ชุด	57,600.00	57,600.00	-	-	57,600.00	

รวม
 57,600.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง-ดัดแปลง
สถานที่ก่อสร้างอาคารอมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

อาคารอมสินสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สถาปัตยกรรม
บจก.สตูดิโอสิบลีเจ็ด

แบบปร.4 แผ่นที่ 50/ 52

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2561
ผู้ยกร่างงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
38	BOOSTER PUMP W/Electrical & ACC - BP-01&02	1	ชุด	160,000.00	160,000.00	-	-	160,000.00	
39	WATER TANK - ถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1600 ลิตร	2	ชุด	15,700.00	31,400.00	-	-	31,400.00	
40	ลิฟท์	1	ชุด	1,770,000.00	1,770,000.00	-	-	1,770,000.00	
41	ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (Emergency Light)	5	ชุด	3,300.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
42	เครื่องจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน	2	ชุด	4,800.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
43	พัดลมโครง	6	ชุด	1,600.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
44	ระบบโทรศัพท์วงจรปิด DVR Digital Video Recorder 32 Chanel LED Monitor 40"	1	ตู้	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	Dome Camera	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	Fix Type Camera	26	ชุด	2,350.00	61,100.00	-	-	61,100.00	
45	ระบบสัญญาณเตือนภัย Alarm Panel (AP)	1	ชุด	2,350.00	2,350.00	-	-	2,350.00	
	PANIC PUSH BUTTON	1	ตู้	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	ACCESS DOOR CONTROL	4	ชุด	350.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
		5	ชุด	25,000.00	125,000.00	-	-	125,000.00	
รวมหน่วยงานครุภัณฑ์สำนักงาน								6,074,923.00	

7
6,074,923.00
[Signature]
[Signature]
[Signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง-ดัดแปลง
 สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
 หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
 ประมาณราคาโดย
 วิศวกรอเนกประสงค์ จ.จังหวัดภูเก็ต
 สาขาภูเก็ต จ.จังหวัดภูเก็ต
 สถาปนิก
 บจก.สตูดิโอสถาปัตย์

แบบปร.4 แผ่นที่ 51/ 52

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ
 เมื่อวันที่ 12 มิ.ย 2561
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานของตกแต่ง								
1.1	A1 แจกัน เครื่องกระเบื้องเขียนลาย ทรงเตี้ย สูง 8 นิ้ว By Blooming	2	ชิ้น	700.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
1.2	A2 แจกัน เครื่องกระเบื้องเขียนลาย ทรงสูง สูง 16 นิ้ว By Blooming	2	ชิ้น	3,800.00	7,600.00	-	-	7,600.00	
1.3	A3 กระเช้าทรงเตี้ย สูง 8 นิ้ว By Blooming	1	ชิ้น	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
1.4	A4 แจกันทรงก้นทอง สูง 8 นิ้ว By Blooming	2	ชิ้น	1,800.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
1.5	A5 แจกันดอกไม้ -1 Mixed Rose Berry สูง 8 นิ้ว By Daily Flower	1	ชิ้น	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
1.6	A6 แจกันดอกไม้ -2 Decorative clear glass urn สูง 21 นิ้ว By Daily Flower	2	ชิ้น	13,000.00	26,000.00	-	-	26,000.00	
1.7	A7 แจกันดอกไม้ -3 Mixed White Bouquet สูง 15 นิ้ว By Daily Flower	4	ชิ้น	8,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
1.8	A8 แจกันดอกไม้ -4 Mixed Rose in Cachepot สูง 10 นิ้ว By Daily Flower	6	ชิ้น	5,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
1.9	A9 ชุดตุ๊กตาทรงกระเบื้องเทพเจ้ายุค ลวดสูง 58 ซม. By Chen Furniture	1	ชิ้น	23,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00	
1.10	A10 ชุดตุ๊กตาทรงกระเบื้องไก่ฟ้าคู่ (1 ชุด 2 ตัว) สูง 8 นิ้ว By Chen Furniture	1	ชิ้น	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
1.11	A11 ชุดตุ๊กตาทรงกระเบื้องไก่ฟ้าคู่ (1 ชุด 3 ตัว) สูง 33-39 ซม. By Chen Furniture	1	ชิ้น	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
1.12	A12 ราวแขวนพู่กันจีน รุ่น SH-01 33.5x10x35 ซม. By Yong Furniture	1	ชิ้น	890.00	890.00	-	-	890.00	
1.13	A13 ชุดน้ำชาลายคราม สูง 6 นิ้ว By Chen Furniture	1	ชิ้น	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
1.14	A14 ตุ๊กตาเทพเจ้ากวนอู รุ่น BFQ105SNG 10x21x40 ซม. By AGAL Décor	1	ชิ้น	23,560.00	23,560.00	-	-	23,560.00	
1.15	A15 นาฬิกาแขวนผนัง รุ่น CMJ546NR06 26x9.5x58 ซม. By RYMTHM	3	ชิ้น	11,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
1.16	A16 นาฬิกาตั้งโต๊ะ รุ่น CRH171NR06 42x20.9x8.15 ซม. By RYMTHM	1	ชิ้น	10,100.00	10,100.00	-	-	10,100.00	
1.17	P1 รูปภาพนกและดอกไม้สไตล์จีนไม้ดีน 50x50x3.5 ซม. By Yong Furniture	12	รูป	2,500.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
1.18	P2 ภาพวาดพู่กันจีนรูปใบไม้แดง FR-14 62x61x3.5 ซม. By Yong Furniture	1	ชิ้น	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
1.19	P3 ภาพพิมพ์ Hog Log Sil รุ่น PL080 1105x141 ซม. By AGAL Décor	1	ชิ้น	33,247.50	33,247.50	-	-	33,247.50	

4

Handwritten signature and initials

