

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการจ้างปรับปรุงพื้นที่หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซีทีคอมเพล็กซ์ ประตูนํ้า
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายธุรกิจปรัวรรต
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 724,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างปรับปรุงพื้นที่หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซีทีคอมเพล็กซ์ ประตูนํ้า
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ธ.ค 2561 เป็นเงิน 724,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นางสาวอรรชยา ถาวรฉันท ตำแหน่ง ชฟธป.ขายผลิตภัณฑ์และบริการ 2
ลายมือชื่อ.....
 - 7.2 นางสาวสุภกรักษ์ กาญจนกั้วพกุล ตำแหน่ง พนักงานบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจปรัวรรต 7
ลายมือชื่อ.....
 - 7.3 นายวรมธ แร่งสืบสิน ตำแหน่ง ตำแหน่ง ช่างเทคนิค 5
ลายมือชื่อ.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง สาขา City complex ประตูน้ำ
 หน่วยงาน ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 คำนวณราคากลางโดย รวมจำนวน หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	632,988.12	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	55,519.72	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	19,100.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	17,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	724,607.85	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	724,000.00	
	ตัวอักษร (เจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวอรรษยา ถาวรฉันท)

..........กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวสุกริทธิ์ กาญจนกั้งวาฬกุล)

..........กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวรมธ แรงสืบสิน)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

หน่วยงาน

ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

รวมจำนวน หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3073	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม	407,195.00			
	งานเฟอร์นิเจอร์ build-in	77,000.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	484,195.00	1.3073	632,988.12	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	42,469.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	42,469.00	1.3073	55,519.72	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3073	-	
				-	
	รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)	526,664.00	1.3073		
	ค่า Factor F = 1.3073				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)			688,507.85	
	พื้นที่อาคาร=	-	ตร.ม.	เฉลี่ย	- บาท/ตร.ม.

.....

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวอรรษยา ถาวรฉันท)

.....

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสุภกริช กาญจนกังวาลกุล)

.....

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรมธ แรงสืบสิน)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน

ปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร

ธนาคารออมสิน

หน่วยงาน

ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

รวมจำนวน หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
	เก้าอี้พนักงานปฏิบัติงาน (C2)	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	
	เครื่องปรับอากาศ Wall Type ขนาดต่ำกว่า 12000 BTU.	1	ชุด	14,600.00	14,600.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				19,100.00	

.....

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวอรรษยา ถาวรฉันท)

.....

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสุภรัักษ์ กาญจนกังวาลกุล)

.....

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรเมธ แร่งสีบสิน)

แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)

แบบปร.4(พ)

ประเภทงาน

ปรับปรุง - ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

หน่วยงาน

ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


คำนวณราคากลางโดย

รวมจำนวน หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
	ค่าที่พักในกรณีที่ไม่อนุญาตให้พักในบริเวณปรับปรุง	1	งาน	4,000.00	
	ค่าระบบป้องกันฝุ่น,รักษาความสะอาดและความปลอดภัย	1	งาน	5,000.00	
	ค่าน้ำร้อน (ติดตั้ง ป้าย/กันสาด/คอมโพสิต)	1	งาน	5,000.00	
	ค่ารักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานห้าง	1	งาน	3,000.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				17,000.00	

..........

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวอรรมยา ถาวรฉันท)

..........

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสุรกรักษ์ กาญจนกังวาลกุล)

..........

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรมธ แรงสืบสิน)

รายการประมาณราคา

งานปรับปรุง
สถานที่ที่ปรับปรุง
หน่วยงาน
คำนวณราคากลางโดย

หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สาขาCity complex ประตูน้ำ
ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/

หน่วย : บาท

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	BOOTH แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ								
	งานพื้น								
1	รีโวลต์ปูพื้น (บันไดเดิม)	1	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
2	พื้นบันไดปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60x0.60ม. (ผิวด้าน)	12	เมตร	600.00	7,200.00	220.00	2,640.00	9,840.00	
3	ฉุยกบันไดสเตนเลส	8.5	เมตร	200.00	1,700.00	40.00	340.00	2,040.00	
4	ทำความสะอาด - ซ่อมแซม พื้นกระเบื้องเดิม	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
5	บัวอลูมิเนียม	5	เมตร	200.00	1,000.00	45.00	225.00	1,225.00	
6	บันไดสำร็จรูปโครงสร้างเหล็กกรุแผ่น Checker Plate)	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมเงิน งานพื้น							21,105.00	
	งานผนัง								
7	รีโวลต์ผนังเดิม	1	งาน	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
8	ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิท 4 มม. พร้อมโครงเหล็ก	67	ตร.ม.	2,200.00	147,400.00	600.00	40,200.00	187,600.00	
9	เสาสเตนเลส + หลอด LED คันตู้ ATM,ADM,PASS BOOK,UPDATE	6	ชุด	4,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
10	ราวบันไดสเตนเลสผนังกระจกเทมเปอร์	2.4	ตร.ม.	8,500.00	20,400.00	-	-	20,400.00	
11	ผนังตกแต่งด้านหน้าเครื่องอัตโนมัติ (4 ตู้)	1	งาน	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	รวมเงินงานผนัง							265,500.00	


 9/2
 (วิมลช.)

รายการประมาณราคา

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงาน
คำนวณราคากลางโดย

หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สาขาCity complex ประตูน้ำ
ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

คำนวณราคากลางโดย												เมื่อวันที่.....		หน่วย : บาท	
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ						
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน								
3	งานฝ้าเพดาน														
12	ยิปซัมบอร์ด 9 มม.ฉาบเรียบ ทาสี	9	ตร.ม.	305.00	2,745.00	105.00	945.00	3,690.00							
รวมเงินงานฝ้าเพดาน															
4	งานประตู							3,690.00							
13	ประตูบานเปิดเดี่ยว กระจากเหล็ก 0.80 x 2.00ม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก	1	ชุด	14,500.00	14,500.00			14,500.00							
14	ย้ายประตูเหล็ก (ของเดิม) + ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ + ทาสี	1	ชุด	10,000.00	10,000.00			10,000.00							
15	ซ่อมแซมประตูเหล็กม้วน (เดิม)	1	ชุด	4,500.00	4,500.00			4,500.00							
รวมเงินงานประตู															
5	งานป้ายต่างๆ							29,000.00							
16	ป้ายกล่อง Digithai (0.60x2.60ม.) + ไฟ LED โมดูล	1	งาน	20,000.00	20,000.00			20,000.00							
17	ป้ายกล่อง ATM. (0.60x0.75ม.) + ไฟ LED โมดูล	1	ชุด	8,500.00	8,500.00			8,500.00							
18	ป้ายกล่อง ADM. (0.60x0.75ม.) + ไฟ LED โมดูล	1	ชุด	8,500.00	8,500.00			8,500.00							
19	ป้ายกล่อง UPD. (0.60x0.75ม.) + ไฟ LED โมดูล	1	ชุด	8,500.00	8,500.00			8,500.00							
20	ป้าย กล่องไฟโฆษณา (1.20x2.50ม.) +ไฟ LED โมดูล	1	ชุด	20,000.00	20,000.00			20,000.00							
21	ผู้เฝ้ารับแสง Slim light	2	ตร.ม.	900.00	1,800.00			1,800.00							
รวมเงิน งานป้ายต่างๆ															
6	งานกันสาด							65,500.00							
22	กันสาดไวนิล พร้อมโครงแขน แบบยึดทุบได้	7	ตร.ม.	3,200.00	22,400.00			22,400.00							
รวมเงินงานเฟอร์นิเจอร์ build-in															
รวมเงินหมวดงานสถาปัตย์															
									407,195.00						


@ มพท.

รายการประมาณราคา

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงาน

หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สาขาCity complex ประตูน้ำ
ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

คำนวณราคากลางโดย

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
23	(15 -18) W. LED Module Down Light Ø (175-200) (R)	13	ชุด	1,200.00	15,600.00	115.00	1,495.00	17,095.00	
24	LED Soft Strip 10-12 W/m.	10	เมตร	650.00	6,500.00	50.00	500.00	7,000.00	
25	ตู้ LOAD CENTER 1 PHASE 4 CIRCUIT	1	ชุด	2,116.00	2,116.00	700.00	700.00	2,816.00	
26	สวิตซ์ทางเดียว (S)	6	ตัว	30.00	180.00	80.00	480.00	660.00	
27	เต้ารับคู่ 2P + E	8	ชุด	130.00	1,040.00	90.00	720.00	1,760.00	
28	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	5	ชุด	278.00	1,390.00	110.00	550.00	1,940.00	
29	หน้ากาก เต้ารับคอมพิวเตอร์	5	ชุด	22.00	110.00	-	-	110.00	
30	สาย UTP. CAT 5E	150	เมตร	15.00	2,250.00	10.00	1,500.00	3,750.00	
31	GROUND ROD Ø 5/8" หุ้มทองแดง ยาว 6 ฟุต	1	ชุด	920.00	920.00	500.00	500.00	1,420.00	
32	Extermix Welding	1	ชุด	250.00	250.00	30.00	30.00	280.00	
33	ขาตั้งเหล็กฉากวาง CDU	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
34	สายไฟ + อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
35	สาย RG6	50	เมตร	15.00	750.00	10.00	500.00	1,250.00	
36	เต้ารับโทรศัพท์ RJ11	1	ชุด	278.00	278.00	110.00	110.00	388.00	
รวมเงินงานไฟฟ้าแสงสว่าง									
								42,469.00	
7	งานเฟอร์นิเจอร์ build-in								
37	เคาน์เตอร์บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา 0.70 x 2.50 ม.	1	ชุด	42,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
38	ชั้นวางเอกสาร,เครื่องถ่ายเอกสาร ตู้ SAFE	1	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
รวมเงินงานเฟอร์นิเจอร์ build-in									
								77,000.00	

Agn.
@รพพจ.