

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงเพิ่มเติมสำนักงานชั่วคราว ส่วนที่ปรึกษาทางการเงิน, ฝ่ายธุรกิจการลงทุน,หน่วยรับจ่ายเงินส่วนกลาง ส่วนการเงินส่วนกลาง ฝ่ายปฏิบัติการการเงิน และส่วนธุรกิจเงินฝาก สำนักพหุโยธิน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๕๖๘,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงเพิ่มเติมสำนักงานชั่วคราว ส่วนที่ปรึกษาทางการเงิน, ฝ่ายธุรกิจการลงทุน,หน่วยรับจ่ายเงินส่วนกลาง ส่วนการเงินส่วนกลาง ฝ่ายปฏิบัติการการเงิน และส่วนธุรกิจเงินฝาก สำนักพหุโยธิน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - ๕.๑ ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - ๕.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 ม.ค. 2562เป็นเงิน ๕๖๘,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ ๑) (แบบ ปร.๕ ก)
 - ๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ ๒) (แบบ ปร.๕ ข)
 - ๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ ๓) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.๔ พ)
 - ๖.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๗.๑ นายณัฐพล	บุญญะภาคย์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเอกรัฐ	เพชรประเสริฐสุข	กรรมการ
๗.๓ นายธัญญกรณ	สงพรมทิพย์	กรรมการ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุงเพิ่มเติม

สำนักงานชั่วคราว ส่วนที่ปรึกษาทางการเงิน ฝ่ายธุรกิจการลงทุน,
หน่วยรับจ่ายเงินส่วนกลาง ส่วนการเงินส่วนกลาง ฝ่ายปฏิบัติการการเงิน
และส่วนธุรกิจเงินฝาก สำนักพลโยธิน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่..... 1 ก.ค. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	144,127.78	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	269,335.96	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	2,967.80	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	152,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	568,431.54	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	568,000.00	
(ห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอนัญกรณ์ สงพรหมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ ปร.5 (ก)

งานปรับปรุงเพิ่มเติม

สำนักงานชั่วคราว ส่วนที่ปรึกษาทางการเงิน ฝ่ายธุรกิจการลงทุน,
หน่วยรับจ่ายเงินส่วนกลาง ส่วนการเงินส่วนกลาง ฝ่ายปฏิบัติการการเงิน
และส่วนธุรกิจเงินฝาก สำนักพหุโยธิน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

จัดการและบำรุงรักษาอาคารส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

1 ก.ค. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3074	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	110,240.00	1.3074	144,127.78	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	191,532.84			
	- งานระบบปรับอากาศ	14,476.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	206,008.84	1.3074	269,335.96	
5	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	2,270.00	1.3074	2,967.80	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		318,518.84	1.3074		
ค่า Factor F = 1.3074					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					

รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)

413,463.74



(นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนัญกรณ์ สงพรหมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 5

งานปรับปรุงเพิ่มเติม

สำนักงานชั่วคราว ส่วนที่ปรึกษาทางการเงิน ฝ่ายธุรกิจการลงทุน, หน่วยรับจ่ายเงินส่วนกลาง ส่วนการเงินส่วนกลาง ฝ่ายปฏิบัติการการเงิน และส่วนธุรกิจเงินฝาก สำนักพลโยธิน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

คำนวณราคากลางโดย

นายวรเมธ แรงสืบสิน

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2562

หน่วย : บาท

หน้า ๑ : ๐

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
หมวดงานสถาปัตยกรรม									
1	งานรั้ววัสดุเดิมพร้อมปรับแต่ง	1	งาน	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
2	ผนังกรุกระจกทาสีอะลูมิเนียมขอบขาว (P1)	22	ตร.ม.	2,300.00	50,600.00	-	-	50,600.00	
3	ผนังยิปซั่ม หนา 9 มม. กรุ 2 ด้าน พร้อมโครง	2	ตร.ม.	380.00	760.00	130.00	260.00	1,020.00	
4	ทาสีผนัง	4	ตร.ม.	45.00	180.00	30.00	120.00	300.00	
5	ทาสีฝ้าเพดาน	12	ตร.ม.	45.00	540.00	30.00	360.00	900.00	
6	ประตู D1	1	ชุด	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
7	ประตูบานเลื่อน	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
8	ฟิล์มกรองแสง	23	ตร.ม.	700.00	16,100.00	-	-	16,100.00	
9	เก็บงานสีบัวเดิม	1	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
10	แท่งปูนฐาน ค.ส.ล. รองรับตู้คอนเทนเนอร์	12	แท่ง	300.00	3,600.00	60.00	720.00	4,320.00	
รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม								110,240.00	✓

(Signature)

สำนักงานชั่วคราว ส่วนที่ปรึกษาทางการเงิน ฝ่ายธุรกิจการลงทุน, หน่วยรับจ่ายเงินส่วนกลาง ส่วนการเงินส่วนกลาง ฝ่ายปฏิบัติการการเงิน และส่วนธุรกิจเงินฝาก สำนักพลโยธิน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

คำนวณราคากลางโดย

นายธณัฏฐกรณ์ สงพรหมทิพย์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	แผงย่อยไฟฟ้า (LOAD CENTER)								
	CIRCUIT BREAKER 1P.40-63AT.6 KA.	2	ตัว	357.00	714.00	-	-	714.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	8	ตัว	157.00	1,256.00	-	-	1,256.00	
	สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ.								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	3	ตัว	38.00	114.00	80.00	240.00	354.00	
	หน้ากาก 1-3 ช่อง	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E สีขาว (E=)	39	ชุด	158.00	6,162.00	90.00	3,510.00	9,672.00	
	หน้ากาก 1-3 ช่อง	39	ชุด	22.00	858.00	-	-	858.00	
	โคมไฟฟ้า.								
	20 W. LED Module Down Light Ø 200 mm (S)	6	ชุด	1,470.00	8,820.00	115.00	690.00	9,510.00	
	ทำความสะอาดและเปลี่ยนหลอดไฟ	4	ชุด	1,650.00	6,600.00	170.00	680.00	7,280.00	
	สายไฟฟ้า. IEC01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	264	เมตร	9.00	2,376.00	7.00	1,848.00	4,224.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	312	เมตร	13.00	4,056.00	10.00	3,120.00	7,176.00	
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	60	เมตร	37.00	2,220.00	16.00	960.00	3,180.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	605.64	605.64	-	-	605.64	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	178	เมตร	26.00	4,628.00	22.00	3,916.00	8,544.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	694.20	694.20	-	-	694.20	15 % ของค่าวัสดุ

(Signature)

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงเพิ่มเติม
 สำนักงานชั่วคราว ส่วนที่ปรึกษาทางการเงิน ฝ่ายธุรกิจการลงทุน, หน่วยรับจ่ายเงินส่วนกลาง ส่วนการเงินส่วนกลาง ฝ่ายปฏิบัติการการเงิน
 และส่วนธุรกิจเงินฝาก สำนักพลโยธิน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน
 สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม
 จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
 คำนวณราคากลางโดย
 นายธัญญกรณ์ สงพรหมพิพย์
 ส่วนออกแบบ
 10 ม.ค. 2562
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า IMC.								
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	30	เมตร	73.00	2,190.00	28.00	840.00	3,030.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	328.50	328.50	-	-	328.50	15 % ของค่าวัสดุ
	สาย สัญญาณโทรศัพท์								
	เคเบิลโทรศัพท์ RJ 11 (▷)	15	ตัว	140	2,100.00	90	1,350.00	3,450.00	
	หน้ากาก	15	ชุด	22.00	330.00		-	330.00	
	สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.mm. 4 CORES	329	เมตร	10.00	3,290.00	6.00	1,974.00	5,264.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	329	เมตร	26.00	8,554.00	22.00	7,238.00	15,792.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	1,283.10	1,283.10		-	1,283.10	15 % ของค่าวัสดุ
	สาย สัญญาณคอมพิวเตอร์								
	สาย UTP CAT 6	1745	เมตร	24.00	41,880.00	10.00	17,450.00	59,330.00	
	เคเบิลคอมพิวเตอร์ RJ 45 (◎)	51	ตัว	280.00	14,280.00	110.00	5,610.00	19,890.00	
	หน้ากาก	20	ชุด	22.00	440.00	-	-	440.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	49	เมตร	26.00	1,274.00	22.00	1,078.00	2,352.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	180	เมตร	37.00	6,660.00	23.00	4,140.00	10,800.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25 mm. 1"	94	เมตร	53.00	4,982.00	28.00	2,632.00	7,614.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 32 mm. 1 1/4"	40	เมตร	93.00	3,720.00	32.00	1,280.00	5,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	2,495.40	2,495.40	-	-	2,495.40	15 % ของค่าวัสดุ
	รวมงานไฟฟ้า							191,532.84	

ผู้ตรวจ
 ผู้รับ
 10/1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงเพิ่มเติม

สำนักงานชั่วคราว ส่วนที่ปรึกษาทางการเงิน ฝ่ายธุรกิจการลงทุน, หน่วยรับจ่ายเงินส่วนกลาง ส่วนการเงินส่วนกลาง ฝ่ายปฏิบัติการการเงิน และส่วนธุรกิจเงินฝาก สำนักพลโยธิน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

คำนวณราคากลางโดย

นายธัญญ์กรณ์ สงพรมทิพย์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานระบบปรับอากาศ								
	พัสดุระบบอากาศ								
	- พัดลมระบบอากาศแบบติดกระจก ขนาด 6" (120 CFM) เบ็ดเตล็ด	1	ตัว	716.00	716.00	350.00	350.00	1,066.00	
	- Safety Switch Non-fuse 2P 30 A. ชนิดกันน้ำ	2	ชุด	3,255.00	6,510.00	300.00	600.00	7,110.00	
	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศของเดิม								
	- เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU/Hr.	2	ชุด	-	-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	- ย้าย SMOKE DETECTOR	1	ตัว	-	-	300.00	300.00	300.00	
	รวมงานระบบปรับอากาศ							14,476.00	
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค							206,008.84	

(Handwritten signature and initials)

สำนักงานชั่วคราว ส่วนที่ปรึกษาทางการเงิน ฝ่ายธุรกิจการลงทุน, หน่วยรับจ่ายเงินส่วนกลาง ส่วนการเงินส่วนกลาง ฝ่ายปฏิบัติการการเงิน และส่วนธุรกิจเงินฝาก สำนักพหุสเธิณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

1019 2002

หน่วย : บาท

[illegible]