



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการจ้างปรับปรุงภาพลักษณ์หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนฯ รพม. อโศก
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายธุรกิจปวีร์รต ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 590,000 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จ้างปรับปรุงภาพลักษณ์หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนฯ รพม. อโศก
5. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 20 ก.พ. 2562
เป็นเงิน 590,000 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายอดิทัต หุบชะบา ชลธป. บริหารธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ลายมือชื่อ 
 - 7.2 นายปฐวี เดชสิมมา ปุณยกุลธำรง พนักงานปฏิบัติการธุรกิจปวีร์รต 7
ลายมือชื่อ 
 - 7.3 นายชัยรัตน์ ลิ้มทโรภาส ช่างเทคนิค 7
ลายมือชื่อ 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุง

หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขา รพม.อโศก กรุงเทพฯ

หน่วยงาน

ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	537,434.23	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	35,471.07	
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	18,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	590,905.30	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	590,000.00	
	ตัวอักษร (ห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

ร.50

อดิศักดิ์ หุบะชา

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอดิศักดิ์ หุบะชา)

UPP

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปฐวี เดชสิมมา ปุณยจรัสธารัง)

ชัยรัตน์ ลิ้มทิโรภาส

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยรัตน์ ลิ้มทิโรภาส)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ ปร.5 (ก)

งานปรับปรุง

หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขา รพม.อโศก กรุงเทพฯ

หน่วยงาน

ตรวจสอบอาคารและบริหาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

3

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

28 มิ.ย 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง		1.3074		
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม	411,071.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	411,071.00	1.3074	537,434.23	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	27,131.00			
	- งานสุขาภิบาล				
	- งานระบบปรับอากาศ				
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	27,131.00	1.3074	35,471.07	
5	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)		1.3074	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		438,202.00	1.3074		
ค่า Factor F = 1.3074					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					

รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)

572,905.30

อดิทัต หุขะบา

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอดิทัต หุขะบา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปฐวี เดชสิมมา ปุณยจรัสธำรง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยรัตน์ ลิ้มทโรภาส)

แบบ ปร.5 (ข)

หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สาขา รพม.อโศก กรุงเทพฯ

ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน้า

28 Ж.А. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
						(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น					-	

.....อธิบดี
(นายอดิทัต หุตะหะ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปรีวี เดชสิมมา ปณยจรัสธารง)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชัยรัตน์ ลิ้มทิโรภาส)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง

หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน

สาขา รพ.ม.อ.ศก กรุงเทพฯ

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วยงาน

ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

คำนวณราคากลางโดย

นายณัฐพล ปุญญะภาคย์

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	BOOTH หน่วยให้บริการ								
	1. งานพื้น								
	1.1 เหล็กกล่อง 2" x 4" x 2.0 มม.	10	ท่อน	685.50	6,855.00	-	-	6,855.00	
	1.2 แผ่นผิววอร์คหน้า 16 มม.	6	แผ่น	585.00	3,510.00	100.00	600.00	4,110.00	
	1.3 แผ่นอลูมิเนียมพิมพ์ลายหนา 3 มม.	7	แผ่น	3,200.00	22,400.00	200.00	1,400.00	23,800.00	
	1.4 ค่าติดตั้งโครงเหล็กทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	2,560.00	2,560.00	2,560.00	
	1.5 วัสดุพื้นสเตนเลสผิวมัน 1 มม.	9	เมตร	450.00	4,050.00	35.00	315.00	4,365.00	
								41,690.00	
	2. งานผนัง								
	2.1 เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.0 มม.	11	ท่อน	453.00	4,983.00	-	-	4,983.00	
	2.2 เหล็กกล่อง 1" x 2" x 1.2 มม.	12	ท่อน	207.50	2,490.00	-	-	2,490.00	
	2.3 ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	2,440.00	2,440.00	2,440.00	
	2.4 แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม. (ภายนอก)	22	ตร.ม.	2,200.00	48,400.00	600.00	13,200.00	61,600.00	
	2.5 แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม. (ภายใน)	16	ตร.ม.	2,200.00	35,200.00	600.00	9,600.00	44,800.00	
	2.6 ผนังกระจกเทมเปอร์ หนา 10 มม.	46	ตร.ฟ.	180.00	8,280.00	55.00	2,530.00	10,810.00	
	2.7 ผนังกระจกเทมเปอร์ หนา 12 มม.	57	ตร.ฟ.	250.00	14,250.00	65.00	3,705.00	17,955.00	
	2.8 แผ่นผิววอร์คหน้า 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดแผ่น	11	แผ่น	398.00	4,378.00	100.00	1,100.00	5,478.00	
	รวมเงินงานผนัง							150,556.00	
	3. งานฝ้าเพดาน								
	3.1 อลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม.	7	ตร.ม.	2,200.00	15,400.00	600.00	4,200.00	19,600.00	
	รวมเงินงานฝ้าเพดาน							19,600.00	

02467 CusT 12/5/62

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขา รพม.เอตก กรุงเทพฯ

หน่วยงาน ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

คำนวณราคากลางโดย นายณัฐพล ปัญะภาคย์

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.	งานหลังคา								
4.1	เหล็กกล่อง 2" x 4" x 2.0 มม.	8	ท่อน	697.00	5,576.00	-	-	5,576.00	
4.2	เหล็ก Ø 15 มม. @ 0.10 ม.	12	เส้น	327.00	3,924.00	-	-	3,924.00	
4.3	ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	2,850.00	2,850.00	2,850.00	
4.4	หลังคาเมทัลชีสพร้อมอุปกรณ์	7	ตร.ม.	350.00	2,450.00	50.00	350.00	2,800.00	
4.5	ฉนวนกันความร้อนหนา 3"	7	ตร.ม.	200.00	1,400.00	25.00	175.00	1,575.00	
รวมเงินงานหลังคา									16,725.00
5.	งานประตู								
5.1	ประตูไม้รั้ว D1 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	
รวมเงินงานประตู									18,000.00
6.	งานป้ายต่างๆ								
6.1	ป้ายยกกล่องไฟ CURRENCY EXCHANGE	1	ชุด	69,000.00	69,000.00	-	-	69,000.00	
6.2	ป้ายยกกล่องไฟ ATM	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
6.3	สติ๊กเกอร์โฆษณา See-through	6	ตร.ม.	700.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
6.4	สติ๊กเกอร์ Ink-jet	7	ตร.ม.	400.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
รวมเงินงานป้ายต่างๆ									84,000.00
7.	งาน Built-in								
7.1	เคาน์เตอร์ให้บริการ	1	ชุด	49,000.00	49,000.00	-	-	49,000.00	
7.2	ชั้นวางของโปร่ง	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
7.3	ที่นั่งพระ/อุปกรณ์วงจรถัด	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
รวมเงินงาน Built-in									65,000.00

ออก
Cut
50

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/

หน้า : ๒๓

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
	8.หมวดงานอื่น									
	8.1ซ่อมแซม ย้าย และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	1	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00		
	8.2ย้ายและติดตั้งตู้ ATM.	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00		
	8.3ร้อยถนนและติดตั้งกล่องวงจรปิดเดิม	1	งาน	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00		
	8.4ร้อยขบวนวัสดุตกแต่งพร้อมขบวนทั้ง	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00		
	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ								15,500.00	
	รวมเงินหมวดงานสถาปัตย์								411,071.00	
	งานไฟฟ้าแสงสว่าง									
	18 W.LED Module Down Light Ø ~ 175 mm. ๓	5	ชุด	1,200.00	6,000.00	115.00	575.00	6,575.00		
	ตู้ LOAD CENTER 1 PHASE 4 CIRCUIT	1	ชุด	1,680.00	1,680.00	700.00	700.00	2,380.00		
	สวิตซ์ทางเดียว (S)	2	ตัว	38.00	76.00	80.00	160.00	236.00		
	เต้ารับคู่ 2P + E	6	ชุด	158.00	948.00	90.00	540.00	1,488.00		
	เต้ารับคอมพิวเตอรื RJ 45	5	ชุด	280.00	1,400.00	110.00	550.00	1,950.00		
	หน้ากาก	11	ชุด	22.00	242.00	-	-	242.00		
	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 (45)A. 220V. พร้อมกล่องกันน้ำ	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	1,800.00		
	สาย UTP. CAT6	140	เมตร	24.00	3,360.00	10.00	1,400.00	4,760.00		
	GROUND ROD Ø 5/8" ทุ้มทองแดง ยาว 6 ฟุต	1	ชุด	920.00	920.00	500.00	500.00	1,420.00		
	Extermix Welding	1	ชุด	250.00	250.00	30.00	30.00	280.00		
	ขาดงเหล็กฉากาง CDU	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00		
	สายไฟ + อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00		
	รวมงานไฟฟ้าแสงสว่าง								27,131.00	
	BOOTH หน่วยให้บริการ								438,202.00	