

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาที่อปส พลาซ่า สิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๒,๙๖๔,๐๐๐ บาท //
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาที่อปส พลาซ่า สิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - ๔.๑ ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - ๔.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 ก.พ. 2562 เป็นเงิน ๒,๙๖๔,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ ๑) (แบบ ปร.๕ (ก))
 - ๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ ๒) (แบบ ปร.๕ (ข))
 - ๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ ๓) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.๔ พ)
 - ๖.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๗.๑ นายวิบูลย์	รุ่งอรุณวรรณ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสัมฤทธิ์	แก้วคำแสน	กรรมการ
๗.๓ นายพีรชาติ	กฤษรัตน์	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาที่ออส พลาซ่า จังหวัดสิงห์บุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาที่ออส พลาซ่า จังหวัดสิงห์บุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยสถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	1,919,154.78	✓
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	664,241.58	✓
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	14,794.73	✓
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	338,500.00	✓
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น (หมวดงานสถาปัตย์)	25,000.00	✓
	- ค่าเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,500.00	✓
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,964,191.09	✓
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	2,964,000.00	
(สองล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

ประธานกรรมการ

(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

กรรมการ

(นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

กรรมการ

(นายพีรชาติ กุยรัตน์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ ปร.5 (ก)

งานปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาหือปลื พลาซ่า จังหวัดสิงห์บุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาหือปลื พลาซ่า จังหวัดสิงห์บุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยสถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

10

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3035	-	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	งานพื้น	73,460.00			
	โครงเหล็กเสา-คาน	16,729.00			
	งานฝ้าเพดาน	58,295.00			
	งานผนัง	691,175.00			
	งานประตู-หน้าต่าง	246,050.00			
	งาน Built-In	23,500.00			
	งานป้าย + งานม่าน	363,100.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	1,472,309.00	1.3035	1,919,154.78	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	371,784.91			
	- งานระบบปรับอากาศ	137,798.20			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	509,583.11	1.3035	664,241.58	
	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
4	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	11,350.00	1.3035	14,794.73	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		1,993,242.11	1.3035		
ค่า Factor F = 1.3035					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					

รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)

2,583,396.36

.....ประธานกรรมการ
(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

.....กรรมการ
(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสง)

.....กรรมการ
(นายพีรชาติ กุศลรัตน์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานปรับปรุง ธาราคารอมลีนสาขาท็อปส์ พลั่วซ่า จ้งหวัดสิงห์บุรี
 สถานที่ปรับปรุงธาราคารอมลีน สาขาท็อปส์ พลั่วซ่า จ้งหวัดสิงห์บุรี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยสถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 คำนวนราคากลางโดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	10,000.00	
2	ค่าขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ	1	งาน	15,000.00	
	งานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ				
1	เสารับ (Support) TV	1	ชุด	2,500.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ			27,500.00	



ประธานกรรมการ

(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)



กรรมการ

(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)



กรรมการ

(นายพีรชาติ กุยรัตน์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 11

งานปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาท็อปส์ พลาซ่า จังหวัดสิงห์บุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาท็อปส์ พลาซ่า จังหวัดสิงห์บุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยสถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้น								
1	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ผิวมัน	80	ตร.ม.	600.00	48,000.00	222.00	17,760.00	65,760.00	
2	พื้นผิวด้านเลส 3 มม. HAIRLINE ตามรูปแบบกำหนด	110	เมตร	70.00	7,700.00	-	-	7,700.00	
	รวมงานพื้น							73,460.00	
	โครงสร้างเหล็กเสา-คาน								
1	เหล็กกล่อง 75 x 75 x 2.3 มม.	7	ท่อน	687.00	4,809.00	-	-	4,809.00	
2	เหล็กกล่อง 75 x 45 x 2.3 มม.	10	ท่อน	579.00	5,790.00	-	-	5,790.00	
3	ค่าเชื่อม + ดัด	1	งาน	-	-	6,130.00	6,130.00	6,130.00	
	รวมงานโครงสร้างเหล็กเสา-คาน							16,729.00	
	งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ	76	ตร.ม.	230.00	17,480.00	75.00	5,700.00	23,180.00	
2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ เสริมตะแกรงเหล็ก	3	ตร.ม.	730.00	2,190.00	175.00	525.00	2,715.00	
3	ฝ้าสแตนเลสคอมโพสิตชนิด mirror	5	ตร.ม.	2,200.00	11,000.00	600.00	3,000.00	14,000.00	
4	ฝ้าต่างระดับ	17	เมตร	150.00	2,550.00	50.00	850.00	3,400.00	
5	รางไฟฟ้าแสงสว่างฝ้าเพดาน	18	เมตร	500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
6	ทาสีฝ้าเพดาน	80	ตร.ม.	45.00	3,600.00	30.00	2,400.00	6,000.00	
	รวมงานฝ้าเพดาน							58,295.00	

Handwritten signature and initials in blue ink.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาที่อบส. พลาซ่า จังหวัดสิงห์บุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาที่อบส. พลาซ่า จังหวัดสิงห์บุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

หน่วยสถาปัตย์กรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
1	P8 ผึงยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. โครงเคร้าโลหะกรู 1 ด้าน	19	ตร.ม.	260.00	4,940.00	100.00	1,900.00	6,840.00	
2	P8 ผึงยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. โครงเคร้าโลหะกรู 2 ด้าน	35	ตร.ม.	380.00	13,300.00	130.00	4,550.00	17,850.00	
3	P9 ผึงยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. โครงเคร้าเหล็ก เสริมเหล็กแผ่นหนา 1.0 มม.	43	ตร.ม.	1,800.00	77,400.00	-	-	77,400.00	
4	P10 ผึงยิปซัมบอร์ดหนา 10 มม. กรู 1 ด้าน	59	ตร.ม.	320.00	18,880.00	100.00	5,900.00	24,780.00	
5	P11 ผึง MDF หนา 10 มม. กรูเสกสนเลสคอมโพสิต ชนิด Mirror ทำ Coating สีชมพู โครงเคร้าเหล็ก	14	ตร.ม.	7,300.00	102,200.00	2,200.00	30,800.00	133,000.00	
6	A ผึงทาสี	45	ตร.ม.	45.00	2,025.00	30.00	1,350.00	3,375.00	
7	C, D ผึงกรูอลูมิเนียมเปอร์หลัผ้า	70	ตร.ม.	450.00	31,500.00	50.00	3,500.00	35,000.00	
8	G กรูกระจกเงาสีชมพู	143	ตร.ฟ.	200.00	28,600.00	15.00	2,145.00	30,745.00	
9	I ผึงกรูกระจก Glass Kote หนา 6 มม.	90	ตร.ฟ.	140.00	12,600.00	15.00	1,350.00	13,950.00	
10	M กรูแผ่น สแตนเลสคอมโพสิต ชนิด MIRROR ทำ COATING สีชมพู	47	ตร.ม.	5,800.00	272,600.00	-	-	272,600.00	
11	S1 บัวจึงผึงอลูมิเนียม ขนาด 50 มม. ชนิดโปรง พร้อมอลูมิเนียมปิดร่องสกรู	47	เมตร	160.00	7,520.00	45.00	2,115.00	9,635.00	
12	ผึงบังแดดสำเร็จรูปแบบที่ 2 (พิเศษ)	6	ชุด	11,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
	รวมงานผนัง							691,175.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
1	D1 ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติกระจกเทมเปอร์ หนา 10 มม. ขนาด 2.43x3.00 ม.	1	ชุด	105,000.00	105,000.00	-	-	105,000.00	
2	D2 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้อัดยางกรุลามิเนตสีขาว Hi-Gloss ขนาด 0.70x2.00 ม.	2	ชุด	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
3	D3 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้อัดยางกรุลามิเนตสีขาว Hi-Gloss ขนาด 0.80x2.00 ม.	2	ชุด	9,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
4	D4 ประตูบานเปิดกระจกเดี่ยว+ช่องแสงกระจกเทมเปอร์ หนา 10 มม. ขนาด 1.28x2.40 ม.	1	ชุด	25,800.00	25,800.00	-	-	25,800.00	
5	(S1) ประตูเหล็กถ้ำระบบ ปิด - เปิด ไฟฟ้า	1	ชุด	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	

Handwritten signature and initials in blue ink.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 3/ 11

งานปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาหือปส์ พลาซ่า จังหวัดสิงห์บุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาหือปส์ พลาซ่า จังหวัดสิงห์บุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

หน่วยสถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	W1 ช่องแสงกระจกติดตาย กระงะกิโลหนา 6 มม. ขนาด 0.40x2.50 ม.	1	ชุด	3,850.00	3,850.00	-	-	3,850.00	
7	W2 ช่องแสงกระจกติดตาย กระงะกิโลหนา 6 มม. ขนาด 0.55x2.50 ม.	1	ชุด	4,200.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
8	SL ติดผ่านม้วน ชนิดทึบแสง ช่องแสงกระจก 2 ชุด	3	ตร.ม.	1,400.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
9	DS ประตูเหล็กนิรภัย	1	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
รวมงานประตูหน้าต่าง									246,050.00
งาน Built-In									
1	ชั้นวางพระพุทธรูป	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
2	ผนังติดจอ Digital Signage	1	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
รวมงาน Built-In									23,500.00
งานป้าย + งานบาน									
1	ป้ายชื่อธนาคาร ตัวอักษรชนิดลอยตัวไฟ LED (พร้อมโครงสแตนเลส)	1	ชุด	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
2	ดวงตราธนาคารสแตนเลสสีกัดกรณสี ขนาด 0.60x0.60 ม. หลังเคาน์เตอร์	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ขาว	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
4	สติกเกอร์สีเงินเหล็กติดผนังพระบรมฉายาลักษณ์	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
5	สติกเกอร์สีเงินเหล็กติดผนัง ATM	1	ชุด	4,800.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
6	ป้าย LIGHT BOX กรอบลูมิเนียมพร้อมแผ่นกระจายแสง ขนาด 0.55x0.75 ม.	2	ชุด	6,500.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
7	ป้าย GSB Information ขนาด 0.85x1.25 ม.	1	ชุด	4,800.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
8	สติกเกอร์ป้ายบริการลูกค้า	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
9	สติกเกอร์กราฟิก 3 M ติดผนัง ขนาด 1.00 x 15.00 เมตร	1	ชุด	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
10	ป้ายกล่องไฟ ATM ชนิดไฟ LED ขนาด 0.60x1.00	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 4/ 11

งานปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาหิอบส์ พลาซ่า จังหวัดสิงห์บุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาหิอบส์ พลาซ่า จังหวัดสิงห์บุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยสถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	ป้ายกล่องไฟ ADM ชนิดไฟ LED ขนาด 0.60x1.00	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
12	ป้ายกล่องไฟ Pass Book ชนิดไฟ LED ขนาด 0.55x1.00	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
13	ป้ายติดผนัง Digithai Life Solution ตัวอักษร STAINLESS HAIRLINE ขนาด 0.28x0.71 ม.	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
14	ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า ADVERTISEMENT LIGHT BOX ขนาด 3.60x4.00 ม.	1	ชุด	160,000.00	160,000.00	-	-	160,000.00	
15	สติ๊กเกอร์สำนักงาน	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
16	ชุดเสาไฟด้านข้าง ATM ADM Passbook	4	ชุด	10,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
รวมงานป้าย + งานมา่น								363,100.00	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 5/ 11

งานปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาหือปล่ พลาซ่า จังหวัดสิงห์บุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาหือปล่ พลาซ่า จังหวัดสิงห์บุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

หน่วยสถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	งานไฟฟ้า								
	LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย 240/415 V MAIN Breaker 100A								
	L/C 3 Phase 30 C/T	1	ตู้	7,420.00	7,420.00	1,000.00	1,000.00	8,420.00	
	MAIN 3P. 40AT.100AF. 18 KA.	1	ตัว	4,256.00	4,256.00	-	-	4,256.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50AT.6KA. (RCBO. 30mA.)	7	ตัว	1,582.00	11,074.00	-	-	11,074.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63 AT. 10 KA.	1	ตัว	567.00	567.00	-	-	567.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	16	ตัว	157.00	2,512.00	-	-	2,512.00	
	LOAD CENTER UP.								
	L/C 1 Phase 6C/I	1	ตู้	1,820.00	1,820.00	700.00	700.00	2,520.00	
	CIRCUIT BREAKER 2P. 40-63 AT. 10 KA.	1	ตัว	1,015.00	1,015.00	-	-	1,015.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	6	ตัว	157.00	942.00	-	-	942.00	
	โคมไฟฟ้า.								
	2 x (18-20)W. LED T8. 0.6x1.20ม.โคมไฟฟ้าตระแกรงอลูมิเนียม. (B)	2	ชุด	2,800.00	5,600.00	150.00	300.00	5,900.00	
	2 x (18-20) W. LED T8. 0.3x1.20ม.โคมไฟฟ้าตระแกรงอลูมิเนียม(C)	3	ชุด	2,300.00	6,900.00	150.00	450.00	7,350.00	
	(6.5 - 7) W. LED Down Light MR-16 ปรับมุมได้. (T)	8	ชุด	540.00	4,320.00	115.00	920.00	5,240.00	
	2x(13x14) W. LED Bulb Down Light ขั้ว E27 แนวตั้ง ๒ ~ (130 - 300) mm. (Y)	24	ชุด	840.00	20,160.00	115.00	2,760.00	22,920.00	
	1x(13x14) W. LED Bulb Down Light ขั้ว E27 แนวตั้ง ๒ ~ (130 - 300) mm. (Y1)	7	ชุด	510.00	3,570.00	115.00	805.00	4,375.00	
	LED. Soft Strip 1 x (12x14) W. เข้ามุม ๒ ~ (16) mm.(Z0)	5	ชุด	1,295.00	6,475.00	50.00	250.00	6,725.00	
	LED. Soft Strip 1 x (12x14) W. ไม่มีปีก ๒ ~ (17 -20) mm.(Z1)	45	ชุด	1,160.00	52,200.00	50.00	2,250.00	54,450.00	
	(7-10) W. Adjustable Track Light LED GU10 ๒ ~ (60-62) mm.(Z3)	4	ชุด	1,015.00	4,060.00	165.00	660.00	4,720.00	
	1x28 W. Fluorescent Lamp T5 G5 MAX 220V AC.(Z4)	8	ชุด	5,500.00	44,000.00	165.00	1,320.00	45,320.00	

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 6/ 11

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม
คำนวณราคากลางโดย

ธนาคารออมสินสาขาห้วยป่า จังหวัดสิงห์บุรี
สาขาห้วยป่า จังหวัดสิงห์บุรี
หน่วยสถาปัตยกรรม
นายเสกสิทธิ์ พันสวรรค์

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สวิตช์ไฟฟ้า								
	สวิตช์ทวงเดียว (S)	30	ตัว	38.00	1,140.00	80.00	2,400.00	3,540.00	
	หน้ากาก 1-3 ช่อง	14	ชุด	22.00	308.00		-	308.00	
	หน้ากาก 4-6 ช่อง	2	ชุด	96.00	192.00		-	192.00	
	เต้ารับ.								
	เต้ารับเดี่ยว 2P+E สีขาว	5	ชุด	110.00	550.00	90.00	450.00	1,000.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E สีขาว	25	ชุด	158.00	3,950.00	90.00	2,250.00	6,200.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E สีเหลือง	25	ชุด	458.00	11,450.00	90.00	2,250.00	13,700.00	
	หน้ากาก 1-3 ช่อง	55	ชุด	22.00	1,210.00		-	1,210.00	
	สายไฟฟ้า. IEC01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	1355	เมตร	9.00	12,195.00	7.00	9,485.00	21,680.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	546	เมตร	13.00	7,098.00	10.00	5,460.00	12,558.00	
	สายไฟ 6 sq.mm. IEC 01	10	เมตร	20.00	200.00	12.00	120.00	320.00	
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	20	เมตร	37.00	740.00	16.00	320.00	1,060.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	1,416.31	1,416.31		-	1,416.31	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	626	เมตร	26.00	16,276.00	22.00	13,772.00	30,048.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25 mm. 1"	10	เมตร	53.00	530.00	28.00	280.00	810.00	
	ท่ออ่อนร้อยสาย Ø 15mm. 1/2"	40	เมตร	8.00	320.00	10.00	400.00	720.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	2,568.90	2,568.90	-	-	2,568.90	15 % ของค่าวัสดุ

Handwritten signature

Handwritten mark

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 7/ 11

งานปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาห้วยป่าสัก จังหวัดสิงห์บุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาห้วยป่าสัก จังหวัดสิงห์บุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

หน่วยสถาปัตย์กรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณค์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สาย สัญญาณโทรศัพท์								
	ผู้พักสายโทรศัพท์ภายใน	1	ชุด	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	
	ตัวรับโทรศัพท์ RJ 11	12	ตัว	140.00	1,680.00	90.00	1,080.00	2,760.00	
	หน้ากาก	12	ชุด	22.00	264.00		-	264.00	
	สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.mm. 4 CORES	172	เมตร	10.00	1,720.00	6.00	1,032.00	2,752.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	53	เมตร	26.00	1,378.00	22.00	1,166.00	2,544.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	206.70	206.70		-	206.70	15 % ของค่าวัสดุ
	สาย สัญญาณคอมพิวเตอร์								
	สาย UTP CAT6.	820	เมตร	24.00	19,680.00	10.00	8,200.00	27,880.00	
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	45	ตัว	280.00	12,600.00	110.00	4,950.00	17,550.00	
	หน้ากาก	19	ชุด	22.00	418.00		-	418.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	260	เมตร	37.00	9,620.00	23.00	5,980.00	15,600.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	1,443.00	1,443.00		-	1,443.00	15 % ของค่าวัสดุ
	เบ็ดเตล็ด								
	ตู้สวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH)	1	ตู้	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
	ตู้สวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH 2 ชุด)	1	ตู้	4,200.00	4,200.00	300.00	300.00	4,500.00	
	โคมไฟฟ้าป้ายทางออก	2	ชุด	2,900.00	5,800.00	115.00	230.00	6,030.00	
	ค่าย้ายตำแหน่งเครื่องตรวจจับ	2	ชุด	-	-	300.00	600.00	600.00	
	รวมงานไฟฟ้า							371,784.91	

Handwritten signature

Handwritten mark

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 8/ 11

งานปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาท็อปส์ พลาซ่า จังหวัดสิงห์บุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาท็อปส์ พลาซ่า จังหวัดสิงห์บุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

หน่วยสถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณค์

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2	งานระบบปรับอากาศ								
	งานท่อลม								
	สังกะสี (BWG) เบอร์ # 24	430	ตร.ฟุต	16.00	6,880.00	24.00	10,320.00	17,200.00	
	สังกะสี (BWG) เบอร์ # 26	340	ตร.ฟุต	10.00	3,400.00	18.00	6,120.00	9,520.00	
	ฉนวนใยแก้ว หนา 1" หนาแน่น 1.5lb/ft3	770	ตร.ฟุต	6.00	4,620.00	15.00	11,550.00	16,170.00	
	SPLITTER DAMPER	12	ชุด	450.00	5,400.00	100.00	1,200.00	6,600.00	
	Hanger and Support	770	ตร.ฟุต	14.00	10,780.00	8.00	6,160.00	16,940.00	
	CHAMBER	40	ตร.ม.	285.00	11,400.00	120.00	4,800.00	16,200.00	
	ACCESSORY	1	LOT	2,124.00	2,124.00	637.20	637.20	2,761.20	
	GRILL								
	2 SLOT 3m.	1	ชุด	1,968.00	1,968.00	780.00	780.00	2,748.00	
	4 SLOT 1.25m.	2	ชุด	1,393.00	2,786.00	600.00	1,200.00	3,986.00	
	1 SLOT 2m.	2	ชุด	884.00	1,768.00	270.00	540.00	2,308.00	
	1 SLOT 1.2m.	2	ชุด	530.00	1,060.00	162.00	324.00	1,384.00	
	1 SLOT 1.25m.	2	ชุด	552.00	1,104.00	168.00	336.00	1,440.00	
	SQ 10"W/VD	2	ชุด	482.00	964.00	115.00	230.00	1,194.00	
	SQ 6"W/VD	1	ชุด	320.00	320.00	115.00	115.00	435.00	
	RAG 24"x24"	1	ชุด	813.00	813.00	173.00	173.00	986.00	
	TAG 14"x8"	4	ชุด	246.00	984.00	173.00	692.00	1,676.00	
	FILTER	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,100.00	

5

5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 9/ 11

งานปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาห้วยป่า จ.พิจิตร

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาห้วยป่า จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

หน่วยสถาปัตย์กรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ท่อ FLEX ทน 1"x1.5lbs/ft ³								
	ท่อ FLEX Ø 6" ทน 1"x1.5lbs/ft ³	10	เมตร	300.00	3,000.00	30.00	300.00	3,300.00	
	ท่อ FLEX Ø 8" ทน 1"x1.5lbs/ft ³	3	เมตร	410.00	1,230.00	40.00	120.00	1,350.00	
	อื่นๆ								
	CAT WALK	1	ชุด	18,500.00	18,500.00			18,500.00	
	ย้ายหัวสปริงเกอร์	6	ชุด	500.00	3,000.00	500.00	3,000.00	6,000.00	
	ล้างท่อสปริงเกอร์(Drain น้ำ)	1	LOT	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
	ย้ายตู้เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ	1	LOT	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
	รวมงานระบบปรับอากาศ							137,798.20	

Handwritten signature and mark.

นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

.....เดือนที่

[illegible]

Three handwritten signatures in ink, arranged vertically. The top signature is a stylized 'J' with a horizontal stroke. The middle signature is 'J. H. H.' with a horizontal stroke. The bottom signature is 'J. H. H.' with a horizontal stroke.