

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก1 จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารออมสินภาค 7 จังหวัดพิษณุโลก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 727,000.00 บาท

ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคาร

ออมสินภาค 7 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

- งานรื้อพื้นผนัง ของเดิมพร้อมขนทิ้ง
- งานติดตั้งผนังประตูกันห้องประชุมใหม่
- งานติดตั้งวอลล์เปเปอร์ภายในห้องประชุม
- งานปูพื้นกระเบื้องยางลายไม้แบบ CLLCK LOEK หนา 5 มม. ภายในห้องประชุม
- งานติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ + ทาสี
- งานติดตั้งวอลล์เปเปอร์ห้องประชุม
- งานติดตั้งผนังกระจก-ประตูกระจกบานเปิดห้องประชุม (ตามแบบ)
- งานติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ + ทาสี ห้องประชุม (ตามแบบ)

ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน 727,000.00 บาท ณ 10 พ.ค. 2562

๓. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้

๔. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) , (แบบ ปร.๔ (พ) แบบสรุปค่าก่อสร้าง, (แบบ ปร. ๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ, (แบบ ปร.๕ ข)แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ, (แบบ ปร.๕ ค) และแบบสรุปราคากลางงาน (แบบ ปร.๖)

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก1 จังหวัดพิษณุโลก

๖.๑ นายชาลิต ยอดเมือง

๖.๒ นางสุพรรณษา แก้ววิเศษ

๖.๓ นางสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

ธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก 1 จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

เขตพิษณุโลก 1 จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ

สำรวจและจัดซื้อ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	403,939.65	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	320,180.13	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (ท))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	3,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	727,119.78	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	727,000.00	
	(เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายชวลิต ยอดเมือง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสุพรรณ แก้ววิเศษ)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ ปร.5 (ก)

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

ธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก 1 จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

เขตพิษณุโลก 1 จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ

สำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

3

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3071	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	309,035.00	1.3071	403,939.65	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	244,954.58			
	- งานเบ็ดเตล็ด				
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	244,954.58	1.3071	320,180.13	
5	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3071	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		553,989.58	1.3071		
	ค่า Factor F =	1.3071			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				


รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)

724,119.78



(นายชวติต ยอดเมือง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสุพรรณษา แก้ววิเศษ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานปรับปรุงซ่อมแซม

ธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก 1 จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

เขตพิษณุโลก 1 จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ

สำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

นางสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				
1	ค่าผนังกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุ	1	งาน	3,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				3,000.00	



(นายขลิบ ยอดเมือง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสุพรรณษา แก้ววิเศษ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม ธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก 1 จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน เขตพิษณุโลก 1 จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ สำนักงานและจัดซ่อม

คำนวณราคากลางโดย นางสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ

แบบเลขที่..... ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	รื้อผนังเดิมพร้อมขนหิ้วและตบแต่งกับรายละเอียดส่วนที่รีอ	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2	พื้นปูกระเบื้องยางลายไม้แบบคลีลิบล็อค พนา 5 มม.	53	ตร.ม.	750.00	39,750.00	80.00	4,240.00	43,990.00	
3	ผนังอิฐซิมบอร์ต พนา 9 มม. กรู 2 ด้าน	15	ตร.ม.	365.00	5,475.00	130.00	1,950.00	7,425.00	
4	ผนังกรุอิฐลีนเปอร	35	ตร.ม.	450.00	15,750.00	50.00	1,750.00	17,500.00	
5	ผนัง MDF พนา 10 มม. โครงเคร่าโลหะกรู 1 ด้าน	8	ตร.ม.	320.00	2,560.00	100.00	800.00	3,360.00	
6	ผนังกระจาก Glass Kote สีขาว	86	ตร.ฟ.	140.00	12,040.00	15.00	1,290.00	13,330.00	
7	ผนัง MDF พนา 10 มม. โครงเคร่าโลหะกรู 1 ด้านกรุลามิเนตลายไม้	7	ตร.ม.	650.00	4,550.00	100.00	700.00	5,250.00	
8	ฝ้าเส้น U-Stainless	5.4	เมตร	700.00	3,780.00	-	-	3,780.00	
9	บัวเชิงผนังอลูมิเนียม	21	เมตร	200.00	4,200.00	45.00	945.00	5,145.00	
10	รื้อฝ้าเพดานของเดิม พร้อมตบแต่งกับรายละเอียด	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
11	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ขนาด 9 มม. ฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็ก	38	ตร.ม.	260.00	9,880.00	75.00	2,850.00	12,730.00	
12	รางไฟฟ้าฝ้าหลุม	19	เมตร	500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
13	ผู้สับรับแสงใบตอง (ห้องประชุม)	27	ตร.ม.	1,400.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
14	ผู้สับรับแสงม้วน (ห้องประชุม)	6	ตร.ม.	1,400.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
15	DI ประตูบานเปิดพร้อมกระจกติดตาย	1	ชุด	97,000.00	97,000.00	-	-	97,000.00	
16	สติกเกอร์	225	ตร.ฟ.	120.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
17	ทาสีฝ้าเพดาน (ห้องประชุม)	55	ตร.ม.	45.00	2,475.00	30.00	1,650.00	4,125.00	
18	ทาสีผนัง	16	ตร.ม.	45.00	720.00	30.00	480.00	1,200.00	

.....
.....
.....

เมื่อวันที่.

[illegible]

1000

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

ธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก 1 จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

เขตพิษณุโลก 1 จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ

สำรวจและจัดซ่อม

คำนวณราคากลางโดย

นายพรเทพ วัฒนประทาย

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	584	เมตร	9.00	5,256.00	7.00	4,088.00	9,344.00	
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	926	เมตร	13.00	12,038.00	10.00	9,260.00	21,298.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,210.58	1,210.58	-	-	1,210.58	
	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	467	เมตร	26.00	12,142.00	21.00	9,807.00	21,949.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,821.30	1,821.30	-	-	1,821.30	
	ระบบแสงสว่าง								
	หลอดไฟ LED T8 สเปคตามแบบ พร้อมติดตั้งวงจร	72	หลอด	550.00	39,600.00	100.00	7,200.00	46,800.00	
	20-24 W LED MODULE โคมตัวगी 17.5 cm. (S)	19	ชุด	1,470.00	27,930.00	115.00	2,185.00	30,115.00	
	LED Soft Strip 10-12 W/M 4500K (LED ย้อนกลับ) รวม Driver	19	เมตร	650.00	12,350.00	50.00	950.00	13,300.00	
	สวิตช์								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	4	ตัว	38.00	152.00	80.00	320.00	472.00	
	หน้าฉาก-พร้อมกล่อง	2	ชุด	22.00	44.00			44.00	

.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

#REF!

ธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก 1 จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

เขตพิษณุโลก 1 จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ

สำรวจและจัดซื้อ

คำนวณราคากลางโดย

นายพรเทพ วัฒนประทาย

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เด้ารับไฟฟ้า								
	เด้ารับคู่ 2P+G	21	ชุด	158.00	3,318.00	90.00	1,890.00	5,208.00	
	เด้ารับคู่ 2P+G สีเหลือง	32	ชุด	458.00	14,656.00	90.00	2,880.00	17,536.00	
	หน้าฉาก-พร้อมกล่อง	53	ชุด	22.00	1,166.00		-	1,166.00	
	เด้ารับโทรศัพท์								
	เด้ารับโทรศัพท์	15	ชุด	140.00	2,100.00	80.00	1,200.00	3,300.00	
	TIEV.4C. - 0.65mm. 	457	เมตร	10.00	4,570.00	6.00	2,742.00	7,312.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	492.10	492.10		-	492.10	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	100	เมตร	26.00	2,600.00	21.00	2,100.00	4,700.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	390.00	390.00		-	390.00	
	หน้าฉาก-พร้อมกล่อง	15	ชุด	22.00	330.00		-	330.00	
	เด้ารับคอมพิวเตอร์								
	เด้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	32	ชุด	280.00	8,960.00	110.00	3,520.00	12,480.00	

