


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานชั่วคราว ธนาคารออมสินสาขาหัวหมาก กรุงเทพฯ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 1,278,000 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ณ วันที่ - 8 พ.ค. 2562 เป็นเงิน 1,278,000 บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 (ก))
 - 5.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 (ข))
 - 5.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 5.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :

6.1 นายณัฐพล	บุญญะภาคย์	ประธานกรรมการ	  
6.2 นายเอกรัฐ	เพชรประเสริฐสุข	กรรมการ	
6.3 นายชัยรัตน์	ลิ้มทโรภาส	กรรมการ	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุง

ธนาคารออมสิน(สำนักงานชั่วคราว)สาขาหัวหมาก กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

อาคารจิตตอทัย

หน่วยงาน

ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 08/11/2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	833,749.36	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	401,260.48	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	5,925.61	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	7,500.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	30,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,278,435.45	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	1,278,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชัยรัตน์ ลิ้มโทภาส)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ ปร.5 (ก)

งานปรับปรุง

ธนาคารออมสิน(สำนักงานชั่วคราว)สาขาหัวหมาก กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

อาคารจิตต์อุทัย

หน่วยงาน

ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

08 พ.ค. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3052	-	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	งานพื้น	75,930.00	X		
	งานฝ้าเพดาน	22,857.50	X		
	งานผนัง	109,165.00	X		
	งานประตู-หน้าต่าง	73,000.00	X		
	งาน built-in	49,500.00	X		
	งานห้อง ATM	50,438.00	X		
	งานเบ็ดเตล็ด	97,000.00	X		
	งานป้าย + สติกเกอร์	160,900.00	X		
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	638,790.50	1.3052	833,749.36	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	301,852.18	X		
	- งานระบบปรับอากาศ	5,580.00	X		
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	307,432.18	1.3052	401,260.48	
	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
4	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	4,540.00	1.3052	5,925.61	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		950,762.68	1.3052		
ค่า Factor F = 1.3052					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					

รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)

1,235,009.84

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชัยรัตน์ ลิ้มทิโรภาส)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานปรับปรุง ธาราธารอมลิน(สำนักงานชั่วคราว)สาขาหัวหมาก กรุงเทพฯ
สถานที่ปรับปรุงธาราธารอมลิน อาคารจิตต์อุทัย
หน่วยงาน ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
คำนวณราคากลางโดย นายจักรกรฤช ยอดสิน

๐ 8 พ.ค. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน				
	สำนักงานชั่วคราว				
	- ค่าแนวป้องกันฝุ่นวัสดุตกหล่น	1	งาน	10,000.00	
	- นั่งร้าน	1	งาน	12,000.00	
	- ค่าที่ปักในกรณีไม่อนุญาตให้ปักในไซต์งาน	1	งาน	8,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			30,000.00	

25-
D
✓

 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)

 กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข)

 กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชัยรัตน์ ลิ้มโธรส)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/

งานปรับปรุง

ธนาคารอมสิน(สำนักงานชั่วคราว)สาขาหัวหมาก กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน

อาคารจิตตีย์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยตรวจสอบอาคารฯ

คำนวณราคากลางโดย

นายณัฐพล ปุณณะภาคย์

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้น								
1	พื้นปูกระเบื้องยางคลิปล็อค 4 มม.	85	ตร.ม.	750.00	63,750.00	80.00	6,800.00	70,550.00	
2	บัวพื้น PVC 10 ซม.	24	ม.	80.00	1,920.00	40.00	960.00	2,880.00	
3	ทำความสะอาด / ซ่อมแซม กระเบื้องยาง(เดิม)	1	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	รวมงานพื้น							75,930.00	
	งานฝ้าเพดาน								
1	ซ่อมแซมฝ้าเพดานเดิม	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
2	ทาสี	113	ตร.ม.	45.00	5,085.00	30.00	3,390.00	8,475.00	
3	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ เสริมตะแกรงเหล็ก	6.5	ตร.ม.	730.00	4,745.00	175.00	1,137.50	5,882.50	
4	เจาะช่องเปิด เพื่อเดินสายงานระบบ/วงจรปิด	1	งาน	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	รวมงานฝ้าเพดาน							22,857.50	
	งานผนัง								
1	ปรับปรุงสภาพผนังเดิม/ลอกสี/ทำความสะอาดและรื้อวางบ-กระจุกเดิม	1	งาน	5,000.00	5,000.00		-	5,000.00	
2	P5 ผนังไม้อัดยางหนา 10 มม. กรุ 1 ด้าน	23	ตร.ม.	320.00	7,360.00	100.00	2,300.00	9,660.00	
3	P2 ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะกรุ 2 ด้าน	26	ตร.ม.	380.00	9,880.00	130.00	3,380.00	13,260.00	
4	P3 ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็ก เสริมเหล็กแผ่นหนา 1.0 มม.	35	ตร.ม.	1,800.00	63,000.00	-	-	63,000.00	
5	P1 ผนังเดิมทาสี	85	ตร.ม.	57.00	4,845.00	30.00	2,550.00	7,395.00	
6	P4 ผนังกรุกระจก Glass Kote หนา 6 มม.	70	ตร.ฟ.	140.00	9,800.00	15.00	1,050.00	10,850.00	
	รวมงานผนัง							109,165.00	

(Handwritten signature)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2/

งานปรับปรุง

ธนาคารออมสิน(สำนักงานชั่วคราว)สาขาหัวหมาก กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

อาคารจิตตีย์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

หน่วยตรวจสอบอาคารฯ

คำนวณราคากลางโดย

นายณัฐพล ปุญญะภาคย์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

08 พ.ค. 2562

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานประตู-หน้าต่าง									
1	D1 ประตูบานเปิดคู่กรอบบานอลูมิเนียม ขนาด 1.80x2.00 ม.(พร้อมบานติดตาย กว้าง	1	ชุด	21,500.00	21,500.00	-	-	21,500.00	
2	D2 แก้ว/ปรับแสง/เปลี่ยนล้อประตูบานเปิดคู่(เดิม)	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
3	D3 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม่ยั๊ดยางกรลามิเนตสีขาว ขนาด 0.90x2.00 ม.	1	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
4	D4 ประตูบานเลื่อนคู่ไม่ยั๊ดยาง กรลามิเนตสีขาว ขนาด 2.80 x 2.00 ม.	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
5	D5 ประตูบานเลื่อนเดี่ยวไม่ยั๊ดยาง กรลามิเนตสีขาว ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	1	ชุด	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
6	DS ประตูเหล็กนิรภัย	1	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
รวมงานประตู-หน้าต่าง								73,000.00	
งาน built-in									
1	ชั้นวางพระพุทธรูป	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
2	เคาน์เตอร์โคงเสริม	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
3	ชั้นเก็บเอกสาร	1	ชุด	29,000.00	29,000.00	-	-	29,000.00	
รวมงาน built-in								49,500.00	
งานห้อง ATM									
1	เหล็กกล่อง 2"x2"x2.0 มม.	20	ท่อน	453.00	9,060.00	-	-	9,060.00	
2	คำัดติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	2,718.00	2,718.00	2,718.00	
3	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท 4 มม.2ด้าน	9	ตรม.	2,800.00	25,200.00	600.00	5,400.00	30,600.00	
4	แผ่นอะคริลิก 10 มม. คั่นระหว่างตู้	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
5	บัวอลูมิเนียม สูง 100 มม.	3	ม.	200.00	600.00	20.00	60.00	660.00	
6	สแตนเลสรอบเครื่อง	3	ชุด	800.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
รวมงานห้อง ATM								50,438.00	

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 3/

งานปรับปรุง

ธนาคารออมสิน(สำนักงานชั่วคราว)สาขาหัวหมาก กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

อาคารจิตตีย์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

หน่วยตรวจสอบอาคารฯ

คำนวณราคากลางโดย

นายณัฐพล ปัญญะภักย์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่..... 08 พ.ค. 2562

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเบ็ดเตล็ด								
1	ซ่อม/ปรับสภาพ/ขนย้าย เคาน์เตอร์ฝากถอน และโต๊ะสินเชื่อเดิม	5	ชุด	8,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
2	ซ่อม(ตามสภาพ)/ทำความสะอาด/ขนย้าย โต๊ะทำงาน เก้าอี้และตู้เอกสารเดิม	1	งาน		-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
3	ซ่อม/ขนย้าย/ติดตั้ง ณ.ที่ใหม่ กล้องวงจรปิด	1	งาน		-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
4	ซ่อม/ขนย้าย/ติดตั้ง ณ.ที่ใหม่ ตู้ self service +หน้าจอแสดงผลต่างๆ+LED.TV.	1	งาน		-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
5	งานขนย้ายอื่นๆของสาขา(ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ , เอกสาร, ถังดับเพลิง ฯลฯ)	1	งาน		-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมงาน เบ็ดเตล็ด							97,000.00	
	งานป้าย + สติกเกอร์								
1	ป้ายกล่องไฟชื่อธนาคาร 0.90x5.30 ม. ไฟLED MODULE	5	ตร.ม.	11,200.00	56,000.00	-	-	56,000.00	
2	ดวงตราธนาคารสแตนเลสกั๊ดกรณณสี ขนาด 0.60x0.60 ม. หลังเคาน์เตอร์	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
3	ป้ายธุรกรรม 0.80x 2.00 ม. สติกเกอร์ทึบแสง พิมพ์ INK JET	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
4	สติกเกอร์ผ้า บังตา	1	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
5	สติกเกอร์ see through โฆษณาลิติดักกัณธนาคาร	22	ตร.ม.	900.00	19,800.00	-	-	19,800.00	
6	ป้ายโฆษณาอะคริลิก	4	ชุด	1,900.00	7,600.00	-	-	7,600.00	
7	ป้ายกล่องไฟ ATM ชนิดไฟ LED MODULE ขนาด 0.40x0.60 ม.	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
8	ป้ายกล่องไฟ ADM ชนิดไฟ LED MODULE ขนาด 0.40x0.60 ม.	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
9	ป้ายกล่องไฟ Pass Book ชนิดไฟ LED MODULE ขนาด 0.40x0.60 ม.	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
10	สติกเกอร์กราฟฟิค 3 M ติดผนัง	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
11	สติกเกอร์สำนักร้าน	1	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
12	ป้ายอะคริลิคแสดงส่วนให้บริการลูกค้าต่างๆ / หมายเลขเคาน์เตอร์	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
13	ป้าย TOWER SIGN	1	งาน	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	รวมงานป้าย + สติกเกอร์							160,900.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							638,790.50	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน

แบบปร.4 แผ่นที่ /

หน่วยงาน

ธนาคารอมสิน(สำนักงานชั่วคราว)สาขาหัวหมาก กรุงเทพฯ

อาคารจัดอู่เทียบ

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนำชมราคากลางโดย

ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

เมื่อวันที่ 08 พ.ค. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
3.1	หมวดระบบไฟฟ้า								
	L/C 3 Phase 18 C/T	1	ตู้	6,370.00	6,370.00	1,000.00	1,000.00	7,370.00	
	MAIN 3P. 30 - 50AT.100AF. 18 KA.	1	ตัว	4,256.00	4,256.00	-	-	4,256.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63 AT. 10 KA.	1	ตัว	567.00	567.00	-	-	567.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	13	ตัว	157.00	2,041.00	-	-	2,041.00	
	สายเมนไฟฟ้า,สายเมนย่อย								
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 6 sq.mm. IEC 01	8	เมตร	20.00	160.00	12.00	96.00	256.00	
	สายไฟ 16 sq.mm. IEC 01	32	เมตร	57.00	1,824.00	20.00	640.00	2,464.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	138.88	138.88	-	-	138.88	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	ท่อชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสาย 32 mm. 1-1/4	4	เมตร	128.00	512.00	38.00	152.00	664.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	76.80	76.80	-	-	76.80	15 % ของค่าวัสดุ
	โคมไฟฟ้า.								
	2 x (18-20)W. LED T8. 0.6x1.20 ม.โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงอลูมิเนียม. (B)	14	ชุด	2,800.00	39,200.00	150.00	2,100.00	41,300.00	
	24 W.LED Module Down Light 300 mm. (S)	25	ชุด	1,550.00	38,750.00	115.00	2,875.00	41,625.00	
	สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ.								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	10	ตัว	38.00	380.00	80.00	800.00	1,180.00	
	หน้ากาก 1-3 ช่อง	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	
	หน้ากาก 4-6 ช่อง	1	ชุด	96.00	96.00	-	-	96.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E สีขาว ()	27	ชุด	158.00	4,266.00	90.00	2,430.00	6,696.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E สีเหลือง ()	29	ชุด	458.00	13,282.00	90.00	2,610.00	15,892.00	
	หน้ากาก 1-3 ช่อง	56	ชุด	22.00	1,232.00	-	-	1,232.00	





แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง ฐานการออนไลน์(สำนักงานชั่วคราว)สาขาหัวหมาก กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงฐานการออนไลน์

อาคารจัดตู้

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

แบบปร.4 แผ่นที่ /

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วยงาน ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

คำนวณราคากลางโดย นายจักรกฤษ ยอดสิน

เมื่อวันที่ ๐๘ มิ.ย. ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	สายไฟฟ้า. IEC01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	1380	เมตร	9.00	12,420.00	7.00	9,660.00	22,080.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	740	เมตร	13.00	9,620.00	10.00	7,400.00	17,020.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	1,542.80	1,542.80		-	1,542.80	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	710	เมตร	26.00	18,460.00	22.00	15,620.00	34,080.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	2,769.00	2,769.00		-	2,769.00	15 % ของค่าวัสดุ
	สาย สัญญาณโทรศัพท์								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน	1	ชุด	-	-	300	300.00	300.00	
	ตัวรับโทรศัพท์ RJ 11 (▷)	8	ตัว	140.00	1,120.00	90	720.00	1,840.00	
	หน้ากาก	8	ชุด	22.00	176.00		-	176.00	
	สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.mm. 4 CORES	140	เมตร	10.00	1,400.00	6.00	840.00	2,240.00	
	สาย TPEV ขนาด 0.65 sq.mm. 20 คู่สาย	20	เมตร	104.00	2,080.00	24.00	480.00	2,560.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	75	เมตร	26.00	1,950.00	21.00	1,575.00	3,525.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25 mm. 1"	20	เมตร	53.00	1,060.00	26.00	520.00	1,580.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	451.50	451.50		-	451.50	15 % ของค่าวัสดุ
	สาย สัญญาณคอมพิวเตอร์								
	สาย UTP CAT6.								
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45 (◎)	980	เมตร	24.00	23,520.00	10.00	9,800.00	33,320.00	
	หน้ากาก	30	ตัว	280.00	8,400.00	110.00	3,300.00	11,700.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	15	ชุด	22.00	330.00		-	330.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"								
	ท่อร้อยสาย Ø 25 mm. 1"	75	เมตร	26.00	1,950.00	22.00	1,650.00	3,600.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	90	เมตร	37.00	3,330.00	23.00	2,070.00	5,400.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25 mm. 1"	20	เมตร	53.00	1,060.00	28.00	560.00	1,620.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	951.00	951.00		-	951.00	15 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง ฐานการอมสิน(สำนักงานชั่วคราว)สาขาหัวหมาก กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงฐานการอมสิน

อาคารจัดตู้

ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบปร.4 แผ่นที่ /

หน่วยงาน

ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

08 พ.ค. 2562

จำนวนราคากลางโดย นายจักรกฤษ ยอดสิน

เมื่อวันที่

.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	สาย สัญญาณโทรศัพท์								
	สาย RG 6	30	เมตร	12.00	360.00	10.00	300.00	660.00	
	เต้ารับโทรศัพท์ (7P)	1	ตัว	140.00	140.00	90.00	90.00	230.00	
	หน้ากาก	1	ชุด	22.00	22.00		-	22.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	25.20	25.20		-	25.20	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 มม. 1/2"	30	เมตร	26.00	780.00	22.00	660.00	1,440.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	117.00	117.00		-	117.00	15 % ของค่าวัสดุ
	เบ็ดเตล็ด								
	ตู้สวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) TS	1	ตู้	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
	คาร์บอนเครื่องปรับอากาศเดิมจากสาขา ขนาด 26,000 BTU	2	ชุด	0.00	-	500.00	1,000.00	1,000.00	
	ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศเดิมจากสาขา ขนาด 26,000 BTU	2	ชุด		-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	
	ค่าท่อน้ำยาเพิ่มเติม	12	เมตร	635.00	7,620.00	0.00	-	7,620.00	
	ค่าย้าย SMOKE DETECTOR	2	ตัว		-	300.00	600.00	600.00	
	งานติดตั้งท่อลมพร้อมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ								
	ตั้งกะสีและอุปกรณ์								
	สังกะสี No.26 (BYG)	15	ตร.ฟุต	12.00	180.00	18.00	270.00	450.00	
	RAG 6"x6" W/ins	1	ชุด	168.00	168.00	173.00	173.00	341.00	
	RAG 6"x6"	1	ชุด	138.00	138.00	173.00	173.00	311.00	
	ท่อ FLEX								
	ท่อ FLEX Ø 4"	2	เมตร	85.00	170.00	25.00	50.00	220.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE ชนิดภายนอกอาคาร								
	SAFETY SWITCH/ NON-FUES TYPE Wp 2 Pole 30 A	2	ตัว	3,255.00	6,510.00	300.00	600.00	7,110.00	
	ราคารวม							301,852.18	





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/

ธนาคารออมสิน(สำนักงานชั่วคราว)สาขาหัวหมาก กรุงเทพฯ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

08 W.A. 2562

หน่วย : บาท

[illegible]

รวมเงินงานครุภัณฑ์สั่งทำ

4,540.00

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/

งานปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วยงาน

08 พ.ค. 2562

หน่วย : บาท

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์สำนักงาน								
	งานสาขารูปแบบใหม่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)								
	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน								
	โคมไฟฟ้าแสงฉุกเฉิน 2x9 W. LED MODULE 12 V 7 AH แบบที่ 1	3	ชุด	2,500.00	7,500.00		-	7,500.00	
	ราคารวม							7,500.00	

(Handwritten signatures)