

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็นสำนักงานชั่วคราวธนาคารออมสินสาขาเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๑,๒๘๘,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็นสำนักงานชั่วคราวธนาคารออมสินสาขาเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
๕. โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - ๕.๑ ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - ๕.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๖. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ ส.ย. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๒๘๘,๐๐๐ บาท
๗. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๗.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
 - ๗.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ ๑) (แบบ ปร.๕ ก)
 - ๗.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ ๒) (แบบ ปร.๕ ข)
 - ๗.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ ๓) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.๔ พ)
 - ๗.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๘.๑ นายณัฐพล	บุญญะภาคย์	ประธานกรรมการ	
๘.๒ นายเอกรัฐ	เพชรประเสริฐสุข	กรรมการ	
๘.๓ นายพรเทพ	วัฒนะประทาย	กรรมการ	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ประเภทงาน

ปรับปรุง พื้นที่เป็นสำนักงานชั่วคราว สาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต

ปร.6

สถานที่ปรับปรุง

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวัล ชั้น 4 บริเวณห้องเลขที่ 437

โดยหน่วย

หน่วยสำรวจและจัดซื้อ ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

รวมจำนวน (ปร.4+ปร.5)

10

แผ่น


ประมาณราคา โคน

หน่วยสำรวจและจัดซื้อ

เมื่อวันที่

04 มิ.ย. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	613,856.54	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	560,876.55	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	113,760.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,288,493.09	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	1,288,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			


ประธานกรรมการ
 (นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)


กรรมการ
 (นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข)


กรรมการ
 (นายพรเทพ วัฒนะประทัย)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

ประเภทงาน

ปรับปรุง พื้นที่เป็นสำนักงานชั่วคราว

สาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต

แบบ ปร.5(ก)

สถานที่ปรับปรุง

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวัล ชั้น 4 บริเวณห้องเลขที่ 437

โดยหน่วย

หน่วยสำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน

7

แผ่น

ประมาณราคา โดย

หน่วยสำรวจและจัดซ่อม

เมื่อวันที่

04 มิ.ย. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor-F (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1				
1	กลุ่มที่1				
	1 หมวดงานโครงสร้าง	-			
	2 หมวดงานสถาปัตย์	470,208.00	1.3055	613,856.54	แผ่นที่ 1-3
	3 หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	429,625.85	1.3055	560,876.55	แผ่นที่ 4-7
	รวมส่วนที่1 - กลุ่มที่1			1,174,733.09	
2	กลุ่มที่2				
	1 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง)	-	1.3055	-	
	รวมส่วนที่1 - กลุ่มที่2			-	
	รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (ก่อนนำไปคำนวณค่า Factor F)	899,833.85	1.3055		
	ค่า Factor F = 1.3055				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร ส่วนที่1 (กลุ่มที่1 -กลุ่มที่2)			1,174,733.09	
	พื้นที่อาคาร= -	ตร.ม.	เฉลี่ย	-	บาท/ตร.ม.

.....ประธานกรรมการ
(นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)

.....กรรมการ
(นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข)

.....กรรมการ
(นายพรเทพ วัฒนะประทาย)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่2)

ประเภทงาน

ปรับปรุง พื้นที่เป็นสำนักงานชั่วคราว สาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต

แบบ ปร.5(ข)

สถานที่ปรับปรุง

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวัล ชั้น 4 บริเวณห้องเลขที่ 437

โดยหน่วย

หน่วยสำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

0


แผ่น

ประมาณราคา โดย

เมื่อวันที่

04 มิ.ย. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่2					
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน		งาน	-	-	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	


ประธานกรรมการ
 (นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)


กรรมการ
 (นายเอกรัตน์ เพชรประเสริฐสุข)


กรรมการ
 (นายพรเทพ วัฒนะประทัย)

.....กรรมการ
(นายพรเทพ วัฒนะประทัย)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

เลขที่ห้องเลขที่ 437

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

2057 A.H. 2552

[illegible]

รวมหมวดงานรื้อถอน

125.000.00

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง

พื้นที่เป็นสำนักงานชั่วคราว

สาขา เช่น ทรูล เฟลตีส ภูเก็ต

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวัล ภูเก็ต

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวัล ชั้น 4 บริเวณห้องเลขที่ 437

หน่วยงานเจ้าของงาน

หน่วยสำรวจและจัดซ่อม

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

104 A.D. 2562

[illegible]

รวมหมวดงานปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราว

248,208.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานประเพณี งานปรับปรุง

พื้นที่สำนักงานชั่วคราว

สาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3

สถานที่ปรับปรุง

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวัล ชั้น 4 บริเวณห้องเลขที่ 437

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวัล ชั้น 4 บริเวณห้องเลขที่ 437

หน่วยงานเจ้าของงาน

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

04 अ.प्र. 2562

[illegible]

รวมหมวดงาน ป้ายธนาคารฯ

รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม

4

✓ A

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานประเภท

งานปรับปรุง

พื้นที่เป็นสำนักงานชั่วคราว

สาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4

สถานที่ปรับปรุง

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวัล ชั้น 4 บริเวณห้องเลขที่ 437

หน่วยงานเจ้าของงาน

นายจักรกฤษ ยอดสิน

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

04 มิ.ย. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)								
	หมวดงานอื่นๆ								
	ขนย้ายตู้ พร้อมติดตั้ง								
	1.1 ตรวจสอบระบบไฟฟ้าของเดิม ปรับปรุงให้ใช้งานได้	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	1.2 ย้ายตู้ Rack computer พร้อมปรับปรุงให้ใช้งานได้ (ย้ายมาจากสาขาเดิม)	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	1.3 ย้ายตู้โทรศัพท์ TC, PABX. พร้อมปรับปรุงให้ใช้งานได้ (ย้ายมาจากสาขาเดิม)	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	1.4 ย้ายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ FCP. (ย้ายมาจากสาขาเดิม)	1	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	1.5 ย้ายระบบสัญญาณกันขโมย (ย้ายมาจากสาขาเดิม)	1	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	แบ่งย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ 100A. (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	ตู้ Load Center 3 Phase/4 Wire MAIN BREAKER. (30 Circuit)								
	Load Panel 30 CKT.	1	ตู้	7,420.00	7,420.00	1,000.00	1,000.00	8,420.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80AT. 100AF.18 KA.	1	ตัว	4,396.00	4,396.00	-	-	4,396.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	17	ตัว	157.00	2,669.00	-	-	2,669.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63AT.6 KA.	1	ตัว	357.00	357.00	-	-	357.00	
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	1 x (18-20) W.LED T8. 0.3x1.20ม. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงอลูมิเนียม (D)	7	ชุด	1,700.00	11,900.00	135.00	945.00	12,845.00	
	(12 - 13) W. LED Bulb Down Light (E27) แนวตั้ง Ø ~ 175 mm. (O)	9	ชุด	525.00	4,725.00	115.00	1,035.00	5,760.00	
	1 x (13x14) W. LED Bulb Down Light (E27) แนวตั้ง Ø ~ (130 x 130) mm. (Y1)	22	ชุด	510.00	11,220.00	115.00	2,530.00	13,750.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	11	ตัว	38.00	418.00	80.00	880.00	1,298.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	5	ชุด	22.00	110.00	-	-	110.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 4-6 ช่อง	1	ชุด	76.00	76.00	-	-	76.00	

Handwritten signature and initials in blue ink.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง

พื้นที่เป็นสำนักงานชั่วคราว

สาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5

สถานที่ปรับปรุง

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวัล ชั้น 4 บริเวณห้องเลขที่ 437

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

นายจักรกฤษ ยอดสิน

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

04 มิ.ย. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+แรงงาน	
	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับคู่ 2P+G สีขาว	27	ชุด	162.00	4,374.00	90.00	2,430.00	6,804.00	
	เต้ารับคู่ 2P+G สีเหลือง	21	ชุด	210.00	4,410.00	90.00	1,890.00	6,300.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	48	ชุด	22.00	1,056.00	-	-	1,056.00	
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC.01								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. IEC 01	1740	เมตร	9.00	15,660.00	7.00	12,180.00	27,840.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. IEC 01	860	เมตร	13.00	11,180.00	10.00	8,600.00	19,780.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	1,878.80	1,878.80	-	-	1,878.80	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	880	เมตร	26.00	22,880.00	22.00	19,360.00	42,240.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	3,432.00	3,432.00	-	-	3,432.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน (TC)	1	ชุด	-	-	300.00	300.00	300.00	
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	8	ตัว	140.00	1,120.00	90.00	720.00	1,840.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	8	ชุด	22.00	176.00	-	-	176.00	
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. /TPEV.								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65-sq.mm. (4 Cores)	130	เมตร	10.00	1,300.00	6.00	780.00	2,080.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	60	เมตร	26.00	1,560.00	22.00	1,320.00	2,880.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	234.00	234.00	-	-	234.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	890	เมตร	24.00	21,360.00	10.00	8,900.00	30,260.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	34	ตัว	280.00	9,520.00	110.00	3,740.00	13,260.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	34	ชุด	22.00	748.00	-	-	748.00	

Handwritten signature and initials in blue ink.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง

พื้นที่เป็นสำนักงานชั่วคราว

สาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 6

สถานที่ปรับปรุง

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวัล ชั้น 4 บริเวณห้องเลขที่ 437

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของงาน

นายจักรกฤษ ยอดสิน

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

04 ส.ป. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	60	เมตร	26.00	1,560.00	22.00	1,320.00	2,880.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม.	55	เมตร	37.00	2,035.00	24.00	1,320.00	3,355.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 มม.	32	เมตร	93.00	2,976.00	32.00	1,024.00	4,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	985.65	985.65	-	-	985.65	15 % ของค่าวัสดุ
	รางไฟฟ้า								
	รางหลังคา PVC, ชนิดแข็ง	160	เมตร	170.00	27,200.00	25.00	4,000.00	31,200.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	4,080.00	4,080.00	-	-	4,080.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARME)								
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC.01								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. IEC 01	80	เมตร	9.00	720.00	7.00	560.00	1,280.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	50.40	50.40	-	-	50.40	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	40	เมตร	26.00	1,040.00	22.00	880.00	1,920.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	156.00	156.00	-	-	156.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	- ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	SMOKE DETECTOR	8	ตัว	-	-	300.00	2,400.00	2,400.00	
	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	ตู้สวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) แบบ A	3	ตู้	2,400.00	7,200.00	300.00	900.00	8,100.00	
	ล้างเครื่องปรับอากาศ								
	ค่าล้างแผงคอยล์เย็นเครื่องปรับอากาศ	2	ชุด	-	-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ							292,196.85	




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานประเภท

งานปรับปรุง

พื้นที่เป็นสำนักงานชั่วคราว

สาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 7

สถานที่ปรับปรุง

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต ชั้น 4 บริเวณห้องเลขที่ 437

หน่วยงานเจ้าของงาน

นายจักรกฤษ ยอดสิน

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

104 ส.ป. 2๖๖2

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานติดตั้งท่อลมพร้อมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ								
	สังกะสีและอุปกรณ์								
	สังกะสี No.22 (BWG)	125	ตร.ฟุต	18.00	2,250.00	25.00	3,125.00	5,375.00	
	สังกะสี No.24 (BWG)	408	ตร.ฟุต	15.00	6,120.00	24.00	9,792.00	15,912.00	
	สังกะสี No.26 (BWG)	328	ตร.ฟุต	12.00	3,936.00	18.00	5,904.00	9,840.00	
	ฉนวนหุ้มท่อส่งลมเย็นชนิดยางดำ (Closed Cell Elastomeric Insulation with thickness 19 mm.)	860	ตร.ฟุต	60.00	51,600.00	12.00	10,320.00	61,920.00	
	Filter	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	100.00	200.00	2,200.00	
	Support	860	ตร.ฟุต	14.00	12,040.00	8.00	6,880.00	18,920.00	
	Splitter Damper	9	ชุด	450.00	4,050.00	100.00	900.00	4,950.00	
	Accessory	1	เหมา	140.00	140.00	60.00	60.00	200.00	
	Round Duct หุ้มฉนวน 1"x1.5 lbs/ft3								
	Flex Ø 8"	13	เมตร	410.00	5,330.00	40.00	520.00	5,850.00	
	Grille & Slot								
	TAG12" x12"	12	ชุด	605.00	7,260.00	115.00	1,380.00	8,640.00	
	RAG 48"x24"	2	ชุด	1,466.00	2,932.00	345.00	690.00	3,622.00	
	รวมหมวดงานติดตั้งท่อลมพร้อมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ							137,429.00	
	ราคารวมทั้งหมด (TOTAL)							429,625.85	

Handwritten signature and initials in blue ink.