แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติ (Virtual Teller Machine:VTM) ธนาคารออมสินสาขาถนนจอมพล กรุงเทพฯ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๑,๗๙๙,๐๐๐บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติ (Virtual Teller Machine:VTM) ธนาคารออมสินสาขาถนนจอมพล กรุงเทพฯ
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

๔.๑ ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด

๔.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มิ.ย. 2562 เป็นเงิน ๑,๗๙๙,๐๐๐บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ ๑) (แบบ ปร.๕ (ก)

๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ ๒) (แบบ ปร.๕ (ข)

๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ ๓) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.๔ พ)

๖.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๗.๑ นายปิ่นภพ	มีชูเวท	ประธานกรรมการ	
๗.๒ นายนวพงศ์	นพวงศ์ ณ อยุธยา	กรรมการ	
๗.๓ นายปานชัย	ปานเปี่ยมโภช	กรรมการ	ปานชัย ปานเปี่ยมโภช

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุง VTM ธนาคารออมสินสาขาถนนจอมพล จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาถนนจอมพล จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยสถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 **ชุด**

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	**ส่วนที่1**	(ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1	หมวดงานโครงสร้าง	-	
		หมวดงานสถาปัตย์	1,621,065.62	
		หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	144,858.31	
	-กลุ่มที่2	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) **(หมวดงานครุภัณฑ์)**	9,131.50	
2	**ส่วนที่2**	(ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	**(หมวดงานครุภัณฑ์)**	20,600.00	
3	**ส่วนที่3**	(ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น	**(หมวดงานสถาปัตย์)**	3,500.00	
สรุป	**ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**		1,799,155.43	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง		1,799,000.00	
	(หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ

.....
(นายปิ่นภพ มีชูเวท)
ประธานกรรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายนวพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปานชัย ปานเปี่ยมโภช
.....
(นายปานชัย ปานเปี่ยมโภช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ ปร.5 (ก)

งานปรับปรุง VTM ธนาคารออมสินสาขาถนนจอมพล จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาถนนจอมพล จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยสถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3045	-	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	งานรื้อถอน	15,835.00			
	งานปรับปรุง	1,226,837.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	1,242,672.00	1.3045	1,621,065.62	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	97,877.08			
	- งานระบบปรับอากาศ	13,168.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	111,045.08	1.3045	144,858.31	
	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
4	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	7,000.00	1.3045	9,131.50	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวนค่า Factor F)		1,360,717.08	1.3045		
	ค่า Factor F = 1.3045				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				

รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1) **1,765,923.93**

(นายปิ่นภพ มีชูเวท)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนวพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปานชัย ปานเปี่ยมโภช
(นายปานชัย ปานเปี่ยมโภช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

งานปรับปรุง VTM ธนาคารออมสินสาขาถนนจอมพล จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาถนนจอมพล จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยสถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วยเป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	งาน	20,600.00	20,600.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น 20,600.00

(นายปิ่นภพ มีชูเวท)
ประธานกรรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนวพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปานชัย ปานเปี่ยมโภช
(นายปานชัย ปานเปี่ยมโภช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบปร.4 (พ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานปรับปรุง VTM ธนาคารออมสินสาขาถนนจอมพล จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาถนนจอมพล จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยสถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์

18 มิ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าป้องกันวัสดุตกหล่น	1	งาน	3,500.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ			3,500.00	

(นายปิ่นภพ มีชูเวท)
ประธานกรรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนวพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปานชัย ปานเปี่ยมโภช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง VTM ธนาคารออมสินสาขาถนนจอมพล จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาถนนจอมพล จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยสถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อถอน								
1	รื้อผนังห้องเอทีเอ็ม (ของเดิม) พร้อมขนออก	1	L/S	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
2	รื้อป้ายชื่อธนาคาร 2ชุด(ของเดิม) พร้อมขนออก	1	L/S	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
3	รื้อเสาโชว์ บริเวณด้านหน้า (ของเดิม) พร้อมขนออก	1	L/S	-	-	500.00	500.00	500.00	
4	รื้อผนังพร้อมโครงเหล็กบริเวณประตูทางเข้า(ของเดิม) พร้อมขนออก	11	ตร.ม.	-	-	50.00	525.00	525.00	
5	รื้อพื้นกระเบื้อง(ของเดิม) พร้อมขนออก	33	ตร.ม.	-	-	50.00	1,650.00	1,650.00	
6	รื้อฝ้ายิปซั่มพร้อมโครง(ของเดิม) พร้อมขนออก	37	ตร.ม.	-	-	25.00	925.00	925.00	
7	รื้อชุดประตูบานอลูมิเนียมพร้อมกระจก(ของเดิม) พร้อมขนออก	8	ตร.ม.	-	-	150.00	1,215.00	1,215.00	
8	รื้อถอนประตูเหล็กบานม้วน 3ชุด พร้อมกล่องเก็บ (ของเดิม) พร้อมขนออก	36	ตร.ม.	-	-	120.00	4,320.00	4,320.00	
9	รื้อพื้นกระเบื้องบันไดด้านหน้าและด้านข้าง(ของเดิม) พร้อมขนออก	64	เมตร	-	-	50.00	3,200.00	3,200.00	
	รวมงานรื้อถอน							15,835.00	

ปานชัย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง VTM ธนาคารออมสินสาขาถนนจอมพล จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาถนนจอมพล จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม หน่วยสถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุง								
	งานพื้น								
1	FL-2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ผิวกึ่งด้าน	38.00	ตร.ม.	600.00	22,800.00	222.00	8,436.00	31,236.00	
2	FL-2 พื้นปูกระเบื้องบันไดแกรนิตโต ขนาด 0.60 x 0.30 ม. ผิวกึ่งด้าน	64.00	เมตร	450.00	28,800.00	220.00	14,080.00	42,880.00	
3	จมูกบันไดอลูมิเนียมพร้อมแถบยางกันลื่น	64.00	เมตร	200.00	12,800.00	40.00	2,560.00	15,360.00	
4	ราวบันไดสแตนเลส Ø 2"	5.20	เมตร	2,500.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
5	งานโครงสร้าง+คอนกรีตบันได	1	L/S	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
6	ทางลาดเอียง	2.75	ตร.ม.	450.00	1,237.50	50.00	137.50	1,375.00	
	งานผนัง				-				
1	P4 ผนังกระจก ขนาด 2.00x2.70 ม. กระจกTemper หนา 12 มม. วงกบอลูมิเนียม U-Channel	1	ชุด	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
2	P4 ผนังกระจก ขนาด 1.10x2.70 ม. กระจกTemper หนา 12 มม. วงกบอลูมิเนียม U-Channel	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
3	P2 ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. สีขาว Metallic โครงเคร่าเหล็กกล่อง1"x1" หนา 2.3 มม.	22.00	ตร.ม.	2,200.00	48,400.00	600.00	13,200.00	61,600.00	
4	P5 ผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. โครงเคร่าโลหะกรุ 1 ด้าน	18.20	ตร.ม.	260.00	4,732.00	100.00	1,820.00	6,552.00	
5	P5 เสริมตาข่ายเหล็กฉีก XS-32 ยึดติดโครงเคร่า	7.00	แผ่น	650.00	4,550.00	-	-	4,550.00	
6	P6 ผนังไม้อัด หนา 10 มม. โครงเคร่าโลหะกรุ 1 ด้าน	5.30	ตร.ม.	450.00	2,385.00	100.00	530.00	2,915.00	
7	G ผนังกระจกเงา สีชมพู หนา 5 มม.	57.00	ตร.ฟ.	200.00	11,400.00	15.00	855.00	12,255.00	
8	P7 ผนังพลาสวูดหนา 10 มม.(ชนิดภายนอก) โครงเคร่าเหล็กกล่อง 1"x1"กรุ 2 ด้าน	5.00	ตร.ม.	1,150.00	5,750.00	130.00	650.00	6,400.00	
9	E ผนังกระจกเงา สีชมพู หนา 5 มม.	54.00	ตร.ฟ.	200.00	10,800.00	15.00	810.00	11,610.00	
10	P10 ผนังเสากรุอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. สีชมพู Metallic	29.15	ตร.ม.	2,200.00	64,130.00	600.00	17,490.00	81,620.00	
	โครงเคร่าเหล็กกล่อง1"x1" หนา 2.3 มม.								

ปานชัย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง VTM ธนาคารออมสินสาขาถนนจอมพล จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาถนนจอมพล จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม หน่วยสถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
11	P10 ผนังบริเวณเอทีเอ็มกรุอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. สีชมพู Metallic	4.65	ตร.ม.	2,200.00	10,230.00	600.00	2,790.00	13,020.00	
	โครงเคร่าเหล็กกล่อง1"x1"								
12	บัวเชิงผนังอลูมิเนียม ขนาด 100 มม.	8.50	เมตร	200.00	1,700.00	45.00	382.50	2,082.50	
13	A ผนังทาสี	19.00	ตร.ม.	45.00	855.00	30.00	570.00	1,425.00	
14	ทำความสะอาดผนังเดิม	1	L/S	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	<u>งานฝ้าเพดาน</u>								
1	CL- ซ่อมแซมฝ้าเพดาน(ของเดิม)	1	L/S	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
2	CL-4 ฝ้าอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. สีขาว Metallic โครงเคร่าเหล็กกล่อง2"x4" หนา 2.3 มม.	37.75	ตร.ม.	2,200.00	83,050.00	600.00	22,650.00	105,700.00	
3	CL- 6 ฝ้ากรุแผ่น สแตนเลสคอมโพสิต ชนิด Mirror ทำ Coating สีชมพู โครงเคร่าเหล็กกล่อง	4.00	ตร.ม.	5,800.00	23,200.00	-	-	23,200.00	
4	A ทาสีฝ้าเพดาน	6.60	ตร.ม.	45.00	297.00	30.00	198.00	495.00	
	<u>งานประตู-หน้าต่าง</u>								
1	D1 ประตูบานเลื่อนกระจกคู่กึ่งอัตโนมัติ พร้อมช่องแสง กระจกTemper หนา 12 มม.	1	ชุด	128,500.00	128,500.00	-	-	128,500.00	
2	D2 ประตูบานเปิดกระจกเดี่ยว พร้อมช่องแสง กระจกTemper หนา 10มม.	1	ชุด	24,500.00	24,500.00	-	-	24,500.00	
3	D3 ประตูบานบานเลื่อนชนิด 3 ตอน กรุลามิเนต ขนาด 1.75x3.50 ม.	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
4	(DS1) ประตูเหล็กม้วนระบบ ปิด - เปิด ไฟฟ้า ขนาด 3.80x2.90 ม.	1	ชุด	59,500.00	59,500.00	-	-	59,500.00	
5	(DS2) ประตูเหล็กม้วนระบบ ปิด - เปิด ไฟฟ้า ขนาด 2.00x2.90 ม.	1	ชุด	53,000.00	53,000.00	-	-	53,000.00	
	<u>งานป้าย</u>								
1	ป้ายชื่อธนาคารรูปแบบใหม่ กล่องไฟ LED โมดูล ขนาด 12.55 x 1.50 เมตร (ป้ายด้านหน้า)	18.82	ตร.ม.	11,200.00	210,784.00	-	-	210,784.00	
2	ป้ายชื่อธนาคารรูปแบบใหม่ กล่องไฟ LEDโมดูล ขนาด 7.70 x 1.50 เมตร (ป้ายด้านข้าง)	11.50	ตร.ม.	11,200.00	128,800.00	-	-	128,800.00	
3	ป้ายกล่องไฟ ATM ชนิดไฟ LED ขนาด 0.60x1.00	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
4	ป้ายกล่องไฟ ATM/ADM ชนิดไฟ LED ขนาด 0.60x1.00	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา VTM ธนาคารออมสินสาขาถนนจอมพล จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาถนนจอมพล จังหวัดนครราชสีมา **แบบเลขที่**.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม หน่วยสถาปัตยกรรม **ส่วนออกแบบ** ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์ **เมื่อวันที่** 18 มิ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
5	ป้ายกล่องไฟ Pass Book ชนิดไฟ LED ขนาด 0.60x1.00	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
6	ป้าย DIGITHAI Life SOLUTION by GSB ชนิดลอยตัว ขนาด 0.32 x 2.55 ม. ครบชุด	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
7	ผนังตกแต่ง เอทีเอ็ม	1	ชุด	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
8	สติกเกอร์สำนักงาน GRAPHIC ติดผนัง กระจก	10.75	ตร.ม.	1,600.00	17,200.00	-	-	17,200.00	
	งานป้ายสติกเกอร์ 24 Hrs Service								
	ติดสติกเกอร์ ดวงตรา , 24 Hrs Service (ป้ายขนาด 1.30x3.95 ม.)	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	P7 ผนังพลาสวูดหนา 10 มม. โครงเคร่าเหล็กกล่อง 1"x1"ด้าน	2	แผ่น	880.00	1,760.00	-	-	1,760.00	
	G ผนังกระจกเงา สีชมพู หนา 5 มม.	55.50	ตร.ฟ.	200.00	11,100.00	15.00	832.50	11,932.50	
	โครงเคร่าเหล็กกล่อง 1"x1" หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร @ 0.40x0.40# ม.	5	ท่อน	234.00	1,170.00	-	-	1,170.00	
	งานเชื่อมโครงเหล็กยึด	1	L/S	-	-	350.00	350.00	350.00	
	ทาสีกันสิม	5.00	ตร.ม.	75.00	375.00	38.00	190.00	565.00	
	รวมงานปรับปรุง							1,226,837.00	

ม่านเชี่ย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง VTM ธนาคารออมสินสาขาถนนจอมพล จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาถนนจอมพล จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม หน่วยสถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นายเสกสิทธิ์ พันสวรรค์

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	งานไฟฟ้า								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 100AT. 100AF.25 KA.	1	ตัว	4,473.00	4,473.00	-	-	4,473.00	
	Circuit Breaker Box (ไม่รวม Circuit Breaker)	1	ตัว	930.00	930.00	-	-	930.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	- ตู้ Load Center Single Phase/2 Wire 240V. (6 Circuit)								
	Consumer Unit 6 CKT.	1	ตู้	1,820.00	1,820.00	700.00	700.00	2,520.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 32 AT. 10 KA.	1	ตัว	798.00	798.00	-	-	798.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	2	ตัว	157.00	314.00	-	-	314.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50AT.6KA. (RCBO. 30mA.)	2	ตัว	1,582.00	3,164.00	-	-	3,164.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ 100A. (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	- ตู้ Load Center 3 Phase/4 Wire MAIN BREAKER. (24 Circuit)								
	Load Panel 24 CKT.	1	ตู้	6,860.00	6,860.00	1,000.00	1,000.00	7,860.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 AT. 100AF.18 KA.	1	ตัว	4,396.00	4,396.00	-	-	4,396.00	
	- ตู้ Load Center 3 Phase/4 Wire MAIN BREAKER. (36 Circuit)								
	Load Panel 36 CKT.	1	ตู้	8,260.00	8,260.00	1,000.00	1,000.00	9,260.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 AT. 100AF.18 KA.	1	ตัว	4,396.00	4,396.00	-	-	4,396.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 32 AT. 10 KA.	1	ตัว	1,876.00	1,876.00	-	-	1,876.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง VTM ธนาคารออมสินสาขาถนนจอมพล จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาถนนจอมพล จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม หน่วยสถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย นายเสกสิทธิ์ พันสวรรค์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC.01								
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. IEC 01	25	เมตร	13.00	325.00	10.00	250.00	575.00	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. IEC 01	54	เมตร	20.00	1,080.00	12.00	648.00	1,728.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. IEC 01	6	เมตร	37.00	222.00	16.00	96.00	318.00	
	สายไฟขนาด 25 sq.mm. IEC 01	16	เมตร	88.00	1,408.00	25.00	400.00	1,808.00	
	สายไฟขนาด 50 sq.mm. IEC 01	24	เมตร	169.00	4,056.00	40.00	960.00	5,016.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	496.37	496.37	-	-	496.37	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	24	เมตร	26.00	624.00	22.00	528.00	1,152.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 mm.	4	เมตร	93.00	372.00	32.00	128.00	500.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	149.40	149.40	-	-	149.40	15 % ของค่าวัสดุ
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (13x14) W. LED Bulb Down Light (E27) **แนวตั้ง ขนาด** ≈ 130 x 230 mm. **(Y)**	7	ชุด	840.00	5,880.00	115.00	805.00	6,685.00	
	1 x (13x14) W. LED Bulb Down Light (E27) **แนวตั้ง ขนาด** ≈ 130 x 130 mm. **(Y1)**	2	ชุด	510.00	1,020.00	115.00	230.00	1,250.00	
	1 x (12-14) W. Strip Light in Profile & Driver **ขนาด** ≈ 28x23 mm. (รางมีปีก) **(Z2)**	10	ชุด	1,450.00	14,500.00	50.00	500.00	15,000.00	
	สวิตซ์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิทช์ทางเดียว (S)	3	ตัว	38.00	114.00	80.00	240.00	354.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	

ชำนิชย์

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง VTM ธนาคารออมสินสาขาถนนจอมพล จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาถนนจอมพล จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม หน่วยสถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นายเสกสิทธิ์ พันสวรรค์ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับคู่ 2P+G สีขาว	1	ชุด	162.00	162.00	90.00	90.00	252.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	1	ชุด	22.00	22.00	-	-	22.00	
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC.01								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. IEC 01	190	เมตร	9.00	1,710.00	7.00	1,330.00	3,040.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. IEC 01	115	เมตร	13.00	1,495.00	10.00	1,150.00	2,645.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	224.35	224.35	-	-	224.35	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	64	เมตร	26.00	1,664.00	22.00	1,408.00	3,072.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	249.60	249.60	-	-	249.60	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่ออ่อนร้อยสายไฟฟ้า Flexible Metal Conduit (Flex).								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	21	เมตร	8.00	168.00	11.00	231.00	399.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	25.20	25.20	-	-	25.20	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	52	เมตร	24.00	1,248.00	10.00	520.00	1,768.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	2	ตัว	280.00	560.00	110.00	220.00	780.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	1	ชุด	22.00	22.00	-	-	22.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	21	เมตร	26.00	546.00	22.00	462.00	1,008.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	81.90	81.90	-	-	81.90	15 % ของค่าวัสดุ

ปานชัย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง VTM ธนาคารออมสินสาขาถนนจอมพล จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาถนนจอมพล จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม หน่วยสถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นายเสกสิทธิ์ พันสวรรค์ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALAME)								
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC.01								
	สายไฟขนาด 1.5 sq.mm. IEC 01	38	เมตร	6.00	228.00	5.00	190.00	418.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	15.96	15.96	-	-	15.96	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	15	เมตร	26.00	390.00	22.00	330.00	720.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	58.50	58.50	-	-	58.50	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่ออ่อนร้อยสายไฟฟ้า Flexible Metal Conduit (Flex).								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	4	เมตร	8.00	32.00	11.00	44.00	76.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	4.80	4.80	-	-	4.80	15 % ของค่าวัสดุ
	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	ตู้สวิตท์นาฬิกา (TIMER SWITCH) **แบบ A**	1	ตู้	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
	ตู้สวิตท์นาฬิกา (TIMER SWITCH) **แบบ C**	1	ตู้	4,200.00	4,200.00	300.00	300.00	4,500.00	
	ค่าย้ายตำแหน่งดวงโคม DOWN LIGHT	2	ชุด	-	-	115.00	230.00	230.00	
	ค่าย้ายตำแหน่ง สวิตซ์เปิด/ปิด แสงสว่าง	6	ตัว	-	-	80.00	480.00	480.00	
	รวมงานไฟฟ้า							97,877.08	

ชันชัน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง VTM ธนาคารออมสินสาขาถนนจอมพล จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาถนนจอมพล จังหวัดนครราชสีมา **แบบเลขที่**.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม หน่วยสถาปัตยกรรม **ส่วนออกแบบ** **ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง**

คำนวณราคากลางโดย นายปานชัย ปานเปี่ยมโภช **เมื่อวันที่** 18 มิ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2	งานระบบปรับอากาศ								
	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	รื้อถอดเครื่องปรับอากาศเดิม CEILING TYPE	2	ชุด	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	
	ค่าย้ายเครื่องปรับอากาศเดิม ไม่รวมท่อน้ำยาและสายไฟ	2	ชุด	-	-	1,500.00	3,000.00	3,000.00	
	CASSETTE TYPE 30,000 BTU								
	พัดลมระบายอากาศและอุปกรณ์								
	พัดลมระบายอากาศฝังฝ้าเพดาน ขนาด 50 CFM.	1	ตัว	2,140.00	2,140.00	650.00	650.00	2,790.00	
	สังกะสี (BWG) เบอร์ # 24	24	ตร.ฟ.	16.00	384.00	24.00	576.00	960.00	
	สังกะสี (BWG) เบอร์ # 26	6	ตร.ฟ.	10.00	60.00	18.00	108.00	168.00	
	ท่อ FLEX Ø 4" หนา 1"x1.5lbs/ft^3	2	เมตร	230.00	460.00	25.00	50.00	510.00	
	SQ 4"x4"W/VD	3	ชุด	280.00	840.00	115.00	345.00	1,185.00	
	สวิทชตัดต่อไฟฟ้าอัตโนมัติ								
	SAFETY SWITCH NON-FUES 2 Pole 30 A. (WP.)	1	ตัว	3,255.00	3,255.00	300.00	300.00	3,555.00	
	รวมงานระบบปรับอากาศ							**13,168.00**	

ปานชัย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง VTM ธนาคารออมสินสาขาถนนจอมพล จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาถนนจอมพล จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม หน่วยสถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	เก้าอี้รับรองลูกค้า (พิเศษ)	1	ชุด	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
2	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง Wall Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU/ Hr.	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน							20,600.00	

ชำนิชย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง VTM ธนาคารออมสินสาขาถนนจอมพล จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาถนนจอมพล จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม หน่วยสถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นายเสกสิทธิ์ พันสวรรค์ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	หมวดงานครุภัณฑ์จัดจ้าง								
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
1	SMOKE DETECTOR	2	ตัว	1,970.00	3,940.00	300.00	600.00	4,540.00	
2	HEAT DETECTOR	2	ตัว	930.00	1,860.00	300.00	600.00	2,460.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์จัดจ้าง							7,000.00	

ฝ่าน้อย