


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงป้ายชื่อธนาคาร ธนาคารออมสินสาขาในสังกัดสำนักงานธนาคารออมสินภาค 12 จำนวน 12 สาขา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 570,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานปรับปรุงป้ายชื่อธนาคาร ธนาคารออมสินสาขาในสังกัดสำนักงานธนาคารออมสินภาค 12 จำนวน 12 สาขา โดยมีรายละเอียดของงานตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ : ณ วันที่ 28 พ.ค. 2562 เป็นเงิน 570,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ	ประธานกรรมการ	 _____
7.2 นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข	กรรมการ	 _____
7.3 นางทรรศวรรณ วงศ์พันธุ์เที่ยง	กรรมการ	 _____

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน

ปรับปรุง - ซ่อมแซม บ้าย

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาภายในสังกัด ภาค 12

โดยหน่วย

หน่วยสำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4+ปร.4(พ) 13 หน้า,ปร.5(ก)+ปร.5(ข) 2 หน้า,ปร.6 1 หน้า

รวม 16 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่

28 ก.ค. 2562

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	439,830.75	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	-	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	131,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	570,830.75	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	570,000.00	
	ตัวอักษร (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

.....ประธานกรรมการ
(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

.....กรรมการ
(นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข)

.....กรรมการ
(นางทรงศวรรณ วงศ์พันธุ์เที่ยง)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบ ปร.5(ก)

ประเภทงาน

ปรับปรุง - ซ่อมแซม บ้าย

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาภายในสังกัด ภาค 12

โดยหน่วย

หน่วยสำรวจและจัดซื้อ ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

12

แผ่น

เมื่อ วันที่ 28 11 65

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวม Factor F (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ - กลุ่มที่1				
	หมวดงานสถาปัตย์				
	1 สาขาละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	37,841.00			
	2 สาขาอุดร จังหวัดยโสธร	26,029.07			
	3 สาขาคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	39,306.80			
	4 สาขามหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	35,264.13			
	5 สาขาโรบินสัน สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	10,490.20			
	6 สาขาศิขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	25,469.60			
	7 สาขาสังขะ จังหวัดสุรินทร์	15,471.53			
	8 สาขาปราสาท จังหวัดสุรินทร์	30,954.27			
	9 สาขาซีทีมอลล์ อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	42,654.88			
	10 สาขาตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	23,782.40			
	11 สาขาพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	20,401.21			
	12 สาขานนสกลมารค จังหวัดอุบลราชธานี	28,751.27			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	336,416.36	1.3074	439,830.75	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)				
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	-	1.3074	-	
2	ส่วนที่1- กลุ่มที่2				
	หมวดงานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (รวมถึงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3074	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		336,416.36	1.3074		
ค่า Factor F = 1.3074					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร ส่วนที่1 (กลุ่มที่1+กลุ่มที่2)				439,830.75	
พื้นที่อาคาร =				ตร.ม.	เฉลี่ย
					บาท/ตร.ม.

.....ประธานกรรมการ
(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

.....กรรมการ
(นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข)

.....กรรมการ
(นางทรรศวรรณ วงศ์พันธุ์เที่ยง)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน

ปรับปรุง - ซ่อมแซม ป้าย

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาภายในสังกัด ภาค 12

โดยหน่วย

หน่วยสำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

0

แผ่น

เมื่อ วันที่ 28 พ.ค. 2562

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	
สรุป	ราคาครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	

ประธานกรรมการ

(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

กรรมการ

(นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข)

กรรมการ

(นางทรรศวรรณ วงศ์พันธ์เที่ยง)

แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)

แบบ ปร.4(พ)

ประเภทงาน

ปรับปรุง - ซ่อมแซม บ้าย

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขากายในสังกัด ภาค 12

โดยหน่วย

หน่วยสำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 พ ที่แนบ มีจำนวน

1

แผ่น

เมื่อ วันที่

28 พค 2562

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าน้ำมัน+เดินทาง สาขาสะพานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	1	งาน	8,000.00	
2	ค่าน้ำมัน+เดินทาง สาขาอุดุม จังหวัดยโสธร	1	งาน	5,000.00	
3	ค่าน้ำมัน+เดินทาง สาขาคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	1	งาน	8,000.00	
4	ค่าน้ำมัน+เดินทาง สาขามหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	1	งาน	8,000.00	
5	ค่าน้ำมัน+เดินทาง สาขาโรบินสัน สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	3,000.00	
6	ค่าน้ำมัน+เดินทาง สาขาศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	5,000.00	
7	ค่าน้ำมัน+เดินทาง สาขาสังขะ จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	3,000.00	
8	ค่าน้ำมัน+เดินทาง สาขาปราสาท จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	8,000.00	
9	ค่าน้ำมัน+เดินทาง สาขาชิดมอลล์ อุดรราชธานี จังหวัดอุดรราชธานี	1	งาน	5,000.00	
10	ค่าน้ำมัน+เดินทาง สาขาตระการพิพฒ จังหวัดอุดรราชธานี	1	งาน	5,000.00	
11	ค่าน้ำมัน+เดินทาง สาขาพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุดรราชธานี	1	งาน	5,000.00	
12	ค่าน้ำมัน+เดินทาง สาขานนสกลมาร์ท จังหวัดอุดรราชธานี	1	งาน	8,000.00	
13	ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า ต่อป้าย ป้ายละ 5,000 บาท	1	งาน	60,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			131,000.00	

.....ประธานกรรมการ
(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

.....กรรมการ
(นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข)

.....กรรมการ
(นางทรรศวรรณ วงศ์พันธุ์เที่ยง)

24

หน่วยสำรวจและจัดซ่อม

28 JUL 2007

[illegible]

หน่วยสำรวจและจัดพิมพ์

2017年11月27日

[illegible]

Handwritten initials: *W. H.*

หน่วยสำรวจและจัดซื้อ

28 July 2002

[illegible]

Handwritten signature: *W. J. [unclear]*

สาขาโรบินสัน สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

สาขาโรบินสัน สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยสำรวจและจัดซื้อ

หน่วยสำรวจและจัดซื้อ

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2562

หน่วย : บาท

Handwritten signature: *[Signature]*

[illegible]

2

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง-ซ่อมแซมป้ายธนาคารออมสิน สาขาซีทีมอลล์ อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 สถานที่ปรับปรุง สาขาซีทีมอลล์ อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 หน่วยงานเจ้าของงาน หน่วยสำรวจและจัดซื้อ
 ตำแหน่งราคากลางโดย หน่วยสำรวจและจัดซื้อ

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 28 พค 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานปรับปรุง - ซ่อมแซมป้ายธนาคารฯ								
	ป้ายชื่อธนาคาร (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า) ขนาด 0.54 x 9.73 ม.								
	- รื้อแผ่นไวนิล - สติกเกอร์เดิมและหลอดไฟของเดิม	5.25	ตร.ม.	-	-	300.00	1,575.00	1,575.00	
	- ติดตั้งแผ่นไวนิลพร้อมอุปกรณ์ และติดแผ่นสติกเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร)	5.25	ตร.ม.	1,180.00	6,195.00	200.00	1,050.00	7,245.00	
	- เจาะฉลุแผ่นสติกเกอร์	0.97	ตร.ม.	-	-	300.00	291.00	291.00	
	- ติดแผ่นสติกเกอร์ตรงธนาคารและตัวอักษร	1	ชุด	489.60	489.60	146.88	146.88	636.48	
	- ค่า Inkjet Graphic รับประกัน 5 ปี	1.97	ตร.ม.	2,500.00	4,925.00	-	-	4,925.00	
	รวม							14,672.48	
2	งานปรับปรุง - ซ่อมแซมป้ายธนาคารฯ								
	ป้ายชื่อธนาคาร (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า) ขนาด 1.20 x 8.00 ม.								
	- รื้อแผ่นไวนิล - สติกเกอร์เดิมและหลอดไฟของเดิม	9.6	ตร.ม.	-	-	300.00	2,880.00	2,880.00	
	- ติดตั้งแผ่นไวนิลพร้อมอุปกรณ์ และติดแผ่นสติกเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร)	9.6	ตร.ม.	1,180.00	11,328.00	200.00	1,920.00	13,248.00	
	- เจาะฉลุแผ่นสติกเกอร์	4.8	ตร.ม.	-	-	300.00	1,440.00	1,440.00	
	- ติดแผ่นสติกเกอร์ตรงธนาคารและตัวอักษร	1	ชุด	1,088.00	1,088.00	326.40	326.40	1,414.40	
	- ค่า Inkjet Graphic รับประกัน 5 ปี	3.6	ตร.ม.	2,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	รวม							27,982.40	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							42,654.88	

af
m

[illegible]

Handwritten marks: a large 'D' and a small 'u' above it, and a large 'N' and a small 'u' below it.

หน่วยสำรวจและวิจัยข้อมูล

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2562

[illegible]

[Handwritten signature]