


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติ (Virtual Teller Machine:VTM) ธนาคารออมสินสาขาสยามพารากอน กรุงเทพฯ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๖๕๖,๐๐๐บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติ (Virtual Teller Machine:VTM) ธนาคารออมสินสาขาสยามพารากอน กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - ๔.๑ ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - ๔.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่15 ก.ค. 2562.....เป็นเงิน ๖๕๖,๐๐๐บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ ๑) (แบบ ปร.๕ (ก))
 - ๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ ๒) (แบบ ปร.๕ (ข))
 - ๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ ๓) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.๔ พ)
 - ๖.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๗.๑ นายวิบูลย์	รุ่งอรุณวรรณ	ประธานกรรมการ 
๗.๒ นายวีรทัต	วัชรทัต	กรรมการ 
๗.๓ นายพีรชาติ	กฤษรัตน์	กรรมการ 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุง

VTM ธนาคารออมสินสาขาสยามพารากอน กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาสยามพารากอน กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยสถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	519,037.80	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	120,430.65	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	2,967.80	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	3,600.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น (หมวดงานสถาปัตย์)	10,000.00	
	- ค่าเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	656,036.25	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	656,000.00	
(ทกแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)			
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			


 (นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายวีรทัต วัชรไทย์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายพีรชาติ กุญรัตน์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ ปร.5 (ก)

งานปรับปรุง

VTM ธนาคารออมสินสาขาสยามพารากอน กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาสยามพารากอน กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยสถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

7

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3074	-	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	งานรื้อถอน	10,500.00			
	งานปรับปรุง	386,500.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	397,000.00	1.3074	519,037.80	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	62,037.12			
	- งานระบบปรับอากาศ	30,077.50			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	92,114.62	1.3074	120,430.65	
	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
4	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	2,270.00	1.3074	2,967.80	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		491,384.62	1.3074		
ค่า Factor F = 1.3074					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					

รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)

639,468.45


(นายวิสูตร รุ่งอรุณวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายวิรัช รัชโรทัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายพีรชาติ กุยรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

งานปรับปรุง

VTM ธนาคารออมสินสาขาสยามพารากอน กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาสยามพารากอน กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยสถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน


1

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	3,600.00	3,600.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น					3,600.00	


 (นายวิรัช วิชาโรทัย)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายวิรัช วิชาโรทัย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายพีรชาติ กุยรัตน์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวัน

หน่วย : บาท

✓

2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2/ 7

งานปรับปรุง

VTM ธนาคารออนไลน์สาขาสยามพารากอน กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออนไลน์

สาขาสยามพารากอน กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

หน่วยสถาปัตยกรรม

นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุง								
	งานผนัง								
1	ซ่อมแซมอุดรอยผนังเดิมพร้อมทำความสะอาด	1	หน่วย	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
2	ผนังกระจกติดตายแบบเปอร์ 15 มม.	1	ชุด	59,000.00	59,000.00	-	-	59,000.00	
3	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี 2 ด้าน	44	ตร.ม.	380.00	16,720.00	130.00	5,720.00	22,440.00	
4	ผนังกระจกเงาสีชมพู หนา 6 มม.	193	ตร.ฟ.	200.00	38,600.00	15.00	2,895.00	41,495.00	
5	ผนังกรูวอลล์เปอร์หลังฝ้า	10	ตร.ม.	450.00	4,500.00	50.00	500.00	5,000.00	
6	ทาสีผนังภายใน	40	ตร.ม.	57.00	2,280.00	30.00	1,200.00	3,480.00	
7	ผนังกระจกใสแบบเปอร์ หนา 12 มม. ติดสติกเกอร์ฝ้า	1	ชุด	9,700.00	9,700.00	-	-	9,700.00	
8	ผนังลามิเนต Gloss สีขาวเส้นอลูมิเนียม 5 มม.	1	ชุด	2,350.00	2,350.00	-	-	2,350.00	
	งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดเรียบพร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	26	ตร.ม.	260.00	6,760.00	75.00	1,950.00	8,710.00	
2	ทาสีฝ้าเพดานภายใน	30	ตร.ม.	57.00	1,710.00	30.00	900.00	2,610.00	
3	ฝ้าเพดานกระจกเงาลามิเนตสีฟ้าพร้อมชมพูชนิดเงา หนา 6 มม.	61	ตร.ฟ.	200.00	12,200.00	15.00	915.00	13,115.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
1	ติดตั้งประตูบานเปลือยสรางู (ของเดิม)	1	ชุด	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
2	ติดตั้งประตูบานเปลือยพร้อมช่องแสง	1	ชุด	27,900.00	27,900.00	-	-	27,900.00	
3	ติดตั้งประตูบานเลื่อน MDF กรุลามิเนต	1	ชุด	23,200.00	23,200.00	-	-	23,200.00	

AP

2

งานปรับปรุงฯ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

คำนวณราคากลางโดย

VTM ธนาคารออมสินสาขาสยามพารากอน กรุงเทพฯ

สาขาสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

หน่วยสถาปัตยกรรม

นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่.

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่...

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 4/ 7

งานปรับปรุง

VTM ธนาคารออมสินสาขาศายามพารากอน กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน สาขาศายามพารากอน กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม หน่วยสถาปัตยกรรม

นายบัญชา สดามทรัพย์

คำนวณราคากลางโดย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานไฟฟ้า								
	โคมไฟฟ้า แสงสว่าง								
	9x3 W. CREE LED ตัวโคมลูมิเนียมสีขาว ปรับมุมแสงได้	7	ชุด	3,000.00	21,000.00	115.00	805.00	21,805.00	
	สาย FRC, IEC 01, XLPE, NYF								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	132	เมตร	9.00	1,188.00	7.00	924.00	2,112.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	156	เมตร	13.00	2,028.00	10.00	1,560.00	3,588.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	225.12	225.12	-	-	225.12	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT,IMC,WIRE WAY								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2" EMT.	198	เมตร	26.00	5,148.00	22.00	4,356.00	9,504.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	772.20	772.20	-	-	772.20	
	สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ.								
	เต้ารับคู่ 2P+G สีขาว	5	ชุด	162.00	810.00	90.00	450.00	1,260.00	
	สวิตซ์ทางเดียว (S)	1	ชุด	38.00	38.00	80.00	80.00	118.00	
	หน้าฉาก	6	ชุด	22.00	132.00	-	-	132.00	
	สาย สัญญาณคอมพิวเตอร์								
	สาย UTP CAT 6	120	เมตร	24.00	2,880.00	10.00	1,200.00	4,080.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์	5	ตัว	280.00	1,400.00	110.00	550.00	1,950.00	
	หน้าฉาก	4	ชุด	22.00	88.00	-	-	88.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2" EMT.	24	เมตร	26.00	624.00	22.00	528.00	1,152.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4" EMT.	24	เมตร	37.00	888.00	24.00	576.00	1,464.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	226.80	226.80	-	-	226.80	

49

5

เมื่อ

[illegible]

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที

หน่วย : บาท

งานปรับปรุ้

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน

