



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงหน่วยรับรองห้องปฏิบัติงานด้านหน้าและห้องสำหรับเตรียมอาหารด้านหลัง ฝ่ายเลขานุการธนาคาร อาคาร ๑ ชั้น ๒ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๓,๙๑๔,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงหน่วยรับรองห้องปฏิบัติงานด้านหน้าและห้องสำหรับเตรียมอาหารด้านหลัง ฝ่ายเลขานุการธนาคาร อาคาร ๑ ชั้น ๒ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
๕. โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - ๕.๑ ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - ๕.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๖. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓,๙๑๔,๐๐๐ บาท
๗. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ ๑) (แบบ ปร.๕ ก)
 - ๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ ๒) (แบบ ปร.๕ ข)
 - ๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ ๓) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.๔ พ)
 - ๖.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๗.๑ นายณัฐพล	ปัญญาภาคย์	ประธานกรรมการ 
๗.๒ นายเอกรัฐ	เพชรประเสริฐสุข	กรรมการ 
๗.๓ นายพรเทพ	วัฒนะประทาย	กรรมการ 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม ห้องเตรียมอาหาร พร้อมห้องรับรอง
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ อาคาร1 ชั้นที่ 2 กรุงเทพฯ
 โดยหน่วย หน่วยสำรวจและจัดซื้อ ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 รวม ปร.4 และ ปร.5 จำนวน 18 แผ่น
 ประมาณราคา โดย เมื่อวันที่ 10 9 ก.ค. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	2,726,124.87	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	520,909.11	
	-กลุ่มที่2 หมวดงานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	10,827.93	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	หมวดงานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	562,000.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	95,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	3,914,861.91	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	3,914,000.00	
	ตัวอักษร (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

.....ประธานกรรมการ
 (นายณัฐพล บุญฤกษ์)

.....กรรมการ
 (นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข)

.....กรรมการ
 (นายพรเทพ วัฒนะประทัย)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

ประเภทงาน

ปรับปรุง - ซ่อมแซม

ห้องเตรียมอาหาร พร้อมห้องรับรอง

แบบ ปร.5(ก)

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

อาคาร1 ชั้นที่ 2

โดยหน่วย

หน่วยสำรวจและจัดซื้อ ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

14

แผ่น

ประมาณราคา โดย

เมื่อวันที่

09 กค 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวม Factor F (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1				
1	กลุ่มที่1				
	1.1 หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3030	-	
	1.2 หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานปรับปรุงสำนักงานชั่วคราว	27,000.00			แผ่นที่ 1
	- งานรื้อถอน	29,720.00			แผ่นที่ 2
	- งานพื้น , ผนัง , ฝ้าเพดาน	573,571.00			แผ่นที่ 3
	- งานทาสี	32,850.00			แผ่นที่ 4
	- งานประตู่-หน้าต่าง	33,500.00			แผ่นที่ 5
	- งาน Built in	1,395,550.00			แผ่นที่ 6
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	2,092,191.00	1.3030	2,726,124.87	
	1.3 หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้าห้องรับรอง	168,781.70			แผ่นที่ 7-8
	- งานไฟฟ้าห้องเตรียมอาหาร	221,795.05			แผ่นที่ 9-11
	- งานระบบปรับอากาศ	2,700.00			แผ่นที่ 12
	- งานระบบท่อน้ำทิ้ง	6,500.00			แผ่นที่ 13
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	399,776.75	1.3030	520,909.11	
2	กลุ่มที่2				
	2.1 หมวดงานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	8,310.00			แผ่นที่ 14
	รวมส่วนที่1 - กลุ่มที่2	8,310.00	1.3030	10,827.93	
	รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (ก่อนนำไปคำนวณค่า Factor F)	2,500,277.75	1.3030		
	ค่า Factor F = 1.3030				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร ส่วนที่1 (กลุ่มที่1-กลุ่มที่2)			3,257,861.91	

ประธานกรรมการ
(นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)

กรรมการ
(นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข)

กรรมการ
(นายพรเทพ วัฒนะประทัย)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่2)

ประเภทงาน

ปรับปรุง - ซ่อมแซม

ห้องเตรียมอาหาร พร้อมห้องรับรอง

แบบ ปร.5(ข)

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

อาคาร1 ชั้นที่ 2

โดยหน่วย

วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

1


แผ่น


ประมาณราคา โดย


เมื่อวันที่

10 9 ก.ค. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่2					
1	หมวดงานครุภัณฑ์	1	งาน	562,000.00	562,000.00	แผ่นที่ 15
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				562,000.00	

 ประธานกรรมการ
(นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)

 กรรมการ
(นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข)

 กรรมการ
(นายพรเทพ วัฒนประทาย)

แบบสรุป คำใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)

ប្រឹក្សាប្រឆាំង - គ្រូបប្រឹក្សា

แบบ ปร.4(พ)

ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

โดยหน่วย

หน่วยสำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

1

ແຜ່ນ

เมื่อวันที่ ๐๙ กค ๒๕๖๒

[illegible]

.....ประธานกรรมการ
(นายณัฐพล ปุญญภาคย์)

.....กรรมการ
(นายเอกรัษฎ์ เพชรประเสริฐสุข)

.....กรรมการ
(นายพรเทพ วัฒนประทาย)

ប្រឹក្សាប្រឆាំងគំរាមកំហែង

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

ห้องเตรียมอาหาร พร้อมห้องรับรอง

อาคาร 1 ชั้นที่ 2

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
๓๑ กค ๒๕๖๒

[illegible]

รวมหมวดงานปรับปรุงสำนักงานชั่วคราว

27,000.00

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ปรับปรุง-ซ่อมแซม

ห้องเตรียมอาหาร พร้อมห้องรับรอง

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 2

งานประเภท

สถานที่ปรับปรุง

อาคาร 1 ชั้นที่ 2

หน่วยงานเจ้าของงาน

หน่วยสำรวจและจัดซื้อ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

09 กรกฎาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2	หมวดงานรื้อถอน								
	พื้นที่ห้องจัดเตรียมอาหาร								
	2.1 รื้อกระบะเบียงพื้นของเดิม	119	ตร.ม.	-	-	35.00	4,165.00	4,165.00	
	2.2 รื้อฝ้าเพดานของเดิม	119	ตร.ม.	-	-	25.00	2,975.00	2,975.00	
	2.3 รื้อห้องน้ำ 2 ห้อง	1	งาน	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	2.4 รื้อชั้นเหล็กวางของ 2 ชุด	1	งาน	-	-	700.00	700.00	700.00	
	2.5 ตกแต่งผิวผนังรื้อถอน	1	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	2.6 รื้อตู้ชั้นลอย - ตู้ล่าง	1	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	2.7 รื้อกระบะเบียงผนัง และHOOD ดูดควัน	1	งาน	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	พื้นที่ห้องรับรอง								
	2.8 รื้อฝ้าไม้ลามิเนต	34	ตร.ม.	-	-	20.00	680.00	680.00	
	2.9 รื้อฝ้าเพดานของเดิม	34	ตร.ม.	-	-	25.00	850.00	850.00	
	2.10 รื้อเคาน์เตอร์จิ้งจอกของเดิม และเคาน์เตอร์เตรียมอาหารของเดิม	1	งาน	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	2.11 รื้อผนังหินเทียมของเดิมออก	30	งาน	-	-	40.00	1,200.00	1,200.00	
	2.12 รื้อผนังยิปซัมบอร์ดของเดิมออก	20	งาน	-	-	30.00	600.00	600.00	
	2.13 รื้อวอลล์เปเปอร์ของเดิมออก	45	งาน	-	-	40.00	1,800.00	1,800.00	
	2.14 ตกแต่งผนังที่รื้อหินเทียมออก	50	งาน	-	-	75.00	3,750.00	3,750.00	
	รวมหมวดงานรื้อถอน							29,720.00	

(Signature)

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานประเภท ปรับปรุง-ซ่อมแซม
สถานที่ปรับปรุง ฐานอาคารอมสิน สำนักงานใหญ่
หน่วยงานเจ้าของงาน หน่วยสำรวจและจัดซื้อ

ห้องเตรียมอาหาร พร้อมห้องรับรอง
อาคาร 1 ชั้นที่ 2
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 3

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
09 กค 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
3	หมวดงานพื้น, ผนัง, ฝ้าเพดาน								
	พื้นที่ห้องจัดเตรียมอาหาร								
	3.1 ปูกระเบื้องพื้นขนาด 0.60x0.60 ม.	119	ตร.ม.	600.00	71,400.00	222.00	26,418.00	97,818.00	
	3.2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. พร้อมโครงเคร่า ชนิดฉาบเรียบ (C1)	119	ตร.ม.	327.00	38,913.00	52.00	6,188.00	45,101.00	
	3.3 ผนังฉาบยิปซัมบอร์ด หน้า 10 มม. พร้อมโครงเหล็กกล่องเส้นผ่านศูนย์กลาง 1"x1 1/2"	45	ตร.ม.	450.00	20,250.00	75.00	3,375.00	23,625.00	
	3.4 วอลล์เปเปอร์	37	ตร.ม.	450.00	16,650.00	50.00	1,850.00	18,500.00	
	3.5 เทปูนทรายปรับระดับพื้นที่ห้องน้ำ	24	ตร.ม.	450.00	10,800.00	99.00	2,376.00	13,176.00	
	3.6 งานตกแต่งขั้นบันได	1	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	3.7 งานกรุสแตนเลสปิดผนังและHOOD	12.25	ตร.ม.	2,500.00	30,625.00	-	-	30,625.00	
	พื้นที่ห้องรับรอง								
	3.8 พื้นไวนิลลามิเนต หน้า 5 มม. (คลิกล็อก) (F1)	34	ตร.ม.	750.00	25,500.00	80.00	2,720.00	28,220.00	
	3.9 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. พร้อมโครงเคร่า ชนิดฉาบเรียบ (C1)	34	ตร.ม.	327.00	11,118.00	52.00	1,768.00	12,886.00	
	3.10 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. 2 หน้า กรุลามิเนตสีขาว HI-GLOSS (P3)	10	ตร.ม.	650.00	6,500.00	100.00	1,000.00	7,500.00	
	3.11 ผนังยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. พร้อมโครงเหล็กกล่องเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2"x3"	12	ตร.ม.	550.00	6,600.00	100.00	1,200.00	7,800.00	
	กรุวอลล์เปเปอร์ (P4)								
	3.12 ผนังทึบเทียม (P2)	30	ตร.ม.	8,500.00	255,000.00	-	-	255,000.00	
	3.13 วอลล์เปเปอร์ (P1)	50	ตร.ม.	450.00	22,500.00	50.00	2,500.00	25,000.00	
	3.14 ผนังยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. 2 ด้านพร้อมโครงเคร่าฉาบเรียบ กรุลามิเนตสีขาว HI-GLOSS	6	ตร.ม.	850.00	5,100.00	120.00	720.00	5,820.00	
	กระเบื้อง 6 มม. ดิตสติกเกอร์ (P5)								
	รวมหมวดงานพื้น, ผนัง, ฝ้าเพดาน							573,571.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 4

งานประเภท
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงาน

ปรับปรุง-ซ่อมแซม
ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่
หน่วยสำรวจและจัดซื้อ

ห้องเตรียมอาหาร พร้อมห้องรับรอง
อาคาร 1 ชั้นที่ 2
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

0000000000

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
4	หมวดงานทาสี								
	พื้นที่ห้องจัดเตรียมอาหาร								
	4.1 ทาสีฝ้าเพดาน	119	ตร.ม.	45.00	5,355.00	30.00	3,570.00	8,925.00	
	4.2 ทาสีผนังภายใน	275	ตร.ม.	45.00	12,375.00	30.00	8,250.00	20,625.00	
	พื้นที่ห้องรับรอง								
	4.3 ทาสีฝ้าเพดาน	34	ตร.ม.	45.00	1,530.00	30.00	1,020.00	2,550.00	
	4.4 ทาสีผนังภายใน	10	ตร.ม.	45.00	450.00	30.00	300.00	750.00	
	รวมหมวดงานทาสี							32,850.00	

DN
NS

งานประเภท

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

อาคาร 1 ชั้นที่ 2

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยสำรวจและจัดซ่อม

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

09 MAR 2502

[illegible]

Handwritten signature: *[Signature]*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปรับปรุง-ซ่อมแซม

ห้องเตรียมอาหาร พร้อมห้องรับรอง

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 6

งานประเภท

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

อาคาร 1 ชั้นที่ 2

หน่วยงานเจ้าของงาน

หน่วยสำรวจและจัดซื้อ

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

๑๑ ก.ค. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+แรงงาน	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
6	หมวดงาน Built in								
	พื้นที่ห้องจัดเตรียมอาหาร								
	6.1 เคาน์เตอร์จึงค้ำข้างงาน (1) (สแตนเลส)	1	ชุด	95,000.00	95,000.00	-	-	95,000.00	
	6.2 ชั้นวางของบนจึงค้ำข้างงาน (1) (สแตนเลส)	1	ชุด	91,500.00	91,500.00	-	-	91,500.00	
	6.3 โต๊ะกลางเตรียมอาหาร 2 โต๊ะ (3) (สแตนเลส)	1	ชุด	126,000.00	126,000.00	-	-	126,000.00	
	6.4 ตู้เก็บของ (4) (สแตนเลส)	1	ชุด	240,000.00	240,000.00	-	-	240,000.00	
	6.5 ตู้เก็บของ ตู้ล้าง-ตู้ลอย (5)	1	ชุด	285,000.00	285,000.00	-	-	285,000.00	
	6.6 ตู้เก็บของ (6)	1	ชุด	74,000.00	74,000.00	-	-	74,000.00	
	6.7 ตู้เก็บของ (บริเวณ BACK OFFICE) (7) โต๊ะทำงาน	1	ชุด	52,000.00	52,000.00	-	-	52,000.00	
	6.8 ตู้เก็บของ (8)	1	ชุด	38,500.00	38,500.00	-	-	38,500.00	
	6.9 ตู้เก็บของ (9)	1	ชุด	22,800.00	22,800.00	-	-	22,800.00	
	6.10 ตู้จึงล้างงาน (10) (สแตนเลส)	1	ชุด	37,000.00	37,000.00	-	-	37,000.00	
	พื้นที่ห้องรับรอง								
	6.11 เคาน์เตอร์จึงค้ำข้างงานหินเทียม (ชุด A)	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	6.12 ชั้นวางของชั้นบน (ชุด A)	1	ชุด	31,875.00	31,875.00	-	-	31,875.00	
	6.13 ตู้เก็บเอกสาร ชั้นล่าง (ชุด B)	1	ชุด	41,250.00	41,250.00	-	-	41,250.00	
	6.14 ตู้เก็บเอกสาร ชั้นบน (ชุด B)	1	ชุด	28,125.00	28,125.00	-	-	28,125.00	
	6.15 ตู้ชั้นเก็บเอกสาร ชั้นบน (ชุด C)	1	ชุด	34,000.00	34,000.00	-	-	34,000.00	
	6.16 ตู้ชั้นเก็บเอกสาร ชั้นบน (ชุด D)	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	6.17 ตู้ลิ้นชักเก็บของ (ชุด E)	1	ชุด	48,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
	6.18 ตู้ชั้นเก็บเอกสาร ชั้นล่าง (ชุด E)	1	ชุด	48,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
	6.19 ตู้ชั้นเก็บเอกสาร ชั้นบน (ชุด E)	1	ชุด	27,500.00	27,500.00	-	-	27,500.00	
	รวมหมวดงาน Built in							1,395,550.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							2,092,191.00	

ร.ร. D W

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง

ปรับปรุง-ซ่อมแซม

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน

ห้องเตรียมอาหาร พร้อมห้องรับรอง

แบบปร.4 แผ่นที่ 7

หน่วยงาน

วิศวกรรับจ้าง

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

09 ก.ค. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+แรงงาน	
1.1	หมวดระบบไฟฟ้า								
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเบสเมนเบรกเกอร์ 100A. (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.	3	ตัว	1,659.00	4,977.00	-	-	4,977.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	10	ตัว	157.00	1,570.00	-	-	1,570.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63AT.6 KA.	1	ตัว	357.00	357.00	-	-	357.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50AT.6KA. (RCBO. 30mA.)	2	ตัว	1,582.00	3,164.00	-	-	3,164.00	
	ดวงโคมไฟฟ้า (ห้องรับรอง)								
	(23 - 25) W. LED Module Down Light Ø ~ 200 mm. (S)	15	ชุด	1,470.00	22,050.00	115.00	1,725.00	23,775.00	
	1 x (12-14) W. Strip Light in Alu. Profile & Driver เข้ามุม Ø ~ (15 -18) mm. (Z0)	14	เมตร	1,295.00	18,130.00	50.00	700.00	18,830.00	
	1 x (12-14) W. Strip Light in Alu. Profile & Driver ไม่เข้ามุม Ø ~ (15 -20) mm. (Z1)	15	เมตร	1,160.00	1,740.00	50.00	75.00	1,815.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	7	ตัว	38.00	266.00	80.00	560.00	826.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	1	ชุด	22.00	22.00	-	-	22.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 4-6 ช่อง	1	ชุด	76.00	76.00	-	-	76.00	
	เค้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	ตัวรับตู้ 2P+G สีขาว	25	ชุด	162.00	4,050.00	90.00	2,250.00	6,300.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	25	ชุด	22.00	550.00	-	-	550.00	
	สายไฟขนาด 1.5 sq.mm. IEC 01	150	เมตร	6.00	900.00	5.00	750.00	1,650.00	
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. IEC 01	470	เมตร	9.00	4,230.00	7.00	3,290.00	7,520.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. IEC 01	340	เมตร	13.00	4,420.00	10.00	3,400.00	7,820.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	668.50	668.50	-	-	668.50	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	320	เมตร	26.00	8,320.00	22.00	7,040.00	15,360.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	1,248.00	1,248.00	-	-	1,248.00	15 % ของค่าวัสดุ

550

✓

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง

ปรับปรุง-ซ่อมแซม

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน

ธนาคารอมลิน สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 2

หน่วยงาน

วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

คำนวณราคากลางโดย

ห้องเตรียมอาหาร พร้อมห้องรับรอง

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบปร.4 แผ่นที่ 8

เมื่อวันที่

09 ก.ค. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+แรงงาน	
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตัวรับโทรศัพท์ RJ 11	5	ตัว	140.00	700.00	90.00	450.00	1,150.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	5	ชุด	22.00	110.00	-	-	110.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 Cores)	170	เมตร	10.00	1,700.00	6.00	1,020.00	2,720.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	130	เมตร	26.00	3,380.00	22.00	2,860.00	6,240.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	507.00	507.00	-	-	507.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	1110	เมตร	24.00	26,640.00	10.00	11,100.00	37,740.00	
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	18	ตัว	280.00	5,040.00	110.00	1,980.00	7,020.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	9	ชุด	22.00	198.00	-	-	198.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	160	เมตร	37.00	5,920.00	24.00	3,840.00	9,760.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	55	เมตร	53.00	2,915.00	28.00	1,540.00	4,455.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	1,325.25	1,325.25	-	-	1,325.25	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM)								
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC-01								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. IEC 01	15	เมตร	9.00	135.00	7.00	105.00	240.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	9.45	9.45	-	-	9.45	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	15	เมตร	26.00	390.00	22.00	330.00	720.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	58.50	58.50	-	-	58.50	15 % ของค่าวัสดุ
	รวมรวมต้นทุนระบบไฟฟ้า (ต่อเครื่อง)								168,781.70

Se

✓

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องเตรียมอาหาร พร้อมห้องรับรอง แบบปร.4 แผ่นที่ 9
 สถานที่ที่ปรับปรุงอาคารอมสิน สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 2 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 หน่วยงาน วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ส่วนออกแบบฯ
 จำนวนราคากลางโดย 09 ก.ค. 2562
 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	หมวดระบบไฟฟ้า								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แม่เหล็กไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)								
	- ตู้ Load Center 3 Phase/4 Wire MAIN BREAKER (42 Circuit)								
	Load Panel 42 CKT.	1	ตู้	8,960.00	8,960.00	1,000.00	1,000.00	9,960.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 100AT. 100AF-18 KA.	1	ตัว	4,473.00	4,473.00	-	-	4,473.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.	5	ตัว	1,659.00	8,295.00	-	-	8,295.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	20	ตัว	157.00	3,140.00	-	-	3,140.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50AT.6KA. (RCBO. 30mA.)	4	ตัว	1,582.00	6,328.00	-	-	6,328.00	
	สายไฟพ่วง/ สายไฟพ่วงขนานย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	- สายไฟพ่วงชนิด EC.01								
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. EC 01	25	เมตร	37.00	925.00	16.00	400.00	1,325.00	
	สายไฟขนาด 50 sq.mm. EC 01	100	เมตร	169.00	16,900.00	40.00	4,000.00	20,900.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	1,247.75	1,247.75	-	-	1,247.75	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายไฟพลาสติก IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 50 mm.	25	เมตร	214.00	5,350.00	48.00	1,200.00	6,550.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	802.50	802.50	-	-	802.50	15 % ของค่าวัสดุ
	ดวงโคมไฟฟ้า (ห้องเตรียมอาหาร)								
	(23 - 25) W. LED Module Down Light Ø ~ 200 mm. (S)	31	ชุด	1,470.00	45,570.00	115.00	3,565.00	49,135.00	
	1 x (18-20) W. LED T8. 0.3x1.20ม. โคมไฟหน้าโต๊ะเบรกอลูมิเนียม (D)	4	ชุด	1,700.00	6,800.00	135.00	540.00	7,340.00	
	(12 - 13) W. LED Bulb Down Light (E27) แนวตั้ง Ø ~ 175 mm. (O)	3	ชุด	525.00	1,575.00	115.00	345.00	1,920.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	9	ตัว	38.00	342.00	80.00	720.00	1,062.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	7	ชุด	22.00	154.00	-	-	154.00	

หน้า 1

แบบปร.4 แผ่นที่ 10

ห้องเตรียมอาหาร พร้อมห้องรับรอง

ส่วนออกแบบฯ

ປັບປຸງ...ສູ່ວຸມແຮມ

ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 2

วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

งานปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนกนันทน์

หน่วยงาน

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวัน

2027-1716

หน้า ๑๖ : ๑๖๗

[illegible]

4

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง

ปรับปรุง-ซ่อมแซม

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน

ธนาคารอมสิน สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 2

หน่วยงาน

วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

คำนวณราคากลางโดย

ห้องเตรียมอาหาร พร้อมห้องรับรอง

ส่วนออกแบบฯ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบปร.4 แผ่นที่ 11

๒๑ ก.ค. 2562

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	220	เมตร	24.00	5,280.00	10.00	2,200.00	7,480.00	
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	8	ตัว	280.00	2,240.00	110.00	880.00	3,120.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	4	ชุด	22.00	88.00	-	-	88.00	
	- ท่อร้อยสายไฟชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	70	เมตร	26.00	1,820.00	22.00	1,540.00	3,360.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	273.00	273.00	-	-	273.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARME)								
	- สายไฟชนิด IEC 01								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. IEC 01	120	เมตร	9.00	1,080.00	7.00	840.00	1,920.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	75.60	75.60	-	-	75.60	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	60	เมตร	26.00	1,560.00	22.00	1,320.00	2,880.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	234.00	234.00	-	-	234.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARME)								
	- สายไฟชนิด IEC 01								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. IEC 01	120	เมตร	9.00	1,080.00	7.00	840.00	1,920.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	75.60	75.60	-	-	75.60	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	55	เมตร	26.00	1,430.00	22.00	1,210.00	2,640.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	214.50	214.50	-	-	214.50	15 % ของค่าวัสดุ
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE (ชนิดภายนอกอาคาร)								
	SAFETY SWITCH NON-FUES 2 Pole 30 A. (WP.)	1	ตัว	3,255.00	3,255.00	300.00	300.00	3,555.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES 3 Pole 30 A. (WP.)	2	ตัว	7,350.00	14,700.00	300.00	600.00	15,300.00	
	ราคารวมหมวดระบบไฟฟ้า (ห้องเตรียมอาหาร)							221,795.05	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง

ปรับปรุง-ซ่อมแซม

สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนก

อาคารอเนก ชั้น 2

หน่วยงาน

วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

คำนวณราคากลางโดย

ห้องเตรียมอาหาร พร้อมห้องรับรอง

แบบปร.4 แผ่นที่ 12

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่

๑๑ ก.ค. ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+แรงงาน	
	ระบบปรับอากาศและระบบยกอากาศ								
	- พัฒนาระบบยกอากาศแบบติดตั้ง								
	พัฒนาระบบยกอากาศแบบติดตั้ง ขนาด 6" (150 CFM)	3	ตัว	600.00	1,800.00	300.00	900.00	2,700.00	
	พัฒนาระบบปรับอากาศและระบบยกอากาศ							2,700.00	

แบบปร.4 แผ่นที่ 13

ห้องเตรียมอาหาร พร้อมห้องรับรอง

ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 2

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน

หน่วยงานวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

คำนวณราคาพลังงานโดย

ส่วนออกแบบฯ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

19 NA 262

เมื่อวานนี้

หน้า ๑๑๗

[illegible]

२५

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง

ปรับปรุง-ซ่อมแซม

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน

อาคารอมสิน สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 2

หน่วยงาน

วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

คำนวณราคากลางโดย

ห้องเตรียมอาหาร พร้อมห้องรับรอง

ส่วนออกแบบฯ

แบบปร.4 แผ่นที่ 14

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 09 ก.ค 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+แรงงาน	
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	- ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	SMOKE DETECTOR	3	ตัว	1,970.00	5,910.00	300.00	900.00	6,810.00	
	HEAT DETECTOR	5	ตัว		-	300.00	1,500.00	1,500.00	
	รวมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้							8,310.00	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปรับปรุง-ซ่อมแซม

ห้องเตรียมอาหาร พร้อมห้องรับรอง

แบบ บร.4 แผ่นที่ 15

งานประเภท

สถานที่ที่ปรับปรุง

อาคาร 1 ชั้นที่ 2

หน่วยงานเจ้าของงาน

หน่วยสำรวจและจัดซื้อ

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

09 ก.ค. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานครุภัณฑ์								
	งานครุภัณฑ์อื่นในงาน								
	- ครุภัณฑ์ โต๊ะ								
	โต๊ะทำงานระดับ รองผู้อำนวยการฝ่าย	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	โต๊ะทำงานระดับ พนักงานปฏิบัติการ	5	ชุด	5,500.00	27,500.00	-	-	27,500.00	
	- ครุภัณฑ์ เก้าอี้								
	เก้าอี้ทำงานระดับ รองผู้อำนวยการฝ่าย	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	เก้าอี้ทำงานระดับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย	1	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	เก้าอี้ทำงานระดับ พนักงานปฏิบัติการ (รวมพื้นที่ด้านหลัง)	8	ชุด	4,500.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	เก้าอี้รับรอง	2	ชุด	3,600.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- ครุภัณฑ์ ตู้เอกสาร								
	ตู้เอกสาร (F7)	1	ชุด	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	- ครุภัณฑ์ ครีว								
	หัวदानีส์ เตาพัด	1	ชุด	191,500.00	191,500.00	-	-	191,500.00	
	เครื่องดูดควัน กล่องเสริมเครื่องดูดควัน แผ่นกรุผนังสเตนเลส (2)	1	ชุด	144,400.00	144,400.00	-	-	144,400.00	
	งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องปรับอากาศ								
	ระบบเครื่องปรับอากาศ แบบแขวนฝ้า (CEILING TYPE) ขนาดไม่ต่ำกว่า 44,000 BTU / Hr.	2	ชุด	53,300.00	106,600.00	-	-	106,600.00	
	ระบบเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (WALL TYPE) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	งานครุภัณฑ์ระบบจ่ายไฟฉุกเฉิน								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน ครุภัณฑ์เครื่องจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉินขนาด 2x9 W.	3	ชุด	2,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	LED MODULE 12 V. 7 AH.								
	ราคารวมหมวดงานครุภัณฑ์							562,000.00	

(Signature)