



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ธนาคารออมสินสาขารองขุน จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๖,๗๘๓,๐๐๐บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ธนาคารออมสินสาขารองขุน จังหวัดเชียงราย โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - ๔.๑ ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - ๔.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มิ.ย. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๖,๗๘๓,๐๐๐บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ ๑) (แบบ ปร.๕ ก)
 - ๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ ๒) (แบบ ปร.๕ ข)
 - ๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ ๓) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.๔ พ)
 - ๖.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๗.๑ นายวิบูลย์	รุ่งอรุณวรรณ	ประธานกรรมการ 
๗.๒ นายอิษวัด	วงศ์กอบรัชฎ์	กรรมการ 
๗.๓ นายบัญชา	สถานทรัพย์	กรรมการ 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขารองขุน จังหวัดเชียงราย

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขารองขุน จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

มีจำนวน

1

ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

17 มิ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	2,220,435.38	
	หมวดงานสถาปัตย์	2,967,597.78	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	808,220.81	
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	39,879.46	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	732,200.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	15,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	6,783,333.43	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	6,783,000.00	
	ตัวอักษร (หกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
	คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง		
	และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ		

(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอิษวดี วงษ์กอบรัช)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปัญญา สathanทรัพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

งานปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขารองขุน จังหวัดเชียงราย

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขารองขุน จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

16 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

17 มิ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	1,707,108.00	1.3007	2,220,435.38	
3	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอน	12,740.00			
	- งานปรับปรุง	2,268,799.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	2,281,539.00	1.3007	2,967,597.78	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	569,588.73			
	- งานระบบปรับอากาศ	51,785.00			
	- งานสุขาภิบาล				
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	621,373.73	1.3007	808,220.81	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	30,660.00	1.3007	39,879.46	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		4,640,680.73	1.3007		
ค่า Factor F = 1.3007					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				5,996,253.97	
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.	

(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอิษวัต วงษ์กอบรัชกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบัญชา สถานทรัพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม ธนาคารออมสินสาขารองขุน จังหวัดเชียงราย

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขารองขุน จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	732,200.00	732,200.00	
สรุป	ราคาครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				732,200.00	

(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอิษวัด วงษ์กอบรัชฎ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบัญชา สถานทรัพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

อาคารอมสินสำนักงาน จ.พัทลุง
สำนักงาน จ.พัทลุง
สถาบันธรรม
นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบปร.4 แผ่นที่ 2/ 18

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 17 ส.ย. 2562
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	โรจจอรถ ขนาด 6.20 x 49.5 ม.ชนิดจอด 18 คัน								
1	เสาเข็มตอก ค.ส.ล.สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 0.15x0.15x4.00 ม.	40	ต้น	423.00	16,920.00	160.00	6,400.00	23,320.00	
2	ชุดตีฐานราก - กลบ	38	ลบ.ม	-	-	99.00	3,762.00	3,762.00	
3	ทรายหยาบ	1	ลบ.ม	460.00	460.00	91.00	91.00	551.00	
4	คอนกรีตหยาบ	0.5	ลบ.ม	1,989.00	994.50	398.00	199.00	1,193.50	
5	คอนกรีต	8.0	ลบ.ม	2,209.00	17,672.00	485.00	3,880.00	21,552.00	
6	ไม้แบบ	37	ลบ.ม	400.00	14,800.00	133.00	4,921.00	19,721.00	
7	เหล็กเสริม SR 24 Dai 6 มม.	17	เส้น	45.00	765.00	10.00	170.00	935.00	
8	เหล็กเสริม SR 24 Dai 9 มม.	15	เส้น	96.00	1,440.00	20.00	300.00	1,740.00	
9	เหล็กเสริม SD 30 Dai 12 มม.	37	เส้น	204.00	7,548.00	29.00	1,073.00	8,621.00	
10	ลวดผูกเหล็ก	8	ก.ก.	26.00	208.00	-	-	208.00	
11	ตะปู	8	ก.ก.	26.00	208.00	-	-	208.00	
	โครงสร้างเหล็กหลังคา ชนิดหลังคาเดี่ยว								
12	ท่อนเหล็กดำ Ø 4" x 6.00 ม.	23	ท่อน	1,563.00	35,949.00	-	-	35,949.00	
13	ท่อนเหล็กดำ Ø 2" x 6.00 ม.	31	ท่อน	1,020.00	31,620.00	-	-	31,620.00	
14	ท่อนเหล็กดำ Ø 1" x 6.00 ม.	14	ท่อน	305.00	4,270.00	-	-	4,270.00	
15	เหล็ก C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.ยาว 6.00 ม.	58	ท่อน	790.00	45,820.00	-	-	45,820.00	
16	แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 x 12 มม.	20	แผ่น	135.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
17	เจาะรูแผ่นเหล็ก	80	รู	25.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
18	J.BOLT Ø 16 มม. ยาว 0.60 ม.	28	ชุด	30.00	840.00	-	-	840.00	
19	เหล็กยึดจันทัน Ø 12 มม.	6	เส้น	204.00	1,224.00	-	-	1,224.00	

หน่วย : บาท

76

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 3/ 18

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงถนนการอมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารออมสินสาขากรุงเทพ จังหวัดเชียงราย
สาขากรุงเทพ จังหวัดเชียงราย
สถาปัตยกรรม
นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
20	เหล็กยึดโครงหลังคา Ø 15 มม.(ทแยงมุม)	18	เส้น	313.00	5,634.00	-	-	5,634.00	
21	เหล็กยึดแป Ø 12 มม.	6	เส้น	204.00	1,224.00	-	-	1,224.00	
22	ตัวเร่งเกลียว	18	ตัว	180.00	3,240.00	-	-	3,240.00	
23	แผ่นเหล็ก Ø 4" ปิดปลายท่อ	20	แผ่น	15.00	300.00	-	-	300.00	
24	แผ่นเหล็ก Ø 2" ปิดปลายท่อ	20	แผ่น	10.00	200.00	-	-	200.00	
25	เหล็กแบบกว้าง 2" เจาะรู	20	ชุด	25.00	500.00	-	-	500.00	
26	ค่าตัดเชื่อม+ติดตั้งโครงหลังคา	1	L/S	-	-	85,190.00	85,190.00	85,190.00	
27	หลังคาเหล็กรีดลอน + อุปกรณ์	282	ตรม.	300.00	84,600.00	80.00	22,560.00	107,160.00	
28	ทาสีน้ำมัน	307	ตรม.	50.00	15,350.00	50.00	15,350.00	30,700.00	
	โรงจอดรถ ขนาด 11.00 x 38.50 ม. ขีดจอด 28 คัน								
1	เสาเข็มตอก ค.ส.ล.สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 0.15x0.15x4.00 ม.	32	คัน	423.00	13,536.00	160.00	5,120.00	18,656.00	
2	ชุดดินฐานราก - กลบ	31	ลบ.ม	-	-	99.00	3,069.00	3,069.00	
3	ทรายหยาบ	1	ลบ.ม	460.00	460.00	91.00	91.00	551.00	
4	คอนกรีตหยาบ	0.5	ลบ.ม	1,989.00	994.50	398.00	199.00	1,193.50	
5	คอนกรีต	7.0	ลบ.ม	2,209.00	15,463.00	485.00	3,395.00	18,858.00	
6	ไม้แป	29	ลบ.ม	400.00	11,600.00	133.00	3,857.00	15,457.00	
7	เหล็กเสริม SR 24 Dai 6 มม.	13	เส้น	45.00	585.00	10.00	130.00	715.00	
8	เหล็กเสริม SR 24 Dai 9 มม.	12	เส้น	96.00	1,152.00	20.00	240.00	1,392.00	
9	เหล็กเสริม SD 30 Dai 12 มม.	21	เส้น	204.00	4,284.00	29.00	609.00	4,893.00	
10	ลาดผูกเหล็ก	6	ก.ก.	26.00	156.00	-	-	156.00	
11	ตะปู	6	ก.ก.	26.00	156.00	-	-	156.00	

หน่วย : บาท

22

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 4/ 18

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารอมสินสาขากรุงเทพฯ จังหวัดเชียงราย
สาขากรุงเทพฯ จังหวัดเชียงราย
สถาปัตยกรรม
นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2562
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	โครงเหล็กหลังคา ชนิดหลังคา								
12	ท่อเหล็กดำ Ø 4" x 6.00 ม.	35	ท่อน	1,563.00	54,705.00	-	-	54,705.00	
13	ท่อเหล็กดำ Ø 2" x 6.00 ม.	37	ท่อน	1,020.00	37,740.00	-	-	37,740.00	
14	ท่อเหล็กดำ Ø 1" x 6.00 ม.	11	ท่อน	305.00	3,355.00	-	-	3,355.00	
15	เหล็ก C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม ยาว 6.00 ม.	77	ท่อน	790.00	60,830.00	-	-	60,830.00	
16	แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 x 12 มม.	16	แผ่น	135.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
17	เจาะรูแผ่นเหล็ก	64	รู	25.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
18	J.BOLT Ø 16 มม. ยาว 0.60 ม.	64	ชุด	30.00	1,920.00	-	-	1,920.00	
19	เหล็กยึดจันทัน Ø 12 มม.	6	เส้น	204.00	1,224.00	-	-	1,224.00	
20	เหล็กยึดโครงหลังคา Ø 15 มม.(ทะแยงมุม)	18	เส้น	313.00	5,634.00	-	-	5,634.00	
21	เหล็กยึดแป Ø 12 มม.	6	เส้น	204.00	1,224.00	-	-	1,224.00	
22	ตัวเร่งเกลียว	18	ตัว	180.00	3,240.00	-	-	3,240.00	
23	แผ่นเหล็ก Ø 4" ปิดปลายท่อ	20	แผ่น	15.00	300.00	-	-	300.00	
24	แผ่นเหล็ก Ø 2" ปิดปลายท่อ	20	แผ่น	10.00	200.00	-	-	200.00	
25	เหล็กแบนกว้าง 2" เจาะรู	20	ชุด	25.00	500.00	-	-	500.00	
26	ค่าติดตั้ง+ติดตั้งโครงหลังคา	1	L/S	-	-	115,955.00	115,955.00	115,955.00	
27	หลังคาเหล็กรีดลอน + อุปกรณ์	282	ตรม.	300.00	84,600.00	80.00	22,560.00	107,160.00	
28	พาสีน้ำมัน	307	ตรม.	50.00	15,350.00	50.00	15,350.00	30,700.00	

2/2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง
 อาคารอเนกประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 สถานที่รับปรุงอาคารอเนกประสงค์
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
 ประมาณราคาโดย

แบบปร.4 แผ่นที่ 5/ 18

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ
 เมื่อวันที่ 17 ส.ย. 2562
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	พื้นที่ ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ขนาด 43.00 x 3.00 ม.								
1	ทรายหยาบ	17	ลบ.ม	460.00	7,820.00	91.00	1,547.00	9,367.00	
2	คอนกรีต	20	ลบ.ม	2,209.00	44,180.00	485.00	9,700.00	53,880.00	
3	ไม้แบบ	19	ลบ.ม	400.00	7,600.00	133.00	2,527.00	10,127.00	
4	เหล็กเสริม SR 24 Dai 6 มม.	139	เส้น	45.00	6,255.00	10.00	1,390.00	7,645.00	
5	เหล็กเสริม SD 30 Dai 19 มม.	5	เส้น	412.00	2,060.00	29.00	145.00	2,205.00	
6	ลวดผูกเหล็ก	8	กก.	26.00	208.00	-	-	208.00	
7	ตะปู	6	กก.	26.00	156.00	-	-	156.00	
	รวมหมวดโครงสร้าง							1,707,108.00	

หน่วย : บาท

2/2

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนก
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
สถาปนิก
สภาวิศวกร
จังหวัดเชียงใหม่

อาคารอเนกสถานประกอบการ จังหวัดเชียงใหม่

แบบปร.4 แผ่นที่ 6/ 18

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2562

หน่วย : บาท

[illegible]

74

2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลีน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

ขนาดรอมลีนสายร่อนปูน จังหวัดเชียงราย
สายร่อนปูน จังหวัดเชียงราย
สถาปัตยกรรม
นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบปร.4 แผ่นที่ 7/ 18

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 17 มี.ย. 2562
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุง								
	งานพื้น								
1	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ผิวมัน	216	ตร.ม.	600.00	129,600.00	222.00	47,952.00	177,552.00	
2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ผิวด้าน	15	ตร.ม.	600.00	9,000.00	222.00	3,330.00	12,330.00	
3	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ผิวเงา	32	ตร.ม.	600.00	19,200.00	222.00	7,104.00	26,304.00	
4	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 0.30 x 0.60 ม. ผิวเงา	7	ตร.ม.	450.00	3,150.00	222.00	1,554.00	4,704.00	
5	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 0.30 x 0.60 ม.	30	ตร.ม.	2,500.00	75,000.00	498.00	14,940.00	89,940.00	
6	สแลตเสด HAIR LINE 3 มม.	32	เมตร	200.00	6,400.00			6,400.00	
	รวมงานพื้น							317,256.00	
	งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเคร่าโลหะ	193	ตร.ม.	230.00	44,390.00	75.00	14,475.00	58,865.00	
2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดทึบ ทน 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเคร่าโลหะ	16	ตร.ม.	260.00	4,160.00	75.00	1,200.00	5,360.00	
3	ฝ้าอลูมิเนียมคอมโพสิต ทน 4 มม.	20	ตร.ม.	2,200.00	44,000.00	600.00	12,000.00	56,000.00	
4	ฝ้าต่างระดับ	39	เมตร	500.00	19,500.00			19,500.00	
5	กันสาดอลูมิเนียม	18	ตร.ม.	1,655.00	29,790.00			29,790.00	
6	ทาสีภายใน (ฝ้า)	230	ตร.ม.	57.00	13,110.00	30.00	6,900.00	20,010.00	
	รวมงานฝ้าเพดาน							189,525.00	
	งานผนัง								
1	ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต ทน 4 มม. โครงเคร่าเหล็ก	20	ตร.ม.	2,200.00	44,000.00	600.00	12,000.00	56,000.00	
2	ผนังก่ออิฐมวลเบา	222	ตร.ม.	210.00	46,620.00	56.00	12,432.00	59,052.00	
3	ผนังฉาบปูน	222	ตร.ม.	60.00	13,320.00	82.00	18,204.00	31,524.00	
4	ผนังยิปซัมบอร์ด ทน 12 มม. โครงเคร่าโลหะกร 1 ด้าน	89	ตร.ม.	260.00	23,140.00	100.00	8,900.00	32,040.00	
5	ผนังกรุ MDF ทน 10 มม.	11	ตร.ม.	320.00	3,520.00	100.00	1,100.00	4,620.00	

26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

แบบปร.4 แผ่นที่ 8/ 18

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	ผนังกรุวอลเปเปอร์หลังคา	81	ตร.ม.	450.00	36,450.00	50.00	4,050.00	40,500.00	
7	กรุกระเบื้องแกรนิต ขนาด 0.30x0.60 ม.	31	ตร.ม.	520.00	16,120.00	189.00	5,859.00	21,979.00	
8	กรุบอร์ดอร์ไมเคิลแก้ว ขนาด 10 ซม.	14	เมตร	350.00	4,900.00	189.00	2,646.00	7,546.00	
9	ผนังกรุกระจก Glass Kote ทน 6 มม.	482	ตร.ฟ.	140.00	67,480.00	15.00	7,230.00	74,710.00	
10	ผนังกรุกระจก BACKING สีชมพู	230	ตร.ฟ.	200.00	46,000.00	15.00	3,450.00	49,450.00	
11	บัวเชิงผนังอลูมิเนียม ขนาด 100 มม.	111	เมตร	200.00	22,200.00	45.00	4,995.00	27,195.00	
12	กล่องไฟสำหรับช่องใส่ตู้ ATM	4	ชุด	13,080.00	52,320.00	-	-	52,320.00	
13	แผงบังตาสำหรับตู้แบบที่ 2 (พิเศษ)	4	ชุด	11,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
14	ทาสีผนังภายใน	424	ตร.ม.	57.00	24,168.00	30.00	12,720.00	36,888.00	
	รวมงานผนัง							537,824.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
1	D1 ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ กระจกเทมเปอร์ ทน 10 มม. ขนาด 5.50 ม. x 3.00 ม.	2	ชุด	148,500.00	297,000.00	-	-	297,000.00	
2	D2 ประตูกระจกเทมเปอร์บานครึ่งคู่ กรอบอลูมิเนียม ขนาด 2.70x3.00 ม.	1	ชุด	57,200.00	57,200.00	-	-	57,200.00	
3	D3 ประตูกระจกเทมเปอร์บานเดี่ยว ขนาด 2.45x3.00 ม.	1	ชุด	45,400.00	45,400.00	-	-	45,400.00	
4	D4 ประตูบานไม้เทียมกรุวอลเปเปอร์ กระจกอลูมิเนียม ขนาด 0.80x2.00 ม.	4	ชุด	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
5	D5 ประตูบานไม้เทียมกรุวอลเปเปอร์ กระจกอลูมิเนียม ขนาด 0.90x2.00 ม.	2	ชุด	3,600.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
6	D6 ประตูเหล็กสำเร็จรูป ขนาด 0.90x2.00 ม.	2	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
7	D7 บานประตู MDF กระจกนิรภัยฟิล์มกระจก ขนาด 0.90 x 2.40	2	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
8	ค่าติดตั้งบานประตูเหล็กนิรภัยห้องมั่นคง	1	ชุด	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
9	W2 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง ขนาด 1.00x1.80 ม.	6	ชุด	10,400.00	62,400.00	-	-	62,400.00	
10	W3 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง ขนาด 1.25 x 0.60 ม.	2	ชุด	5,700.00	11,400.00	-	-	11,400.00	

AY 21w

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารคอนกรีต
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารออมสินสาขารองขุน จังหวัดเชียงใหม่
สาขารองขุน จังหวัดเชียงใหม่
สถาปัตยกรรม
นางอุไรกรณ์ นารอด

แบบปร.4 วันที่ 9/ 18

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 17 ส.ย. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	W1 ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 2.00x3.00 ม.	1	ชุด	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
12	S1 ประตูเหล็กบาน มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5.50x2.80 ม.	1	ชุด	64,600.00	64,600.00	-	-	64,600.00	
13	S2 ประตูเหล็กบาน มือดึงขนาด 2.70 x 2.80 ม.	1	ชุด	55,100.00	55,100.00	-	-	55,100.00	
	รวมงานประกอบประตู-หน้าต่าง							691,300.00	
	งานสุขภัณฑ์								
1	โถล้างน้ำแบบปิดมีหม้อน้ำ C-1881+อุปกรณ์	2	ชุด	8,710.00	17,420.00	450.00	900.00	18,320.00	
2	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง C-0156+อุปกรณ์	2	ชุด	4,210.00	8,420.00	450.00	900.00	9,320.00	
3	สายชำระ CT-992H#WH	2	ชุด	690.00	1,380.00	35.00	70.00	1,450.00	
4	ก๊อกเดี่ยว CT-17006HM	2	ชุด	480.00	960.00	25.00	50.00	1,010.00	
5	ที่ใส่กระดาษชำระแบบฝังผนัง C-814	2	ชุด	510.00	1,020.00	120.00	240.00	1,260.00	
6	กระจกบานแบบเปลือยบานม ขนาด 0.60x0.90 ม.	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	70.00	140.00	2,540.00	
7	รูระบายน้ำทั้งพื้นพร้อมตะแกรงกันกลิ่นกรองผง Ø 3" CT-64023PW(HM)	2	ชุด	790.00	1,580.00	70.00	140.00	1,720.00	
8	STOP VALVE CT-179 (HM)	6	ชุด	350.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
	รวมงานสุขภัณฑ์							37,720.00	
	งาน Built-In								
1	ชั้นวางพระพุทธรูป	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
2	ผนังติดตั้งจอ Digital Signage	1	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	รวมงาน Built-In							23,500.00	

หน่วย : บาท

AI 2.5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงขนาดคอมลิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารออมสินสาขารองขุน จังหวัดเชียงราย
สาขารองขุน จังหวัดเชียงราย
สถาปัตยกรรม
นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบปร.4 วันที่ 10/ 18

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2562
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานป้าย								
1	ป้ายชื่ออาคาร ขนิกะจุกนา ขนาด 1.20 X 20.60 ม.	1	ชุด	274,300.00	274,300.00	-	-	274,300.00	
2	ดวงตราธนาคารสแตนเลส ๗ ขนาด 0.60 ม.	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
3	ป้ายโฆษณาADVERTISEMENT LIGHT BOX ขนาด 2.20 x 3.60 ม.	1	ชุด	83,000.00	83,000.00	-	-	83,000.00	
4	ป้ายโฆษณา LIGHT BOX ขนาด 0.75 x0.55 ม.	3	ชุด	9,500.00	28,500.00	-	-	28,500.00	
5	สติ๊กเกอร์กราฟฟิคติดติดผนัง ขนาด 1.00 x 10.00 ม.	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
6	สติ๊กเกอร์ติดกระจก	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
7	ป้ายกล่องไฟ ATM ชนิดไฟ LED ขนาด 0.60x1.00 ม.	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
8	ป้ายกล่องไฟ ATM/ADM ชนิดไฟ LED ขนาด 0.60x1.00 ม.	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
9	ป้ายกล่องไฟ ADM ชนิดไฟ LED ขนาด 0.60x1.00 ม.	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
10	ป้ายกล่องไฟ Pass Book ชนิดไฟ LED ขนาด 0.55x1.00 ม.	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
11	ป้ายกล่องไฟ Digital Life Solution ขนาด 0.85x3.60 ม.	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
12	ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำ	2	ชุด	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวมงานป้าย							477,700.00	
	รวมงานปรับปรุง							2,268,799.00	

หน่วย : บาท

41 22

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลีน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

อาคารอมลีนสาขารองุ่น จังหวัดเชียงราย
สาขารองุ่น จังหวัดเชียงราย
สถาปัตยกรรม
นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบปร.4 แผ่นที่ 11/ 18

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 17 ส.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	งานไฟฟ้า								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)								
	MCCB 3P. 100 AT. 100 AF. 25 KA.	1	ตัว	2,142.00	2,142.00	-	-	2,142.00	(MDB.1)
	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	- ตู้ Load Center Single Phase/2 Wire 240V. (6 Circuit)								
	Consumer Unit 6 CKT.	1	ตู้	1,820.00	1,820.00	700.00	700.00	2,520.00	(PB.)
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 32 AT. 10 KA.	1	ตัว	798.00	798.00	-	-	798.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 20 AT. 6 KA.	2	ตัว	157.00	314.00	-	-	314.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 20 AT. 6KA. (RCBO. 30mA.)	2	ตัว	1,582.00	3,164.00	-	-	3,164.00	
	- ตู้ Load Center Single Phase/2 Wire 240V. (6 Circuit)								
	Consumer Unit 6 CKT.	1	ตู้	1,820.00	1,820.00	700.00	700.00	2,520.00	(JP.)
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 AT. 10 KA.	1	ตัว	1,015.00	1,015.00	-	-	1,015.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 20 AT. 6 KA.	6	ตัว	157.00	942.00	-	-	942.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ 100A. (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	- ตู้ Load Center 3 Phase/4 Wire MAIN BREAKER. (42 Circuit)								
	Load Panel 42 CKT.	1	ตู้	8,960.00	8,960.00	1,000.00	1,000.00	9,960.00	(LP.1A)
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 100AT. 100AF. 18KA.	1	ตัว	4,473.00	4,473.00	-	-	4,473.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 20AT. 6KA.	1	ตัว	1,659.00	1,659.00	-	-	1,659.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 32AT. 10KA.	1	ตัว	385.00	385.00	-	-	385.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6 KA.	19	ตัว	157.00	2,983.00	-	-	2,983.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50AT.6KA. (RCBO. 30mA.)	7	ตัว	1,582.00	11,074.00	-	-	11,074.00	

รวม 11,074.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลีน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

อาคารอมลีนสาขารองขุน จังหวัดเชียงราย
สาขารองขุน จังหวัดเชียงราย
สถาปัตยกรรม
นายเสกสิทธิ์ หันสุวรรณค์

แบบปร.4 แผ่นที่ 12/ 18

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ **17 ส.ย. 2562**

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าขนาด (MAIN FEEDER CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC.01								
	สายไฟขนาด 16 sq.mm. IEC 01	37	เมตร	57.00	2,109.00	20.00	740.00	2,849.00	
	สายไฟขนาด 50 sq.mm. IEC 01	148	เมตร	169.00	25,012.00	40.00	5,920.00	30,932.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	1,898.47	1,898.47	-	-	1,898.47	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 50 mm.	36	เมตร	134.00	4,824.00	42.00	1,512.00	6,336.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	723.60	723.60	-	-	723.60	15 % ของค่าวัสดุ
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (18-20) W. LED T8. 0.6x1.20 ม.โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม (B)	2	ชุด	2,900.00	5,800.00	150.00	300.00	6,100.00	
	2 x (18-20) W. LED T8. 0.3x1.20 ม.โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม (C)	10	ชุด	2,400.00	24,000.00	150.00	1,500.00	25,500.00	
	1 x (18-20) W. LED T8. 0.3x1.20 ม. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม (D)	1	ชุด	1,700.00	1,700.00	135.00	135.00	1,835.00	
	2 x (9-10) W. LED T8 0.6x0.6 ม.โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม (F)	1	ชุด	2,100.00	2,100.00	135.00	135.00	2,235.00	
	1 x (18-20) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (I)	1	ชุด	740.00	740.00	115.00	115.00	855.00	
	(12 - 13) W. LED Bulb Down Light (E27) แนวตั้ง Ø ~ 175 mm. (O)	3	ชุด	525.00	1,575.00	115.00	345.00	1,920.00	
	(6.5 - 7) W. LED Down Light MR-16 ปรับมุมได้ (T)	7	ชุด	540.00	3,780.00	115.00	805.00	4,585.00	
	2 x (13x14) W. LED Bulb Down Light (E27) แนวตั้ง Ø ~ (130 x 230) mm. (Y)	49	ชุด	840.00	41,160.00	115.00	5,635.00	46,795.00	
	1 x (12-14) W. Strip Light in Alu. Profile & Driver เข้ามุม Ø ~ (15-18) mm. (Z0)	17	ชุด	1,295.00	22,015.00	50.00	850.00	22,865.00	
	1 x (12-14) W. Strip Light in Alu. Profile & Driver ไม่มีปีก Ø ~ (15-20) mm.(Z1)	72	ชุด	1,160.00	83,520.00	50.00	3,600.00	87,120.00	
	1 x (18-20) W. LED T8. 0.1x0.1x1.24 ม. โคมกล่องไฟอลูมิเนียมแบบแขน (Z5)	8	ชุด	3,050.00	24,400.00	135.00	1,080.00	25,480.00	

รวม 212

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 หน้าที่ 13/ 18

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
ธนาคารอมสินสาขากรุงเทพ จังหวัดเชียงราย
สาขากรุงเทพ จังหวัดเชียงราย
สถาปัตยกรรม
นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2562
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	40	ตัว	38.00	1,520.00	80.00	3,200.00	4,720.00	
	สวิตช์ขั้วทางเดียว (กดกริ่งภายใน) (SE)	1	ตัว	126.00	126.00	80.00	80.00	206.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	14	ชุด	22.00	308.00	-	-	308.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 4-6 ช่อง	4	ชุด	76.00	304.00	-	-	304.00	
	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับเดี่ยว 2P+G สีขาว	10	ชุด	100.00	1,000.00	90.00	900.00	1,900.00	
	เต้ารับคู่ 2P+G สีขาว	38	ชุด	162.00	6,156.00	90.00	3,420.00	9,576.00	
	เต้ารับคู่ 2P+G สีเหลือง	28	ชุด	210.00	5,880.00	90.00	2,520.00	8,400.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	76	ชุด	22.00	1,672.00	-	-	1,672.00	
	สายไฟท้าววงจรรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC-01								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. IEC 01	2,230	เมตร	9.00	20,070.00	7.00	15,610.00	35,680.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. IEC 01	881	เมตร	13.00	11,453.00	10.00	8,810.00	20,263.00	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. IEC 01	38	เมตร	20.00	760.00	12.00	456.00	1,216.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	2,259.81	2,259.81	-	-	2,259.81	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	725	เมตร	26.00	18,850.00	22.00	15,950.00	34,800.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	2,827.50	2,827.50	-	-	2,827.50	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า Flexible Metal Conduit (Flex).								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	100	เมตร	8.00	800.00	11.00	1,100.00	1,900.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	120.00	120.00	-	-	120.00	15 % ของค่าวัสดุ

หน่วย : บาท

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 14/ 18

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลีน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

อาคารอมลีนสาขาห้องขุน จังหวัดเชียงราย
สาขาห้องขุน จังหวัดเชียงราย
สถาปัตยกรรม
นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 17 ส.ย. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน	1	ชุด	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	
	ตู้รับโทรศัพท์ RJ 11	10	ตัว	140.00	1,400.00	90.00	900.00	2,300.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	10	ชุด	22.00	220.00	-	-	220.00	
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. /TPEV.								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 Cores)	185	เมตร	10.00	1,850.00	6.00	1,110.00	2,960.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (10 คู่สาย)	37	เมตร	55.00	2,035.00	16.00	592.00	2,627.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	48	เมตร	26.00	1,248.00	22.00	1,056.00	2,304.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	187.20	187.20	-	-	187.20	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	1240	เมตร	24.00	29,760.00	10.00	12,400.00	42,160.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	54	ตัว	280.00	15,120.00	110.00	5,940.00	21,060.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	24	ชุด	22.00	528.00	-	-	528.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	54	เมตร	26.00	1,404.00	22.00	1,188.00	2,592.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	286	เมตร	37.00	10,582.00	24.00	6,864.00	17,446.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	1,797.90	1,797.90	-	-	1,797.90	15 % ของค่าวัสดุ
	3.1.12 ระบบโทรทัศน์ (TELEVISION)								
	สายสัญญาณโทรทัศน์ (RG 6)	15	เมตร	12.00	180.00	10.00	150.00	330.00	
	เต้ารับโทรทัศน์	1	ตัว	140.00	140.00	90.00	90.00	230.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	1	ชุด	22.00	22.00	-	-	22.00	

หน่วย : บาท

AY 2m

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน
หน่วยงานแล้วของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารอมสินสาขาห้องปูน จังหวัดเชียงราย
สาขาห้องปูน จังหวัดเชียงราย
สถาปัตยกรรม
นายเสกสิทธิ์ พันสารศรี

แบบปร.4 แผ่นที่ 15/ 18

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 17 ส.ย. 2562
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	15	เมตร	26.00	390.00	22.00	330.00	720.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	58.50	58.50	-	-	58.50	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARME)								
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC-01								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. IEC 01	164	เมตร	9.00	1,476.00	7.00	1,148.00	2,624.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	103.32	103.32	-	-	103.32	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด กับไฟ (FRC.)								
	สายกับไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	64	เมตร	41.00	2,624.00	12.00	768.00	3,392.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	183.68	183.68	-	-	183.68	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	96	เมตร	26.00	2,496.00	22.00	2,112.00	4,608.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	401.95	401.95	-	-	401.95	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่ออ่อนร้อยสายไฟฟ้า Flexible Metal Conduit (Flex).								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	14	เมตร	8.00	112.00	11.00	154.00	266.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	16.80	16.80	-	-	16.80	15 % ของค่าวัสดุ
	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Light)	4	ชุด	2,900.00	11,600.00	115.00	460.00	12,060.00	
	กริ่งไฟฟ้า 220 V. แบบกลม	1	ชุด	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	ตู้สวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) แบบ A	2	ตู้	2,400.00	4,800.00	300.00	600.00	5,400.00	
	ตู้สวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) แบบ C	1	ตู้	4,200.00	4,200.00	300.00	300.00	4,500.00	
	รวมงานไฟฟ้า							569,588.73	

17/12/2562

สถาบันปรับปรุงธนาคารออมสิน สภากรณ์คุณ จันทวีเชียรกาย แบบเลขที่.....

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาร่องขุน จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ส่วนออกแบบ

ประมาณราคาโดย
นายพรชาติ กุญรัตน์

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2552

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 17/ 18

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนก
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

อาคารอเนกสโมสร ร่มเกล้า เชียงราย
สโมสร ร่มเกล้า เชียงราย
สถาปัตย์กรรม
นางอุไรรัตน์ นารอด

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	เคาน์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า (พิเศษ)	2	ชุด	33,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
2	โต๊ะส่วนบริการลูกค้า แบบที่ 2 (พิเศษ)	5	ชุด	13,400.00	67,000.00	-	-	67,000.00	
3	โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (พิเศษ)	2	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
4	โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา (พิเศษ)	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
5	ตู้เก็บเอกสาร แบบที่ 1 (พิเศษ)	19	ชุด	2,800.00	53,200.00	-	-	53,200.00	
6	เก้าอี้ทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (พิเศษ)	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
7	เก้าอี้ทำงานผู้จัดการสาขา (พิเศษ)	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
8	เก้าอี้ทำงานพนักงานปฏิบัติการ (พิเศษ)	7	ชุด	4,500.00	31,500.00	-	-	31,500.00	
9	เก้าอี้รับรองลูกค้า แบบที่ 1 (พิเศษ)	11	ชุด	3,600.00	39,600.00	-	-	39,600.00	
10	เก้าอี้รับรองลูกค้า แบบที่ 2 (พิเศษ)	3	ชุด	9,200.00	27,600.00	-	-	27,600.00	
11	โต๊ะรับรองลูกค้า แบบที่ 1 (พิเศษ)	1	ตัว	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
12	เครื่องฉายไฟฉุกเฉิน (แบตเตอรี่ส่วนกลาง) 17 AH. 12 V. (แบบที่ 1)	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
13	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 2x9 W. LED MODULE 12 V. 7 AH.	3	ชุด	2,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
14	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง Wall Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU/ Hr.	2	ชุด	17,000.00	34,000.00	-	-	34,000.00	
	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน Ceiling Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 26,000 BTU / Hr.	1	ชุด	36,200.00	36,200.00	-	-	36,200.00	
	เครื่องปรับอากาศ แบบ CASSETTE TYPE ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU / Hr.	4	ชุด	52,400.00	209,600.00	-	-	209,600.00	
15	ประตูเหล็กนิรภัยห้องมั่นคงพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	91,000.00	91,000.00	-	-	91,000.00	
								732,200.00	

รวมค่าคงที่และค่าอื่น ๆ

15

งานปรับปรุง
ธนาคารออมสินสาขารองขุน จังหวัดเชียงราย

สถาบันประปฐนการอมสิน สาารองุ่น จ้งหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย
นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่...

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

[illegible]

2m
A
T