

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพัสดุธนาคารออมสินภาค ๑๘ จังหวัดสงขลา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๒,๓๐๔,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพัสดุธนาคารออมสิน ๑๘ จังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - ๔.๑ ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - ๔.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3.1.10.2562 เป็นเงิน ๒,๓๐๔,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ ๑) (แบบ ปร.๕ ก)
 - ๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ ๒) (แบบ ปร.๕ ข)
 - ๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ ๓) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.๕ พ)
 - ๖.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๗.๑ นายณัฐพล	บุญญะภาคย์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเอกรัฐ	เพชรประเสริฐสุข	กรรมการ
๗.๓ นายนราธิป	วงศ์กระพันธ์	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน

ปรับปรุง - ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพัสดุภาค 18 จ.สงขลา

ประมาณราคาโดย

นายทศม์ ตูวิชรานนท์


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 หน้า, ปร.5 จำนวน 3 หน้า และ ปร.6 จำนวน 1 หน้า รวมจำนวน 8 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่


19 ก.ค. 2562

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1,380,535.42	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล)	755,940.07	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	105,994.03	
2	ส่วนที่2		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	32,500.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- หมวดงานอื่น ๆ และค่าวัสดุ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	30,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,304,969.52	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	2,304,000.00	
	ตัวอักษร (สองล้านสามแสนสี่พันบาทถ้วน)		
ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน			บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฐพล ปญญะภาคย์)

 กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข)

 กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณราธิป วงศ์กระพันธ์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพิศณุภาค18 จ.สงขลา

ประมาณราคาโดย

นายทศม์ ตูวิชรานนท์

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

เมื่อ วันที่ 19 ก.ค. 2562

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3039	-	
3	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอนก่อนปรับปรุง	10,000.00			
	- งานพื้น	24,755.00			
	- งานผนัง	25,296.00			
	- งานทาสี	275,194.00			
	- งานหลังคา	93,070.00			
	- งานป้าย	25,000.00			
	- งานประตูหน้าต่าง	586,700.00			
	- งานสุขภัณฑ์-สุขาภิบาล	18,759.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	1,058,774.00	1.3039	1,380,535.42	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- - งานไฟฟ้า	578,508.10			
	- - งานระบบปรับอากาศ	1,245.00			
	รวม รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	579,753.10	1.3039	755,940.07	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	81,290.00	1.3039	105,994.03	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		1,719,817.10	1.3039		
ค่า Factor F = 1.3039					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
เฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				2,136,475.49	
พื้นที่อาคาร= 267 ตร.ม.				เฉลี่ย 8,001.78 บาท/ตร.ม.	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฐพล บุญอยู่ภาคย์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข)


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณราธิป วงศ์กระพันธ์)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)


แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน ปรับปรุง-ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่สตึกภาค18 จ.สงขลา
 ประมาณราคาโดย นายทศม์ ดุวิชรานนท์
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า เมื่อ วันที่ 19 ก.ค. 2562 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน			(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
	เครื่องปรับอากาศ แบบ ติดผนัง Wall Type					
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 16,000 BTU / Hr.	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	
	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน					
	โคมไฟฟ้าแสงฉุกเฉิน 2x9 W. LED MODULE 12 V 7 AH แบบที่ 1	5	ชุด	2,500.00	12,500.00	
สรุป	ราคาครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				32,500.00	


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายณราธิป วงศ์กระพันธ์)

แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)

แบบปร.4(พ)

ประเภทงาน

ปรับปรุง - ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพัสดุภาค 18 จ.สงขลา

ประมาณราคาโดย

นายทศม์ ตูวิชรานนท์


แบบ ปร.4 พ ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่

19 ก.ค. 2562

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1	งาน	30,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นเงินทั้งสิ้น				30,000.00	


(นายณัฐพล บุญฤๅษณ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกritt เพชรประเสริฐสุข)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรรธิป วงศ์กระพันธ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1

รายการเลขที่

แบบเลขที่

สถานที่ปรับปรุง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพัสดุภาค18 จ.สงขลา

หน่วยสำรวจและจัดซื้อ ส่วนก่อสร้างฯ ฝ่ายบริหารงานออกแบบฯ

ประมาณราคาโดย นายทศม์ ศุภิรานนท์

เมื่อ วันที่ 19 ก.ค. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานรื้อถอนก่อนปรับปรุง								
1.1	งานรื้อวัสดุของเดิม (รื้อชนทั้ง)	1	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมงานรื้อถอนก่อนปรับปรุง							10,000.00	
2	งานพื้น								
2.1	ผิวพื้นกระเบื้องยาง 24"x24"	15	ตร.ม	290.00	4,350.00	55.00	825.00	5,175.00	
2.2	ผิวพื้นกระเบื้องเซรามิค 12"x12"	10	ตร.ม	300.00	3,000.00	158.00	1,580.00	4,580.00	
2.3	ทำความสะอาดขัดล้างพื้นเดิม	1	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	รวมงานพื้น							24,755.00	
3	งานผนัง								
3.1	ผนังกระเบื้องเซรามิค 12"x24"	18	ตร.ม	480.00	8,640.00	181.00	3,258.00	11,898.00	
3.2	ผนังกระเบื้องโมเสค 1"x1"	4	เมตร	200.00	800.00	217.00	868.00	1,668.00	
3.2	ผนังยิปซัมบอร์ดหน้า 12 มม.ฉาบเรียบสองด้าน	23	ตร.ม	380.00	8,740.00	130.00	2,990.00	11,730.00	
	รวมงานผนัง							25,296.00	

91/ 50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพัสดุภาค18 จ.สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยสำรวจและจัดซื้อ ส่วนก่อสร้างฯ ฝ่ายบริหารงานออกแบบฯ

ประมาณราคาโดย นายทศม์ ดุริชราชนนท์

เมื่อ วันที่ 14 มิ.ย. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานทาสี								
4.1	ซ่อมแซมรอย	1	งาน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
4.2	สีน้ำพลาสติกภายนอก	1,016	ตร.ม	50.00	50,800.00	34.00	34,544.00	85,344.00	
4.3	สีน้ำพลาสติกภายใน	1,958	ตร.ม	45.00	88,110.00	30.00	58,740.00	146,850.00	
4.4	ค่าน้ำรั้งพื้นที่	1	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
4.5	ทำความสะอาดอาคารสูงตั้งแต่ชั้นใต้ดินถึง	1	งาน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
4.6	ทาสีน้ำมันราวจับได	1	งาน	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
รวมงานทาสี								275,194.00	
5	งานหลังคา								
5.1	พื้นคาน้ำทำระบบกันซึม	132	ตร.ม	300.00	39,600.00	150.00	19,800.00	59,400.00	
5.2	ขอบพื้นที่กันซึม	51	เมตร	150.00	7,650.00	150.00	7,650.00	15,300.00	
5.3	พื้นปรับระดับผสมกันซึม	110	ตร.ม	85.00	9,350.00	82.00	9,020.00	18,370.00	
รวมงานหลังคา								93,070.00	
6	งานป้าย								
6.1	ป้ายชื่อสแตนเลสบิดงา สูง 0.25 เมตร	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
รวมงานป้าย								25,000.00	

✓

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 3

รายการเลขที่

แบบเลขที่

สถานที่ปรับปรุง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพัสดุภาค 18 จ.สงขลา

หน่วยสำรวจและจัดซื้อ ส่วนก่อสร้างฯ ฝ่ายบริหารงานออกแบบฯ

ประมาณราคาโดย นายทศม์ ตรีวิชานนท์

เมื่อ วันที่ 19 ก.ค. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานประตุน้ำต่าง								
7.1	ประตูบานเปิดเดี่ยวกระจกขอบอลูมิเนียม 2.20x0.90 เมตร	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	-
7.2	ประตูบานเปิดเดี่ยวกระจกขอบอลูมิเนียม 1.75x0.70 เมตร ติดฟิล์มฝ้า	1	ชุด	9,100.00	9,100.00	-	-	9,100.00	-
7.3	ประตูบานเปิดเดี่ยวกระจกขอบอลูมิเนียม 1.75x0.70 เมตร	1	ชุด	4,100.00	4,100.00	-	-	4,100.00	-
7.4	ประตูบานเปิดเหล็กทาสีน้ำมัน 2.10x0.80 เมตร	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	-
7.5	ประตูบานเปิดใช้โซ่ดึง 5.20x3.25 เมตร	2	ชุด	36,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	-
7.6	ประตูบานเปิดใช้โซ่ดึง 1.95x2.50 เมตร	4	ชุด	19,000.00	76,000.00	-	-	76,000.00	-
7.7	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่มีช่องแสง 1.90x2.35 เมตร	24	ชุด	12,000.00	288,000.00	-	-	288,000.00	- 11,000
7.8	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ 1.25x1.15 เมตร	6	ชุด	6,400.00	38,400.00	-	-	38,400.00	-
7.9	หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง 1.60x0.60 เมตร	2	ชุด	6,500.00	13,000.00	-	-	13,000.00	-
7.10	หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง 2.10x1.20 เมตร มีช่องแสง	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	-
7.11	หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง 2.10x0.60 เมตร	3	ชุด	8,100.00	24,300.00	-	-	24,300.00	- 9,600
7.12	หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง 1.60x0.50 เมตร	3	ชุด	5,100.00	15,300.00	-	-	15,300.00	-
7.13	ช่องแสงอลูมิเนียม 2.10x0.60 เมตร	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	- 6,500
7.14	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว 1.20x0.50 เมตร	2	ชุด	4,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	-
	รวมงานประตุน้ำต่าง							586,700.00	

9/ 10 2562

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 4

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สถานที่ปรับปรุง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพัสดุภาค18 จ.สงขลา

หน่วยสำรวจและจัดซื้อ ส่วนก่อสร้างฯ ฝ่ายบริหารงานออกแบบฯ

ประมาณราคาโดย นายทศม์ ตวีชรานนท์

เมื่อ วันที่ 19 กค 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานสุขภัณฑ์-สุขาภิบาล								
8.1	โถส้วมแบบนั่งราบแบบหม้อน้ำ	1	ชุด	4,950.00	4,950.00	450.00	450.00	5,400.00	
8.2	อ่างล้างหน้าแบบแขวน	1	ชุด	2,700.00	2,700.00	450.00	450.00	3,150.00	
8.3	หัวก๊อกสุขุโครเมียม	1	ชุด	1,090.00	1,090.00	150.00	150.00	1,240.00	
8.4	สายฉีดชำระ	1	ชุด	540.00	540.00	35.00	35.00	575.00	
8.5	รูระบายน้ำทิ้ง	1	ชุด	795.00	795.00	70.00	70.00	865.00	
8.6	วาล์วประตุน้ำ	3	ชุด	350.00	1,050.00	35.00	105.00	1,155.00	
8.7	กระจกงานบานเปลือยมุม 0.60x0.60เมตร	1	ชุด	750.00	750.00	70.00	70.00	820.00	
8.8	ก๊อกน้ำล้างพื้น	1	ชุด	320.00	320.00	25.00	25.00	345.00	
8.9	ราวพาดผ้าพลาสติก	1	ชุด	420.00	420.00	70.00	70.00	490.00	
8.10	ที่ใส่กระดาษชำระ	1	ชุด	270.00	270.00	120.00	120.00	390.00	
8.11	ติดตั้งท่อน้ำและอุปกรณ์ (30% ของราคาสุขภัณฑ์)	1	งาน	0.00	0.00	4,329.00	4,329.00	4,329.00	
	รวมงานสุขภัณฑ์ สุขาภิบาล							18,759.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							1,058,774.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 6

ปรับปรุง-ซ่อมแซม

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพัสดุภาค18 จ.สงขลา

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วยงาน

ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

คำนวณราคากลางโดย นายจักรกฤษ ยอดสิน

เมื่อวันที่ 19 กค 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	หมวดระบบไฟฟ้า								
	KILOWATT HOUR METER 3 Ph 4 W. 30(100) A.	1	ตัว	10,500.00	10,500.00	1,000.00	1,000.00	11,500.00	
	LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย 240/415 V MAIN Breaker 100A								
	L/C 3 Phase 12 C/T	1	ตู้	5,390.00	5,390.00	1,000.00	1,000.00	6,390.00	
	MAIN 3P. 60 - 80AT. 100AF.18 KA.	1	ตัว	4,396.00	4,396.00	-	-	4,396.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	7	ตัว	157.00	1,099.00	-	-	1,099.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63AT.6 KA.	1	ตัว	357.00	357.00	-	-	357.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 40-63AT.6 KA.	1	ตัว	2,025.00	2,025.00	-	-	2,025.00	
	สายเมนไฟฟ้าสายขนานย่อย								
	สาย XLPE								
	สายไฟ 16 sq.mm. CV. XLPE 1c 600/1000 V	120	เมตร	81.00	9,720.00	25.00	3,000.00	12,720.00	
	สายไฟ 35 sq.mm. CV. XLPE 1c 600/1000 V	480	เมตร	170.00	81,600.00	40.00	19,200.00	100,800.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	6,392.40	6,392.40	-	-	6,392.40	7 % ของค่าวัสดุ
	สายไฟฟ้า IEC01								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	390	เมตร	9.00	3,510.00	7.00	2,730.00	6,240.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	245.70	245.70	-	-	245.70	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	195	เมตร	26.00	5,070.00	22.00	4,290.00	9,360.00	15 % ของค่าวัสดุ
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	760.50	760.50	-	-	760.50	
	ท่อชนิด IMC								
	ท่อร้อยสาย Ø 65 mm. 2-1/2"	90	เมตร	571.00	51,390.00	55.00	4,950.00	56,340.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	7,708.50	7,708.50	-	-	7,708.50	15 % ของค่าวัสดุ

9/ 2562

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 7

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน
หน่วยงาน
จำนวนราคากลางโดย
ปรับปรุง-ซ่อมแซม
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพัสดุภาค 18 จ.สงขลา
ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน
นายจักรกฤษ ยอดสิน

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
	โคมไฟฟ้า									
	2 x (18-20) W. LED T8. 0.3x1.20 ม.โคมไฟหน้าตะแกรงอลูมิเนียม(C)	4	ชุด	2,300.00	9,200.00	150.00	600.00	9,800.00		
	1 x(18-20) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด.(I)	33	ชุด	690.00	22,770.00	115.00	3,795.00	26,565.00		
	1 x(9-10) W. LED T8. มีครอบหลอด.(L)	6	ชุด	820.00	4,920.00	115.00	690.00	5,610.00		
	1 x(18-20) W. LED T8. มีตะแกรงลวด.(M)	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	115.00	115.00	1,115.00		
	(9 - 10) W. LED Bulb โคมไฟติดผนัง ชั่ว E 27. IP65 (U)	5	ชุด	1,510.00	7,550.00	165.00	825.00	8,375.00		
	10 W. LED Module โคม Flood Light IP65	3	ชุด	233.00	699.00	120.00	360.00	1,059.00		
	สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ									
	สวิตช์ทางเดียว (S)	24	ตัว	38.00	912.00	80.00	1,920.00	2,832.00		
	สวิตช์สองทาง (S2)	8	ตัว	65.00	520.00	85.00	680.00	1,200.00		
	หน้าฉาก 1-3 ช่อง	20	ชุด	22.00	440.00		-	440.00		
	เต้ารับคู่ 2P+E สีขาว (E)	20	ชุด	158.00	3,160.00	90.00	1,800.00	4,960.00		
	หน้าฉาก 1-3 ช่อง	20	ชุด	22.00	440.00		-	440.00		
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE ชนิดแยกอาคาร									
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE Wp 2 Pole 30 A	1	ตัว	3,255.00	3,255.00	300.00	300.00	3,555.00		
	ราคารวมไฟฟ้า							292,285.10		
	งานเบ็ดเตล็ด									


๑๗/๕๖๐

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 8

ปรับปรุง-ซ่อมแซม

งานปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนก

หน่วยงาน

จำนวนราคากลางโดย

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 19 กค 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ปรับปรุงลิฟต์บนของนักบินรพท 500 KG จำนวน 4 ชั้น 4 ประตู	1	ชุด	85,000.00	85,000.00	-	-	85,000.00	
	เปลี่ยนชุดคอนโทรลระบบควบคุมลิฟต์ใหม่	4	ชุด	6,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	เปลี่ยนชุดปุ่มกดหน้าขึ้น	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	เปลี่ยนชุดปุ่มกดในตู้ลิฟต์	1	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าทั้งหมด	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	ชุด Speed Governor (60 M/Min)	1	เส้น	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	สลิง Governor Rope	4	ตัว	1,500.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	Limit ประตู	1	ตัว	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	Limit Over Load	1	ตัว	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	Limit Safety Shoes	1	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	เปลี่ยนถ่านน้ำมันแก๊สลิฟต์ใหม่	1	งาน	70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
	ค่าแรงรื้อถอนพร้อมทดสอบระบบใหม่	1	งาน	17,675.00	17,675.00	-	-	17,675.00	7 % ของค่าวัสดุ
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ทำความสะอาดลิฟต์ขึ้นของน้ำหนักบรรทุก 500 KG จำนวน 4 ชั้น 4 ประตู	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	เคลียร์น้ำออกจากบ่อลิฟต์	1	งาน	1,050.00	1,050.00	-	-	1,050.00	7 % ของค่าวัสดุ
	ทำความสะอาดตู้ลิฟต์, วาล์วลิฟต์และห้องเครื่องลิฟต์ (พร้อมทาสีหลังเคลือบใหม่)	1	งาน	16,050.00	16,050.00	-	-	16,050.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	578,508.10	578,508.10	-	-	578,508.10	

(Handwritten signature and initials)

13

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ปรับปรุง-ซ่อมแซม

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปีสุดท้าย 18 จ.สงขลา

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2562

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4
แผ่นที่ ๓

รายการเลขที่

แบบเลขที่

สถานที่ปรับปรุง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพัสดุภาค 18 จ.สงขลา

งานส่วนที่ทำได้แล้วของผู้รับจ้าง

ประมาณราคาโดย นายทศม์ ดุริชราชนนท์

เมื่อ วันที่ 19 มิ.ย. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	งานครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์สำนักงาน								
	งานสาธารณูปโภคใหม่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)								
	ระบบรับอากาศและระบายอากาศ ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
	เครื่องปรับอากาศ แบบ ติดผนัง Wall Type								
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 16,000 BTU / Hr.	1	ชุด	20,000.00	20,000.00		-	20,000.00	✓
	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน								
	โคมไฟไฟฟ้าแสงฉุกเฉิน 2x9 W. LED MODULE 12 V 7 AH แบบที่ 1	5	ชุด	2,500.00	12,500.00		-	12,500.00	✓
	รวม							32,500.00	

✓
500