

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติ (Virtual Teller Machine:VTM) ธนาคารออมสินสาขาคะมอส์บางแค กรุงเทพฯ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๑,๐๖๑,๐๐๐บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติ (Virtual Teller Machine:VTM) ธนาคารออมสินสาขาคะมอส์บางแค กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - ๔.๑ ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - ๔.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 ก.ย. 2562 เป็นเงิน ๑,๐๖๑,๐๐๐บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ ๑) (แบบ ปร.๕ (ก))
 - ๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ ๒) (แบบ ปร.๕ (ข))
 - ๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ ๓) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.๔ พ)
 - ๖.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๗.๑ นายปิ่นภพ	มีชูเวช	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวณัฐสุดา	ศรีสุวรรณ	กรรมการ
๗.๓ นายบุญชัย	ก.วิบูลย์ศักดิ์ศรี	กรรมการ

26 / 8 / 62

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุง

VTM ธนาคารออมสินสาขาคะมอลส์บางแค กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาคะมอลส์บางแค กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยสถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน


๐ 9 ก.ย. 25๖2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	751,604.61	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	296,918.37	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	5,928.79	✓
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	3,600.00	✓
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น (หมวดงานสถาปัตย์)	3,000.00	
	- ค่าเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,061,051.77	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	1,061,000.00	
(หนึ่งล้านหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			


(นายปิ่นภพ มีชูเวท)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวณัฐสุดา ศรีสุวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย ก.วิบูลย์ศักดิ์ศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ ปร.5 (ก)

งานปรับปรุง

VTM ธนาคารอมสินสาขาคะมอลบางแค กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน

สาขาคะมอลบางแค กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยสถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน

8

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

09 ก.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3059	-	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	งานรื้อถอน	4,125.00			
	งานปรับปรุง	571,420.30			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	575,545.30	1.3059	751,604.61	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	115,554.35			
	- งานระบบปรับอากาศ	111,812.50			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	227,366.85	1.3059	296,918.37	
	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
4	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	4,540.00	1.3059	5,928.79	
	รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)	807,452.15	1.3059		
	ค่า Factor F =	1.3059			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				

รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)

1,048,522.98




(นายปิ่นภพ มีชูเวท)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวณัฐสุดา ศรีสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายบุญชัย ก.วิบูลย์ศักดิ์ศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

งานปรับปรุง

VTM ธนาคารออมสินสาขางวดจะมอส์บางแค กรุงเทพมหานคร

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาสหศึกษาและหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย

หน่วยงานที่รับปรุง

หน่วยสถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

แบบจำลอง

นางสาวอรรณพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณรัตน์

09 ၈.၅. 2562

សេចក្តី៖ ឆ្លើយតប

[illegible]

508. 301.15.10.11

4125.00

10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2/ 10

งานปรับปรุง

VTM ธนาคารออมสินสาขาคณะอมลส์บางแค กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาคณะอมลส์บางแค กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

หน่วยสถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 09 กย 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุง							
	งานอื่น							
1	FL-1 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ผิวมัน	12	ด.ร.ม.	6,000.00	222.00	2,664.00	8,664.00	
2	FL-2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ผิวมัน	10	ด.ร.ม.	5,200.00	222.00	2,308.80	7,508.80	
3	เส้นเก็บขอบกระเบื้องชนิดตัวแอล สี Copper Hairline	6	เมตร	1,200.00	50.00	300.00	1,500.00	
	งานผนัง							
1	P4 ผนังกระจก Temper หนา 12 มม. วงกบอลูมิเนียม U-Channel (ด้านหน้า)	1	ชุด	26,000.00	-	-	26,000.00	
2	P4 ผนังกระจก Temper หนา 12 มม. วงกบอลูมิเนียม U-Channel (ด้านหลังติดประตู่)	1	ชุด	9,000.00	-	-	9,000.00	
3	P5 ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. โครงเคร่าโลหะกรู 1 ด้าน	11	ด.ร.ม.	2,860.00	100.00	1,100.00	3,960.00	
4	P5 ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. โครงเคร่าโลหะกรู 2 ด้าน	9	ด.ร.ม.	3,230.00	130.00	1,105.00	4,335.00	
5	A ผนังทาสี	19	ด.ร.ม.	855.00	30.00	570.00	1,425.00	
6	B กรูวอลล์เปเปอร์ หลังผ้า	10	ด.ร.ม.	450.00	50.00	475.00	4,750.00	
7	P6 ผนังไม้ไผ่ หนา 10 มม. โครงเคร่าโลหะกรู 1 ด้าน	13	ด.ร.ม.	853.00	11,089.00	1,300.00	12,389.00	
8	G ผนังกระจกเงา สีชมพู หนา 5 มม.	140	ด.ร.ฟ.	250.00	35,000.00	-	35,000.00	
9	ผนังตกแต่ง ช่องเปิด	4	ชุด	13,080.00	52,320.00	-	52,320.00	
10	ผนังแผ่นอะคริลิก							
	P6 ผนังไม้ไผ่ หนา 10 มม. โครงเคร่าโลหะกรู 1 ด้าน 3.00x3.50 ม.	11	ด.ร.ม.	853.00	100.00	1,050.00	10,006.50	
	P6H ผนังตกแต่งกระจก Glass Kote หนา 6 มม.	104	ด.ร.ฟ.	140.00	14,560.00	15.00	16,120.00	
	ฝ้าอลูมิเนียมตัว U	14	เมตร	158.00	2,212.00	-	2,212.00	
	บัวเชิงผนังอลูมิเนียม สูง 10 ซม.	3	เมตร	200.00	640.00	45.00	784.00	

14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 3/ 10

งานปรับปรุง

VTM ธนาคารออมสินสาขาคะมอส์บางแค กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาคะมอส์บางแค กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

หน่วยสถาปัตย์กรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 09 ก.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	ผนังหลังเคาน์เตอร์								
	P6 ผนังไม้อัด ทน 10 มม. โครงเคร่าโลหะกรู 1 ด้าน 3.50x3.50 ม.	13	ตร.ม.	853.00	10,662.50	100.00	1,250.00	11,912.50	
	P6H ผนังตกแต่งกระจกกรู Glass Kote ทน 6 มม.	135	ตร.ฟ.	140.00	18,900.00	15.00	2,025.00	20,925.00	
12	ผนัง P7								
	P6 ผนังไม้อัด ทน 10 มม. โครงเคร่าโลหะกรู 1 ด้าน	7	ตร.ม.	853.00	5,544.50	100.00	650.00	6,194.50	
	G ผนังกระจกเงา สีชมพู ทน 5 มม.	70	ตร.ฟ.	250.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
13	สติ๊กเกอร์								
	ติดสติ๊กเกอร์ Digithai Life Solution by Gsb ขนาด 0.25x1.70 ม.	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	ติดสติ๊กเกอร์ GRAPHIC ติดผนัง กระจก	12	ตร.ม.	850.00	10,200.00	-	-	10,200.00	
	งานฝ้าเพดาน								
1	CL-1 ซ่อมแซมฝ้าเพดาน(ของเดิม)	1	L/S	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
2	CL-1A ทาสีฝ้าเพดาน	12	ตร.ม.	45.00	540.00	30.00	360.00	900.00	
3	CL-5 ฝ้าเพดานไม้อัดหนา 6 มม. โครงเคร่าโลหะ	10	ตร.ม.	260.00	2,704.00	75.00	780.00	3,484.00	
4	CL-5D ฝ้าเพดานกระจกคริสติง สีชมพู ทน 2 มม.ติดสติ๊กเกอร์ขาวทูน โครงเคร่าโลหะ	10	ตร.ม.	1,900.00	19,760.00	-	-	19,760.00	
	CL-5D ฝ้าเพดานติดสติ๊กเกอร์ขาวทูน	10	ตร.ม.	300.00	3,120.00	-	-	3,120.00	
	งานประติมากรรม								
1	D1 ประติมากรรมเลือกกระเบื้องเคลือบโมติ พร้อมช่องแสง กระจกTemper ทน 12 มม.	1	ชุด	154,500.00	154,500.00	-	-	154,500.00	
	ขนาด 4.37x3.50 ม.								
2	D2 ประติมากรรมเปิดกระจกเดี่ยว พร้อมช่องแสง กระจกTemper ทน 10 มม.	1	ชุด	15,950.00	15,950.00	-	-	15,950.00	
	ขนาด 0.80x3.50 ม.								
3	D3 ประติมากรรมบานเลื่อน กรุลามิเนต+ช่องแสงเคลือบกระจก ขนาด 1.60x3.50 ม.	1	ชุด	23,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00	

(Signature)

งานปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

คำนวณราคาทางโดย

VTM ธนาคารออมสินสาขาคณะมนตรีป้องกัน กองทัพ

สาขาเคอะมอัสลึบางแด่ กรุงเทพฯ

หน่วยสถาปัตยกรรม

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณค์

แบบเลขที่.

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ ๐๙ ๐๓ ๒๕๖๒

ฝ่ายบริหารงานออกแบบผลิตภัณฑ์

นาย : ประจักษ์

[illegible]

✓

100

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

VTM ธนาคารออมสินสาขาคณะอมลส์บางแค กรุงเทพฯ

สาขาคณะอมลส์บางแค กรุงเทพฯ

หน่วยสถาปัตยกรรม

นายจักรกฤษ ยอดสิน

งานปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

คำนวณราคากลางโดย

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 09 มิ.ย 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	งานไฟฟ้า								
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50AT.6KA. (RCBO. 30mA.)	5	ตัว	1,582.00	7,910.00	-	-	7,910.00	✓
	โคมไฟฟ้า.								
	(10 - 12) W. LED Module Down Light Ø ~ 125 mm. (Q)	6	ชุด	900.00	5,400.00	115.00	690.00	6,090.00	✓
	(18 - 20) W. LED Module Down Light Ø ~ 175 mm. (R)	16	ชุด	1,200.00	19,200.00	115.00	1,840.00	21,040.00	✓
	1 x (12-14) W. Strip Light in Alu. Profile & Driver เข้ามุม Ø ~ (15-18) mm. (Z0)	3	เมตร	1,295.00	3,885.00	50.00	150.00	4,035.00	✓
	1 x (12-14) W. Strip Light in Alu. Profile & Driver มีปีก Ø ~ (35 -40) mm.(Z2)	18	เมตร	1,450.00	26,100.00	50.00	900.00	27,000.00	✓
	1 x (12-14) W. Strip Light & Driver ติดตั้งซ่อน (Z4)	11	เมตร	1,015.00	11,165.00	50.00	550.00	11,715.00	✓
	สวิตช์ไฟฟ้าและตัวรับ.								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	6	ตัว	38.00	228.00	80.00	480.00	708.00	✓
	ตัวรับคู่ 2P+E สีขาว (E)	3	ชุด	162.00	486.00	90.00	270.00	756.00	✓
	หน้ากาก 1-3 ช่อง	7	ชุด	22.00	154.00		-	154.00	✓
	สายไฟฟ้า. IEC01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	335	เมตร	9.00	3,015.00	7.00	2,345.00	5,360.00	✓
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	340	เมตร	13.00	4,420.00	10.00	3,400.00	7,820.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	520.45	520.45		-	520.45	✓ 7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	225	เมตร	26.00	5,850.00	22.00	4,950.00	10,800.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	877.50	877.50		-	877.50	✓ 15 % ของค่าวัสดุ

je M

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

VTM ธนาคารออมสินสาขาเดอะมอลล์บางแค กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงซ่อมแซม

คำนวณราคากลางโดย

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 09 กย 2562

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สาย สัญญาณคอมพิวเตอร์								
	สาย UTP CAT6.	54	เมตร	24.00	1,296.00	10.00	540.00	1,836.00	-
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45 (C)	2	ตัว	280.00	560.00	110.00	220.00	780.00	-
	หน้ากาก	1	ชุด	22.00	22.00		-	22.00	-
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 มม. 1/2"	16	เมตร	26.00	416.00	22.00	352.00	768.00	-
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	62.40	62.40		-	62.40	15 % ของค่าวัสดุ
	เบ็ดเตล็ด								
	ตู้สวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) แบบ B	1	ตู้	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	-
	ตู้สวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) แบบ D	1	ตู้	4,300.00	4,300.00	300.00	300.00	4,600.00	-
	รวมงานไฟฟ้า							115,554.35	

ch
ye pf

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

VTM ธนาคารออมสินสาขาคณะมนตรีแห่งรัฐ กรุงเทพฯ

งานปรับปรุง

สาขาออมสินสาขาคณะมนตรีแห่งรัฐ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงอาคารออมสิน

หน่วยสถาปัตยกรรม

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

นายจักรกริช ยอดสิน

คำนวณราคากลางโดย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 09 กย 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานระบบปรับอากาศ								
	ล้างเครื่องปรับอากาศ								
	ค่าล้างแผงคอยล์เย็นเครื่องปรับอากาศ	1	ชุด			3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	งานติดตั้งท่อลมพร้อมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ								
	ล้างและอุปกรณ์								
	-ล้างละ No.26 (BWG)	196	ตร.ฟุต.	10.00	1,960.00	18.00	3,528.00	5,488.00	
	-ล้างละ No.24 (BWG)	237	ตร.ฟุต.	16.00	3,792.00	24.00	5,688.00	9,480.00	
	-ฉนวนหุ้มท่อส่งลมเย็นชนิดยักดำ (Closed Cell Insulation Thickness 3/4")	433	ตร.ฟุต.	60.00	25,980.00	20.00	8,660.00	34,640.00	
	Elastomeric Insulation with thickness 19 mm.)								
	SPLITTER DAMPER	8	ชุด	450.00	3,600.00	100.00	800.00	4,400.00	
	CHAMBER	20	ตร.ม.	285.00	5,700.00	120.00	2,400.00	8,100.00	
	Filter	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,100.00	
	Support	433	ตร.ฟุต.	14.00	6,062.00	8.00	3,464.00	9,526.00	
	Accessory	1	LOT	2,404.70	2,404.70	0.00	-	2,404.70	
	Round Duct หุ้มฉนวน 1"x1.5 lbs/ft ³								
	Flex Ø 10"	6	เมตร	450.00	2,700.00	50.00	300.00	3,000.00	
	Grille & Slot								
	-TAG 18"x10"	2	ชุด	199.00	398.00	173.00	346.00	744.00	
	-RAG 58"x36"	1	ชุด	2,296.00	2,296.00	400.00	400.00	2,696.00	
	-SAG 10"x10"w/ pam per	1	ชุด	482.00	482.00	115.00	115.00	597.00	

แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง

VTM ธนาคารออมสินสาขาคณะมนตรีแห่งรัฐ กรุงเทพมหานคร

สถานที่ปรับปรุงขนาดรถอมสิน

สาขาเคอะมอัสล่างแค กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

หน่วยสถาปัตยกรรม

คำนวณราคาส่งโดย

นายจักรกฤษณ์ ยอดดิสัน

แบบเลขที่.

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๐๑ ก.ย. ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

[illegible]

งานวิจัยนี้

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

คำนวณราคากลางโดย

VTM ธนาคารออมสินสาขาคะม่อมสลักบางแค กรุงเทพมหานคร

สาขาเคอะมอถล่บางเคะ กรุงเทพฯ

หน่วยสถาปัตยกรรม

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณต์

แบบเลขที่.

ส่วนข้อบกพร่อง

เมื่อวันที ๐๑ ๑๕ ๒๕๖๒

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน้า : ๒๒

[illegible]

for Mr. J. H. Jones

เมื่อวันที ๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๒

นาย : กะโหลก

รวมหมวดงานครุภัณฑ์จัดจ้าง

25