

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงภายในอาคารธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๑๕,๑๓๗,๐๐๐บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงภายในอาคารธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ

โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

๔.๑ ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด

๔.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ส.ย. ๒๕๖๒เป็นเงิน ๑๕,๑๓๗,๐๐๐บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ ๑) (แบบ ปร.๕ (ก))

๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ ๒) (แบบ ปร.๕ (ข))

๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ ๓) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.๔ พ)

๖.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๗.๑ นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา กรรมการ

๗.๓ นายศุภชัย เหล่าบุญชัย กรรมการ

(Handwritten signatures and initials)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ปร.6

งานปรับปรุง ธาราคารอมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุงธาราคารอมสิน สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	9,048,534.99	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	1,616,245.77	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	179,913.48	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	4,219,100.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	74,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	15,137,794.24	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	15,137,000.00	
	ตัวอักษร (สิบห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	30,000.00	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			


 (นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

งานปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

15 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

20 มิ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.2963	-	
3	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอน	50,000.00			
	- งานปรับปรุง	6,930,278.48			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	6,980,278.48	1.2963	9,048,534.99	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	687,660.00			
	- งานระบบปรับอากาศ	178,515.00			
	- งานระบบระบายอากาศ	135,230.00			
	- งานสุขาภิบาล	245,409.60			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	1,246,814.60	1.2963	1,616,245.77	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	138,790.00	1.2963	179,913.48	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		8,365,883.08	1.2963		
ค่า Factor F = 1.2963					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				10,664,780.76	
พื้นที่อาคาร=		-	ตร.ม.	เฉลี่ย	-
					บาท/ตร.ม.



(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม ธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ


หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	4,219,100.00	4,219,100.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				4,219,100.00	


 (นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสุชัย เหล่าบุญชัย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง
ธนาคารออมสินสาขารวมพงษ์ฯ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่.

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 20 ส.ย. 2562

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 18

หน่วย : บาท

[illegible]

Handwritten signature: *[Signature]*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2/ 18

งานปรับปรุง ฐานอาคารอมลินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงฐานอาคารอมลิน สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย นายศุภชัย เหล่าบุญชัย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานปรับปรุง								
2.1	งานพื้น								
	- งานปรับระดับพื้นพร้อมปู WHITE MARBLE QUARELLA THAILAND STONE Q503 ST1A	132	ตร.ม.	4,150.00	547,800.00	318.00	41,976.00	589,776.00	
	- งานปรับระดับพื้นพร้อมปู WHITE MARBLE QUARELLA THAILAND STONE Q503 (ตามแบบ 6 เหลี่ยม ขนาด 33 x 28.5 cm.) ST1B	22	ตร.ม.	4,150.00	91,300.00	318.00	6,996.00	98,296.00	
	- งานปูพื้นกระเบื้อง ขนาด 6H001 - AK 600*600 มม. T12A	234	ตร.ม.	350.00	81,900.00	222.00	51,948.00	133,848.00	
	- งานปูพื้นกระเบื้อง ขนาด ZS106701Z 300*300 มม. T13A	201	ตร.ม.	410.00	82,410.00	184.00	36,984.00	119,394.00	
	- งานปูพื้นกระเบื้อง ขนาด N6F000 600*600 มม. T14A	148	ตร.ม.	320.00	47,360.00	222.00	32,856.00	80,216.00	
	- งานปูพื้นกระเบื้องไวน์ลิต ลายไม้ CPW-2E02MB T15A	175	ตร.ม.	640.00	112,000.00	80.00	14,000.00	126,000.00	
	- งานปูพื้นกระเบื้องไวน์ลิต ลายไม้ LC2826 T16A	32	ตร.ม.	640.00	20,480.00	80.00	2,560.00	23,040.00	
	- งานปูพื้นพรมพร้อมติดตั้ง CP1A	179	ตร.ม.	1,370.00	245,230.00	100.00	17,900.00	263,130.00	
	รวมงานพื้น							1,433,700.00	
2.2	งานผนัง								
	ผนังโครงสร้าง								
	ฉาบปูนเรียบผนังทั่วไป	252.00	ตร.ม.	60.00	15,120.00	82.00	20,664.00	35,784.00	
	ชั้น 1								
	- งานก่อผนังอิฐมวลเบา	102.64	ตร.ม.	240.00	24,633.60	89.00	9,134.96	33,768.56	
	- งานก่อผนังอิฐมวลเบา	48.5	ตร.ม.	210.00	10,185.00	56.00	2,716.00	12,901.00	
	- ผนังยิปซัมหนา 12 มม. โครงเคร่าสังกะสี ฉาบเรียบ 2 หน้า	100	ตร.ม.	380.00	38,000.00	130.00	13,000.00	51,000.00	
	ชั้น 2								
	- งานก่อผนังอิฐมวลเบา	12.5	ตร.ม.	240.00	3,000.00	89.00	1,112.50	4,112.50	
	- งานก่อผนังอิฐมวลเบา	64	ตร.ม.	210.00	13,440.00	56.00	3,584.00	17,024.00	
	- ผนังยิปซัมหนา 12 มม. โครงเคร่าสังกะสี ฉาบเรียบ 2 หน้า	169	ตร.ม.	380.00	64,220.00	130.00	21,970.00	86,190.00	

(Signature)

ธนาคารออมสินสาขารวมพงษ์ กรุงเทพฯ

สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพมหานคร

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

นายศุภชัย เหล่าบุญชัย

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 4/ 18

งานปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย นายศุภชัย เหล่าบุญชัย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	งานฝ้าเพดาน								
	ฝ้าเพดานโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี กรุแนยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ	1,002	ตร.ม.	260.00	260,520.00	75.00	75,150.00	335,670.00	
	ฝ้าเพดานโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี กรุแนยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. กันชื้น ฉาบเรียบ	40	ตร.ม.	290.00	11,600.00	75.00	3,000.00	14,600.00	
	ฝ้าเพดาน T-Bar	48	ตร.ม.	320.00	15,360.00	52.00	2,496.00	17,856.00	
	ฝ้าเพดานโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี แผ่นฝ้าอะลูมิเนียม รุ่น C8	22	ตร.ม.	250.00	5,500.00	52.00	1,144.00	6,644.00	
	งานฝ้าตกแต่ง								
	ฝ้าเพดานยกรระดับ แผ่นยิปซัมบอร์ด ชั้น 1	117.7	ม.	500.00	58,850.00	-	-	58,850.00	
	ฝ้าเพดานยกรระดับ แผ่นยิปซัมบอร์ด ชั้น 2	86	ม.	500.00	43,000.00	-	-	43,000.00	
	ฝ้าตกแต่งฝ้าเพดานตกแต่งไม่ยึดโยงหนา 6 มม. ปิดทับ ด้วยกระดาษ GL3A	23	ตร.ม.	490.00	11,270.00	350.00	8,050.00	19,320.00	
	ตกแต่งด้วยสแตนเลส (โถงต้อนรับ ชั้น 1)								
	ฝ้ายกรระดับ แผ่นยิปซัมบอร์ดทาสี (ซ่อนรางมัน ชั้น 3)	20	ม.	500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	ฝ้าเพดานทาสีอะคริลิก (ชั้นที่ 1 -ชั้นที่ 3)	1220	ตร.ม.	57.00	69,540.00	30.00	36,600.00	106,140.00	
	รวมงานฝ้าเพดาน							612,080.00	
2.4	งานประตู - หน้าต่าง								
	D1 พร้อมอุปกรณ์ตามที่ระบุ + ติดตั้ง	1	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	D2 พร้อมอุปกรณ์ตามที่ระบุ + ติดตั้ง	1	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	D3 พร้อมอุปกรณ์ตามที่ระบุ + ติดตั้ง	6	ชุด	9,125.00	54,750.00	-	-	54,750.00	
	D4 พร้อมอุปกรณ์ตามที่ระบุ + ติดตั้ง	1	ชุด	9,125.00	9,125.00	-	-	9,125.00	
	D5 พร้อมอุปกรณ์ตามที่ระบุ + ติดตั้ง	3	ชุด	8,250.00	24,750.00	-	-	24,750.00	
	D6 พร้อมอุปกรณ์ตามที่ระบุ + ติดตั้ง	8	ชุด	8,250.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
	D7 พร้อมอุปกรณ์ตามที่ระบุ + ติดตั้ง	1	ชุด	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	D8 พร้อมอุปกรณ์ตามที่ระบุ + ติดตั้ง	1	ชุด	9,125.00	9,125.00	-	-	9,125.00	

Handwritten signature and stamp.

งานปรับปรุง
ธนาคารออมสินสาขารวมพงษ์ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ส่วนออกแบบ

ประมาณราคาโดย
นายศุภชัย เหล่าบุญชัย

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562

หน่วย : บาท

[illegible]

รวมงานประติ - หน้าที่ต่าง

988.815.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 6/ 18

งานปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงาน

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 20 ส.ย. 2562

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.5	งาน Built - In								
	BF1 เคาน์เตอร์ส่วนต้อนรับ	1	ตัว	75,900.00		-		75,900.00	
	BF2 ผนังตกแต่ง รายละเอียดตามแบบ	1	ชุด	49,100.00		-		49,100.00	
	BF3 รายละเอียดตามแบบ	1	ชุด	156,000.00		-		156,000.00	
	BF4 รายละเอียดตามแบบ	1	ตัว	52,000.00		-		52,000.00	
	BF5 รายละเอียดตามแบบ	1	ชุด	40,000.00		-		40,000.00	
	BF6 รายละเอียดตามแบบ	2	ชุด	52,500.00		-		105,000.00	
	BF7 รายละเอียดตามแบบ	4	ชุด	64,000.00		-		256,000.00	
	BF8A รายละเอียดตามแบบ	1	ชุด	72,000.00		-		72,000.00	
	BF8B รายละเอียดตามแบบ	1	ชุด	48,500.00		-		48,500.00	
	BF8C รายละเอียดตามแบบ	1	ชุด	38,800.00		-		38,800.00	
	BF9 รายละเอียดตามแบบ	1	ชุด	14,400.00		-		14,400.00	
	BF10 รายละเอียดตามแบบ	1	ชุด	51,300.00		-		51,300.00	
	BF11A รายละเอียดตามแบบ	1	ชุด	39,000.00		-		39,000.00	
	BF11B รายละเอียดตามแบบ	1	ชุด	39,000.00		-		39,000.00	
	BF11C รายละเอียดตามแบบ	1	ชุด	39,000.00		-		39,000.00	
	BF12 รายละเอียดตามแบบ	1	ชุด	50,400.00		-		50,400.00	
	BF13 รายละเอียดตามแบบ	1	ชุด	51,300.00		-		51,300.00	
	BF14รายละเอียดตามแบบ	1	ชุด	30,000.00		-		30,000.00	
	BF15 รายละเอียดตามแบบ	1	ชุด	63,700.00		-		63,700.00	
	BF16 รายละเอียดตามแบบ	2	ชุด	61,000.00		-		122,000.00	
	BF17 รายละเอียดตามแบบ	1	ชุด	53,800.00		-		53,800.00	
	BF18 รายละเอียดตามแบบ	1	ชุด	68,000.00		-		68,000.00	
	รวมงานBuilt - In							1,515,200.00	

[Signature]

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 7/ 18

งานปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตย์กรรม

ประมาณราคาโดย นายศุภชัย เหล่าบุญชัย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 20 ส.ย 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.6	งานสุขภัณฑ์ + ชุดครัว								
	ชุดโถชักโครก (สำหรับลูกค้า)	2	ชุด	15,750.00	31,500.00	450.00	900.00	32,400.00	
	ชุดโถชักโครก (สำหรับพนักงาน)	7	ชุด	9,200.00	64,400.00	450.00	3,150.00	67,550.00	
	ชุดอ่างล้างหน้า (สำหรับลูกค้า)	2	ชุด	6,615.00	13,230.00	450.00	900.00	14,130.00	
	ชุดอ่างล้างหน้า (สำหรับพนักงาน)	6	ชุด	3,480.00	20,880.00	450.00	2,700.00	23,580.00	
	ก๊อกอ่างล้างหน้า (สำหรับลูกค้า)	2	ชุด	10,486.00	20,972.00	150.00	300.00	21,272.00	
	ก๊อกล้างพื้น	8	ชุด	534.00	4,272.00	25.00	200.00	4,472.00	
	ก๊อกอ่างล้างหน้า (สำหรับพนักงาน)	6	ชุด	2,006.00	12,036.00	150.00	900.00	12,936.00	
	ก๊อกล้างจาน พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,216.00	2,216.00	150.00	150.00	2,366.00	
	ชุดโถปัสสาวะพร้อมพลั่วส้ว (สำหรับลูกค้า)	1	ชุด	26,300.00	26,300.00	450.00	450.00	26,750.00	
	ชุดโถปัสสาวะพร้อมพลั่วส้ว (สำหรับพนักงาน)	4	ชุด	4,650.00	18,600.00	450.00	1,800.00	20,400.00	
	สายชำระ (สำหรับลูกค้า)	2	ชุด	1,555.00	3,110.00	35.00	70.00	3,180.00	
	สายชำระ (สำหรับพนักงาน)	7	ชุด	1,555.00	10,885.00	35.00	245.00	11,130.00	
	ฝาระบายน้ำ (Floor drain)	14	ชุด	460.00	6,440.00	70.00	980.00	7,420.00	
	กล่องใส่กระดาษชำระ	9	ตัว	380.00	3,420.00	70.00	630.00	4,050.00	
	ตะขอแขวนผ้า	9	ตัว	510.00	4,590.00	70.00	630.00	5,220.00	
	เครื่องเป่ามือพลังลม	2	ตัว	9,900.00	19,800.00	150.00	300.00	20,100.00	
	กล่องกดสบู่	8	ตัว	750.00	6,000.00	70.00	560.00	6,560.00	
	อ่างล้างจาน พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	7,900.00	7,900.00	-	-	7,900.00	
	กระจกเงาส่องหน้า	8	ชุด	1,250.00	10,000.00	70.00	560.00	10,560.00	
	รวมสุขภัณฑ์ + ชุดครัว							301,976.00	
	รวมงานปรับปรุง							6,930,278.48	

[Handwritten signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 8/ 18

งานปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน

ธนาคารอมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ

สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ

สถาปัตยกรรม

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตย์กรรม

นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา

เมื่อวันที่ 20 ส.ย. 2562

หน่วย : บาท

ประมาณราคาโดย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	งานไฟฟ้าส่องสว่าง + ปลั๊ก								
	งานไฟฟ้าส่องสว่าง DL1A	108	ชุด	2,090.00	225,720.00	115.00	12,420.00	238,140.00	
	งานไฟฟ้าส่องสว่าง DL1B	7	ชุด	2,170.00	15,190.00	115.00	805.00	15,995.00	
	งานไฟฟ้าส่องสว่าง DL2A	25	ชุด	4,180.00	104,500.00	115.00	2,875.00	107,375.00	
	งานไฟฟ้าส่องสว่าง DL3A	20	ชุด	950.00	19,000.00	115.00	2,300.00	21,300.00	
	งานไฟฟ้าส่องสว่าง FL1A	32	ชุด	1,850.00	59,200.00	115.00	3,680.00	62,880.00	
	งานไฟตกแต่ง LED ST1A	158	ชุด	370.00	58,460.00	50.00	7,900.00	66,360.00	
	สวิตช์พร้อมกล่อง	49	ชุด	65.00	3,185.00	80.00	3,920.00	7,105.00	
	เด้ารับตู้	125	ชุด	158.00	19,750.00	90.00	11,250.00	31,000.00	
	เด้ารับคอมพิวเตอร์	68	ชุด	280.00	19,040.00	110.00	7,480.00	26,520.00	
	เด้ารับโทรศัพท์	66	ชุด	140.00	9,240.00	90.00	5,940.00	15,180.00	
2	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 2.5 Sq.mm.	1200	เมตร	9.00	10,800.00	7.00	8,400.00	19,200.00	
	สายไฟ 1.5 Sq.mm.	300	เมตร	6.00	1,800.00	5.00	1,500.00	3,300.00	
	สายไฟ 4 Sq.mm.	200	เมตร	13.00	2,600.00	10.00	2,000.00	4,600.00	
3	ท่อร้อยสายไฟฟ้าคอมพิวเตอร์								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm.	550	เมตร	26.00	14,300.00	22.00	12,100.00	26,400.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm.	125	เมตร	37.00	4,625.00	24.00	3,000.00	7,625.00	
4	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์	1020	เมตร	24.00	24,480.00	10.00	10,200.00	34,680.00	
	รวมงานไฟฟ้า							687,660.00	

[Handwritten signature]

งานปรับปรุง
ธนาคารออมสินสาขารวมพงษ์ กรุงเทพมหานคร

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ส่วนออกแบบ

ประมาณราคาโดย

นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2562

หน่วย : บาท

[illegible]

100

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 10/ 18

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
ธนาคารอมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ
สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ
สถาปัตยกรรม
นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 20 ส.ย. 2562

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบระบายอากาศ								
	พัฒนาระบบระบายอากาศและอุปกรณ์ประกอบ ชั้น 1 - 3								
	พัฒนาระบบระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 50 - 70 CFM	8	ชุด	2,790.00	22,320.00	650.00	5,200.00	27,520.00	
	พัฒนาระบบระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 80 CFM	12	ชุด	3,270.00	39,240.00	650.00	7,800.00	47,040.00	
	พัฒนาระบบระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 150 CFM	1	ชุด	4,040.00	4,040.00	650.00	650.00	4,690.00	
	พัฒนาระบบระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 200 CFM	1	ชุด	4,870.00	4,870.00	650.00	650.00	5,520.00	
	ซ่อมสำหรับพัฒนาระบบระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน	22	ชุด	850.00	18,700.00	600.00	13,200.00	31,900.00	
	ท่อและฉนวนระบบระบายอากาศ								
	Fresh Air and Exhaust Air Duct Galvanized steel sheet BWG No.26	500	ตร.ฟ.	16.00	8,000.00	12.00	6,000.00	14,000.00	
	Exhaust Air Louver								
	- Size 8" x 6"	7	ชิ้น	110.00	770.00	85.00	595.00	1,365.00	
	- Size 8" x 8"	12	ชิ้น	120.00	1,440.00	85.00	1,020.00	2,460.00	
	- Size 10" x 10"	3	ชิ้น	160.00	480.00	85.00	255.00	735.00	
	รวมงานระบบระบายอากาศ							135,230.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ
สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ
สถาปัตยกรรม
นายศุภชัย เหล่าบุญชัย

แบบปร.4 วันที่ 11/ 18

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานสุขาภิบาล								
4.1	Cold water Supply system								
	Cold water pipe (PVC PIPE Class 13.5)								
	- Dia 2"	20	m.	56.00	1,120.00	40.00	800.00	1,920.00	
	- Dia 1 1/2"	32	m.	37.00	1,184.00	30.00	960.00	2,144.00	
	- Dia 1"	17	m.	22.00	374.00	30.00	510.00	884.00	
	- Dia 3/4"	35	m.	14.00	490.00	30.00	1,050.00	1,540.00	
	- Dia 1/2"	70	m.	12.00	840.00	30.00	2,100.00	2,940.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	1	lot	2,004.00	2,004.00	601.20	601.20	2,605.20	
	- เหล็กยึดท่อ	1	lot	1,202.40	1,202.40	360.72	360.72	1,563.12	
	- ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1	lot	400.80	400.80	120.24	120.24	521.04	
	Cold water pipe for underground (PB PIPE SDR 13.5)								
	- Dia 3/4"	10	m.	39.00	390.00	30.00	300.00	690.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	1	lot	195.00	195.00	58.50	58.50	253.50	
	- เหล็กยึดท่อ	1	lot	78.00	78.00	23.40	23.40	101.40	
	- ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1	lot	39.00	39.00	11.70	11.70	50.70	
	Ball valve (BV)								
	- Dia 2"	5	pcs.	1,181.00	5,905.00	400.00	2,000.00	7,905.00	
	- Dia 1 1/2"	1	pcs.	739.00	739.00	300.00	300.00	1,039.00	
	- Dia 1"	3	pcs.	245.00	735.00	200.00	600.00	1,335.00	
	- Dia 3/4"	5	pcs.	316.00	1,580.00	150.00	750.00	2,330.00	
	- Dia 1/2"	1	pcs.	259.00	259.00	100.00	100.00	359.00	

(Signature)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ
สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ
สถาปัตยกรรม
นายศุภชัย เหล่าบุญชัย

แบบปร.4 แผ่นที่ 12/ 18

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ **20 มิ.ย. 2562**

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	Gate valve (GV)								
	- Dia 3/4"	2	pcs.	231.00	462.00	150.00	300.00	762.00	
	Check valve (CV)								
	- Dia 2"	2	pcs.	1,181.00	2,362.00	400.00	800.00	3,162.00	
	Flexible connector (CV)								
	- Dia 2"	2	pcs.	1,690.00	3,380.00	400.00	800.00	4,180.00	
	Water hammer arrester (WHA)								
	- Dia 1 1/2"	1	pcs.	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00	
	- Dia 1"	3	pcs.	1,850.00	5,550.00	200.00	600.00	6,150.00	
	Hose bibb								
	- Dia 1/2"	1	pcs.	135.00	135.00	50.00	50.00	185.00	
	Water meter								
	- Dia 3/4"	1	pcs.	1,135.00	1,135.00	150.00	150.00	1,285.00	
4.2	Drainage system								
	Soil Waste Kitchen pipe (PVC PIPE Class 8.5)								
	- Dia 4"	63	m.	138.00	8,694.00	100.00	6,300.00	14,994.00	
	- Dia 3"	10	m.	85.00	850.00	75.00	750.00	1,600.00	
	- Dia 2 1/2"	15	m.	62.00	930.00	50.00	750.00	1,680.00	
	- Dia 2"	76	m.	39.00	2,964.00	40.00	3,040.00	6,004.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	1	lot	5,375.20	5,375.20	1,612.56	1,612.56	6,987.76	
	- เหล็กยึดท่อ	1	lot	4,031.40	4,031.40	1,209.42	1,209.42	5,240.82	
	- ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1	lot	1,343.80	1,343.80	403.14	403.14	1,746.94	

[Signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารอมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ
สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ
สถาปัตยกรรม
นายศุภชัย เหล่าบุญชัย

แบบปร.4 วันที่ 13/ 18

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	Soil Waste Kitchen pipe for underground (HDPE PIPE PN 10)								
	- Dia 4"	20	m.	248.00	4,960.00	120.00	2,400.00	7,360.00	
	- Dia 3"	10	m.	167.00	1,670.00	75.00	750.00	2,420.00	
	- Dia 2"	15	m.	54.00	810.00	40.00	600.00	1,410.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	1	lot	2,976.00	2,976.00	892.80	892.80	3,868.80	
	- เหล็กยึดท่อ	1	lot	1,488.00	1,488.00	446.40	446.40	1,934.40	
	- ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1	lot	744.00	744.00	223.20	223.20	967.20	
	Vent pipe (PVC PIPE Class 8.5)								
	- Dia 2"	107	m.	39.00	4,173.00	40.00	4,280.00	8,453.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	1	lot	1,669.20	1,669.20	500.76	500.76	2,169.96	
	- เหล็กยึดท่อ	1	lot	1,251.90	1,251.90	375.57	375.57	1,627.47	
	- ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1	lot	417.30	417.30	125.19	125.19	542.49	
	Clean out (CO)								
	- Dia 4"	4	pcs.	550.00	2,200.00	200.00	800.00	3,000.00	
	- Dia 2"	4	pcs.	400.00	1,600.00	100.00	400.00	2,000.00	
	Floor clean out (FCO)								
	- Dia 4"	3	pcs.	750.00	2,250.00	400.00	1,200.00	3,450.00	
	- Dia 2"	2	pcs.	600.00	1,200.00	200.00	400.00	1,600.00	
	Floor drain (FD)								
	- Dia 2"	15	pcs.	1,050.00	15,750.00	200.00	3,000.00	18,750.00	
	Air vent cap								
	- Dia 2"	1	pcs.	865.00	865.00	200.00	200.00	1,065.00	

1,065.00

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 15/ 18

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลีน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารอมลีนสาขารวมพงษ์ กรุงเทพฯ
สาขารวมพงษ์ กรุงเทพฯ
สถาปัตยกรรม
นายศุภชัย เหล่าญชัย

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 20 ส.ย. 2562
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	LF01 เก้าอี้ทำงาน (ส่วนต้อนรับ) ไฮโดรลิก (แบบพิเศษ)	2	ชุด	7,300.00	14,600.00	-	-	14,600.00	
2	LF02 เก้าอี้สูง	5	ตัว	8,300.00	41,500.00	-	-	41,500.00	
3	LF03 โซฟา 2 ที่นั่ง บุผ้า	2	ชุด	14,200.00	28,400.00	-	-	28,400.00	
4	LF04 โซฟา 1 ที่นั่ง บุผ้า	4	ชุด	9,600.00	38,400.00	-	-	38,400.00	
5	LF05 โต๊ะกาแฟวงกลม กว้าง 0.6 ม. Top หินอ่อน	10	ตัว	40,700.00	407,000.00	-	-	407,000.00	
6	LF06 โต๊ะสูงหลังโซฟา	2	ตัว	6,200.00	12,400.00	-	-	12,400.00	
7	LF07 เก้าอี้บุผ้า มีเท้าแขน	8	ตัว	11,400.00	91,200.00	-	-	91,200.00	
8	LF08 โซฟา 1 ที่นั่ง	6	ชุด	9,300.00	55,800.00	-	-	55,800.00	
9	LF09 โต๊ะกาแฟวงกลม กว้าง 0.4 ม. Top หินอ่อน	3	ตัว	28,500.00	85,500.00	-	-	85,500.00	
10	LF10 เก้าอี้ทำงาน (ไฮโดรลิก)	61	ตัว	7,300.00	445,300.00	-	-	445,300.00	
11	LF11 เก้าอี้ทำงาน (ไฮโดรลิก)	20	ตัว	7,100.00	142,000.00	-	-	142,000.00	
12	LF12 โต๊ะทำงาน + ลิ้นชัก	9	ตัว	12,400.00	111,600.00	-	-	111,600.00	
13	LF12A โต๊ะทำงานแบบเบาะนุ่ม	1	ตัว	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
14	LF13 เก้าอี้ขนาดไฟฟ้า บุหนัง	2	ตัว	29,900.00	59,800.00	-	-	59,800.00	
15	LF14 ที่วางเท้าบุหนัง (ชุดเก้าอี้ขนาดไฟฟ้า)	2	ตัว	3,400.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
16	LF15 โต๊ะข้างทำงาน	2	ตัว	7,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
17	LF16 โต๊ะทำงาน + ตู้ลิ้นชัก	4	ตัว	13,000.00	52,000.00	-	-	52,000.00	
18	LF17 โต๊ะทำงาน + ตู้ลิ้นชัก	38	ตัว	11,200.00	425,600.00	-	-	425,600.00	
19	LF18 โต๊ะทำงาน 1800*90*750 มม. / Hard Bic Black + ตู้	1	ตัว	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
20	LF19 เก้าอี้ทำงาน (ไฮโดรลิก)	1	ชุด	11,800.00	11,800.00	-	-	11,800.00	

หน้า 1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 16/ 18

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารอมลินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ
สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ
สถาปัตยกรรม
นายศุภชัย เหล่าบุญชัย

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
21	LF20 โฉพำบุผ้า 3 ฟุต	10	ตัว	21,700.00	217,000.00	-	-	217,000.00	
22	LF21 โฉพำบุผ้า 3 ฟุต	2	ตัว	13,600.00	27,200.00	-	-	27,200.00	
23	LF22 ตู้เอกสารมีบานเปิด	31	ตัว	15,300.00	474,300.00	-	-	474,300.00	
24	LF23 ตู้เอกสารลิ้นชักสูง	2	ตัว	7,400.00	14,800.00	-	-	14,800.00	
25	LF24 โต๊ะทำงาน Teller counter + ลิ้นชัก	5	ตัว	10,400.00	52,000.00	-	-	52,000.00	
26	LF25 โฉพำ 2 ฟุต	1	ชุด	14,200.00	14,200.00	-	-	14,200.00	
27	LF26 โต๊ะทำงาน + ลิ้นชัก	2	ตัว	13,000.00	26,000.00	-	-	26,000.00	
28	LF27 เก้าอี้ทำงาน บุหนัง (ไฮโดรลิก)	2	ตัว	11,800.00	23,600.00	-	-	23,600.00	
29	LF28 เก้าอี้ทำงาน	4	ตัว	11,900.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
30	LF29 โต๊ะทำงาน (ข้าง)	2	ตัว	10,900.00	21,800.00	-	-	21,800.00	
31	LF30 โต๊ะทำงาน	4	ตัว	13,400.00	53,600.00	-	-	53,600.00	
32	LF31 เก้าอี้ทำงาน (ไฮโดรลิก)	8	ตัว	6,600.00	52,800.00	-	-	52,800.00	
33	Cold water pump								
	- Package booster pump set w/control	1	set	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
35	Water tank								
	- Onground water tank	1	set	46,800.00	46,800.00	-	-	46,800.00	

AV

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 17/ 18

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงขนาดหอเรียน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ
สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ
สถาปัตย์กรรม
นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>เครื่องปรับอากาศ ชั้น 1</u>								
	แบบฝังฝ้าเพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 48000 BTU พร้อมติดตั้ง	1	ชุด	66,400.00		-		66,400.00	
	แบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 42000 BTU พร้อมติดตั้ง	1	ชุด	63,000.00		-		63,000.00	
	แบบฝังฝ้าเพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 BTU พร้อมติดตั้ง	1	ชุด	57,600.00		-		57,600.00	
	แบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 24000 BTU พร้อมติดตั้ง	1	ชุด	43,600.00		-		43,600.00	
	แบบติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 9000 BTU พร้อมติดตั้ง	3	ชุด	14,600.00		-		43,800.00	
	<u>เครื่องปรับอากาศ ชั้น 2</u>								
	แบบฝังฝ้าเพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 48000 BTU พร้อมติดตั้ง	2	ชุด	66,400.00		-		132,800.00	
	แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 48000 BTU พร้อมติดตั้ง	3	ชุด	55,900.00		-		167,700.00	
	แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 30000 BTU พร้อมติดตั้ง	1	ชุด	40,200.00		-		40,200.00	
	แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 12000 BTU พร้อมติดตั้ง	1	ชุด	20,500.00		-		20,500.00	
	<u>เครื่องปรับอากาศ ชั้น 3</u>								
	แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 48000 BTU พร้อมติดตั้ง	3	ชุด	55,900.00		-		167,700.00	
	แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 24000 BTU พร้อมติดตั้ง	1	ชุด	32,400.00		-		32,400.00	
	แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 12000 BTU พร้อมติดตั้ง	2	ชุด	20,500.00		-		41,000.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน							4,219,100.00	

Handwritten signature

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 18/ 18

ธนาคารออมสินสาขารวมพงษ์ กรุงเทพมหานคร

.....
แบบเลขที่-๗

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2562

นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา

หน่วย : บาท

[illegible]