

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๔,๑๖๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
๕. โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - ๕.๑ ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - ๕.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๖. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 9 ต.ค. 2562 เป็นเงิน ๔,๑๖๐,๐๐๐ บาท
๗. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๗.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
 - ๗.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ ๑) (แบบ ปร.๕ ก)
 - ๗.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ ๒) (แบบ ปร.๕ ข)
 - ๗.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ ๓) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.๔ พ)
 - ๗.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๘.๑ นายกัมปนาท	พัฒนกิจเรืองชัย	ประธานกรรมการ
๘.๒ นายสุวิทย์	ศรีสุวิทย์ภรณ์	กรรมการ
๘.๓ นายพงษ์ศักดิ์	ศรีสุวรรณ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสตีวัล จังหวัดภูเก็ต

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสตีวัล จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ


มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

08 ต.ค. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	2,481,678.38	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	1,142,956.30	
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	19,226.38	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	501,600.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	15,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	4,160,461.06	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	4,160,000.00	
	ตัวอักษร (สี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
	คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง		
	และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ		



(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุวิทย์ ศรีสุวิทย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

งานปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสตีวัล จังหวัดภูเก็ต

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสตีวัล จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

11 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

08 ต.ค. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3026	-	
3	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอน	-			
	- งานปรับปรุง	1,905,173.02			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	1,905,173.02	1.3026	2,481,678.38	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	491,098.92			
	- งานระบบปรับอากาศ	386,343.35			
	- งานสุขาภิบาล	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	877,442.27	1.3026	1,142,956.30	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	14,760.00	1.3026	19,226.38	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		2,797,375.29	1.3026		
ค่า Factor F = 1.3026					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				3,624,634.68	
พื้นที่อาคาร= -		ตร.ม.	เฉลี่ย	-	บาท/ตร.ม.

(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวัชร ศรีสุวิทย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสตีวัล จังหวัดภูเก็ต

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสตีวัล จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๐ ๐ ต.ค. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	501,600.00	501,600.00	
สรุป	ราคาครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				501,600.00	



(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุวัฒน์ ศรีสุวิทยาภรณ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานปรับปรุง วนาคารอมสินสาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสตีวัล จังหวัดภูเก็ต
 สถานที่ปรับปรุงวนาคารอมสิน สาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสตีวัล จังหวัดภูเก็ต แบบเลขที่.....
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาโดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	<u>ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ</u>				
1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	5,000.00	
2	ค่าที่พักคนงาน	1	งาน	10,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				15,000.00	



(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุวัชร ศรีสุวิทยากรณ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 12

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
ธนาคารอมลินสาขาเซ็นทรัล เฟสดีวัล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสดีวัล จังหวัดภูเก็ต
สถาปัตยกรรม
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสารค์

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 08 ต.ค. 2562
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานพื้น								
	FL-1 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ผิวมัน	206.5	ตร.ม.	500.00	103,250.00	222.00	45,843.00	149,093.00	
2	งานฝ้าเพดาน								
	A งานทาสีฝ้าเพดาน	200	ตร.ม.	45.00	9,000.00	30.00	6,000.00	15,000.00	
	CL-2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. (ชนิดกันชื้น) โครงเคราโลหะ	186.5	ตร.ม.	365.00	68,072.50	100.00	18,650.00	86,722.50	
	CL-3 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. โครงเคราโลหะ เสริมตะแกรงเหล็ก	8	ตร.ม.	365.00	2,920.00	100.00	800.00	3,720.00	
	รางไฟฟ้า	18	เมตร	500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
3	งานผนัง								
	P5 ผนังยิปซัมบอร์ด หน้า 12 มม. โครงเคราโลหะกรุ 1 ด้าน	141	ตร.ม.	260.00	36,660.00	100.00	14,100.00	50,760.00	
	P5 ผนังยิปซัมบอร์ด หน้า 12 มม. โครงเคราโลหะกรุ 2 ด้าน	107.5	ตร.ม.	380.00	40,850.00	130.00	13,975.00	54,825.00	
	P5B ผนังกรุวอลเปเปอร์หลังผ้า	117.5	ตร.ม.	450.00	52,875.00	50.00	5,875.00	58,750.00	
	P5J ผนังกรุลามิเนตลายไม้	33	ตร.ม.	650.00	21,450.00	100.00	3,300.00	24,750.00	
	P10 ผนังAluminium Composite หน้า 4 มม. สีชมพู Metallic โครงเคราเหล็กกล่อง 1"x1" หน้า 2.3 มม	11	ตร.ม.	2,200.00	24,200.00	600.00	6,600.00	30,800.00	
4	สติ๊กเกอร์								
	ติดสติ๊กเกอร์ GRAPHIC ติดผนัง กระดาษ	11	ตร.ม.	850.00	9,350.00	-	-	9,350.00	
5	มู่ลี่								
	SL1 ม่านม้วนชนิดทึบแสง	37	ตร.ม.	950.00	35,150.00	-	-	35,150.00	
6	ผนังห้องมั่นคง								
	P11 ผนังก่ออิฐมวลเบา เสริมเหล็กแผ่นหนา 1.2 มม. ตลอดแนว	37	ตร.ม.	1,800.00	66,600.00	-	-	66,600.00	
	ฉาบปูนผนังมั่นคง	66	ตร.ม.	112.00	7,392.00	82.00	5,412.00	12,804.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2/ 12

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
ธนาคารอมลินสาขาเซ็นทรัล เฟสดีวีล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสดีวีล จังหวัดภูเก็ต
สถาปัตย์กรรม
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสรรค์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 08 ต.ค. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	ผนังแสงพระบรมฉายาลักษณ์								
	P6 ผนังไม้อัด ทน 10 มม. โครงเคร่าโลหะกร 1 ด้าน 3.40x3.40 ม.	12.24	ตร.ม.	853.00	10,440.72	100.00	1,224.00	11,664.72	
	P6G กรูกระจากเงสีชมพู ทน 6 มม. * 1906001257 กัดลาย	103.3	ตร.ฟ.	635.00	65,595.50	15.00	1,549.50	67,145.00	
	ตัวอลูมิเนียม อโนไดซ์ สี copper 2"	12	เมตร	200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	ผนังกรุลามิเนตลายไม้	1.4	ตร.ม.	650.00	910.00	100.00	140.00	1,050.00	
8	ผนังแสงตกแต่งห้องรับรอง D-2								
	P6 ผนังไม้อัด ทน 10 มม. โครงเคร่าโลหะกร 1 ด้าน 3.50x3.40 ม.	12.6	ตร.ม.	853.00	10,747.80	100.00	1,260.00	12,007.80	
	P6G กรูกระจากเงสีชมพู ทน 6 มม. * 1906001257 กัดลาย	108.2	ตร.ฟ.	635.00	68,707.00	15.00	1,623.00	70,330.00	
	ตัวอลูมิเนียม อโนไดซ์ สี copper 2"	9	เมตร	200.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	ผนังกรุลามิเนตลายไม้	1	ตร.ม.	650.00	910.00	100.00	140.00	1,050.00	
9	ผนังกระจก								
	P4 ผนังกระจก Temper ทน 15 มม. วงกบอลูมิเนียม U-Channel ขนาด 1.40x3.40 ม. (ห้อง ผงค.)	1	ชุด	27,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	P4 ผนังกระจก Temper ทน 12 มม. วงกบอลูมิเนียม U-Channel ขนาด 1.40x0.60 ม. (เฉพาะกระจก)	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	P4 ผนังกระจก Temper ทน 15 มม. วงกบอลูมิเนียม U-Channel ขนาด 5.70x3.40 ม. (ตัว L ด้านหน้า)	1	ชุด	106,500.00	106,500.00	-	-	106,500.00	
	P4 ผนังกระจก Temper ทน 15 มม. วงกบอลูมิเนียม U-Channel ขนาด 3.76 x3.40 ม.(ตัว L ใน)	1	ชุด	69,500.00	69,500.00	-	-	69,500.00	
10	งานตกแต่งอื่นๆ								
	ผนังตกแต่ง+ตู้เดี่ยวเก็บเอกสาร (ผนังตกแต่งหลังเคาน์เตอร์) IN-01	1	ชุด	62,000.00	62,000.00	-	-	62,000.00	
	ผนังตกแต่ง+ตู้เดี่ยวเก็บเอกสาร IN-02	1	ชุด	84,000.00	84,000.00	-	-	84,000.00	
	D-03 ผนังติดตั้งจอ DIGITAL SIGNAGE	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	ชั้นวางพระพุทธรูป	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
	ชุดเคาน์เตอร์จึงล้างจาน + ชั้นวางของ (เตรียมอาหาร)	1	ชุด	41,000.00	41,000.00	-	-	41,000.00	
	ฉาบปูนผนัง	22	ตร.ม.	112.00	2,464.00	82.00	1,804.00	4,268.00	
	P9 บุผนังแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม. เหนือเคาน์เตอร์	22	ตร.ม.	600.00	13,200.00	189.00	4,158.00	17,358.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 3/ 12

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
ธนาคารอมลสินสาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล จังหวัดภูเก็ต
สถาปัตย์กรรม
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 08 ต.ค. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานอื่น ๆ								
	B1 บัวไม้เนื้อแข็ง ขนาด1"x4" ทาสีขาว (ผ้าเตทาน)	66	เมตร	180.00	11,880.00	65.00	4,290.00	16,170.00	
	B2 บัวเจียงผมนั่งลูมิเนียม ขนาด 100 มม.	113	เมตร	200.00	22,600.00	45.00	5,085.00	27,685.00	
	A ผ้าม่านภายในทาสี	244	ตร.ม.	45.00	10,980.00	30.00	7,320.00	18,300.00	
	ผนังตกแต่ง ช่อง AT	4	ชุด	13,080.00	52,320.00	-	-	52,320.00	
12	งานประตู-หน้าต่าง								
	D1 ประตูบานเลื่อนกระจกคู่กันอัตโนมัติ พร้อมช่องแสง กระจกTemper หน้า 15 มม. ขนาด 4.46x3.60	1	ชุด	204,500.00	204,500.00	-	-	204,500.00	
	D2 ประตูบานเปิดกระจกเดี่ยว พร้อมช่องแสง กระจกTemper หน้า 15 มม. ขนาด 0.80x3.40 ม.	2	ชุด	29,500.00	59,000.00	-	-	59,000.00	
	D3 ประตูบานบานเลื่อน กรูลามิเนต+ช่องแสงเกล็ดกระจก ขนาด 1.50x2.00 ม.	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	D4 ประตูบานบานเปิด กรูลามิเนต ขนาด 0.90x2.10 ม. ช่องแสงกระจกใสหนา 6 มม.	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	D5 ประตูบานบานเลื่อนเดี่ยว กรูลามิเนต ขนาด 0.90x2.05 ม.	1	ชุด	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
	D6 ประตูบานบานเปิดเดี่ยว วงกบลูมิเนียม ขนาด 0.90x2.00 ม.	1	ชุด	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
	DS ประตูเหล็กนิรภัยบานเปิด ขนาด 1.00x2.00 ม. (ห้องนั่งเล่น)	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	DS1 ประตูเหล็กม้วน ระบบเปิด-ปิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 7.96x3.60 ม.	1	ชุด	68,000.00	68,000.00	-	-	68,000.00	
13	งานป้าย								
	ดวงตราธนาคารสแตนเลสตัดกรดมสี ขนาด 0.60x0.60 ม. (หลังเคาน์เตอร์ , ป้ายแนวตั้ง)	2	ชุด	20,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	ป้ายกล่องไฟ ATM ชนิดไฟ LED ขนาด 0.60x1.00	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	ป้ายกล่องไฟ ATM /ADM ชนิดไฟ LED ขนาด 0.60x1.00	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	ป้ายกล่องไฟ Pass Book ชนิดไฟ LED ขนาด 0.60x1.00	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	ป้าย DIGITHAI Life SOLUTION by GSB ชนิดลอยตัว ขนาด 0.32x2.55 ม.	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	ป้าย GSB Information ขนาด 0.75x1.20 ม.	1	ชุด	4,400.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
	ป้ายแนวตั้งด้านหน้า ขนาด 1.65x3.60 ม.โครงโลหะกรุไม้อัดหนา 10 มม.กรุกระจกเงาสีชมพู หน้า 6 มม.	1	ชุด	53,500.00	53,500.00	-	-	53,500.00	
	ป้ายบริการลิ้นชัก ขนาด 0.50x3.52 ม. โครงไม้กรุไม้อัดหนา 4 มม. กรุกระจกเงาสีชมพู หน้า 6 มม.	1	ชุด	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	ป้ายบริการลูกค้า ขนาด 0.50x4.16 ม. โครงไม้กรุไม้อัดหนา 4 มม. กรุกระจกเงาสีชมพู หน้า 6 มม.	1	ชุด	14,200.00	14,200.00	-	-	14,200.00	
	รวมงานปรับปรุง							1,905,173.02	



แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 4/ 12

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสดีวีล จังหวัดภูเก็ต
สาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสดีวีล จังหวัดภูเก็ต
สถาปัตย์กรรม
นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 08 ต.ค. 2562

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	งานไฟฟ้า								
	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	- ตู้ Load Center Single Phase/2 Wire 240V. (6 Circuit)	1	ตู้	1,820.00	1,820.00	700.00	700.00	2,520.00	UP.
	Consumer Unit 6 CKT.								
	MAIN CIECUT BREAKER 2P. 40 AT. 10 KA.	1	ตัว	1,015.00	1,015.00	-	-	1,015.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	6	ตัว	157.00	942.00	-	-	942.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนหลัก. (LOAD CENTER MAIN LUG THREE PHASE)								
	- ตู้ Load Center 3 Phase/4 Wire MAIN LUG. (36 Circuit)								
	Load Panel 36 CKT.	1	ตู้	6,230.00	6,230.00	1,000.00	1,000.00	7,230.00	LP.
	CIRCUIT BREAKER 3P. 20 AT.6 KA.	2	ตัว	1,659.00	3,318.00	-	-	3,318.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40 AT. 10 KA.	1	ตัว	567.00	567.00	-	-	567.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	18	ตัว	157.00	2,826.00	-	-	2,826.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50AT.6KA. (RCBO. 30mA.)	3	ตัว	1,582.00	4,746.00	-	-	4,746.00	
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC.01								
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. IEC 01	1	เมตร	20.00	20.00	12.00	12.00	32.00	
	สายไฟขนาด 25 sq.mm. IEC 01	4	เมตร	88.00	352.00	25.00	100.00	452.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	26.04	26.04	-	-	26.04	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 mm.	1	เมตร	93.00	93.00	32.00	32.00	125.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	13.95	13.95	-	-	13.95	15 % ของค่าวัสดุ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 5/ 12

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
ธนาคารอมสินสาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสดีวิล จังหวัดภูเก็ต
สาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสดีวิล จังหวัดภูเก็ต
สถาปัตยกรรม
นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 09 ต.ค. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (18-20) W. LED T8. 0.3x1.20ม.โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงอลูมิเนียม (C)	11	ชุด	2,400.00	26,400.00	150.00	1,650.00	28,050.00	
	(6.5 - 7) W. LED Down Light MR-16 ปรับมุมได้ (T)	9	ชุด	540.00	4,860.00	115.00	1,035.00	5,895.00	
	2 x (13x14) W. LED Bulb Down Light (E27) แนวตั้ง ขนาด ≈ 130 x 230 mm. (Y)	56	ชุด	840.00	47,040.00	115.00	6,440.00	53,480.00	
	1 x (12-14) W. Strip Light in Profile & Driver ขนาด ≈ 16x16 mm. (รางไขว้มุม) (Z0)	6	เมตร	1,295.00	7,770.00	50.00	300.00	8,070.00	
	2 x (12-14) W. Strip Light in Profile & Driver ขนาด ≈ 35x65 mm. (รางปีก) (Z3)	14	เมตร	2,370.00	33,180.00	50.00	700.00	33,880.00	
	1 x (63, 50 และ 38) W. LED . โคมไฟตกแต่งวงกลม Ø100, 80 และ 60 cm. (Z5-1)	1	ชุด	23,400.00	23,400.00	135.00	135.00	23,535.00	
	1 x (50 และ 38) W. LED . โคมไฟตกแต่งวงกลม Ø80 และ 60 cm. (Z5-2)	1	ชุด	13,800.00	13,800.00	135.00	135.00	13,935.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	32	ตัว	38.00	1,216.00	80.00	2,560.00	3,776.00	
	สวิตช์กดทางเดียว (กดครึ่งภายใน) (SE)	1	ตัว	126.00	126.00	80.00	80.00	206.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	15	ชุด	22.00	330.00	-	-	330.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 4-6 ช่อง	2	ชุด	76.00	152.00	-	-	152.00	
	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับเดี่ยว 2P+G สีขาว	6	ชุด	100.00	600.00	90.00	540.00	1,140.00	
	เต้ารับคู่ 2P+G สีขาว	37	ชุด	162.00	5,994.00	90.00	3,330.00	9,324.00	
	เต้ารับคู่ 2P+G สีเหลือง	25	ชุด	210.00	5,250.00	90.00	2,250.00	7,500.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	68	ชุด	22.00	1,496.00	-	-	1,496.00	

Handwritten signature

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 6/ 12

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
สาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสดีวีล จังหวัดภูเก็ต
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๐๘.๓๘.๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC.01								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. IEC 01	2,832	เมตร	9.00	25,488.00	7.00	19,824.00	45,312.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. IEC 01	1,290	เมตร	13.00	16,770.00	10.00	12,900.00	29,670.00	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. IEC 01	10	เมตร	20.00	200.00	12.00	120.00	320.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. IEC 01	21	เมตร	37.00	777.00	16.00	336.00	1,113.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	3,026.45	3,026.45	-	-	3,026.45	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	966	เมตร	26.00	25,116.00	22.00	21,252.00	46,368.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	6	เมตร	53.00	318.00	28.00	168.00	486.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	3,815.10	3,815.10	-	-	3,815.10	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า Flexible Metal Conduit (Flex).								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	160	เมตร	8.00	1,280.00	11.00	1,760.00	3,040.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	192.00	192.00	-	-	192.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- รานเดินสาย แบบอบสังกะสี (Hot Dip Galvanized Wireway)								
	รางเดินสาย Wireway ขนาด 50 x 100 mm. (Thick 1.2 mm.)	7	เมตร	160.00	1,120.00	35.00	245.00	1,365.00	
	รางเดินสาย Wireway ขนาด 100 x 100 mm. (Thick 1.2 mm.)	7	เมตร	190.00	1,330.00	46.00	322.00	1,652.00	
	อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (Wireway Fitting)	1	งาน	367.50	367.50	-	-	367.50	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	เด้ารับโทรศัพท์ RJ 11	12	ตัว	140.00	1,680.00	90.00	1,080.00	2,760.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	12	ชุด	22.00	264.00	-	-	264.00	

[Signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 7/ 12

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน สาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล จังหวัดภูเก็ต
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตย์กรรม นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 08 ต.ค. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. /TPEV.								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 Cores)	321	เมตร	10.00	3,210.00	6.00	1,926.00	5,136.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	63	เมตร	26.00	1,638.00	22.00	1,386.00	3,024.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	44	เมตร	37.00	1,628.00	24.00	1,056.00	2,684.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	489.90	489.90	-	-	489.90	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	1,900	เมตร	24.00	45,600.00	10.00	19,000.00	64,600.00	
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	53	ตัว	280.00	14,840.00	110.00	5,830.00	20,670.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	23	ชุด	22.00	506.00	-	-	506.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	45	เมตร	26.00	1,170.00	22.00	990.00	2,160.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	133	เมตร	37.00	4,921.00	24.00	3,192.00	8,113.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	84	เมตร	53.00	4,452.00	28.00	2,352.00	6,804.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 mm.	17	เมตร	93.00	1,581.00	32.00	544.00	2,125.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	1,818.60	1,818.60	-	-	1,818.60	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALAME)								
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC.01								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. IEC 01	276	เมตร	9.00	2,484.00	7.00	1,932.00	4,416.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	173.88	173.88	-	-	173.88	7 % ของค่าวัสดุ



งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมล
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
ธนาคารอมลสินสาเซ็นทรัล กรุงเทพ จังหวัด
สาเซ็นทรัล กรุงเทพ
สถาปัตยกรรม
นายเสกสิทธิ์ พันสารค์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ ๐๘ ต.ค. ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

[illegible]

16/12/25

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 9/ 12

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารอมสินสาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สถาปัตยกรรม
นายปานชัย ปานเปี่ยมโภช

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 08 ต.ค. 2562
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานระบบปรับอากาศ								
2.1	งานท่อลมและอุปกรณ์								
	สังกะสี (BWG) เบอร์ # 24	1,020	ตร.ฟ.	16.00	16,320.00	24.00	24,480.00	40,800.00	
	สังกะสี (BWG) เบอร์ # 26	718	ตร.ฟ.	10.00	7,180.00	18.00	12,924.00	20,104.00	
	SUPPORT	1,738	ตร.ฟ.	14.00	24,332.00	8.00	13,904.00	38,236.00	
	SPLITTER DAMPER	20	ชุด	450.00	9,000.00	100.00	2,000.00	11,000.00	
	Chamber(ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่า0.40ม. 1 ด้าน)นอก	90	ตร.ม.	327.00	29,430.00	52.00	4,680.00	34,110.00	
	Chamber(สมาท์บอร์ดหนา 8 มม. 1 ด้าน)ใน	90	ตร.ม.	200.00	18,000.00	52.00	4,680.00	22,680.00	
	Accessory	1	LOT	5,213.00	5,213.00	1,564.00	1,564.00	6,777.00	
2.2	ฉนวนหุ้มท่อลม								
	ฉนวนย่นาค้า Closed Cell Insulation หนา 3/4"	1,020	ตร.ฟ.	60.00	61,200.00	20.00	20,400.00	81,600.00	
2.3	Linear Slot Diffuser W/VD								
	7 SLOT x3m.	2	ชุด	5,364.00	10,728.00	2,415.00	4,830.00	15,558.00	
	2 SLOT x1.8m.	2	ชุด	1,180.00	2,360.00	468.00	936.00	3,296.00	
	2 SLOT x1m.	4	ชุด	656.00	2,624.00	260.00	1,040.00	3,664.00	
2.4	SAG,RAG								
	SQ 8"W/VD	1	ชุด	396.00	396.00	115.00	115.00	511.00	
	SQ 10"W/VD	2	ชุด	482.00	964.00	115.00	230.00	1,194.00	
	SQ 12"W/VD	3	ชุด	605.00	1,815.00	115.00	345.00	2,160.00	
	RD Ø 10	8	ชุด	876.00	7,008.00	115.00	920.00	7,928.00	
	TAG 20"x10"	2	ชุด	343.00	686.00	173.00	346.00	1,032.00	
	TAG 10"x8"	2	ชุด	199.00	398.00	173.00	346.00	744.00	

 25 6 2562

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
ธนาคารออมสินสาขาสันทรบุรี ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สาขาสันทรบุรี ภูเก็ต เฟสดีวีล จังหวัดภูเก็ต
สถาปัตยกรรม
นายปานชัย ปานเยี่ยมโภช

แบบปร.4 แผ่นที่ 10/ 12

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

08 MAR 2502

หน่วย : บาท

[illegible]

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์
สถาปัตยกรรม
ภูเก็ต ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

แบบปร.4 แผ่นที่ 11/ 12

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ ๐๘ ๗ ๖๒ ๖๕๖๒

หน่วย : บาท

[illegible]

✓

แบบปร.4 แผ่นที่ 12/ 12

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ
08 ต.ค. 2562
เมื่อวันที่.....
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

[illegible]

10/10/10