

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติ (Virtual Teller Machine : VTM) ธนาคารออมสินสาขาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๖๕๑,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติ (Virtual Teller Machine : VTM) ธนาคารออมสินสาขาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - ๔.๑ ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - ๔.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 ต.ค. 2562 เป็นเงิน เป็นเงิน ๖๕๑,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ ๑) (แบบ ปร.๕ ก)
 - ๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ ๒) (แบบ ปร.๕ ข)
 - ๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ ๓) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.๔ พ)
 - ๖.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๗.๑ นายกัมปนาท	พัฒนกิจเรืองชัย	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสัมฤทธิ์	แก้วคำแสน	กรรมการ
๗.๓ นายปานชัย	ปานเปี่ยมโกช	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุง

VTM ธนาคารออมสินสาขาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยสถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	491,748.44	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	110,617.44	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	8,903.39	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	20,600.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น (หมวดงานสถาปัตย์)	20,000.00	
	- ค่าเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	651,869.27	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	651,000.00	
(ทกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายปานชัย ปานเปี่ยมโภช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ ปร.5 (ก)

งานปรับปรุง

VTM ธนาคารออมสินสาขาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยสถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

8


หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

11 ต.ค. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3074	-	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	งานรื้อถอน	6,000.00			
	งานปรับปรุง	370,127.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	376,127.00	1.3074	491,748.44	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	59,025.72			
	- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	25,583.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	84,608.72	1.3074	110,617.44	
	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
4	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	6,810.00	1.3074	8,903.39	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		467,545.72	1.3074		
ค่า Factor F = 1.3074					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				602,365.88	



(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปานชัย ปานเปี่ยมโภช

(นายปานชัย ปานเปี่ยมโภช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.5 (ข)

VTM ธนาคารออมสินสาขาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

สาขาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยสถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

1 หน้า

11 M.A. 2562

หน่วย : บาท

(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปานชัย ปานเปี่ยมโภช
(นายปานชัย ปานเปี่ยมโภช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานปรับปรุง VTM ธนาคารออมสินสาขาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยสถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
คำนวณราคากลางโดย นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน

11 ต.ค. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	งานป้องกันฝุ่น	1	งาน	5,000.00	
2	ค่าไม่อนุญาตให้คนงานเข้าพักในที่ก่อสร้าง	1	งาน	5,000.00	
3	ขนย้ายครุภัณฑ์เดิม + ตู้ ATM, ADM, Passbook + ทำความสะอาด	1	งาน	10,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ			20,000.00	



(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายปานชัย ปานเปี่ยมโภช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

งานปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

จำนวนราคากลางโดย

VTM ธนาคารออมสินสาขาสีรีนคร จังหวัดสุรินทร์

สาขาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยสถาปัตยกรรม

นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่...

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

111 09 2562

หน่วย : บาท

[illegible]

2/10/20



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2/ 9

งานปรับปรุง

VTM ธนาคารออมสินสาขาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

หน่วยสถาปัตย์กรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

11 ต.ค. 2562

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุง								
	งานพื้น								
1	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60 x 0.60 ชนิดผิวมัน	4	ตร.ม.	500.00	2,000.00	222.00	888.00	2,888.00	
2	ทำความสะอาดพื้น ซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย	1	L/S	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	งานผนัง								
1	ผนังกระจก Temper หนา 12 มม. วงกบอลูมิเนียม U-Channel ขนาด 1.95 x 2.50 ม.	1	ชุด	14,500.00	14,500.00	-	-	14,500.00	
2	ผนังกระจก Temper หนา 12 มม. วงกบอลูมิเนียม U-Channel ขนาด 0.62 x 2.50 ม.	1	ชุด	5,600.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
3	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. โครงเคร่าเหล็กอบสังกะสี 1 ด้าน	7	ตร.ม.	260.00	1,820.00	100.00	700.00	2,520.00	
4	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. โครงเคร่าเหล็กอบสังกะสี 2 ด้าน	12	ตร.ม.	380.00	4,560.00	130.00	1,560.00	6,120.00	
5	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. + ผนังพลาสติก โครงเคร่าเหล็กกล่อง 1" x 1" หนา 2.3 มม.	5	ตร.ม.	900.00	4,500.00	130.00	650.00	5,150.00	
6	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. + ผนังคอมโพสิต หนา 4 มม. โครงเคร่าเหล็กกล่อง 1" x 1"	7	ตร.ม.	2,247.00	15,729.00	600.00	4,200.00	19,929.00	
	หนา 2.3 มม.								
7	ผนังพลาสติก หนา 10 มม. โครงเคร่าเหล็กกล่อง 1" x 1" หนา 2.3 มม. บู 2 ด้าน	3	ตร.ม.	650.00	1,950.00	130.00	390.00	2,340.00	
8	ผนังสแตนเลสคอมโพสิต หนา 4 มม. สีชมพู + โครงเหล็ก	2.5	ตร.ม.	8,300.00	20,750.00	-	-	20,750.00	
9	ผนังกรวยอลูมิเนียมเปอร์ฟลิวีไดคาร์บอน	3	ตร.ม.	450.00	1,350.00	50.00	150.00	1,500.00	
10	ผนังกระจกเงาเงาสีชมพู	198	ตร.ฟ.	220.00	43,560.00	15.00	2,970.00	46,530.00	
11	ผนังลามิเนตสีขาว Hi-Gloss	2	ตร.ม.	800.00	1,600.00	100.00	200.00	1,800.00	
12	ทาสีพลาสติก	50	ตร.ม.	45.00	2,250.00	30.00	1,500.00	3,750.00	

ลงชื่อ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 3/ 9

VTM ธนาคารออมสินสาขาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

สาขาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยสถาปัตยกรรม

นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน

งานปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

คำนวณราคากลางโดย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2562

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานของเดิมซ่อมแซมปรับปรุงส่วนที่เสียหาย	1	L/S	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
2	ฝ้าเพดานไม้อัดหนา 6 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	5	ตร.ม.	226.00	1,130.00	100.00	500.00	1,630.00	
3	ผิวกระเบื้องเคลือบสีชมพู	5	ตร.ม.	1,900.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
4	ทาสีฝ้าเพดาน	16	ตร.ม.	45.00	720.00	30.00	480.00	1,200.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
1	ประตูบานเปิดกระจกเดี่ยวพร้อมช่องแสง 1.30 x 2.20 (D1)	1	ชุด	17,200.00	17,200.00	-	-	17,200.00	
2	ประตูบานเลื่อนชนิด 3 บาน 1.55 x 2.50 (D2)	1	ชุด	19,000.00	19,000.00	-	-	19,000.00	
3	ประตูบานเปิด (นิรภัย)	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
4	ประตูเหล็กม้วน (อัตโนมัติ) ขนาด 0.61 x 2.43 (DS1)	1	ชุด	28,900.00	28,900.00	-	-	28,900.00	
5	ประตูเหล็กม้วน (อัตโนมัติ) ขนาด 1.52 x 2.43 (DS2)	1	ชุด	35,500.00	35,500.00	-	-	35,500.00	
	งานป้าย								
1	ป้ายลอยตัว Digithai Life Solution By GSB ขนาด 0.32 x 2.55	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
2	ป้าย ATM ขนาด 0.60 x 1.00 ม.	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
3	ป้าย ATM/ADM ขนาด 0.60 x 1.00 ม.	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
4	ป้าย Passbook Update ขนาด 0.60 x 1.00 ม. (ไม่ติด)	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
5	สติ๊กเกอร์ 24 Hrs	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
6	สติ๊กเกอร์ติดกระจกสีขาวชนิดคัท	6	ตร.ม.	750.00	4,500.00	100.00	600.00	5,100.00	
7	กล่องไฟฟ้าเครื่องอัตโนมัติ	4	ชุด	13,080.00	52,320.00	-	-	52,320.00	
	รวมงานปรับปรุง							370,127.00	

ลงชื่อ

วันที่

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 4/ 9

VTM ธนาคารออมสินสาขาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

งานปรับปรุง

สาขาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน

หน่วยสถาปัตยกรรม

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

นายเสกสิทธิ์ พันสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

11 ต.ค. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	งานไฟฟ้า								
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC.01								
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. IEC 01	8	เมตร	20.00	160.00	12.00	96.00	256.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. IEC 01	16	เมตร	37.00	592.00	16.00	256.00	848.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	52.64	52.64	-	-	52.64	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	7	เมตร	53.00	371.00	28.00	196.00	567.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	55.65	55.65	-	-	55.65	15 % ของค่าวัสดุ
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	1 x (13x14) W. LED Bulb Down Light (E27) แนวตั้ง ขนาด ≈ 130 x 130 mm. (T1)	3	ชุด	510.00	1,530.00	115.00	345.00	1,875.00	
	1 x (12-14) W. Strip Light in Profile & Driver ขนาด ≈ 28x36 mm. (รางมีปีก) (Z3)	10	เมตร	1,450.00	14,500.00	50.00	500.00	15,000.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	3	ตัว	38.00	114.00	80.00	240.00	354.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	
	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับเดี่ยว 2P+G สีขาว	5	ชุด	100.00	500.00	90.00	450.00	950.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	5	ชุด	22.00	110.00	-	-	110.00	

ผ่านแล้ว

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 5/ 9

VTM ธนาคารออมสินสาขาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

งานปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

ส่วนออกแบบ

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

11 ต.ค. 2562

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาค่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC.01								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. IEC 01	250	เมตร	9.00	2,250.00	7.00	1,750.00	4,000.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. IEC 01	190	เมตร	13.00	2,470.00	10.00	1,900.00	4,370.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	330.40	330.40	-	-	330.40	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	120	เมตร	26.00	3,120.00	22.00	2,640.00	5,760.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	468.00	468.00	-	-	468.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า Flexible Metal Conduit (Flex).								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	15	เมตร	8.00	120.00	11.00	165.00	285.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	18.00	18.00	-	-	18.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	195	เมตร	24.00	4,680.00	10.00	1,950.00	6,630.00	
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	6	ตัว	280.00	1,680.00	110.00	660.00	2,340.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	16	เมตร	26.00	416.00	22.00	352.00	768.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	27	เมตร	53.00	1,431.00	28.00	756.00	2,187.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	277.05	277.05	-	-	277.05	15 % ของค่าวัสดุ

รับ

รับ

งานปรับปรุง

VTM ธนาคารออมสินสาขาสีรีนคร จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน

สาขาสรีรวิทยา จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

หน่วยสถาปัตยกรรม

คำนวณราคาทางโดย

นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบเลขที่.

ส่วนออกแบบ

11 ต.ค. 2561 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที

หน่วย : บาท

[illegible]

2003

5

๑. เลขออกแบบ.....
11 ต.ค. 2562
เมื่อวันที่.....

[illegible]

รวมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

25,583.00

30000

นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน

เมื่อวันที่

[illegible]

09/07/20

นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

11 MAR. 2562

[illegible]