

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงหน่วยให้บริการแอสฟัลท์ เขตสาทร กรุงเทพฯ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๓,๗๒๓,๐๐๐บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงหน่วยให้บริการแอสฟัลท์ เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- ๔.๑ ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
- ๔.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ต.ค. 2562 .....เป็นเงิน ๓,๗๒๓,๐๐๐บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
- ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ ๑) (แบบ ปร.๕ ก)
- ๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ ๒) (แบบ ปร.๕ ข)
- ๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ ๓) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.๔ พ)
- ๖.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
- |                 |              |               |
|-----------------|--------------|---------------|
| ๗.๑ นายวิบูลย์  | รุ่งอรุณวรรณ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายสัมฤทธิ์ | แก้วคำแสน    | กรรมการ       |
| ๗.๓ นายพีรชาติ  | กฤษรัตน์     | กรรมการ       |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุง

หน่วยให้บริการแอทสสาร ชั้น G เขตสาทร กทม.

สถานที่ปรับปรุง

อาคารแอทสสาร ชั้น G

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยสถาปัตยกรรม

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง		
	หมวดงานสถาปัตย์	2,145,500.29	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	1,185,612.95	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	41,447.48	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	342,100.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	9,000.00	
	- ค่าเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	3,723,660.72	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	3,723,000.00	
(สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)			
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพีรชาติ กุยรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ ปร.5 (ก)

งานปรับปรุง

หน่วยให้บริการแอสฟัลท์ ชั้น G เขตสาทร กทม.

สถานที่ปรับปรุง

อาคารแอสฟัลท์ ชั้น G

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยสถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

13 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


10 ต.ค. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3042	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานรื้อถอน	-			
	- งานปรับปรุง	1,645,070.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	1,645,070.00	1.3042	2,145,500.29	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	479,713.36			
	- งานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ	408,539.60			
	- งานเบ็ดเตล็ด	20,820.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	909,072.96	1.3042	1,185,612.95	
5	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	31,780.00	1.3042	41,447.48	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		2,585,922.96	1.3042		
ค่า Factor F =		1.3042			
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					

รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)

3,331,113.24




(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพีรชาติ กุยรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 14

งานปรับปรุง หน่วยให้บริการเอสสาร ชั้น G เขตสาทร กทม.

สถานที่ปรับปรุง อาคารเอสสาร ชั้น G

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยสถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานพื้น								
1.1	พื้นของเดิมซ่อมแซมส่วนที่เสียหายพร้อมทำความสะอาด	89	ตร.ม.	-	-	10.00	890.00	890.00	
1.2	พื้นผิวถูกระเบือแกรนิตได้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ผิวมันลานที่ 1	9	ตร.ม.	500.00	4,500.00	222.00	1,998.00	6,498.00	
1.3	พื้นผิวถูกระเบือแกรนิตได้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ผิวมันลานที่ 2	1	ตร.ม.	500.00	500.00	222.00	222.00	722.00	
1.4	พื้น ค.ส.ล. กระดาษน้ำหนักสำเร็จรูป	10	ตร.ม.	4,950.00	49,500.00	-	-	49,500.00	
1.5	ลูกชิ้นบันไดกรุแผ่นเคลือบกันลื่น	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	<b>รวมงานพื้น</b>							<b>62,110.00</b>	
2	งานผนังและงานตกแต่ง								
2.1	ผนังอิฐบล็อค ทน 12 มม. โครงสร้างเหล็กอบสังกะสี 2 ด้าน	12	ตร.ม.	380.00	4,560.00	130.00	1,560.00	6,120.00	
2.2	ผนังไม้อัดหนา 10 มม. + อิฐบล็อค ทน 12 มม. โครงสร้างอบสังกะสี	104	ตร.ม.	465.00	48,360.00	130.00	13,520.00	61,880.00	
2.3	ผนังไม้อัดหนา 10 มม. โครงสร้างเหล็กอบสังกะสี กรุ 1 ด้าน	21	ตร.ม.	597.00	12,537.00	130.00	2,730.00	15,267.00	
2.4	ผนังกรุแผ่นฉนวนกันเสียง Polyester หนา 1" หุ้มด้วยผ้า Pattern	35	ตร.ม.	4,100.00	143,500.00	-	-	143,500.00	
2.5	ผนังกรุฉนวนใยหิน Hi-Gloss	22	ตร.ม.	850.00	18,700.00	100.00	2,200.00	20,900.00	
2.6	ผนังกรุฉนวนใยหิน	49	ตร.ม.	650.00	31,850.00	100.00	4,900.00	36,750.00	
2.7	ผนังกรุฉนวนใยหินติดตั้งฉนวนกันเสียง	42	ตร.ม.	450.00	18,900.00	50.00	2,100.00	21,000.00	
2.8	ผนังกรุฉนวนเคลือบโพลีเอสเตอร์ Mirror ทั่ว Coating สีชมพู (ไม่รวมโครงสร้าง)	32	ตร.ม.	5,800.00	185,600.00	-	-	185,600.00	
2.9	ผนังกรุกระจกสีชมพู	137	ตร.พ.	220.00	30,140.00	15.00	2,055.00	32,195.00	
2.10	ผนังอิฐบล็อค หนา 12 มม. ติดบนโครงเหล็ก	54	ตร.ม.	317.00	17,118.00	150.00	8,100.00	25,218.00	
2.11	ผนังฉนวนกันความร้อนให้เรียบร้อยแต่กร้าวพร้อมทำความสะอาดผนังเดิม	117	ตร.ม.	-	-	10.00	1,170.00	1,170.00	
2.12	ผนังอิฐบล็อค หนา 12 มม. โครงสร้างเหล็กอบสังกะสี	25	ตร.ม.	260.00	6,500.00	100.00	2,500.00	9,000.00	

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง  
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  
 หน่วยให้บริการอาคารชั้น G เขตสาทร กทม.  
 อาคารอาคารชั้น G  
 หน่วยสถาปัตย์กรรม  
 นายสมิทธิ์ แก้วคำแสน  
 จำนวนราคากลางโดย

แบบเลขที่.....  
 ส่วนออกแบบ  
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 เมื่อวันที่ 10 ต.ค 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.13	ทงสีภายใน	160	ตร.ม.	45.00	7,200.00	30.00	4,800.00	12,000.00	
2.14	บัวเชิงผนังสแตนเลส ขนาด 1.90 x 2.40 ม.	55	เมตร	400.00	22,000.00	45.00	2,475.00	24,475.00	
2.15	ติดฟิล์มติดกระจกสีขาวขุ่น	383	ตร.ฟ.	95.00	36,385.00	-	-	36,385.00	
2.16	ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (ผนัง)	22	7,600.00	167,200.00	-	-	167,200.00		
2.17	ตู้บัวอินท์ + ผนังหลังคาเทอร์ ขนาด 1.90 x 2.40 ม.	1	ชุด	41,000.00	41,000.00	-	-	41,000.00	
2.18	ติดสติ๊กเกอร์กราฟิกได้ขีด	17	ตร.ม.	750.00	12,750.00	100.00	1,700.00	14,450.00	
2.19	ผนังติดตั้งจอ Digital Signage	1	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
2.20	ตู้บัวอินท์เดี่ยวขนาดเล็ก ขนาด 0.90 x 1.10 ม.	1	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
<b>รวมงานผนังและงานตกแต่ง</b>									
3	งานฝ้าเพดาน							875,110.00	
3.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. รางไฟ LED	21	เมตร	500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
3.2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. รางเรียบโครงเหล็กรอบสี่เหลี่ยม	111	ตร.ม.	260.00	28,860.00	75.00	8,325.00	37,185.00	
3.3	ฝ้าเพดานไม้ฉลวย ทหนา 6 มม. โครงเหล็กรอบสี่เหลี่ยม กว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร	15	ตร.ม.	1,077.00	16,155.00	350.00	5,250.00	21,405.00	
<b>รวมงานฝ้าเพดาน</b>									
4	งานหลังคา							69,090.00	
4.1	หลังคาเมทัลชีท ทหนา 0.40 มม.	8	ตร.ม.	300.00	2,400.00	70.00	560.00	2,960.00	
4.2	โครงหลังคาเมทัลชีท	9	ตร.ม.	550.00	4,950.00	-	-	4,950.00	
4.3	รางน้ำสแตนเลส	5.20	เมตร	1,200.00	6,240.00	-	-	6,240.00	
4.4	ท่อลงสแตนเลส Ø 4"	6	เมตร	200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
4.5	Flashing	9	เมตร	150.00	1,350.00	50.00	450.00	1,800.00	
4.6	หลังคาโปร่งแสง ทหนา 8 มม. พร้อมโครง	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
<b>รวมงานหลังคา</b>								24,650.00	

AY S S

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 3/ 14

งานปรับปรุง หน่วยให้บริการเอกสาร ชั้น G เขตสาทร กทม.

สถานที่ปรับปรุง อาคารเอกสาร ชั้น G

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยสถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายสัมพันธ์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

10 ต.ก 2562

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานประอู-หน้าต่าง								
5.1	ประตูบานเปลือยครึ่งเดียว (D1)	2	ชุด	51,700.00	103,400.00	-	-	103,400.00	
5.2	ประตูบานเปลือยครึ่งเดียว (D2)	1	ชุด	38,500.00	38,500.00	-	-	38,500.00	
5.3	ประตูบานไม้โอ๊คสีพร้อมช่องแสงกระจก (D3)	2	ชุด	11,300.00	22,600.00	-	-	22,600.00	
5.4	ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้โอ๊คสีผิวลามิเนต (D4)	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
5.5	ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้โอ๊คสีผิวลามิเนต (D5)	1	ชุด	10,700.00	10,700.00	-	-	10,700.00	
5.6	ช่องแสงกระจกติดตาย (W1)	2	ชุด	20,500.00	41,000.00	-	-	41,000.00	
5.7	ประตูบานเหล็กอลูมิเนียมเปิดเดี่ยว (D6)	2	ชุด	7,200.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
	รวมงานประอู-หน้าต่าง							242,800.00	
6	งานป้าย								
6.1	ป้ายชื่อธนาคารกล่องไฟ LED ขนาด 11.80 x 1.00 ม.	1	ชุด	132,160.00	132,160.00	-	-	132,160.00	
6.2	ป้ายชื่อธนาคารกล่องไฟ LED ขนาด 11.80 x 1.15 ม.	1	ชุด	74,700.00	74,700.00	-	-	74,700.00	
6.3	ดวงตราธนาคารสแตนเลสสี่เหลี่ยม 0.60 ม.	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
6.4	ป้ายกล่องไฟติดผนัง ขนาด 0.74 x 2.70 ม.	1	ชุด	22,370.00	22,370.00	-	-	22,370.00	
6.5	ป้ายกล่องไฟ ATM ชนิดไฟ LED ขนาด 0.60 x 1.00 ม.	2	ชุด	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
6.6	ป้ายกล่องไฟ ADM ชนิดไฟ LED ขนาด 0.60 x 1.00 ม.	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
6.7	ป้ายกล่องไฟ Passbook ชนิดไฟ LED ขนาด 0.60 x 1.00 ม.	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
6.8	กล่องไฟสำหรับช่องใส่ตู้ ATM	6	ชุด	13,080.00	78,480.00	-	-	78,480.00	
6.9	ป้าย Digital Life Solution ขนาด 0.20 x 1.35 ม.	1	ชุด	9,800.00	9,800.00	-	-	9,800.00	
	รวมงานป้าย							371,510.00	
	รวมงานปรับปรุง							1,645,070.00	

Handwritten signature and initials.



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 4/ 14

งานปรับปรุง หน่วยให้บริการอาคาร ชั้น G อาคาร กทม.

สถานที่ปรับปรุง อาคารอาคาร ชั้น G

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยสถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 10 ต.ค 2562

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานเดินไฟฟ้า								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แม่เหล็กแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)								
	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	- ตู้ Load Center Single Phase/2 Wire 240V. (6 Circuit)	1	ตู้	1,820.00	1,820.00	700.00	700.00	2,520.00	PB.
	Consumer Unit 6 CKT.	1	ตัว	798.00	798.00	-	-	798.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 32 AT. 10 KA.	3	ตัว	157.00	471.00	-	-	471.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	2	ตัว	1,582.00	3,164.00	-	-	3,164.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50AT.6KA. (RCBO. 30mA)								
	- ตู้ Load Center Single Phase/2 Wire 240V. (6 Circuit)								
	Consumer Unit 6 CKT.	1	ตู้	1,820.00	1,820.00	700.00	700.00	2,520.00	UP.
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 AT. 10 KA.	1	ตัว	1,015.00	1,015.00	-	-	1,015.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50AT.6KA. (RCBO. 30mA)	5	ตัว	1,582.00	7,910.00	-	-	7,910.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ 100A. (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	- ตู้ Load Center 3 Phase/4 Wire MAIN BREAKER. (36 Circuit)								
	Load Panel 36 CKT.	1	ตู้	8,260.00	8,260.00	1,000.00	1,000.00	9,260.00	LP.
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.	4	ตัว	1,659.00	6,636.00	-	-	6,636.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 32 AT. 10 KA.	1	ตัว	385.00	385.00	-	-	385.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40 AT. 10 KA.	1	ตัว	567.00	567.00	-	-	567.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	12	ตัว	157.00	1,884.00	-	-	1,884.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10- 50AT.6KA. (RCBO. 30mA)	7	ตัว	1,582.00	11,074.00	-	-	11,074.00	

M R S

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 5/ 14

งานปรับปรุง  
สถานที่ปรับปรุง  
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง  
คำนวณราคากลางโดย

หน่วยให้บริการอาคาร ชั้น G เขตสาทร กทม.

อาคารอาคาร ชั้น G

หน่วยสถาปัตย์กรรม

นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบสยที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ **10 ต.ค 2022**

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)</b>								
	2 x (18-20) W. LED T8. 0.3 x 1.20 ม. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงลูมิเนียม (B)	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	150.00	150.00	2,550.00	
	1 x (18-20) W. LED T8. 0.3 x 1.20 ม. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงลูมิเนียม (C)	2	ชุด	1,700.00	3,400.00	135.00	270.00	3,670.00	
	(6.5 - 7) W. LED Down Light MR-16 ปรับมุมได้ (R)	8	ชุด	540.00	4,320.00	115.00	920.00	5,240.00	
	(13 - 14) W. LED Bulb Down Light (E27) แนวตั้ง Ø ~ 175 mm. (S)	6	ชุด	525.00	3,150.00	115.00	690.00	3,840.00	
	1 x (13x14) W. LED Bulb Down Light (E27) แนวตั้ง ขนาด ≈ 130 x 130 mm. (T)	3	ชุด	510.00	1,530.00	115.00	345.00	1,875.00	
	2 x (13x14) W. LED Bulb Down Light (E27) แนวตั้ง ขนาด ≈ 130 x 230 mm. (U)	40	ชุด	840.00	33,600.00	115.00	4,600.00	38,200.00	
	1 x (12-14) W. Strip Light in Profile & Driver ขนาด ≈ 16x16 mm. (รางเซียม) (Z2)	2	เมตร	1,295.00	2,590.00	50.00	100.00	2,690.00	
	1 x (12-14) W. Strip Light in Profile & Driver ขนาด ≈ 28x38 mm. (รางบี๊ก) (Z3)	21	เมตร	1,450.00	30,450.00	50.00	1,050.00	31,500.00	
	1 x (12-14) W. Strip Light & Driver (Z5)	26	เมตร	1,015.00	26,390.00	50.00	1,300.00	27,690.00	
	4 x (3) W. LED MODULE 30 x 18 x 120 cm. โคมไฟระย้าแต่งตรงตกแต่ง (AA-1)	6	ชุด	9,600.00	57,600.00	135.00	810.00	58,410.00	
	1 x (13x14) W. LED Bulb (E27) ขนาด Ø 25 x H 30 cm. โคมไฟระย้ากลม (AA-2)	2	ชุด	4,800.00	9,600.00	135.00	270.00	9,870.00	
	1 x (13x14) W. LED Bulb (E27) ขนาด Ø 40 x H 45 cm. โคมไฟระย้ากลม (AA-3)	2	ชุด	9,600.00	19,200.00	135.00	270.00	19,470.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	27	ตัว	38.00	1,026.00	80.00	2,160.00	3,186.00	
	สวิตช์กดทางเดียว (กดกริ่งภายใน) (SE)	1	ตัว	126.00	126.00	80.00	80.00	206.00	
	หน้ากักพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	16	ชุด	22.00	352.00	-	-	352.00	
	<b>เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)</b>								
	เต้ารับเดี่ยว 2P+G สีขาว	3	ชุด	100.00	300.00	90.00	270.00	570.00	
	เต้ารับคู่ 2P+G สีขาว	32	ชุด	162.00	5,184.00	90.00	2,880.00	8,064.00	
	เต้ารับคู่ 2P+G สีเหลือง	15	ชุด	210.00	3,150.00	90.00	1,350.00	4,500.00	
	หน้ากักพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	35	ชุด	22.00	770.00	-	-	770.00	
	หน้ากักพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	15	ชุด	33.00	495.00	-	-	495.00	

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง  
สถานที่ปรับปรุง

หน่วยให้บริการอาคาร ชั้น G เขตสาทร กทม.

อาคารหอพัก ชั้น G

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยสถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณค์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้าวางร้อยยัด (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้านิต IEC.01								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. IEC 01	1,942	เมตร	9.00	17,478.00	7.00	13,594.00	31,072.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. IEC 01	1,202	เมตร	13.00	15,626.00	10.00	12,020.00	27,646.00	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. IEC 01	279	เมตร	20.00	5,580.00	12.00	3,348.00	8,928.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. IEC 01	2	เมตร	37.00	74.00	16.00	32.00	106.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	2,713.06	2,713.06	-	-	2,713.06	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้านิต EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	712	เมตร	26.00	18,512.00	22.00	15,664.00	34,176.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	91	เมตร	37.00	3,367.00	24.00	2,184.00	5,551.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	1	เมตร	53.00	53.00	28.00	28.00	81.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	3,289.80	3,289.80	-	-	3,289.80	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้านิต Flexible Metal Conduit (Flex).								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	90	เมตร	8.00	720.00	11.00	990.00	1,710.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	108.00	108.00	-	-	108.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- รางเดินสาย แบบอบสังกะสี (Hot Dip Galvanized Wireway)								
	รางเดินสาย Wireway ขนาด 50 x 100 mm. (Thick 1.2 mm.)	11	เมตร	160.00	1,760.00	40.00	440.00	2,200.00	
	รางเดินสาย Wireway ขนาด 100 x 100 mm. (Thick 1.2 mm.)	5	เมตร	190.00	950.00	45.00	225.00	1,175.00	
	อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (Wireway Fitting)	1	งาน	406.50	406.50	-	-	406.50	15 % ของค่าวัสดุ

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 7/ 14

งานปรับปรุง  
สถานที่ปรับปรุง  
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง  
คำนวณราคากลางโดย

หน่วยให้บริการเอกสาร ชั้น G เขตสาทร กทม.  
อาคารเอกสาร ชั้น G  
หน่วยสถาปัตยกรรม  
นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 10 เม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทอสแตนเลส เกรด 304 (Stainless Ste								
	ท่อสแตนเลส ขนาด Ø 50 mm. (Thick 1.2 mm.)	4	เมตร	371.00	1,484.00	48.00	192.00	1,676.00	
	แผ่นเหล็กทึบพื้น และฝาครอบสแตนเลส	2	ชุด	50.00	100.00	-	-	100.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อสแตนเลส (Stainless Conduit Fitting)	1	งาน	237.60	237.60	-	-	237.60	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน (TC)	1	ชุด	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	
	เคเบิลโทรศัพท์ RJ 11	7	ตัว	140.00	980.00	90.00	630.00	1,610.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	7	ชุด	22.00	154.00	-	-	154.00	
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. /TPEV.								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 Cores)	170	เมตร	10.00	1,700.00	6.00	1,020.00	2,720.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (20 คู่สาย)	16	เมตร	104.00	1,664.00	24.00	384.00	2,048.00	
	- ท่อร้อยสายไฟชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	69	เมตร	26.00	1,794.00	22.00	1,518.00	3,312.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	269.10	269.10	-	-	269.10	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	1,220	เมตร	24.00	29,280.00	10.00	12,200.00	41,480.00	
	เคเบิลคอมพิวเตอร์ RJ 45	38	ตัว	280.00	10,640.00	110.00	4,180.00	14,820.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	16	ชุด	22.00	352.00	-	-	352.00	

Handwritten signature and initials.



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 9/ 14

งานปรับปรุง  
สถานที่ปรับปรุง  
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง  
คำนวณราคากลางโดย

หน่วยให้บริการอาคาร ชั้น G  
อาคารอาคาร ชั้น G  
หน่วยสถาปัตยกรรม  
นายปานชัย ปานเปี่ยมโกษ

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ 10 ต.ค. 2562 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ								
	งานย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์								
	ย้ายเครื่องปรับอากาศ FCU-01 แบบทอลม 36,400 BTU	1	เครื่อง	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	ย้ายเครื่องปรับอากาศ FCU-02 แบบทอลม 62,400 BTU	1	เครื่อง	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	ย้ายเครื่องปรับอากาศ FCU-03 แบบทอลม 62,400 BTU	1	เครื่อง	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	ค้ำพอน้ำยาเพิ่ม FCU-01	6	เมตร	725.00	4,350.00	-	-	4,350.00	
	ค้ำพอน้ำยาเพิ่ม FCU-02,03	29	เมตร	935.00	27,115.00	-	-	27,115.00	
	งานท่อลมและอุปกรณ์								
	สังกะสี (BWG) เบอร์ # 24	932	ตร.ฟุต	16.00	14,912.00			22,368.00	
	สังกะสี (BWG) เบอร์ # 26	609	ตร.ฟุต	10.00	6,090.00			10,962.00	
	ฉนวนยางดำ Closed Cell Insulation พหนา 3/4"	1541	ตร.ฟุต	60.00	92,460.00			30,820.00	
	Hanger and Support	1541	ตร.ฟุต	14.00	21,574.00			12,328.00	
	SPLITTER DAMPER	24	ชุด	450.00	10,800.00			2,400.00	
	Accessory	1	LOT	1,500.00	1,500.00			600.00	
	Linear Slot Diffuser W/V/D								
	5 SLOT x2.5m.	1	ชุด	3,360.00	3,360.00	1,500.00	1,500.00	4,860.00	
	2 SLOT x2.2m.	2	ชุด	1,443.00	2,886.00	572.00	1,144.00	4,030.00	
	2 SLOT x2m	8	ชุด	1,312.00	10,496.00	520.00	4,160.00	14,656.00	
	2 SLOT x1.5m	5	ชุด	984.00	4,920.00	390.00	1,950.00	6,870.00	
	2 SLOT x2.5m	3	ชุด	1,640.00	4,920.00	650.00	1,950.00	6,870.00	

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 วันที่ 10/ 14

งานปรับปรุง  
สถานที่ปรับปรุง  
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง  
คำนวณราคากลางโดย

หน่วยให้บริการอาคาร ชั้น G เขตสาทร กทม.  
อาคารอาคาร ชั้น G  
หน่วยสถาปัตยกรรม  
นายปณชัย ปานเปี่ยมโกษ

แบบเลขที่.....  
ส่วนออกแบบ  
เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2562  
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	SAG,RAG								
	SQ 8WVD	1	ชุด	396.00	396.00	115.00	115.00	511.00	
	SQ 8"	1	ชุด	296.00	296.00	115.00	115.00	411.00	
	SQ 10"WVD	3	ชุด	482.00	1,446.00	115.00	345.00	1,791.00	
	SQ 10"	3	ชุด	382.00	1,146.00	115.00	345.00	1,491.00	
	SQ 12"WVD	2	ชุด	605.00	1,210.00	115.00	230.00	1,440.00	
	SQ 12"	2	ชุด	505.00	1,010.00	115.00	230.00	1,240.00	
	ท่อ FLEX ทน 1"x1.5lbs/ft3								
	ท่อ FLEX Ø 6" ทน 1"x1.5lbs/ft3	9	เมตร	300.00	2,700.00		270.00	2,970.00	
	ท่อ FLEX Ø 8" ทน 1"x1.5lbs/ft3	20	เมตร	410.00	8,200.00		800.00	9,000.00	
	ท่อ FLEX Ø 10" ทน 1"x1.5lbs/ft3	3	เมตร	450.00	1,350.00		150.00	1,500.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	FILTER	3	ชุด	1,000.00	3,000.00	100.00	300.00	3,300.00	
	Cat Walk	3	ชุด	18,500.00	55,500.00			55,500.00	
	SERVICE PANEL	0.72	ตร.ม.	300.00	216.00	80.00	57.60	273.60	

หน่วย : บาท

AS RS 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 11/ 14

งานปรับปรุง

หน่วยให้บริการอาคาร ชั้น G เขตสหฯ กทม.

สถานที่ปรับปรุง

อาคารหอพัก ชั้น G

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยสถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายปณชัย ปานเปี่ยมโกษ

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

10 ธ.ค. 2562

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	งานระบบระบายอากาศ									
	พัฒนาระบายอากาศ									
	พัฒนาระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 10" (500 CFM)	1	ตัว	1,048.00	1,048.00	450.00	450.00	1,498.00		
	พัฒนาระบายอากาศฝังฝ้าเพดาน ขนาด 80 CFM.	1	ตัว	2,653.00	2,653.00	650.00	650.00	3,303.00		
	งานต่อลมและอุปกรณ์									
	สังกะสี (BWG) เบอร์ # 24	10	ตร.ฟ.	16.00	160.00	24.00	240.00	400.00		
	สังกะสี (BWG) เบอร์ # 26	15	ตร.ฟ.	10.00	150.00	18.00	270.00	420.00		
	Hanger and Support	25	ตร.ฟ.	14.00	350.00	8.00	200.00	550.00		
	Accessory	1	LOT	20.00	20.00	10.00	10.00	30.00		
	ท่อ EAG									
	EAG 6"x6"	1	ชุด	138.00	138.00	173.00	173.00	311.00		
	ท่อ FLEX									
	ท่อ FLEX Ø 4"	1	เมตร	85.00	85.00	25.00	25.00	110.00		
	งานระบบทิวจ่ายดับเพลิง									
	ย้ายตำแหน่งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง	11	ชุด	-	-	500.00	5,500.00	5,500.00		
	เพิ่มหัวจ่ายน้ำดับเพลิง	2	ชุด	400.00	800.00	500.00	1,000.00	1,800.00		
	ท่อเหล็กขนาด 1"	5	ทอน	850.00	4,250.00	270.00	1,350.00	5,600.00		
	ข้อต่อข้อต่อต่าง ๆ	1	LOT	1,700.00	1,700.00	510.00	510.00	2,210.00		
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	LOT	850.00	850.00	255.00	255.00	1,105.00		
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1	LOT	425.00	425.00	127.50	127.50	552.50		
	ทาสีท่อดับเพลิง	1	LOT	1,275.00	1,275.00	382.50	382.50	1,657.50		
	อื่นๆ									
	ค่า DRAIN น้ำ	1	LOT	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00		
	รวมงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ								408,559.60	

Handwritten marks and signature





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 วันที่ 13/ 14

งานปรับปรุง  
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม  
 คำนวณราคากลางโดย นายเสกสิทธิ์ พันสารศรี

หน่วยให้บริการอาคาร ชั้น G เขตสาทร กทม.  
 อาคารอาคารหอพัก ชั้น G  
 หน่วยสถาปัตยกรรม  
 นายเสกสิทธิ์ พันสารศรี

แบบเลขที่.....  
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 10 มี.ค. 2562  
 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานครุภัณฑ์จัดจ้าง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ SMOKE DETECTOR	14	ตัว	1,970.00	27,580.00	300.00	4,200.00	31,780.00	
รวมหมวดงานครุภัณฑ์จัดจ้าง									
								31,780.00	

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1๓/ 14

งานปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุงรถจักรยานยนต์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

คำนวณราคากลางโดย

หน่วยให้บริการเอกสาร ชั้น G เขตสาทร กทม.

อาคารเอกสาร ชั้น G

หน่วยสถาปัตยกรรม

นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน									
1	เคาน์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า (CO-1)	1	ชุด	33,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
2	โต๊ะส่วนบริการลูกค้า แบบที่ 2	3	ชุด	13,400.00	40,200.00	-	-	40,200.00	
3	โต๊ะส่วนบริการลูกค้า แบบที่ 3	4	ชุด	10,200.00	40,800.00	-	-	40,800.00	
4	โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการส่วนที่ติดต่อกู้คำ	2	ชุด	11,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
5	โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (MT-1)	1	ชุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
6	โต๊ะรับรองลูกค้า แบบที่ 1	2	ชุด	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
7	เก้าอี้พนักงานปฏิบัติการ (SC)	6	ชุด	4,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
8	เก้าอี้ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา / (MC-1)	1	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
9	เก้าอี้รับรองลูกค้า แบบที่ 1	3	ชุด	3,600.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
10	เก้าอี้รับรองลูกค้า (แบบงอ) แบบที่ 4	2	ชุด	8,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
11	เก้าอี้รับรองลูกค้า แบบที่ 5	8	ชุด	3,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
12	ตู้เก็บเอกสาร / แบบที่ 1	1	ชุด	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
13	ประตูนิรภัย /	1	ชุด	91,000.00	91,000.00	-	-	91,000.00	ค่าติดตั้ง+ค่าดำเนินการ
14	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน (แบตเตอรี่ส่วนกลาง) 17 AH, 12 V. (แบบที่ 1)	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								342,100.00	

Handwritten signature and initials: AB, S, S