

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขา/เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๒๖,๐๐๖,๘๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขา/เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
- โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- ๔.๑ ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
- ๔.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 4 ต.ค. 2562 เป็นเงิน ๒๓,๖๔๕,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
- ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ ๑) (แบบ ปร.๕ ก)
- ๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ ๒) (แบบ ปร.๕ ข)
- ๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ ๓) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.๔ พ)
- ๖.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
- | | | |
|---------------|--------------|---------------|
| ๗.๑ นายธวัช | งามสมประสงค์ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายไตรโชค | ถ้วนมีบุญ | กรรมการ |
| ๗.๓ นายนราธิป | วงศ์กระพันธ์ | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน

ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

เจ้าของอาคาร

ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสิน

สาขา/เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

โดย หน่วยงานควบคุมการก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 32 หน้าและปร.5 จำนวน 3 หน้า และ ปร.6 จำนวน 1 หน้า


รวมจำนวน 36 หน้า

ประมาณราคา

เมื่อวันที่ 01 ต.ค. 2562

หน่วย:บาท


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	10,463,696.93	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	8,021,692.69	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	1,635,613.90	
	-กลุ่มที่2 งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (หมวดงานครุภัณฑ์)	134,705.26	
	-กลุ่มที่3 งานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเว (หมวดงานสาธารณูปโภค)	253,334.67	
	ค่าซ่อมแซม(ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)		
2	ส่วนที่2		
	-งานค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (หมวดงานครุภัณฑ์)	2,991,700.00	
3	ส่วนที่3		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	121,000.00	
	-ค่าวัสดุอื่น	9,800.00	
	-งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	14,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	23,645,543.45	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	23,645,000.00	
	ตัวอักษร (ยี่สิบสามล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)		
* ขยว้สดุของเดิม (ตามเงื่อนไข) เป็นเงิน.			บาท *
หมายเหตุ - คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



ประธานกรรมการ


(นายธวัช งานสมประสงค์)

ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ
รับวันที่ 27 ต.ย. 2562
เลขที่ 3169 (พิเศษ) 13.91



กรรมการ

(นายไตรโชค ต่วนมีบุญ)



กรรมการ

(นายธนธิป วงศ์กระพั่นธ์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารอมลัน

สาขา/เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

โดย หน่วยควบคุมการก่อสร้าง


ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 33 หน้า

เมื่อวัน 1 มิ.ย. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
3	- งานโครงสร้าง (ตาม ปร.4แผ่นที่.1-2)	8,321,693.12			
4	รวมหมวดงานโครงสร้าง	8,321,693.12	1.2574	10,463,696.93	
5	หมวดงานสถาปัตย์				
6	- งานฉาบพื้น (ตาม ปร.4แผ่นที่.3-4)	782,229.00			
7	- งานฝ้าผนัง (ตาม ปร.4แผ่นที่.5-6)	2,099,819.00			
8	- งานฝ้าเพดาน (ตาม ปร.4แผ่นที่.7)	445,708.00			
9	- งานหลังคา (ตาม ปร.4แผ่นที่.8-9)	775,120.00			
10	- งานประตู-หน้าต่าง (ตาม ปร.4แผ่นที่.10-11)	1,267,770.00			
11	- งานสุขภัณฑ์ (ตาม ปร.4แผ่นที่.12-13)	494,031.00			
12	- งานทาสี (ตาม ปร.4แผ่นที่.14)	257,610.00			
13	- งานป้าย - มุลี่ (ตาม ปร.4แผ่นที่.15)	257,300.00			
15	รวมหมวดงานสถาปัตย์	6,379,587.00	1.2574	8,021,692.69	
16	หมวดงานสาธารณูปโภค				
17	- งานไฟฟ้า (ตาม ปร.4แผ่นที่.17-22)	1,156,941.54			
18	-งานระบบเครื่องปรับอากาศ (ตาม ปร.4แผ่นที่.23)	41,379.00			
19	-งานระบบสุขาภิบาล (ตาม ปร.4แผ่นที่.24)	102,469.90			
20	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	1,300,790.44	1.2574	1,635,613.90	
21	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
22	-งานค่าภูมิทัศน์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) (ตาม ปร.4แผ่นที่.27)	107,130.00	1.2574	134,705.26	
23	ส่วนที่1 -กลุ่มที่3				
25	-งานภูมิทัศน์ ฝังบริเวณและงานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ (ตาม ปร.4แผ่นที่.25)	201,475.00	1.2574	253,334.67	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (ลำดับ4+15+20+22+24+25นำไปคำนวณค่าFactor F)		16,310,675.56	1.2574		
ค่า Factor F =		1.2574			
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				20,121,003.52	
พื้นที่อาคาร= 1,520.00 ตร.ม.				เฉลี่ย 13227.50	บาท/ตร.ม.


ประธานกรรมการ
(นายจรัส งานสมประสงค์)


กรรมการ
(นายโจรโชค ต่วนมัญญ)


กรรมการ
(นายราธิป วงศ์กระพันธ์)

แบบปร.5(จ)

หน่วย:บาท

..... กรรมการ
(นายธนารัตน์ วงศ์กระพั่น)

แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)

แบบปร.4(พ)

ประเภทงาน

ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสิน

สาขา/เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

โดย หน่วยควบคุมการก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา 0 1 ๓.๑. 2562


แบบ ปร.4 พ.ปร4 ที่แนบ มีจำนวน


3 หน้า


เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 16)	1	งาน	121,000.00	
2	ค่าวัสดุอื่น (ตาม ปร.4แผ่นที่ 32)	1	งาน	9,800.00	
3	งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (ตาม ปร.4แผ่นที่ 26)	1	งาน	14,000.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				144,800.00	


..... ประธานกรรมการ
(นายธวัช งานสมประสงค์)


..... กรรมการ
(นายไตรโชค ต่วนมีบุญ)


..... กรรมการ
(นายณราธิป วงศ์กระพันนธ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยควบคุมการก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย หน่วยควบคุมการก่อสร้าง

เมื่อ วันที่ 01 ต.ค. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.	งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน								
1.1	หมวดโครงสร้าง								
1	งานขุดดิน	250.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	24,750.00	24,750.00	
2	งานเสาเข็มเจาะ ขนาด Dia. 0.35 ม. ยาว 20.00 ม.	2.00	ต้น	15,620.00	31,240.00	-	-	31,240.00	
3	งานเสาเข็มเจาะ ขนาด Dia. 0.50 ม. ยาว 20.00 ม.	64.00	ต้น	23,050.00	1,475,200.00	-	-	1,475,200	
4	งานสกัดหัวเสาเข็ม Dia. 0.35 ม.	2.00	ต้น	-	-	350.00	700.00	700	
5	งานสกัดหัวเสาเข็ม Dia. 0.50 ม.	64.00	ต้น	-	-	500.00	32,000.00	32,000	
6	ทรายรองพื้น	36.00	ลบ.ม.	435.00	15,660.00	99.00	3,564.00	19,224	
7	คอนกรีตหยาบ	34.00	ลบ.ม.	1,989.00	67,626.00	398.00	13,532.00	81,158	
8	คอนกรีตโครงสร้าง	613.00	ลบ.ม.	2,209.00	1,354,117.00	485.00	297,305.00	1,651,422	
9	ไม้แบบ	2,655.00	ตร.ม.	580.00	1,539,900.00	-	-	1,539,900	
10	ค่าแรงไม้แบบ	5,232.00	ตร.ม.	-	-	133.00	695,856.00	695,856	
11	ตะปู	1,650.00	กก.	24.00	39,600.00	-	-	39,600	
12	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6	86.00	กก.	18.90	1,625.40	4.10	352.60	1,978.00	
13	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9	10,438.00	กก.	18.06	188,510.28	4.10	42,795.80	231,306.08	
14	เหล็กเสริมคอนกรีต DB 12	36,964.00	กก.	17.63	651,675.32	3.30	121,981.20	773,656.52	
15	เหล็กเสริมคอนกรีต DB 16	6,452.00	กก.	17.43	112,458.36	3.30	21,291.60	133,749.96	
16	เหล็กเสริมคอนกรีต DB 20	7,670.00	กก.	17.43	133,688.10	2.90	22,243.00	155,931.10	
17	เหล็กเสริมคอนกรีต DB 25	56,510.00	กก.	17.43	984,969.30	2.90	163,879.00	1,148,848.30	
18	รวมผูกเหล็ก	2,148.00	กก.	26.00	55,848.00	-	-	55,848.00	

Handwritten signature

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง

สาขา/เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยควบคุมการก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ประมาณราคาโดย

หน่วยควบคุมการก่อสร้าง

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อ วันที่ 01 ต.ค. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
20	H Beam 194x150x6mm.	1,681.00	กก.	28.32	47,605.92	12.50	21,012.50	68,618.42	
21	C 150x50x20x3.2mm.	1,671.00	กก.	27.40	45,785.40	12.50	20,887.50	66,672.90	
22	DB 12	36.00	กก.	17.63	634.68	3.30	118.80	753.48	
23	Plate 10x15x6mm	13.00	กก.	28.62	372.06	12.50	162.50	534.56	
24	Plate 15x20x6mm	17.00	กก.	28.62	486.54	12.50	212.50	699.04	
25	Plate 25x25x12mm	23.00	กก.	28.62	658.26	12.50	287.50	945.76	
26	Anchor Rod M-12mm	16.00	ตัว	30.00	480.00	-	-	480.00	
27	ตัว ATM เหล็กกล่อง 100*50*3 มม.	21.00	ท่อน	1,152.00	24,192.00	-	-	24,192.00	
28	เหล็กกล่อง 50*50*2.3 มม.	23.00	ท่อน	610.00	14,030.00	-	-	14,030.00	
29	เหล็กกล่อง 25*25*1.8 มม.	22.00	ท่อน	134.00	2,948.00	-	-	2,948.00	
30	BOLT M 12	12.00	ชุด	50.00	600.00	-	-	600.00	
	ค่าแรงเหล็กปูพรม (30%ของค่าเหล็ก)	1.00	L/S	-	-	12,531.00	12,531.00	12,531.00	
31	ทาสีกันสนิม 1 เที่ยว สีนํ้ามัน 2 เที่ยว	24.00	ตร.ม.	55.00	1,320.00	50.00	1,200.00	2,520.00	
32	หลังคา METAL SHEET ทน 0.5 มม.	2.50	ตร.ม.	350.00	875.00	100.00	250.00	1,125.00	
33	FLASHING	6.00	ม.	300.00	1,800.00	80.00	480.00	2,280.00	
34	รางน้ำสเตนเลส 1.5 มม.	1.80	ม.	850.00	1,530.00	-	-	1,530.00	
35	ท่อน้ำสเตนเลส ทน 1.5 มม.	3.00	ม.	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
36	ฉนวนกันความร้อนหนา 7.5 ซม.	9.00	ตร.ม.	50.00	450.00	20.00	180.00	630.00	
37	ฉนวนอะคริลิคใต้ หนา 5 มม. พร้อมเกร็ดอลูมิเนียมตัว Z	2.00	ชุด	7,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
38	ฝ้าเพดาน FLEXY BOARD 6 มม.	5.00	ตร.ม.	95.00	475.00	52.00	260.00	735.00	
39	ประตูเหล็ก 1.00*2.00 มม.	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	รวมเงินงานโครงสร้าง							8,321,693.12	

(Signature)

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่3

สถานที่ก่อสร้าง สาขา/เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยควบคุมการก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย หน่วยควบคุมการก่อสร้าง

เมื่อ วันที่ 01 ต.ค. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.1 หมวดผิวพื้น									
1	(F1) พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ เกรด A สีขาว ขนาด 24"x24"	327.00	ตร.ม.	600.00	196,200.00	222.00	72,594.00	268,794.00	
2	(F2) พื้น ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้พื้น ขนาด 12"x12" ซม. เกรด A พื้นผิวด้าน สีเทา	85.00	ตร.ม.	550.00	46,750.00	184.00	15,640.00	62,390.00	
3	(F3) พื้นผิวกรวดล้างสีเทาเข้ม เม็ดหินเบอร์ 5 สีเทาเข้ม	45.00	ตร.ม.	280.00	12,600.00	99.00	4,455.00	17,055.00	
4	(F4) พื้นผิวหินขัดสีขาว ใช้หินเกล็ดเบอร์ 3 สีขาว และ ขาวเทา	80.00	ตร.ม.	350.00	28,000.00	153.00	12,240.00	40,240.00	
5	(F5) พื้นผิวปูกระเบื้องยางลายไม้หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.	255.00	ตร.ม.	370.00	94,350.00	80.00	20,400.00	114,750.00	
6	(F6) พื้นทำผิวขัดมัน	75.00	ตร.ม.	80.00	6,000.00	61.00	4,575.00	10,575.00	
7	(F7) พื้นผสมน้ำยากันซึมทำผิวขัดมัน ทาทับด้วยน้ำยากันซึม	175.00	ตร.ม.	65.00	11,375.00	82.00	14,350.00	25,725.00	
8	(F8) รางระบายน้ำ บูด้วยแผ่นยางกันซึมความหนาไม่ต่ำกว่า 3 มม. ทำผิวขัดมัน	30.00	ตร.ม.	300.00	9,000.00	150.00	4,500.00	13,500.00	
9	(F9) ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้พื้น ขนาด 12"x12"ซม. เกรด A พื้นผิวด้าน สีเทา	45.00	ตร.ม.	550.00	24,750.00	184.00	8,280.00	33,030.00	
10	เส้นแบ่งพื้นเสตนเลส หนา 10มม.	25.00	ม.	250.00	6,250.00	50.00	1,250.00	7,500.00	
11	คัน คสล.ห้ามล้อ	16.00	ชุด	200.00	3,200.00	50.00	800.00	4,000.00	
12	สีแบ่งเส้นจอดรถ	130.00	ม.	32.00	4,160.00	-	-	4,160.00	

✓
A-6

แบบปร.4
แผ่นที่ 4

แบบเลขที่ _____ รายการเลขที่ _____

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

น้ำดื่มที่มีด่างเบส

782,229.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง สาขา/เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยความคุมการก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อ วันที่ 01 มิ.ย. 2562

ประมาณราคาโดย หน่วยความคุมการก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.2 หมวดผนัง /								
1	ผนังก่ออิฐฉาบปูน 1/2 แผ่น	1,991.00	ตร.ม.	215.00	428,065.00	89.00	177,199.00	605,264.00	
2	ผนังก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	50.00	ตร.ม.	430.00	21,500.00	167.00	8,350.00	29,850.00	
3	ผนังฉาบปูนเรียบ	3,712.00	ตร.ม.	60.00	222,720.00	82.00	304,384.00	527,104.00	
4	เสาเอ็นและทับหลังขนาด 0.10X0.10ม.	2,030.00	ม.	90.00	182,700.00	35.00	71,050.00	253,750.00	
5	เสาเอ็นและทับหลังขนาด 0.10X0.20ม.	30.00	ม.	110.00	3,300.00	35.00	1,050.00	4,350.00	
6	เสาเอ็นและทับหลังขนาด 0.10X0.30ม.	10.00	ม.	120.00	1,200.00	40.00	400.00	1,600.00	
7	กระเบื้องเซรามิคผนัง ขนาด 8"x12" ผิวมัน สีขาว	65.00	ตร.ม.	320.00	20,800.00	201.00	13,065.00	33,865.00	
8	ผนังฉาบปูนฉาบผิวเรียบ หนา 4 มม. กันไฟ	120.00	ตร.ม.	2,200.00	264,000.00	600.00	72,000.00	336,000.00	
9	ผนังฉาบปูนฉาบผิวเรียบ หนา 4 มม. กันไฟ	25.00	ตร.ม.	2,200.00	55,000.00	600.00	15,000.00	70,000.00	
10	กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12"x12" ซม. เกรด A พื้นผิวด้าน สีเทา	60.00	ตร.ม.	550.00	33,000.00	184.00	11,040.00	44,040.00	
11	บัวปูนปั้นขนาด 0.10*0.15ม	12.00	ม.	160.00	1,920.00	40.00	480.00	2,400.00	
12	ท่อน้ำยาภายใน	100.00	ตร.ม.	300.00	30,000.00	150.00	15,000.00	45,000.00	
13	กระเบื้อง Glass Coated สีชมพูเงา	65.00	ตร.ม.	180.00	11,700.00	12.00	780.00	12,480.00	
14	ผนังกรุสุมารท์บอร์ดหนา 12 มม. 2 ด้าน โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	12.00	ตร.ม.	655.00	7,860.00	118.00	1,416.00	9,276.00	
15	ผนังกรุสุมารท์บอร์ดหนา 12 มม. 1 ด้าน โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	10.00	ตร.ม.	413.00	4,130.00	91.00	910.00	5,040.00	
16	ผนังกรุสุมารท์บอร์ด High Gloss สีขาว	5.00	แผ่น	1,200.00	6,000.00	500.00	2,500.00	8,500.00	
17	ผนัง Aluminum Composite สี เงิน หนา 4 มม.	15.00	ตร.ม.	2,200.00	33,000.00	600.00	9,000.00	42,000.00	

(Signature)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่8

สถานที่ก่อสร้าง สาขา/เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

แบบเลขที่
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย หน่วยงานควบคุมการก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 01 ต.ค 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.4 หมวดงานหลังคา									
1	หลังคา METAL SHEET หนา 0.5 มม.	220.00	ตร.ม.	400.00	88,000.00	70.00	15,400.00	103,400.00	
2	FLASHING	65.00	ม.	150.00	9,750.00	50.00	3,250.00	13,000.00	
3	รางน้ำสเตนเลส 1.5 มม.	25.00	ม.	850.00	21,250.00	-	-	21,250.00	
4	ฉนวน PE ขนั้ป้องกันความร้อนพอยต์ฟูม 1 ด้าน	220.00	ตร.ม.	22.00	4,840.00	10.00	2,200.00	7,040.00	
5	ความหนาไม่น้อยกว่า 5 มม.								
งานโครงสร้างหลังคา									
5.1	โครงเหล็กกล่อง ขนาด 25x25x3.2 มม.	20.00	ท่อน	149.00	2,980.00	-	-	2,980.00	
5.2	โครงเหล็กกล่อง ขนาด 50x50x3.2 มม.	50.00	ท่อน	610.00	30,500.00	-	-	30,500.00	
5.3	โครงเหล็กกล่อง ขนาด 100x50x3.2 มม.	60.00	ท่อน	1,152.00	69,120.00	-	-	69,120.00	
5.4	โครงเหล็กกล่อง ขนาด 150x100x3.2 มม.	25.00	ท่อน	1,972.00	49,300.00	-	-	49,300.00	
5.5	โครงเหล็กฉาก ขนาด 50x50x4 มม.	35.60	ท่อน	375.00	13,350.00	-	-	13,350.00	
5.6	โครงเหล็กแผ่น ขนาด 50 มม. หนา 2 มม.	8.00	ท่อน	876.00	7,008.00	-	-	7,008.00	
	ค่าแรงเหล็กบุพรรณ (30%ของค่าเหล็ก)	1.00	L/S	-	-	51,377.00	51,377.00	51,377.00	
5.7	ทาสีกันสนิม 2 เที่ยว ทาสีน้ำมัน 2 เที่ยว	255.00	ตร.ม.	60.00	15,300.00	40.00	10,200.00	25,500.00	
5.8	Facade อลูมิเนียมกล่อง ขนาด 10x50x3.2 มม.	80.00	ตร.ม.	2,000.00	160,000.00	500.00	40,000.00	200,000.00	
5.9	ตะแกรงเหล็กฉีก ขนาด xs 63 ขูไฟฟ้า	35.00	แผ่น	2,790.00	97,650.00	-	-	97,650.00	
5.1	เหล็ก Plate ขนาด 200x200 มม. หนา 10 ม.	75.00	แผ่น	100.00	7,500.00	-	-	7,500.00	

84

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่10

สถานที่ก่อสร้าง สาขา/เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยควบคุมการก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย หน่วยควบคุมการก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 01 มิ.ย. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	2.5หมวดประตุ - หน้าต่าง							
1	D1	6.00	ชุด	65,400.00	392,400.00	-	-	392,400.00
2	D2	2.00	ชุด	4,600.00	9,200.00	400.00	800.00	10,000.00
3	D3 (ค่าติดตั้งประตูห้องมั่นคง)	1.00	ชุด	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00
4	D4	12.00	ชุด	4,360.00	52,320.00	500.00	6,000.00	58,320.00
5	D5	3.00	ชุด	15,200.00	45,600.00	-	-	45,600.00
6	D6	1.00	ชุด	4,400.00	4,400.00	400.00	400.00	4,800.00
7	D7	3.00	ชุด	3,000.00	9,000.00	350.00	1,050.00	10,050.00
8	D8	3.00	ชุด	11,200.00	33,600.00	-	-	33,600.00
9	SD1	5.00	ชุด	18,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00
10	SD2	1.00	ชุด	71,200.00	71,200.00	-	-	71,200.00
11	SD2a	1.00	ชุด	68,800.00	68,800.00	-	-	68,800.00
12	SD3	1.00	ชุด	66,800.00	66,800.00	-	-	66,800.00
13	SD4	1.00	ชุด	50,500.00	50,500.00	-	-	50,500.00
14	SD5	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00

A 9/

6

แบบปร.4
แผ่นที่ 11

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อ วันที่

6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่12

สถานที่ก่อสร้าง สาขา/เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยความคุมการก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย หน่วยงานคุมการก่อสร้าง

เมื่อ วันที่ 01 ต.ค. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.7 หมวดงานสุขภัณฑ์								
1	โถสุขภัณฑ์ (นั่งราบ) C 1391 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	18.00	ชุด	4,850.00	87,300.00	298.00	5,364.00	92,664.00	
2	สายฉีดชำระอ่อน CT993K#CR	18.00	ชุด	450.00	8,100.00	70.00	1,260.00	9,360.00	
3	อ่างล้าง (แบบฝังเคาน์เตอร์) C 007 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	9.00	ชุด	1,200.00	10,800.00	298.00	2,682.00	13,482.00	
4	อ่างล้าง (แบบฝังแขวน) C 013 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	650.00	1,950.00	298.00	894.00	2,844.00	
5	ที่ระบายนํ้าทิ้ง 640 Z1 (HM)	18.00	ชุด	350.00	6,300.00	70.00	1,260.00	7,560.00	
6	โถปัสสาวะ C 307 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	9.00	ชุด	1,065.00	9,585.00	298.00	2,682.00	12,267.00	
7	แผ่นกั้นโถปัสสาวะ C 306	9.00	ชุด	1,950.00	17,550.00	170.00	1,530.00	19,080.00	
8	ที่ใส่กระดาษ C 814	18.00	ชุด	390.00	7,020.00	103.00	1,854.00	8,874.00	
9	กระจกเงา	45.00	ตร.ฟ.	120.00	5,400.00	30.00	1,350.00	6,750.00	
10	ก๊อกเตี้ยน้ำติดผนัง CT-175C11(HM)	9.00	ชุด	840.00	7,560.00	25.00	225.00	7,785.00	
11	ชุดประตุนํ้าทิ้งห้องนํ้าสำเร็จรูป	15.00	ชุด	13,500.00	202,500.00	1,050.00	15,750.00	218,250.00	
13	Floor Drain 2"	15.00	ชุด	520.00	7,800.00	120.00	1,800.00	9,600.00	
14	เคาเตอร์ห้องนํ้า แกรนิติตํ้าไทย	9.00	ชุด	1,800.00	16,200.00	-	-	16,200.00	
15	ราวพุง 80x70 สแตนเลส	3.00	ชุด	1,685.00	5,055.00	-	-	5,055.00	
16	ราวพุง 60x90 สแตนเลส	3.00	ชุด	1,540.00	4,620.00	-	-	4,620.00	
17	ราวกันลื่นข้างโถชักสแตนเลส	3.00	ชุด	6,800.00	20,400.00	-	-	20,400.00	
18	สตั๊อปวาล์ว โครเมี่ยม	66.00	ชุด	230.00	15,180.00	25.00	1,650.00	16,830.00	

h
6-4

แบบปร.4 แผ่นที่ 13

แบบเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 01 ต.ค. 2562

✓

รวมเงินมาลงบัญชี

แบบปร.4

14

14

สถานที่ก่อสร้าง สาขา/เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยควบคุมการก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย หน่วยควบคุมการก่อสร้าง

วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๒

[illegible]

แบบปร.4 แผ่นที่ 15

นุชเสนา

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 01 ต.ค. 2562

10/11/20

รวมเงินปันผล - มติ

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขา/เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่ แบบปร.4

แผ่นที่ 17

หน่วยควบคุมการก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย หน่วยควบคุมการก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 01 ต.ค. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.1	หมวดระบบไฟฟ้า								
	MDB.								
	ตู้โลหะ								
	- MAIN MCCB. 3P. 200 AT 250 AF 18 KA.	1	ตู้	6,000.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	
	- PILOT LAMP.	3	ชุด	170.00	510.00	-	-	510.00	
	- CARTRIDGE FUSE	3	ชุด	80.00	240.00	-	-	240.00	
	- VOLT. METER 0-500V.	1	ตัว	500.00	500.00	-	-	500.00	
	- AMP. METER 0- 100 A.	1	ตัว	500.00	500.00	-	-	500.00	
	- SELECTOR SWITCH V.	1	ตัว	600.00	600.00	-	-	600.00	
	- SELECTOR SWITCH A.	1	ตัว	600.00	600.00	-	-	600.00	
	- CURRENT TRANSFORMER 200 /5A.	3	ตัว	235.00	705.00	-	-	705.00	
	- BUSBAR NEU. (30 ซม.)	1	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
	- BUSBAR GRD. (30 ซม.)	1	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
	- GROUND พร้อมถอดตรวจสอบกราวด์สำเร็จรูป	1	ชุด	2,670.00	2,670.00	500.00	500.00	3,170.00	
	CRICUIT BREAKER								
	- MCB 3P. 40 AT. 18 KA.	1	ตัว	1,928.00	1,928.00	-	-	1,928.00	
	- MCB 3P. 60 AT. 18 KA.	4	ตัว	1,928.00	7,712.00	-	-	7,712.00	
	รวมเงินไฟฟ้าหน้า 1								28,465.00

X A ๗/ ๕

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขา/เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
 หน่วยงานการก่อสร้าง หน่วยงานควบคุมการก่อสร้าง
 ประมาณราคาโดย หน่วยงานควบคุมการก่อสร้าง

แบบเลขที่ ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่ แบบปร.4 หน้า 18
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อ วันที่ 11 มิ.ย. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	SAFETY SWITCH NON-FUSIBLE TYPE								
	- SAFETY SWITCH NON-FUSIBLE TYPE 3 Pole. 6	1	ชุด	13,650.00	13,650.00	300.00	300.00	13,950.00	
	LOAD CENTER L1								
	- L/C 3 Phase 30 C/T พร้อม MAIN 60 AT. 3P 18 kA	1	ตู้	11,816.00	11,816.00	1,000.00	1,000.00	12,816.00	
	- CIRCUIT BREAKER IP. 16-32AT. 6 KA.	21	ตัว	157.00	3,297.00		-	3,297.00	
	LOAD CENTER L2								
	- L/C 3 Phase 30 C/T พร้อม MAIN 60 AT. 3P. 18 kA	1	ตู้	11,816.00	11,816.00	1,000.00	1,000.00	12,816.00	
	- CIRCUIT BREAKER IP. 16-32AT. 6 KA.	18	ตัว	157.00	2,826.00		-	2,826.00	
	LOAD CENTER L3								
	- L/C 3 Phase 30 C/T พร้อม MAIN 60 AT. 3P. 18 kA	1	ตู้	11,816.00	11,816.00	1,000.00	1,000.00	12,816.00	
	- CIRCUIT BREAKER IP. 16-32AT. 6 KA.	17	ตัว	157.00	2,669.00		-	2,669.00	
	LOAD CENTER UP								
	- L/C Single Phase 6 C/T พร้อม MAIN 32 AT. 2P 18 kA	1	ตู้	2,618.00	2,618.00	700.00	700.00	3,318.00	
	- CIRCUIT BREAKER IP. 16-32AT. 6 KA.	3	ตัว	157.00	471.00		-	471.00	
	รวมเงินไฟฟ้าหน้า 2								64,979.00

✓

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขา/เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
 หน่วยงานควบคุมการก่อสร้าง
 ประมาณราคาโดย หน่วยงานควบคุมการก่อสร้าง

แบบเลขที่
 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่ แบบปร.4
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน้าที 19

เมื่อ วันที่ 01 ต.ค 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้า และท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	สายไฟฟ้า								
	- สายไฟ 1.5 sq.mm. IEC 01	1573	เมตร	6.00	9,438.00	5.00	7,865.00	17,303.00	
	- สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	4694	เมตร	9.00	42,246.00	7.00	32,858.00	75,104.00	
	- สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	1691	เมตร	13.00	21,983.00	10.00	16,910.00	38,893.00	
	- สายไฟ 6 sq.mm. IEC 01	125	เมตร	20.00	2,500.00	12.00	1,500.00	4,000.00	
	- สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	240	เมตร	37.00	8,880.00	16.00	3,840.00	12,720.00	
	- สายไฟ 25 sq.mm. IEC 01	145	เมตร	88.00	12,760.00	25.00	3,625.00	16,385.00	
	- สายไฟ 150 sq.mm. IEC 01	160	เมตร	490.00	78,400.00	70.00	11,200.00	89,600.00	
	- สายไฟ 4 sq.mm. NYN	45	เมตร	28.00	1,260.00	15.00	675.00	1,935.00	
	- สายไฟ 6 sq.mm. NYN	90	เมตร	44.00	3,960.00	20.00	1,800.00	5,760.00	
	- สายไฟ 2.5 sq.mm. FRC	350	เมตร	41.00	14,350.00	12.00	4,200.00	18,550.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	13,704.39	13,704.39	-	-	13,704.39	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2" EMT. 15 mm	2781	เมตร	26.00	72,306.00	21.00	58,401.00	130,707.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1" EMT. 25 mm	60	เมตร	53.00	3,180.00	28.00	1,680.00	4,860.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1-1/2" EMT. 40 mm	35	เมตร	108.00	3,780.00	38.00	1,330.00	5,110.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 3/4" IMC. 20 mm	45	เมตร	73.00	3,285.00	27.00	1,215.00	4,500.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 3" IMC. 80 mm	30	เมตร	707.00	21,210.00	65.00	1,950.00	23,160.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 3/4" PVC. 20 mm	5	เมตร	16.00	80.00	24.00	120.00	200.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	15,576.15	15,576.15	-	-	15,576.15	
	รวมเงินไฟฟ้าหน้า 3								478,067.54

[Handwritten signature and mark]

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขา/เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
 หน่วยงานควบคุมการก่อสร้าง .
 ประมาณราคาโดย หน่วยงานควบคุมการก่อสร้าง

แบบเลขที่
 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่ แบบปร.4 หน้าที่ 20
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อ วันที่ ๓ ๑ ๓ ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบแสงสว่าง								
	โคมไฟฟ้า								
	- T5 ขนาด 60x60 ซม. รุ่น IPT-218L-PC/PP/PO	21	ชุด	700.00	14,700.00	135.00	2,835.00	17,535.00	
	- DL LED 15 W รุ่น M-BOX-1-ADJ-WWMR 16 x 112	182	ชุด	950.00	172,900.00	115.00	20,930.00	193,830.00	
	- T5 28 W. รุ่น TWG 204 1xTL5-28 W	95	ชุด	650.00	61,750.00	135.00	12,825.00	74,575.00	
	- T5 28 W. รุ่น DZ-LINE2-28-WHT5x2MAX 28 W. 22	11	ชุด	5,885.00	64,735.00	135.00	1,485.00	66,220.00	
	สวิตช์								
	- สวิตช์ทางเดียว	67	ตัว	38.00	2,546.00	80.00	5,360.00	7,906.00	
	- สวิตช์สองทาง	8	ตัว	65.00	520.00	85.00	680.00	1,200.00	
	- DIMMER SWITCH	3	ตัว	990.00	2,970.00	90.00	270.00	3,240.00	
	- หน้ากาก พร้อมกล่อง	55	ชุด	22.00	1,210.00	-	-	1,210.00	
	รวมเงินไฟฟ้าหน้า 4								365,716.00

Handwritten signature and mark.

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขา/เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
 หน่วยงานควบคุมการก่อสร้าง หน่วยงานควบคุมการก่อสร้าง
 ประมาณราคาโดย หน่วยงานควบคุมการก่อสร้าง

แบบเลขที่ ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลข' แบบปร.4 หน้าที 21
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อ วันที่ 01 มิ.ย 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	เด้ารับ								
	เด้ารับไฟฟ้า								
	- เด้ารับเดี่ยว 2P+G	9	ชุด	110.00	990.00	90.00	810.00	1,800.00	
	- เด้ารับคู่ 2P+G	100	ชุด	158.00	15,800.00	90.00	9,000.00	24,800.00	
	- ชุดกล่องเด้ารับฝังพื้นชนิด POP-UP	24	ชุด	1,610.00	38,640.00	265.00	6,360.00	45,000.00	
	- หน้ากาก พร้อมกล่อง	109	ชุด	22.00	2,398.00	-	-	2,398.00	
	ระบบโทรศัพท์								
	- แผงเมนของระบบโทรศัพท์ (MDF.)	1	ตู้	750.00	750.00	400.00	400.00	1,150.00	
	- แผงย่อยระบบโทรศัพท์ (TC.) 20 Pairs	3	ตู้	600.00	1,800.00	300.00	900.00	2,700.00	
	เด้ารับโทรศัพท์								
	- เด้ารับโทรศัพท์	19	ชุด	140.00	2,660.00	90.00	1,710.00	4,370.00	
	- สาย TPEV.20 PAIRS-0.65mm.	86	เมตร	104.00	8,944.00	24.00	2,064.00	11,008.00	
	- สาย TIEV.4C-0.65mm.	586	เมตร	10.00	5,860.00	6.00	3,516.00	9,376.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1" EMT. 25 mm	48	เมตร	53.00	2,544.00	26.00	1,248.00	3,792.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1" IMC. 25 mm	38	เมตร	99.00	3,762.00	30.00	1,140.00	4,902.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2" EMT. 15 mm	218	เมตร	26.00	5,668.00	22.00	4,796.00	10,464.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,796.00	1,796.00	-	-	1,796.00	
	รวมเงินไฟฟ้าหน้า 5								123,556.00

(Handwritten signature and initials)

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขา/เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
 หน่วยงานควบคุมการก่อสร้าง
 ประมาณราคาโดย หน่วยงานควบคุมการก่อสร้าง

แบบเลขที่
 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลข' แบบปร.4 หน้าที่ 22
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2552

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	เด้ารับคอมพิวเตอร							
-	เด้ารับคอมพิวเตอร	35 ชุด	280.00	9,800.00	110.00	3,850.00	13,650.00	
-	สาย UTP. CAT.5E	1248 เมตร	24.00	29,952.00	10.00	12,480.00	42,432.00	
-	ท่อร้อยสาย Ø 1/2" EMT. 15 mm	153 เมตร	26.00	3,978.00	22.00	3,366.00	7,344.00	
-	ท่อร้อยสาย Ø 3/4" EMT. 20 mm	225 เมตร	37.00	8,325.00	23.00	5,175.00	13,500.00	
-	ท่อร้อยสาย Ø 3/4" IMC. 20 mm	49 เมตร	73.00	3,577.00	27.00	1,323.00	4,900.00	
-	อุปกรณ์ประกอบ	1 งาน	2,382.00	2,382.00	-	-	2,382.00	
	ระบบเสียง							
-	CEILING LOUD SPEAKER	4 ชุด	1,200.00	4,800.00	100.00	400.00	5,200.00	
-	LOUD SPEAKER VOLUME CONTROL	1 ชุด	1,850.00	1,850.00	100.00	100.00	1,950.00	
-	SOUND TERMINAL BOX	1 ชุด	4,500.00	4,500.00	300.00	300.00	4,800.00	
	รวมเงินไฟฟ้าหน้า 6							96,158.00
	รวมเงินหมวดงานไฟฟ้า(หน้า 1-6)							1,156,941.54

(Handwritten signatures)

แบบปร.4 แผ่นที่ 23

แบบเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๐๑ ต.ค. ๒๕๖๒

6-1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 24

สถานที่ก่อสร้าง สาขา/เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยควบคุมการก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อ วันที่ 01 มิ.ย. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.3 หมวดงาน สาขาภิบาล									
1	มีเตอร์ประปา dia 3/4"	1.00	ชุด	950.00	950.00	120.00	120.00	1,070.00	
2	ท่อ PB dia 1"	103.00	ม.	16.00	1,648.00	20.00	2,060.00	3,708.00	
3	ท่อ PVC dia. 1" (Class 13.5)	25.00	ม.	23.00	575.00	20.00	500.00	1,075	
4	ท่อ PVC dia. 3/4" (Class 13.5)	27.00	ม.	15.00	405.00	20.00	540.00	945	
5	ท่อ PVC dia. 1/2" (Class 13.5)	147.00	ม.	12.00	1,764.00	20.00	2,940.00	4,704	
6	ท่อ GSP dia 1"	6.00	ม.	139.00	834.00	48.00	288.00	1,122	
7	GATE VALVE dia 1"	10.00	ชุด	384.00	3,840.00	120.00	1,200.00	5,040	
8	CHECK VALVE dia 1"	2.00	ชุด	556.00	1,112.00	120.00	240.00	1,352	
9	FLOAT VALVE dia 1"	2.00	ชุด	300.00	600.00	120.00	240.00	840	
10	HB dia 1/2"	4.00	ชุด	125.00	500.00	25.00	100.00	600	
11	ข้อต่อและอุปกรณ์ยึดเกาะ	1.00	รวม	-	-	-	-	5,815.80	
งานท่อ S,W,V,NW,RL									
12	ท่อ P.V.C dia 4" (Class 8.5)	173.00	ม.	144.00	24,912.00	55.00	9,515.00	34,427.00	
13	ท่อ P.V.C dia 3" (Class 8.5)	15.00	ม.	89.00	1,335.00	35.00	525.00	1,860.00	
14	ท่อ P.V.C dia 2" (Class 8.5)	151.00	ม.	41.00	6,191.00	25.00	3,775.00	9,966.00	
15	ท่อ P.V.C dia 1 1/2" (Class 8.5)	45.00	ม.	26.00	1,170.00	25.00	1,125.00	2,295.00	
16	ข้อต่อและอุปกรณ์ยึดเกาะ	1.00	รวม	14,080.10	14,080.10	-	-	14,080.10	
17	CO Ø 2"	7.00	ชุด	250.00	1,750.00	60.00	420.00	2,170.00	
18	CO Ø 4"	4.00	ชุด	750.00	3,000.00	120.00	480.00	3,480.00	
19	RD Ø 4"	8.00	ชุด	750.00	6,000.00	240.00	1,920.00	7,920.00	
รวมเงินหมวดง สาขาภิบาล								102,469.90	

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๔

เมื่อ วันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒

รวมเงินงานครุภัณฑ์สั่งทำ

4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง สาขา/เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย หน่วยงานควบคุมการก่อสร้าง เมื่อ วันที่ 01 มิ.ย. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	4.2 งานติดตั้งปลั๊กอินและตู้กระจายไฟฟ้า								
	งานสายารูปแบบใหม่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)								
1	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU.Casstte type	8	ชุด	42,900	343,200	-	-	343,200.00	
2	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU.ชนิดแขวนเพดาน	2	ชุด	32,400	64,800	-	-	64,800.00	
3	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU.ชนิดแขวนเพดาน	2	ชุด	28,000	56,000	-	-	56,000.00	
4	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU.ชนิดติดผนัง	1	ชุด	17,000	17,000	-	-	17,000.00	
5	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU.ชนิดติดผนัง	1	ชุด	21,000	21,000	-	-	21,000.00	
6	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU.ชนิดติดผนัง	1	ชุด	28,000	28,000	-	-	28,000.00	
7	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินอัตโนมัติ 20 A 12 V. HALOGEN							-	
	(โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 2x9W. LED. MODULE 12VAH.แบบที่ 1.)	10	ชุด	2,500	25,000	-	-	25,000.00	
8	ชั้นเก็บเอกสาร	7	ชุด	2,200	15,400	-	-	15,400.00	
9	S1 โต๊ะระดับปฏิบัติการสำหรับติดตั้งตู้คอมพิวเตอร์	22.00	ตัว	11,000.00	242,000.00			242,000.00	
	รหัสครุภัณฑ์ : 200102				-			-	
	ขนาด 800x1500x750mm				-			-	
10	S2-2 โต๊ะลิ้นชัก	4.00	ตัว	11,000.00	44,000.00			44,000.00	
	รหัสครุภัณฑ์ : 200103				-			-	
	ขนาด 1500x800x750mm				-			-	
11	S3-2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2.00	ตัว	13,500.00	27,000.00			27,000.00	
	รหัสครุภัณฑ์ : 200111				-			-	
	ขนาด 800x2000x750mm				-			-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 29

สถานที่ก่อสร้าง สาขา/เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยความคุมการก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อ วันที่ 01 มิ.ย. 2562

ประมาณราคาโดย หน่วยงานคุมการก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
12	S4 ใต้ทำงานผู้จัดการสาขา รหัสครุภัณฑ์ : 200112	1.00	ตัว	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
	ขนาด 180x90x75cm				-		-	-	
13	S6 ใต้ทำงาน ระดับผู้อำนวยการเขต รหัสครุภัณฑ์ : 200120	1.00	ตัว	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	ขนาด 2000x2000x750				-		-	-	
14	S7 ใต้ทำงานระดับปฏิบัติการ รหัสครุภัณฑ์ : E201-01	3.00	ตัว	5,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
	ขนาด 750x1200x750mm				-		-	-	
15	S14 ใต้คอนกรีตประสังค์ รหัสครุภัณฑ์ : E202-22	4.00	ตัว	2,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	ขนาด 60x180x75cm				-		-	-	
16	S15 ใต้ประชุม 20 ที่นั่ง รหัสครุภัณฑ์ : E200420	1.00	ชุด	34,500.00	34,500.00	-	-	34,500.00	
	ขนาดตัวตรง 210cm ครึ่งวงกลม 150cm				-		-	-	
17	S15-1 ใต้ประชุม 15 ที่นั่ง รหัสครุภัณฑ์ : E200410	2.00	ชุด	20,300.00	40,600.00	-	-	40,600.00	
	ขนาดตัวตรง 210cm				-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขา/เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานผู้จ้างสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อ วันที่ 01 มิ.ย 2562

ประมาณราคาโดย หน่วยงานควบคุมการก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
18	S17-2 เคาน์เตอร์สาขา รหัสครุภัณฑ์ : 200501 ขนาด 1200x800x1100mm	4.00	ตัว	33,000.00	132,000.00	-	-	132,000.00	
19	S19 เก้าอี้สำหรับประชาชนแบบแถวริมฝั่ง รหัสครุภัณฑ์ : 200970	6.00	ตัว	10,700.00	64,200.00	-	-	64,200.00	
20	S21 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ รหัสครุภัณฑ์ : E203-01	29.00	ตัว	4,500.00	130,500.00	-	-	130,500.00	
21	S22 เก้าอี้ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย รหัสครุภัณฑ์ : E203-11	2.00	ตัว	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
22	S23 เก้าอี้ทำงานผู้บริหารระดับผู้จัดการสาขา รหัสครุภัณฑ์ : E203-12	1.00	ตัว	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
23	S25 เก้าอี้ทำงานผู้บริหารระดับเขต รหัสครุภัณฑ์ : E203-13	1.00	ตัว	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
24	S26 เก้าอี้ผู้มาติดต่อสาขา รหัสครุภัณฑ์ : E204-11	10.00	ตัว	3,600.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
25	S27 เก้าอี้เคาน์เตอร์แบบเดี่ยว รหัสครุภัณฑ์ : E204-12	4.00	ตัว	4,500.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
26	S29 เก้าอี้รับแขกหน้าโต๊ะทำงาน รหัสครุภัณฑ์ : E204-14	16.00	ตัว	3,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	

(Signature)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 31

สถานที่ก่อสร้าง สาขา/เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยความคุมการก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อ วันที่ 01 ต.ค 2562

ประมาณราคาโดย หน่วยความคุมการก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
27	S32 เก้าอี้หนังประชุม รหัสครุภัณฑ์ : E204-01 ขนาด 54x61x89cm	41.00	ตัว	3,500.00	143,500.00	-	-	143,500.00
28	S39 ตู้เอกสาร รหัสครุภัณฑ์ : E205-06 ขนาด 400x800x840mm	38.00	ตัว	2,700.00	102,600.00	-	-	102,600.00
29	S40 ตู้เหล็กแบบบานเลื่อน (บานพับ) พร้อมฐานรอง รหัสครุภัณฑ์ : E205-07 ขนาด 1181x406x876 mm	13.00	ตัว	3,000.00	39,000.00	-	-	39,000.00
30	ถังเก็บน้ำสแตนเลส 1600 ลิตร	2.00	ชุด	15,700.00	31,400.00	-	-	31,400.00
31	ปั้มน้ำขนาดกิน 300 วัตต์ ขึ้นไป	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00
32	ลิฟต์โดยสารแบบไม่มีห้องเครื่องรับคนพิการ ขนาดบรรทุกไม่เกิน 800 กก.ความเร็ว 1.0 m/s พยุธรับส่ง 1, 2, 3, 4 (4ชั้น - 4 ประตู)	1	ชุด	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
รวมเงินงานครุภัณฑ์สำหรับคำนวณ				2,991,700.00		2,991,700.00		



แบบปฐ.4พ
แผนที่ 16

แบบเรียน

หน่วยควบคุมการก่อสร้าง

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒

[Handwritten signatures]

รวมเงินภาษี

นายแพทย์

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รวมเงินงานวัสดุอื่น

77

แบบปร.4 แผ่นที่ 26

บทเรียน

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
วันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒

4/6