

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาคะมอถล่มามวงค์วาน
จังหวัดนนทบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๓,๗๘๔,๐๐๐บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาคะมอถล่มามวงค์วาน
จังหวัดนนทบุรี
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - ๔.๑ ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - ๔.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 8 มิ.ย. 2562เป็นเงิน เป็นเงิน ๓,๗๘๔,๐๐๐บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ ๑) (แบบ ปร.๕ (ก))
 - ๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ ๒) (แบบ ปร.๕ (ข))
 - ๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ ๓) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.๕ พ)
 - ๖.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๗.๑ นายกัมปนาท	พัฒนกิจเรืองชัย	ประธานกรรมการ 
๗.๒ นายพีรชาติ	กฤษณ์	กรรมการ 
๗.๓ นางสาวณัฐวดี	ทัศนัย	กรรมการ 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ราคาจัดจ้างใหม่)

ปร.6

งานปรับปรุงอาคารอมสิน สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี (รูปแบบ Traditional Branch)
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 08 พ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	89,060.71	/
	หมวดงานสถาปัตย์	2,195,528.07	/
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	1,114,501.77	/
	- กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจำ (หมวดงานครุภัณฑ์)	26,616.20	/
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	293,750.00	/
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	65,000.00	/
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	3,784,456.75	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	3,784,000.00	
	ตัวอักษร (สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
	คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง		
	และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ		



(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพิรชาติ กุยรัตน์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวณัฐดี ทัดโนทัย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

งานปรับปรุงอาคารอมลิน
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี (รูปแบบ Traditional Branch)

สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

16 หน้า
00 พ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	68,361.00	1.3028	89,060.71	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอน (งานเดิม)	29,600.00			
	- งานพื้น	114,660.00			
	- งานผนัง	613,138.00			
	- งานฝ้าเพดาน	129,140.00			
	- งานประตู	290,000.00			
	- งานป้าย	128,950.00			
	- งาน Built-In	379,750.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	1,685,238.00	1.3028	2,195,528.07	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	623,263.91			
	- งานระบบปรับอากาศ	232,202.60			
	- งานสุขาภิบาล	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	855,466.51	1.3028	1,114,501.77	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
4	- งานค่ารักรันที่จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	20,430.00	1.3028	26,616.20	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		2,629,495.51	1.3028		
ค่า ค่า Factor F = 1.3028					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				3,399,090.55	
พื้นที่อาคาร= -		ตร.ม.	เฉลี่ย	-	บาท/ตร.ม.

(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นิพนธ์ กุญชรรัตน์
(นายพิรชาติ กุญชรรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นิพนธ์ กุญชรรัตน์
(นางสาวณัฐวดี หัตถโนทัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

งานปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี (รูปแบบ Traditional Branch)

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 08 พ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	293,750.00	293,750.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น			293,750.00	293,750.00	

3381000



(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วิฑูรย์ กุญชรินทร์
(นายพิรชาติ กุญชรินทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กัญญา ทัศโนทัย
(นางสาวกัญญา ทัศโนทัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี (รูปแบบ Traditional Branch)

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณค์

08 พ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	35,000.00	
2	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในที่ก่อสร้าง	1	งาน	15,000.00	
3	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์+ตู้ ATM / ADM / PASS BOOK + ทำความสะอาด	1	งาน	15,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				65,000.00	


(นายกำปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพีรชาติ กุยรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวณัฐวดี ทัดโนทัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงธนาคารอมสิน สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี (รูปแบบ Traditional Branch)

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 17

สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานโครงสร้าง								
1	เหล็ก LG - 100 x 50 x 3.2 มม.	23	ท่อน	1,152.00	26,496.00	-	-	26,496.00	
2	เหล็ก LG - 100 x 50 x 2.3 มม.	9	ท่อน	845.00	7,605.00	-	-	7,605.00	
3	เหล็ก LG - 100 x 100 x 3.2 มม.	3	ท่อน	1,565.00	4,695.00	-	-	4,695.00	
4	เหล็ก PLATE 200 x 150 x 6 มม.	4	แผ่น	45.00	180.00	-	-	180.00	
5	เหล็ก PLATE 200 x 200 x 6 มม.	21	แผ่น	60.00	1,260.00	-	-	1,260.00	
6	ค่าเจาะรู	25	แผ่น	25.00	625.00	-	-	625.00	
7	ผูกเหล็ก Ø 12 มม.	100	ตัว	60.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
8	รองพื้นสัณสนิม	1	L/S	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
9	ค่าเชื่อมติดตั้งโครงเหล็กติดตั้ง	1	L/S	-	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง							68,361.00	

✓

✓

แบบปร.4 แผ่นที่ 2/17

เมื่อวันที่

รวมงานรื้อถอน (งานเต็ม)



แบบปร.4 แผ่นที่ 3/17

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 2952 บ.ม 80

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

หน่วย : บาท

[illegible]

พ.ม.ป.ล.น.ร.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารอมลิน

สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี (รูปแบบ Traditional Branch)

แบบปร.4 แผ่นที่ 4/ 17

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน

สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

เมื่อวันที่ 08 พย 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานผนัง								
1	P2 ผนังไม้อัด ทน 10 มม. โครงเคราโลหะ C-64x34(36)x0.52 @ 0.40 ม. กรุ 1 ด้าน	94	ตร.ม.	853.00	80,182.00	100.00	9,400.00	89,582.00	
2	P3 ผนังไม้อัด ทน 10 มม. โครงเคราโลหะ C-64x34(36)x0.52 @ 0.40 ม. กรุ 1 ด้าน	9	ตร.ม.	853.00	7,677.00	100.00	900.00	8,577.00	
3	P4 ผนังยิปซัมบอร์ด ทน 12 มม. โครงเคราโลหะ C-64x34(36)x0.52 @ 0.40 ม. กรุ 1 ด้าน	70	ตร.ม.	260.00	18,200.00	100.00	7,000.00	25,200.00	
4	P4 ผนังยิปซัมบอร์ด ทน 12 มม. โครงเคราโลหะ C-64x34(36)x0.52 @ 0.40 ม. กรุ 2 ด้าน	20	ตร.ม.	380.00	7,600.00	130.00	2,600.00	10,200.00	
5	P5 ผนังยิปซัมบอร์ด ทน 12 มม. โครงเคราโลหะ C-64x34(36)x0.52 @ 0.40 ม.+เหล็กตะแกรง กรุ 1 ด้าน	26	ตร.ม.	1,800.00	46,800.00	-	-	46,800.00	
6	P5 ผนังยิปซัมบอร์ด ทน 12 มม. โครงเคราโลหะ C-64x34(36)x0.52 @ 0.40 ม.+เหล็กตะแกรง กรุ 2 ด้าน	7	ตร.ม.	2,500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
7	PA ผนังภายในทาสี	72	ตร.ม.	45.00	3,240.00	30.00	2,160.00	5,400.00	
8	PB ผนังกรุวอลล์เปเปอร์หลังฝ้า สีดวงหรี	81	ตร.ม.	450.00	36,450.00	50.00	4,050.00	40,500.00	
9	PJ ผนังกรุกระจกเงาชนิดลามิเนต พิสูจน์สีชมพู ทนไม่ต่ำกว่า 3-3 มม.	85	ตร.ฟ.	590.00	50,150.00	15.00	1,275.00	51,425.00	
10	PM ผนังกรุกระเบื้องเซรามิคชนิดเคลือบ สีขาว ขนาด 7.5 x 15 ซม. ยานแนวสีชมพู	24	ตร.ม.	400.00	9,600.00	181.00	4,344.00	13,944.00	
	P6 แผงกระจกTemper12 มม.								
11	วงกบเหล็ก LG-100x50x3.2 มม. เหล็กฉาก 30x30x3 มม. ขนาด 3.15x3.60 ม.	1	ชุด	36,500.00	36,500.00	-	-	36,500.00	
12	วงกบเหล็ก LG-100x50x3.2 มม. เหล็กฉาก 30x30x3 มม. ขนาด 3.30x3.60 ม.	1	ชุด	39,000.00	39,000.00	-	-	39,000.00	
13	วงกบเหล็ก LG-100x50x3.2 มม. เหล็กฉาก 30x30x3 มม. ขนาด 3.55x3.60 ม.	1	ชุด	41,500.00	41,500.00	-	-	41,500.00	
14	วงกบเหล็ก LG-100x50x3.2 มม. เหล็กฉาก 30x30x3 มม. ขนาด 9.25x3.60 ม.	1	ชุด	108,300.00	108,300.00	-	-	108,300.00	
	WALL 1 ผนังหลังคาบันไดออร์ ฟาก-ถอน								
15	H กรงกระจก Glasskote ผิวด้านสีชมพูทึบเงา ทนไม่ต่ำกว่า 5 มม.	30	ตร.ฟ.	280.00	36,400.00	15.00	1,950.00	38,350.00	
16	เส้นแสดเคลือบสีทอง สี Copper Hairline	7	เมตร	100.00	700.00	-	-	700.00	
	WALL 2 ผนังตกแต่ง								
17	C ผนังกรุลามิเนต ไล่ยไม้ สีเทา-ขาว เสาร่อง 5 มม. + ผนังด้านข้าง	18	ตร.ม.	650.00	11,700.00	100.00	1,800.00	13,500.00	

(Signature)

งานปรับปรุงธนาคารอมสิน
สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

สาขาอะโอะมอลล์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์

แบบปร.4 แผ่นที่ 5/17

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 08 มิ.ย. 2562

หน่วย : บาท

[illegible]

รวมงานฉัน

แบบปร.4 แผ่นที่ 6/ 17

สาขาอะโอะมอริ จังหวัดนงุบุริ

สถาปัตยกรรม

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ ๐๘ พ.ย. ๒๕๕๒

หน่วย : บาท

[illegible]

รวมงานผู้เฒ่า

งานปรับปรุงธนาคารออมสิน
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี (รูปแบบ Traditional Branch)

สาขาอะโอะโมะโมะลัล งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

สถาปัตยกรรม

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวัสดิ์

แบบเลขที่:

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ ๐๘ ม.ย. ๒๕๖๒

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบปร.4 แผ่นที่ 8/ 17

หน่วย : บาท

[illegible]

รวมงานป้าย

128,950.00

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารอมลิน
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี (รูปแบบ Traditional Branch)
สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
สถาปัตยกรรม
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสารรงค์

แบบปร.4 แผ่นที่ 9/ 17

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 08 พ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		รวม	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	งาน Built-In											
1	BU-1 แบบขยายเคาน์เตอร์ ฝาก-ถอน	1	ชุด	34,000.00	34,000.00	-	-	-	-	34,000.00		
2	BU-2 แบบขยายเคาน์เตอร์ โถงบริการลูกค้า	1	ชุด	36,400.00	36,400.00	-	-	-	-	36,400.00		
3	BU-3 แบบขยาย ผนังตกแต่ง	1	ชุด	97,800.00	97,800.00	-	-	-	-	97,800.00		
4	BU-4 แบบขยาย BUILT-IN	1	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00		
5	BU-5 แบบขยาย BUILT-IN	1	ชุด	36,500.00	36,500.00	-	-	-	-	36,500.00		
6	BU-6 แบบขยายโต๊ะเสริมข้าง (ชนิดลอยตัว)	1	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	-	-	14,000.00		
7	BU-7 ชั้นประดับ (ชนิดติดลอย)	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00		
8	BU-8 แบบขยายโต๊ะว่างของ (ชนิดลอยตัว)	1	ชุด	24,800.00	24,800.00	-	-	-	-	24,800.00		
9	BU-9 แบบขยาย BUILT-IN	1	ชุด	33,400.00	33,400.00	-	-	-	-	33,400.00		
10	BU-10 แบบขยาย BUILT-IN	1	ชุด	19,000.00	19,000.00	-	-	-	-	19,000.00		
11	BU-11 แบบขยายแผงกัน	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	-	-	7,500.00		
12	BU-12 ผนังข้างเคาน์เตอร์	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	-	-	7,500.00		
13	BU-13 ชั้นวางของชนิดติดผนัง	2	ชุด	650.00	1,300.00	-	-	-	-	1,300.00		
	อื่นๆ											
14	SK-01 บัวเชิงผนังอลูมิเนียมขนาด 150 มม. ชนิดโปร่ง พร้อมอลูมิเนียมปิดร่องสกรู	44	เมตร	200.00	8,800.00	45.00	1,980.00			10,780.00		
15	SK-02 บัวเชิงผนังไม้ขนาด 150 มม. ทำสีใกล้เคียงกับผนังไม้ตำแหน่งอื่นๆ	18	เมตร	180.00	3,240.00	65.00	1,170.00			4,410.00		
16	คิ้วสแตนเลส 10 มม. เกรด 304 Copper Hairline	34	เมตร	100.00	3,400.00	40.00	1,360.00			4,760.00		
17	แผงกั้นอลูมิเนียมสีขาวย่น (ระหว่างเครื่องหน้า atm.)	2	ชุด	1,800.00	3,600.00	-	-			3,600.00		
18	บันไดราวลื่น พร้อมล้อ PU 3"	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-			4,500.00		
	รวมงาน Built-In									379,750.00		

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงธนาคารอมสิน สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี (รูปแบบ Traditional Branch) แบบปร.4 แผ่นที่ 10/ 17

สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันวิทยกรรม

ประมาณราคาโดย นายณัฏฐกรณิ สงพรมทิพย์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 08 เม.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	งานไฟฟ้า								
	LOAD CENTER LP.								
	- L/C 3 Phase 36 C/T	1	ตู้	8,260.00		1,000.00		9,260.00	
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50AT.100AF. 18 KA.	1	ตัว	4,256.00		-		4,256.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT. 6KA.	2	ตัว	1,659.00		-		3,318.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63AT. 10KA.	1	ตัว	567.00		-		567.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	10	ตัว	157.00		-		1,570.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-50AT. 6KA. (RCBO 30 mA.)	8	ตัว	1,582.00		-		12,656.00	
	LOAD CENTER UP.								
	- L/C 1 Phase 6 C/T	1	ตู้	1,820.00		700.00		2,520.00	
	- CIRCUIT BREAKER 2P. 40-63AT. 10KA.	1	ตัว	1,015.00		-		1,015.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	6	ตัว	157.00		-		942.00	
	TIMER SWITCH								
	- ตัววัดขั้นนาฬิกา (TIMER SWITCH) แบบ A	2	ตู้	2,400.00		300.00		5,400.00	
	มิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับติดตั้งภายในชนิดจานหมุน (Indoor Watt Hour Meter)								
	- Three Phase 4 Wire 30 (100) A	1	ตัว	6,300.00		500.00		6,800.00	
	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	1,630	เมตร	9.00		7.00		26,080.00	
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	744	เมตร	13.00		10.00		17,112.00	
	สายไฟ 6 sq.mm IEC 01	10	เมตร	20.00		12.00		320.00	
	สายไฟ 10 sq.mm IEC 01	20	เมตร	37.00		16.00		1,060.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,769.74		-		1,769.74	7 % ของค่าวัสดุ

Handwritten signature and initials

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงฐานอาคารอมสิน สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี (รูปแบบ Traditional Branch) แบบปร.4 แผ่นที่ 11/ 17

สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย นายณัฏฐกรณ์ สงพรหมพิพย์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 08 พ.ย. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	740	เมตร	26.00	19,240.00	22.00	16,280.00	35,520.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. EMT	10	เมตร	53.00	530.00	28.00	280.00	810.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	2,965.50	2,965.50	-	-	2,965.50	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบแสงสว่าง								
	2x(6-10) W.LED GU 5.3 ขนาด 115x215x85 mm. หลอด LED MR16 220V. Coolwhite (A1)	34	ชุด	2,817.00	95,778.00	115.00	3,910.00	99,688.00	
	(6.5-7) W. LED Downlight MR-16 ปรับมุมได้ (R)	7	ชุด	540.00	3,780.00	115.00	805.00	4,585.00	
	3x(6) W.LED MR16 GU 5.3 Track light 1m. (A2)	1	ชุด	3,242.00	3,242.00	115.00	115.00	3,357.00	
	3x(6) W.LED MR16 GU 5.3 Track light 2m. (A3)	2	ชุด	3,352.00	6,704.00	115.00	230.00	6,934.00	
	1x(10) W.LED E27 220V. Col Temp 3000K โคมไฟตกแต่งแขวนผ้าเพดาน (A4)	5	ชุด	990.00	4,950.00	115.00	575.00	5,525.00	
	2W. LED G45 Classic Input 240 V. Col Temp 3000K โคมไฟตกแต่งแขวนผ้าเพดาน (A5)	3	ชุด	3,880.00	11,640.00	115.00	345.00	11,985.00	
	16x4 W. LED G4 Blub Col Temp 3000K โคมไฟตกแต่งแขวนผ้าเพดาน (A6)	2	ชุด	13,150.00	26,300.00	150.00	300.00	26,600.00	
	2W. LED G45 Classic Input 240 V. Col Temp 3000K โคมไฟตกแต่งติดตั้ง (A7)	2	ชุด	2,547.00	5,094.00	115.00	230.00	5,324.00	
	1 x (12-14) W. Strip Light in Profile & Driver ขนาด ≈ 28x36 mm. (รางมีปีก) (Z3)	15	เมตร	1,450.00	21,750.00	50.00	750.00	22,500.00	
	1 x (12-14) W. Strip Light & Driver (Z5)	57	ชุด	1,015.00	57,855.00	135.00	7,695.00	65,550.00	
	สวิตช์								
	สวิตช์ทางเดียว (S) สีเทา	35	ตัว	65.00	2,275.00	80.00	2,800.00	5,075.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง 1-3 ช่อง สีเทา	14	ชุด	45.00	630.00	-	-	630.00	

Handwritten signature and initials in blue ink.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงธนาคารอมสิน สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี (รูปแบบ Traditional Branch) แบบปร.4 แผ่นที่ 12/ 17

สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันวิทยกรรม

ประมาณราคาโดย นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 08 เม.ย. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เดือรับไฟฟ้า								
	เดือรับเดี่ยว 2P+G	9	ชุด	100.00	900.00	90.00	810.00	1,710.00	
	เดือรับเดี่ยว+เดือรับ USB สีเทา	6	ชุด	1,415.00	8,490.00	90.00	540.00	9,030.00	
	เดือรับคู่ 2P+G สีขาว	15	ชุด	162.00	2,430.00	90.00	1,350.00	3,780.00	
	เดือรับคู่ 2P+G สีเทา	9	ชุด	245.00	2,205.00	90.00	810.00	3,015.00	
	เดือรับคู่ 2P+G สีเหลือง	22	ชุด	210.00	4,620.00	90.00	1,980.00	6,600.00	
	ชุดกล่องเดือรับฟั้ง+เดือรับ ชนิด POP-UP	2	ตัว	1,610.00	3,220.00	265.00	530.00	3,750.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง 1-3 ช่อง (สีขาว)	24	ชุด	22.00	528.00	-	-	528.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	22	ชุด	33.00	726.00	-	-	726.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง 1-3 ช่อง (สีเทา)	15	ชุด	45.00	675.00	-	-	675.00	
	เดือรับโทรศัพท์								
	เดือรับโทรศัพท์	10	ชุด	140.00	1,400.00	90.00	900.00	2,300.00	
	ตู้เหล็กสายโทรศัพท์ภายใน	1	ตู้	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	
	TPEV.20C. - 0.65mm.	20	เมตร	104.00	2,080.00	24.00	480.00	2,560.00	
	TIEV.4C. - 0.65mm.	56	เมตร	10.00	560.00	6.00	336.00	896.00	
	หน้ากาก	10	ชุด	22.00	220.00	-	-	220.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. IMC	20	เมตร	99.00	1,980.00	32.00	640.00	2,620.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	56	เมตร	26.00	1,456.00	22.00	1,232.00	2,688.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	515.40	515.40	-	-	515.40	15 % ของค่าวัสดุ

หน่วย : บาท

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงฐานการอมสิน สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี (รูปแบบ Traditional Branch) แบบปร.4 แผ่นที่ 13/ 17

สถานที่ปรับปรุงฐานการอมสิน สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย นายณัฏฐณ์ สงพรทิพย์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 08 พ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ได้รับคอมพิวเตอร์								
	ได้รับคอมพิวเตอร์ RJ 45	31	ชุด	280.00	8,680.00	110.00	3,410.00	12,090.00	
	ได้รับคอมพิวเตอร์ RJ 45 สีเทา	9	ชุด	380.00	3,420.00	110.00	990.00	4,410.00	
	สาย UTP. CAT.6	667	เมตร	24.00	16,008.00	10.00	6,670.00	22,678.00	
	หมวกาก	15	ชุด	22.00	330.00	-	-	330.00	
	หมวกาก สีเทา	8	ชุด	45.00	360.00	-	-	360.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 15mm. EMT	62	เมตร	26.00	1,612.00	22.00	1,364.00	2,976.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20mm. EMT.	30	เมตร	37.00	1,110.00	24.00	720.00	1,830.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25mm. EMT.	40	เมตร	53.00	2,120.00	28.00	1,120.00	3,240.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 32mm. EMT.	15	เมตร	93.00	1,395.00	32.00	480.00	1,875.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	935.55	935.55	-	-	935.55	15 % ของค่าวัสดุ
	งานระบบดับเพลิงแบบโปรยน้ำฝอย								
	หัวสปริงเกอร์	10	ชุด	450.00	4,500.00	150.00	1,500.00	6,000.00	
	ท่อเหล็กดำ SCH.40 Ø 2"	8	เมตร	154.50	1,236.00	120.00	960.00	2,196.00	
	ท่อเหล็กดำ SCH.40 Ø 1 1/2"	6	เมตร	116.00	696.00	90.00	540.00	1,236.00	
	ท่อเหล็กดำ SCH.40 Ø 1 1/4"	8	เมตร	93.00	744.00	80.00	640.00	1,384.00	
	ท่อเหล็กดำ SCH.40 Ø 1"	26	เมตร	72.00	1,872.00	60.00	1,560.00	3,432.00	
	ข้อต่อข้อต่อต่างๆ	1	งาน	2,274.00	2,274.00	682.20	682.20	2,956.20	
	อุปกรณ์ยึด และรองรับท่อ	1	งาน	90,936.00	90,936.00	27,280.80	27,280.80	118,216.80	
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1	งาน	1,819.20	1,819.20	1,091.52	1,091.52	2,910.72	
	รวมงานไฟฟ้า							623,263.91	

แบบปร.4 แผ่นที่ 14/ 17

2052 B.M. 80 2562

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงฐานการอมสิน สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี (รูปแบบ Traditional Branch) แบบปร.4 แผ่นที่ 15/ 17

สถานที่ปรับปรุงฐานการอมสิน สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันธรรม

ประมาณราคาโดย นายพีรชาติ กุญรัตน์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 08 พ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	Grille & Slot								
	- SQ 12x12" W/V/D	3	ชุด	605.00	1,815.00	150.00	450.00	2,265.00	
	- SQ 10x10" W/V/D	5	ชุด	482.00	2,410.00	150.00	750.00	3,160.00	
	- RAG 64" x 32"	1	ชุด	2,748.00	2,748.00	920.00	920.00	3,668.00	
	- RAG 20" x 12"	1	ชุด	343.00	343.00	173.00	173.00	516.00	
	- RAG 20" x 10"	1	ชุด	362.00	362.00	173.00	173.00	535.00	
	- 2 SLOT 0.8 m.	2	เมตร	524.00	1,048.00	208.00	416.00	1,464.00	
	- 2 SLOT 1.3 m.	2	เมตร	852.00	1,704.00	338.00	676.00	2,380.00	
	- 2 SLOT 1.8 m.	1	เมตร	1,180.00	1,180.00	468.00	468.00	1,648.00	
	- 2 SLOT 2.0 m.	2	เมตร	1,312.00	2,624.00	520.00	1,040.00	3,664.00	
	- 2 SLOT 3.8 m.	2	เมตร	2,492.00	4,984.00	988.00	1,976.00	6,960.00	
	- 3 SLOT 0.7 m.	2	เมตร	619.00	1,238.00	255.00	510.00	1,748.00	
	ผู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP)								
	- Cubicle Size : W 300 x H 500 x D 170 mm. (ตู้ ACP.)	1	ตู้	550.00	550.00	500.00	500.00	1,050.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 20 AT. 7.5 KA.	1	ชุด	1,876.00	1,876.00	-	-	1,876.00	
	- 3 POLE KEY SWITCH	1	ชุด	800.00	800.00	-	-	800.00	
	- PHASE PROTECTION	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- SIGNAL LAMP	6	ชุด	170.00	1,020.00	-	-	1,020.00	
	- MAGNETIC CONTACTOR 20A.	1	ชุด	610.00	610.00	-	-	610.00	
	- KNOB SWITCH 16A.	2	ชุด	550.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
	Cat Walk								
	- Cat Walk	2	ชุด	18,500.00	37,000.00	-	-	37,000.00	
	รวมงานระบบปรับอากาศ							232,202.60	

(Signature)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 16/ 17

งานปรับปรุงอาคารอเนกนลิน

สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี (รูปแบบ Traditional Branch)

สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนกนลิน

สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

วันที่ 08 พ.ย. 2562

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	(SC-1) เก้าอี้พนักงานปฏิบัติการ	6	ชุด	4,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
2	(SC-2) เก้าอี้พนักงานปฏิบัติการ (สูงพิเศษ)	2	ชุด	14,445.00	28,890.00	-	-	28,890.00	
3	(ST-2) โต๊ะทำงานเส้นเชื้อ ส่วนบริการลูกค้าแบบที่ 2	3	ชุด	11,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
4	(ST-3) โต๊ะทำงานพนักงานปฏิบัติการ	3	ชุด	5,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
5	(MT-1) โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	1	ชุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
6	(MT-2) โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
7	(MC-1) เก้าอี้ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	1	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
8	(MC-2) เก้าอี้ ผู้จัดการสาขา	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
9	(CC-1) เก้าอี้รับรองลูกค้า แบบที่ 1	4	ชุด	3,600.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
10	(CC-2) เก้าอี้รับรองลูกค้า แบบที่ 2	3	ชุด	8,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
11	(CC-3) เก้าอี้รับรองลูกค้า แบบที่ 3	8	ชุด	2,290.00	18,320.00	-	-	18,320.00	
12	(CC-4) เก้าอี้รับรองลูกค้า แบบที่ 4	8	ชุด	4,279.00	34,232.00	-	-	34,232.00	
13	(CT-1) โต๊ะรับรองลูกค้า	2	ชุด	4,490.00	8,980.00	-	-	8,980.00	
14	(CT-2) โต๊ะกลางรับรองลูกค้า	1	ชุด	4,990.00	4,990.00	-	-	4,990.00	
15	(CT-3) โต๊ะข้างรับรองลูกค้า	2	ชุด	499.00	998.00	-	-	998.00	
16	(CT-4) โต๊ะกลางรับรองลูกค้า	1	ชุด	5,990.00	5,990.00	-	-	5,990.00	
17	(CB-1) ตู้โชว์	2	ชุด	1,990.00	3,980.00	-	-	3,980.00	
18	(CS-1) โซฟารับรองลูกค้า	1	ชุด	8,990.00	8,990.00	-	-	8,990.00	
19	(CS-2) อาร์มแชร์รับรองลูกค้า	2	ชุด	5,990.00	11,980.00	-	-	11,980.00	
20	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน (แบตเตอรี่ส่วนกลาง) 17 AH 12V. (แบบที่ 1)	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
21	โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน 2 x 9 W.LED Module 12V 7AH	3	ชุด	2,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน							293,750.00	

16/

แบบปร.4 แผ่นที่ 17/17

งานปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี (รูปแบบ Traditional Branch)

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย

นายธัญญกรณ์ สงพรมทิพย์

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวัน 08 มิ.ย. 2562

หน่วย : บาท

[illegible]