


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงศูนย์บริการทางการแพทย์ อาคาร ๑๕ ชั้น ๑ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๑,๑๐๒,๐๐๐บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงศูนย์บริการทางการแพทย์ อาคาร ๑๕ ชั้น ๑ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - ๔.๑ ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - ๔.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 ต.ค. 2562เป็นเงิน ๑,๑๐๒,๐๐๐บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ ๑) (แบบ ปร.๕ ก)
 - ๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ ๒) (แบบ ปร.๕ ข)
 - ๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ ๓) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.๔ พ)
 - ๖.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
 - ๗.๑ นายณัฐพล บุญฤๅษะภาคย์ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายยุทธศักดิ์ วุฒาการ กรรมการ 
 - ๗.๓ นายธนิต โสทธิสรเสริญ กรรมการ 4


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6


งานปรับปรุงซ่อมแซม ศูนย์บริการทาง
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลีน ศูนย์บริการทางการแพทย์ อาคาร 15 ชั้น 1
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สักรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	999,680.00	✓
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	97,873.37	✓
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	5,000.00	✓
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,102,553.37	✓
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	1,102,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			


 (นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายยุทธศักดิ์ จิตมาร)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายณิต โสทธิสรเสริญ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

งานปรับปรุง ศูนย์บริการทางการแพทย์ อาคาร 15 ชั้น 1

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน ศูนย์บริการทางการแพทย์ อาคาร 15 ชั้น 1


หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สํารวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2562


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3058	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	765,569.00	1.3058	999,680.00	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	74,952.80			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	74,952.80	1.3058	97,873.37	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3058	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		840,521.80	1.3058		
ค่า Factor F = 1.3058					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				1,097,553.37	
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย		บาท/ตร.ม.


(นายณัฐพล ปูญญะภาคย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายยุทธศักดิ์ วุฒิกกร)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายณิต โสทธิสรเสริญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)


งานปรับปรุง-ซ่อมแซม ศูนย์บริการทางการแพทย์ อาคาร 15 ชั้น 1
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน ศูนย์บริการทางการแพทย์ อาคาร 15 ชั้น 1
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สํารวจและจัดซ่อม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน - หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	-	งาน	-	-	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	


 (นายณัฐพล ปญญะภาคย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายยุทธศักดิ์ วุฒมาร)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

A

(นายธนิต โสทธิสรเสริญ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
 (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)


งานปรับปรุงซ่อมแซม ศูนย์บริการทางการแพทย์ อาคาร 15 ชั้น 1
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลีน ศูนย์บริการทางการแพทย์ อาคาร 15 ชั้น 1 แบบเลขที่.....
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สํารวจและจัดซ่อม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาโดย นายยุทธศักดิ์ วุฒากร

24 ต.ค. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	5,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				5,000.00	


 (นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายยุทธศักดิ์ วุฒากร)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายธนิต ไสถสิริสรเสริญ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงซ่อมแซม ศูนย์บริการทางการแพทย์ อาคาร 15 ชั้น 1
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนกนาค ศูนย์บริการทางการแพทย์ อาคาร 15 ชั้น 1
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สํารวจและจัดซ่อม นายยุทธศักดิ์ ภูษามกร
 ประมาณราคาโดย นายยุทธศักดิ์ ภูษามกร

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/3

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้น								
1	รีซอบทงเท้า ฝาบ่อพัก พื้นทางเท้า	1	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
2	ทงลาด ค.ส.ล. + ทราयरอนพื้น	25	ตร.ม.	450.00	11,250.00	50.00	1,250.00	12,500.00	
3	ฝ้าตะแกรงเหล็ก + ปรับปรุงฝ้าบ่อ	1	ชุด	650.00	650.00	-	-	650.00	
4	ราวจับสแตนเลส	11	เมตร	2,500.00	27,500.00	-	-	27,500.00	
5	รางมัน + ฝ้ายมัน	5	เมตร	500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	งานผนัง								
1	ผนังซีเมนต์บอร์ด ทน 12 มม.	43	ตร.ม.	380.00	16,340.00	130.00	5,590.00	21,930.00	
2	ผนังกรุวอลเลย์บอร์ด	86	ตร.ม.	450.00	38,700.00	50.00	4,300.00	43,000.00	
	งานหลังคา								
1	เหล็ก WF - 300 x 150 มม. x 36.7 kg/m	3	ทอน	5,417.00	16,251.00	1,625.00	4,875.00	21,126.00	
2	เหล็ก □ - 200 x 100 x 4.5 มม.	2	ทอน	2,150.00	4,300.00	645.00	1,290.00	5,590.00	
3	เหล็ก □ - 125 x 75 x 3.2 มม.	33	ทอน	1,544.00	50,952.00	463.00	15,279.00	66,231.00	
4	เหล็ก □ - 75 x 75 x 3.2 มม.	2	ทอน	924.00	1,848.00	358.00	716.00	2,564.00	
5	อลูมิเนียมคอมโพสิต ทน 4 มม.	86	ตร.ม.	2,200.00	189,200.00	600.00	51,600.00	240,800.00	
6	แผ่นโพลีคาร์บอเนต ทน 3 มม.	21	ตร.ม.	1,200.00	25,200.00	750.00	15,750.00	40,950.00	
7	Plate เหล็ก	4	ชุด	500.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
1	D1 ติดตั้งเกออร์	3	ชุด	600.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
2	D2 ติดตั้งเกออร์	2	ชุด	300.00	600.00	-	-	600.00	
3	ประตูปานเลื่อนคู่อัตโนมัติ	1	ชุด	190,768.00	190,768.00	-	-	190,768.00	
4	D4 ประตูของเดิม (รีอ + ติดตั้งตำแหน่งใหม่)	1	ชุด	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	

A

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงซ่อมแซม ศูนย์บริการทางการแพทย์ อาคาร 15 ชั้น 1

สถานที่ปรับปรุงอาคารจอดรถ ศูนย์บริการทางการแพทย์ อาคาร 15 ชั้น 1

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สํารวจและจัดซื้อ

ประมาณราคาโดย นายยุทธศักดิ์ ภูณากร

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ **24 มิ.ย. 2562**

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์								
1	อ่างล้างมือ Cotto C0156 + อุปกรณ์	1	ชุด	4,210.00	4,210.00	450.00	450.00	4,660.00	
2	ติดตั้งระบบท่อน้ำ	1	งาน	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
	งานเฟอร์นิเจอร์								
1	ตู้ 1 ขนาด 0.40 x 1.50 x 1.05 ม.	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
2	ตู้ 2 ขนาด 0.40 x 2.10 x 1.05 ม.	1	งาน	13,200.00	13,200.00	-	-	13,200.00	
3	ชั้นวางของ ขนาด 0.30 x 1.90 ม.	1	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
4	ตู้ 4 ขนาด 0.40 x 2.90 x 2.40 ม.	1	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	งานป้าย								
1	ป้ายชื่อด้านหน้า	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
รวมงานสถาปัตยกรรม									765,569.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 3/ 3

งานปรับปรุงซ่อมแซม ศูนย์บริการทางการแพทย์ อาคาร 15 ชั้น 1
 สถานที่ปรับปรุงขนาดอาคารเดิม ศูนย์บริการทางการแพทย์ อาคาร 15 ชั้น 1
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สํารวจและจัดซื้อ นายอนันต์ ไสตศิริสรเสริญ
 ประมาณราคาโดย นายอนันต์ ไสตศิริสรเสริญ

แบบเลขที่.....
 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	โคมไฟฟ้า								
	(10-12) WLED Module Down Light 135 x 135 mm.	12	ชุด	2,800.00	33,600.00	115.00	1,380.00	34,980.00	
	(23-25) WLED Module Down Light Ø 200 mm.	6	เมตร	1,470.00	8,820.00	115.00	690.00	9,510.00	
	2x(18-20) W.LED T8.0.6 x 1.20 ม. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม(D)	3	เมตร	1,650.00	4,950.00	135.00	405.00	5,355.00	
	สวิทช์ไฟฟ้าและตัวรับ.								
	สวิทช์ทางเดียว (S)	1	ตัว	30.00	30.00	80.00	80.00	110.00	
	สวิทช์สองทาง (S2)	2	ตัว	56.00	112.00	85.00	170.00	282.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E สีขาว	17	ชุด	130.00	2,210.00	90.00	1,530.00	3,740.00	
	หน้าฉาก 1-3 ช่อง	170	ชุด	22.00	3,740.00			3,740.00	
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	80	เมตร	9.00	720.00	7.00	560.00	1,280.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	160	เมตร	13.00	2,080.00	10.00	1,600.00	3,680.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	457.80	457.80			457.80	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	160	เมตร	26.00	4,160.00	21.00	3,360.00	7,520.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน						15 % ของค่าวัสดุ
	สาย สัญญาณคอมพิวเตอร์								
	สาย UTP CAT 6 E	20	เมตร	15.00	300.00	10.00	200.00	500.00	
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	2	ตัว	278.00	556.00	110.00	220.00	776.00	
	หน้าฉาก	1	ชุด	22.00	22.00			22.00	
	เบ็ดดัดตีไฟฟ้า								
	ตรวจสอบงานระบบไฟฟ้า	1	งาน			3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมงานไฟฟ้า							39,972.80	74,952.80