

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านแพรก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๒๐,๓๐๓,๘๐๐บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านแพรก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๕. โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - ๕.๑ ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - ๕.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๖. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2562เป็นเงิน ๑๙,๒๕๓,๐๐๐บาท
๗. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๗.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
 - ๗.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ ๑) (แบบ ปร.๕ ก)
 - ๗.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ ๒) (แบบ ปร.๕ ข)
 - ๗.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ ๓) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.๔ พ)
 - ๗.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๘.๑ นายณัฐพล	บุญญะภาคย์	ประธานกรรมการ 
๘.๒ นางสาวเบญจพร	ปู่ตุแก้ว	กรรมการ 
๘.๓ นายชูพงศ์	จตุรภัทร	กรรมการ 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ราคาจัดจ้างใหม่)

ปร.6

งานก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขามหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน สาขามหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม


หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	5,892,350.09	
	หมวดงานสถาปัตย์	7,135,198.44	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	1,842,024.89	
	- กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	109,515.04	
	- กลุ่มที่3		
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	3,002,112.40	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	937,100.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	305,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	14,000.00	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	16,400.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	19,253,700.86	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	19,253,000.00	
	ตัวอักษร (สิบเก้าล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
	คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง		
	และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ		

 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฐพล ปัญญะภาคย์)

 กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวเบญจพร ปุเกตุแก้ว)

 กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชูพงศ์ จตุรภัทร)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

งานก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขามหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน

สาขามหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สถาปัตย์กรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน


26 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

27 พ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	4,658,352.51	1.2649	5,892,350.09	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอน	81,500.00			
	- งานพื้น	527,968.00			
	- งานบันได-ราวกันตก	305,450.00			
	- งานผนัง	1,563,204.00			
	- งานฝ้าเพดาน	272,637.00			
	- งานหลังคา	478,950.00			
	- งานประตู + หน้าต่าง	1,186,400.00			
	- งานภาพลักษณ์	255,250.00			
	- งานสุขภัณฑ์	180,010.00			
	- งานทาสี	216,450.00			
	- งานป้าย - มุขี	573,100.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	5,640,919.00	1.2649	7,135,198.44	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	1,040,732.49			
	- งานระบบปรับอากาศ	14,312.00			
	- งานสุขาภิบาล	401,216.79			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	1,456,261.28	1.2649	1,842,024.89	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
4	- งานค่ารักรักรัดจัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	86,580.00	1.2649	109,515.04	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3				
5	- งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	2,373,399.00	1.2649	3,002,112.40	
	- ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.2649	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		14,215,511.79	1.2649		
ค่า ค่า Factor F = 1.2649					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				14,869,573.42	
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.	


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายฉัฐพล ปุญญะภาคย์)


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวเบญจพร ปุญญะภาคย์)


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชูพงศ์ จตุรภัทร)


แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

งานก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขabanแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน สาขabanแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	937,100.00	937,100.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				937,100.00	

 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายณัฐพล ปญญะภาคย์)

 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวเบญจพร ปุเกตุแก้ว)

 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายชูพงศ์ จตุรภัทร)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขาสานบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน

สาขาสานบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สถาปัตย์กรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


ประมาณราคาโดย

นางอุไรภรณ์ นารอด

27 ม.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	การกำหนดให้มีระบบป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น(ตามแบบ)	1	งาน	35,000.00	
2	ค่าเครื่องจักรในการทำงาน	1	งาน	100,000.00	
3	สำนักงานสนามและอุปกรณ์ของผู้ว่าจ้าง	1	งาน	150,000.00	
4	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์	1	เที่ยว	15,000.00	
5	ซ่อมทำสีครุภัณฑ์เดิม	1	L/S	5,000.00	
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)				
1	เครื่องดับเพลิง	4	ชุด	14,000.00	
	งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)				
1	เสาธงเหล็ก	3	ต้น	3,000.00	
2	ป้ายประวัติ	1	ชุด	1,800.00	
3	บันไดอลูมิเนียมพับ 3พับ	1	ชุด	5,800.00	
4	บันไดอลูมิเนียม 2 ขา	1	ชุด	1,800.00	
5	อุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ (ชุดจานดาวเทียม)	1	ชุด	4,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			335,400.00	

 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายณัฐพล ปัญญะภาคย์)

 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวเบญจพร ปู่เกตุแก้ว)

 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายชพงศ์ จิตร์ภัทร)

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 28

งานก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาน้ำพุร้อน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน สาขาน้ำพุร้อน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สกส.ปตท.ปทุมธานี

ประมาณราคาโดย นางไกรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2562

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดโครงสร้าง								
1	ขุดดิน - กลบฐานราก	172	ลบ.ม.	-	-	125.00	21,500.00	21,500.00	
2	เสาเข็ม Ø 0.35 x 12.00 ม.	37	ต้น	9,380.00	347,060.00	-	-	347,060.00	
3	เสาเข็ม Ø 0.50 x 12.00 ม.	17	ต้น	13,830.00	235,110.00	-	-	235,110.00	
4	สกัดหัวเสาเข็ม Ø 0.35 ม.	37	ต้น	-	-	350.00	12,950.00	12,950.00	
5	สกัดหัวเสาเข็ม Ø 0.50 ม.	17	ต้น	-	-	500.00	8,500.00	8,500.00	
6	ทรายราคาหน้าอัดแน่น	49	ลบ.ม.	435.00	21,315.00	99.00	4,851.00	26,166.00	
7	คอนกรีตหยาบ	9	ลบ.ม.	1,989.00	17,901.00	398.00	3,582.00	21,483.00	
8	คอนกรีต Fc' = 240 Ksc (คอนกรีตโครงสร้าง)	300	ลบ.ม.	2,240.00	672,000.00	485.00	145,500.00	817,500.00	
9	คอนกรีตโครงสร้างผสมน้ำยากันซึม	38	ลบ.ม.	2,340.00	88,920.00	485.00	18,430.00	107,350.00	
10	เหล็กเสริม SR 24 Dai 6 มม.	297	ต้น	19,800.00	5,880,600.00	4,100.00	12,177.00	70,983.00	
11	เหล็กเสริม SR 24 Dai 9 มม.	12.53	ต้น	18,967.00	237,656.51	4,100.00	51,373.00	289,029.51	
12	เหล็กเสริม SD 30 Dai 12 มม.	4.01	ต้น	18,667.00	74,854.67	3,300.00	13,233.00	88,087.67	
13	เหล็กเสริม SD 30 Dai 16 มม.	5.587	ต้น	18,333.00	102,426.47	3,300.00	18,437.10	120,863.57	
14	เหล็กเสริม SD 30 Dai 20 มม.	6.2	ต้น	18,333.00	113,664.60	2,900.00	17,980.00	131,644.60	
15	เหล็กเสริม SD 30 Dai 25 มม.	20.52	ต้น	18,333.00	376,193.16	2,900.00	59,508.00	435,701.16	
16	ลวดผูกเหล็ก	1,554	กก.	26.00	40,404.00	-	-	40,404.00	
17	ไม้แบบ	1,761	ตร.ม.	580.00	1,021,380.00	-	-	1,021,380.00	
18	ค่าแรงไม้แบบ	2,290	ตร.ม.	-	-	133.00	304,570.00	304,570.00	
19	ไม้โครง (30% ของไม้แบบ)	529	ลบ.ฟ.	580.00	306,820.00	-	-	306,820.00	
20	เสาตั้ง	1,258	ต้น	35.00	44,030.00	-	-	44,030.00	

สรุป

ธนาคารออมสินสาขาน้ำแม่พริก จังหวัดพรมนครศรีอยุธยา

งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านแพร์ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

นางอไกรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 27 มี.ย. 2552

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

[illegible]

รวมหมวดหมวดโครงสร้าง

4,658,352.51

ธนาคารออมสินสาขาน้ำพริก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ก่อสร้างธนาคารอมสิน
สถาบันแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
สถาปัตย์กรรม
ส่วนออกแบบ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย
นางอรรณพ นารอด

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2552

หน่วย : บาท

[illegible]

25

งานก่อสร้าง
ธนาคารออมสินสาขาน้ำแพร่ จังหวัดแพร่ศรีอยุธยา

สถานที่ก่อสร้างอาคารอมสิน
สาขาน้ำแม่พรก จังหวัดพะเยา

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

ประมาณราคาได้โดย
นางอุไรภรณ์ นารอด

.....แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2552

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

[illegible]

150

35

55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 9/ 28

งานก่อสร้าง ธนาคารออมสิน สาขาบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

นางอุไรภรณ์ นรอด

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานประตู่ + หน้าต่าง								
1	ประตูบานบานเลื่อนบานสวิง (D1)	1	ชุด	38,600.00		-		38,600.00	
2	ประตูอลูมิเนียมบานสวิง (D2)	1	ชุด	22,100.00		-		22,100.00	
3	ประตูอลูมิเนียมบานสวิง (D3)	1	ชุด	15,800.00		-		15,800.00	
4	ประตูบานไม้ฉลุลูก (D4)	2	ชุด	5,500.00		-		11,000.00	
5	ประตูบานเกร็ดไม้สัก (D5)	6	ชุด	10,500.00		-		63,000.00	
6	ประตูบาน PVC (D6)	2	ชุด	5,700.00		-		11,400.00	
7	ประตูเหล็กนิรภัย (D7)	3	ชุด	22,000.00		-		66,000.00	
8	ประตูบานเหล็กสำเร็จรูป (D8)	2	ชุด	9,500.00		-		19,000.00	
9	ประตูสเตเลสทางขึ้นบันได ST-1	1	ชุด	9,000.00		-		9,000.00	
10	ประตูเหล็กม้วน (SD1) ระบบเปิดไฟฟ้า	1	ชุด	59,800.00		-		59,800.00	
11	ประตูเหล็กม้วน (SD3) ระบบเปิดไฟฟ้า	1	ชุด	38,500.00		-		38,500.00	
12	หน้าต่างอลูมิเนียม (W1)	1	ชุด	11,500.00		-		11,500.00	
13	หน้าต่างอลูมิเนียม (W2)	5	ชุด	8,300.00		-		41,500.00	
14	หน้าต่างอลูมิเนียม (W3)	4	ชุด	4,600.00		-		18,400.00	
15	หน้าต่างอลูมิเนียม (W4)	3	ชุด	10,700.00		-		32,100.00	
16	ช่องแสงติดตายอลูมิเนียม (FO-1)	1	ชุด	11,900.00		-		11,900.00	
17	บานกระทุ้งพร้อมช่องแสงติดตายอลูมิเนียม (FO-2)	1	ชุด	34,600.00		-		34,600.00	
18	บานกระทุ้งพร้อมช่องแสงติดตายอลูมิเนียม (FO-3)	1	ชุด	24,700.00		-		24,700.00	
19	บานกระทุ้งพร้อมช่องแสงติดตายอลูมิเนียม (FO-4)	1	ชุด	24,700.00		-		24,700.00	
20	บานกระทุ้งพร้อมช่องแสงติดตายอลูมิเนียม (FO-5)	1	ชุด	20,000.00		-		20,000.00	

2562

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 10/ 28

ธนาคารออมสินสาขากันแฟรงก์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สาขานานแพรง จ้งหวัดพรหมนครศรีอยุธยา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นางอุไรภรณ์ นารอด

หน่วย : บาท

[illegible]

รวมงานประติมากรรม + หนังสือนวนิยาย

แบบปร.4 แผ่นที่ 12/ 28

งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2562
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : เลขที่

[illegible]

หน่วย : บาท

[illegible]

หน่วย : บาท

รายงานป้าย

573,100.00

20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 15/ 28

งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย

นายพรเทพ วัฒนประหา

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2562

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานไฟฟ้า								
	MAIN DISTRIBUTION BOARD 160 A. IC $\geq$ 25 KA. 415 V.								
	MAIN MCCB 3P. 160 AT. 250 AF. 25 KA.	1	ตัว	3,620.00	3,620.00		-	3,620.00	
	MCCB 3P. 16-100 AT 100 AF. 25 KA.	3	ตัว	2,142.00	6,426.00		-	6,426.00	
	Digital Power Meter. (PM 5110)	1	ตัว	15,790.00	15,790.00		-	15,790.00	
	Surge Arrester 3P. Class I-II (50 KA)	1	ชุด	32,800.00	32,800.00		-	32,800.00	
	Cubicle size : W 800 x H 1,500 x D 200 mm. Form 1 IP 31	1	ตู้	24,500.00	24,500.00	4,000.00	4,000.00	28,500.00	
	- GROUND ROD พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป	1	ชุด	2,670.00	2,670.00	500.00	500.00	3,170.00	
	- GROUND TEST BOX	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00	
	LOAD CENTER LP.1								
	- L/C 3 Phase 18 C/T พร้อม MAIN 40 AT. 3P 15KA.	1	ตู้	10,626.00	10,626.00	1,000.00	1,000.00	11,626.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	14	ตัว	157.00	2,198.00		-	2,198.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 10KA.	1	ตัว	385.00	385.00		-	385.00	
	LOAD CENTER LP.2								
	- L/C 3 Phase 42 C/T พร้อม MAIN LUG	1	ตู้	7,350.00	7,350.00	1,000.00	1,000.00	8,350.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	29	ตัว	157.00	4,553.00		-	4,553.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63 AT. 10KA.	1	ตัว	567.00	567.00		-	567.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT. 6KA.	2	ตัว	1,659.00	3,318.00		-	3,318.00	
	LOAD CENTER LP.3								
	- L/C 3 Phase 30 C/T พร้อม MAIN 60 AT. 3P 15KA.	1	ตู้	11,816.00	11,816.00	1,000.00	1,000.00	12,816.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 6KA.	13	ตัว	157.00	2,041.00		-	2,041.00	

550 15

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 16/ 28

งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารออมสินสาขาบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สาขาบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถาปัตย์กรรม
นายพรเทพ วัฒนะประทาย

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	LOAD CENTER L1A								
	- L/C 1 Phase 6 C/T พร้อม MAIN 32 AT. 2P. 10KA.	1	ตู้	2,618.00	2,618.00	700.00	700.00	3,318.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	6	ตัว	157.00	942.00		-	942.00	
	LOAD CENTER UP.								
	- L/C 1 Phase 6 C/T พร้อม MAIN 40 AT. 2P. 10KA.	1	ตู้	2,835.00	2,835.00	700.00	700.00	3,535.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	6	ตัว	157.00	942.00		-	942.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องรับอากาศ (ACP)	1	ตู้	550.00	550.00	500.00	500.00	1,050.00	
	-CIRCUIT BREAKER	1	ชุด	1,876.00	1,876.00		-	1,876.00	
	-3POLE KEY SWITCH	1	ชุด	800.00	800.00		-	800.00	
	-PHASE PROTECTION (UNDER OVER and UNBALANCE VOLTAGE)	1	ชุด	2,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
	-SIGNAL LAMP	9	ชุด	170.00	1,530.00		-	1,530.00	
	-MAGNETIC CONTACTOR	2	ชุด	610.00	1,220.00		-	1,220.00	
	-KNOB SWITCH	8	ชุด	550.00	4,400.00		-	4,400.00	
	SAFETY SWITCH								
	- SAFETY SWITCH Non-Fuse (ชนิดกันน้ำ) 2 Pole 30A.	8	ตัว	3,255.00	26,040.00	300.00	2,400.00	28,440.00	
	- SAFETY SWITCH Non-Fuse (ชนิดกันน้ำ) 3 Pole 30A.	1	ตัว	7,350.00	7,350.00	300.00	300.00	7,650.00	
	TIMER SWITCH								
	ตู้ TIMER SWITCH	8	ตัว	2,400.00	19,200.00	300.00	2,400.00	21,600.00	

[Signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 17/ 28

งานก่อสร้าง
 สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน
 ธนาคารออมสินสาขาบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
 สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์อยุธยา
 ประมาณราคาโดย
 นายพรเทพ วัฒนะประทาย

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 27 มี.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้า และท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	4106	เมตร	9.00	36,954.00	7.00	28,742.00	65,696.00	
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	1327	เมตร	13.00	17,251.00	10.00	13,270.00	30,521.00	
	สายไฟ 6 sq.mm IEC 01	99	เมตร	20.00	1,980.00	12.00	1,188.00	3,168.00	
	สายไฟ 10 sq.mm IEC 01	113	เมตร	37.00	4,181.00	16.00	1,808.00	5,989.00	
	สายไฟ 25 sq.mm IEC 01	53	เมตร	88.00	4,664.00	25.00	1,325.00	5,989.00	
	สายไฟ 35 sq.mm IEC 01	31	เมตร	118.00	3,658.00	30.00	930.00	4,588.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm NY	55	เมตร	22.00	1,210.00	11.00	605.00	1,815.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm FRC	84	เมตร	41.00	3,444.00	12.00	1,008.00	4,452.00	
	สายไฟ 70 sq.mm XLPE	144	เมตร	329.00	47,376.00	50.00	7,200.00	54,576.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	8,450.26	8,450.26		-	8,450.26	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	2317	เมตร	26.00	60,242.00	22.00	50,974.00	111,216.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. EMT	20	เมตร	53.00	1,060.00	28.00	560.00	1,620.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. IMC	42	เมตร	55.00	2,310.00	26.00	1,092.00	3,402.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20mm. IMC	33	เมตร	73.00	2,409.00	28.00	924.00	3,333.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. IMC	13	เมตร	99.00	1,287.00	32.00	416.00	1,703.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 40mm. IMC.	21	เมตร	156.00	3,276.00	42.00	882.00	4,158.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 65mm. IMC.	11	เมตร	571.00	6,281.00	55.00	605.00	6,886.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. HDPE	28	เมตร	16.00	448.00	18.00	504.00	952.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 63mm. HDPE	28	เมตร	62.00	1,736.00	25.00	700.00	2,436.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	11,857.35	11,857.35	-	-	11,857.35	

[Signature]
 2562

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 หน้าที่ 18/ 28

งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้างงานอาคารอเนก
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารออมสินสาขาบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สาขาบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถาปัตย์กรรม
นายพรเทพ วัฒนะประทัย

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2562
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ระบบแสงสว่าง								
	2x(18-20) W/LED. 0.60x1.20m. AL. โคมฝังฝ้าหน้าโต๊ะแกรนิต (B)	36	ชุด	2,900.00	104,400.00	150.00	5,400.00	109,800.00	
	2x(18-20) W/LED. 0.30x1.20m. AL. โคมฝังฝ้าหน้าโต๊ะแกรนิต (C)	2	ชุด	2,400.00	4,800.00	150.00	300.00	5,100.00	
	1x(18-20) W/LED. T8 มีตะแกรงลวด (M)	10	ชุด	1,050.00	10,500.00	115.00	1,150.00	11,650.00	
	1x(18-20) W/LED. T8 มีครอบหลอด (K)	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	115.00	115.00	1,115.00	
	(12-13)W LED BLUB โคมดาวไลท์ Ø 17.5 cm. (O)	25	ชุด	525.00	13,125.00	115.00	2,875.00	16,000.00	
	(20-24)W LED MODULE โคมดาวไลท์ Ø 20 cm. (S)	54	ชุด	1,470.00	79,380.00	115.00	6,210.00	85,590.00	
	(6.5-7)W LED DOWN LIGHT MR16 ปรับมุมได้ (T)	5	ชุด	540.00	2,700.00	115.00	575.00	3,275.00	
	(9-10W) LED BLUB โคมไฟติดผนังสีดำ ชั่ง E27 IP65 (U)	22	ชุด	1,510.00	33,220.00	165.00	3,630.00	36,850.00	
	30 W/LED MODULE โคม Flood Light IP.65	2	ชุด	2,800.00	5,600.00	120.00	240.00	5,840.00	
	LED Soft Strip 10-12 W/M (LED ซ่อนหลังฝ้า) รวม Driver	18	เมตร	1,015.00	18,270.00	50.00	900.00	19,170.00	
	สวิตช์								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	47	ตัว	38.00	1,786.00	80.00	3,760.00	5,546.00	
	สวิตช์สองทาง (S2)	6	ตัว	70.00	420.00	85.00	510.00	930.00	
	สวิตช์ทั้งห้องทางเดียว (ปิดมีไฟ) (SL)	3	ตัว	500.00	1,500.00	90.00	270.00	1,770.00	
	สวิตช์กดกริ่ง (SB)	1	ตัว	126.00	126.00	80.00	80.00	206.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง	34	ชุด	22.00	748.00	-	-	748.00	
	ระบบโทรศัพท์								
	ตู้ระบบโทรศัพท์ภายนอก (MDF) 20 Pairs	2	ตู้	750.00	1,500.00	400.00	800.00	2,300.00	
	แผงย่อยระบบโทรศัพท์ (TC) 20 Pairs	2	ตู้	600.00	1,200.00	300.00	600.00	1,800.00	

[Signature]
55 15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 วันที่ 19/ 28

งานก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาก้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน สาขาก้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนประทาย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 27 มี.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ได้รับไฟฟ้า								
	ได้รับเคเบิล 2P+G	6	ชุด	100.00	600.00	90.00	540.00	1,140.00	
	ได้รับตู้ 2P+G	43	ชุด	162.00	6,966.00	90.00	3,870.00	10,836.00	
	ได้รับตู้ 2P+G สีเหลือง	32	ชุด	210.00	6,720.00	90.00	2,880.00	9,600.00	
	หน้ากนกชนิดกั้นน้ำ	3	ชุด	534.00	1,602.00	115.00	345.00	1,947.00	
	หน้ากนก-พร้อมกล่อง	81	ชุด	22.00	1,782.00	-	-	1,782.00	
	ได้รับโทรศัพท์								
	ได้รับโทรศัพท์	12	ชุด	140.00	1,680.00	90.00	1,080.00	2,760.00	
	หน้ากนก-พร้อมกล่อง	10	ชุด	22.00	220.00	-	-	220.00	
	TPEV. 20 PAIRS-0.65mm.	61	เมตร	104.00	6,344.00	24.00	1,464.00	7,808.00	
	TIEV.4C. - 0.65mm.	166	เมตร	10.00	1,660.00	6.00	996.00	2,656.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	693.28	693.28	-	-	693.28	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. IMC	61	เมตร	99.00	6,039.00	32.00	1,952.00	7,991.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	114	เมตร	26.00	2,964.00	22.00	2,508.00	5,472.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,350.45	1,350.45	-	-	1,350.45	
	ได้รับโทรศัพท์								
	ได้รับโทรศัพท์	1	ชุด	140.00	140.00	90.00	90.00	230.00	
	สาย RG.6	20	เมตร	12.00	240.00	10.00	200.00	440.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	26.60	26.60	-	-	26.60	
	ท่อร้อยสาย Ø 15mm. EMT.	20	เมตร	26.00	520.00	22.00	440.00	960.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	78.00	78.00	-	-	78.00	

(Signature)

หน่วย : บาท

[illegible]

150

h
A

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 22/ 28

งานก่อสร้าง
 ฐานอาคารอมสินสาขาบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 สถานที่ก่อสร้าง ฐานอาคารอมสิน สาขาบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สถาปัตย์กรรม
 ประมาณราคาโดย นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขาภิบาล								
1	ท่อ พีวีซี Ø 6"	20	เมตร	778.00	15,560.00	200.00	4,000	19,560.00	
2	ท่อ พีวีซี Ø 4"	186	เมตร	366.00	68,076.00	100.00	18,600	86,676.00	
3	ท่อ พีวีซี Ø 2"	40	เมตร	103.00	4,120.00	40.00	1,600	5,720.00	
4	ท่อ พีวีซี Ø 3/4"	32	เมตร	46.00	1,472.00	30.00	960	2,432.00	
5	ท่อ พีวีซี Ø 1/2"	36	เมตร	36.00	1,296.00	30.00	1,080	2,376.00	
6	ข้อต่อและข้องอต่าง ๆ	1	งาน	36,210.00	36,210.00	4,218.00	4,218	40,428.00	
7	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	งาน	27,157.00	27,157.00	3,163.68	3,164	30,320.68	
8	ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีสัญลักษณ์	1	งาน	9,052.00	9,052.00	1,054.65	1,054.65	10,106.65	
9	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 1 1/2"	36	เมตร	780.00	28,080.00	80.00	2,880.00	30,960.00	
10	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 1"	48	เมตร	527.00	25,296.00	50.00	2,400	27,696.00	
11	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 3/4"	105	เมตร	354.00	37,170.00	35.00	3,675	40,845.00	
12	ข้อต่อและข้องอต่าง ๆ	1	งาน	45,273.00	45,273.00	2,069.00	2,069.00	47,342.00	
13	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	งาน	18,109.00	18,109.00	827.64	827.64	18,936.64	
14	ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีสัญลักษณ์	1	งาน	9,055.00	9,055.00	413.82	413.82	9,468.82	
15	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1 1/2"	2	อัน	739.00	1,478.00	240.00	480.00	1,958.00	
16	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1"	6	อัน	245.00	1,470.00	120.00	720.00	2,190.00	
17	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3/4"	6	อัน	316.00	1,896.00	20.00	120.00	2,016.00	
18	เช็ควาล์ว	5	อัน	407	2,035	70.00	350.00	2,385.00	


 50 15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง
 ธนาคารออมสินสาขารวมสิน
 สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน
 หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
 ประมวลราคาค่าโดย

ธนาคารออมสินสาขารวมสิน
 สาขาบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 สถาปัตยกรรม
 นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบปร.4 แผ่นที่ 24/ 28

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ
 เมื่อวันที่ 27 พ.ย 2562
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	คอมพิวเตอร์แสงสว่างอินฟราเรด 2x9 W. LED MODULE 12 V. 7 AH.	6	ชุด	2,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
2	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน (แบตเตอรี่ส่วนกลาง) 17 AH. 12 V.	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
3	เครื่องปรับอากาศแบบ ติดผนัง ขนาด 9,000 BTU.	1	ชุด	14,600.00	14,600.00	-	-	14,600.00	
4	เครื่องปรับอากาศแบบ แขนงได้ฝ้าเพดาน ขนาด 12,000 BTU.	1	ชุด	20,500.00	20,500.00	-	-	20,500.00	
5	เครื่องปรับอากาศแบบ แขนงได้ฝ้าเพดาน ขนาด 15,000 BTU.	2	ชุด	25,900.00	51,800.00	-	-	51,800.00	
6	เครื่องปรับอากาศแบบ ฝังฝ้าเพดาน ขนาด 30,000BTU.	4	ชุด	40,200.00	160,800.00	-	-	160,800.00	
7	เครื่องปรับอากาศแบบ ฝังฝ้าเพดาน ขนาด 44,000BTU.	1	ชุด	53,300.00	53,300.00	-	-	53,300.00	
8	เก้าอี้เคาน์เตอร์ (สำหรับพนักงานเสิร์ฟ) (S26)	4	ชุด	4,500.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
9	เก้าอี้ระดับปฏิบัติการส่วนที่ติดต่อลูกค้า (S19)	7	ชุด	4,500.00	31,500.00	-	-	31,500.00	
10	เก้าอี้ผู้มาติดต่อสาขา (S24)	10	ชุด	3,600.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
11	เก้าอี้ ผู้จัดการสาขา (S21)	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
12	เก้าอี้ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (S20)	2	ชุด	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
13	เก้าอี้สำหรับประชาชนแบบแอมมีพนักพิง (S17)	12	ชุด	10,700.00	128,400.00	-	-	128,400.00	
14	ตู้เอกสาร (S37)	20	ชุด	2,800.00	56,000.00	-	-	56,000.00	
15	เคาน์เตอร์ (S15)	4	ชุด	33,000.00	132,000.00	-	-	132,000.00	
16	โต๊ะลิ้นเพื่อ-สอบถาม (S2)	4	ชุด	5,500.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
17	โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการส่วนติดต่อลูกค้า (S1)	3	ชุด	11,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
18	โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา (S4)	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
19	โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (S3)	2	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
20	ถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1,600 ลิตร	4	ชุด	15,700.00	62,800.00	-	-	62,800.00	

SP 15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 25/ 28

งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้างขนาดออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารออมสินสาขาบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สาขาบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถาปัตยกรรม
นางอุไรกรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2562

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
21	เครื่องปั้มน้ำ ขนาดเกิน 300 วัตต์ขึ้นไป	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
22	ชั้นเหล็กเก็บเอกสาร	7	ชุด	3,200.00	22,400.00	-	-	22,400.00	
รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								937,100.00	

กชช
นร
อชช

2

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 27/ 28

งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารออมสินสาขาบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สาขาบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถาปัตย์กรรม
นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2562
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝังขี้บริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ								
1	ดินถม	814	ลบ.ม	343.00		99.00	80,586.00	359,788.00	
2	ลาน ค.ส.ล.ลานจอดรถ	769	ตร.ม.	500.00		-	-	384,500.00	
3	กระเบื้องดินเผาเคลือบสีเขียวแนว กว้าง 1.10 สูง 0.70 cm	17	เมตร	1,500.00		-	-	25,500.00	
4	ลาน คสล. ปูกระเบื้องเซรามิคลายแกรนิตสีน้ำตาลล้าง	60	ตร.ม.	750.00		-	-	45,000.00	
5	ทาสีลาดเอียง	41	ตร.ม.	500.00		-	-	20,500.00	
6	ขอบคัน ค.ส.ล.	39	เมตร	250.00		-	-	9,750.00	
7	รั้วทึบตามแบบมาตรฐานชนิดมีเขื่อนดิน สูงไม่เกิน 1.50 เมตร	69	เมตร	13,100.00		-	-	903,900.00	
8	รั้วทึบกับอิฐซีเมนต์บล็อค 3 ชั้น จากรั้วเดิมทำกำแพงกันดินเสริมด้านในสูง 1.20 เมตร	30	เมตร	1,400.00		34.00	1,020.00	43,020.00	
9	รั้วโปร่งชนิดไม้คอกเทียมกำแพงกันดิน สูงไม่เกิน 1.00 เมตร	26	เมตร	4,800.00		-	-	124,800.00	
10	ทาสีรั้วทึบ + รั้วโปร่ง	275	ตร.ม.	55.00		34.00	9,350.00	24,475.00	
11	ราง, ท่อระบายน้ำ	98	เมตร	650.00		-	-	63,700.00	
12	บ่อพัก	35	บ่อ	650.00		-	-	22,750.00	
13	บ่อดักขยะ, บ่อไขมัน	2	บ่อ	8,500.00		-	-	17,000.00	
14	ท่อลอดถนน ค.ส.ล. Ø 8"	66	เมตร	226.00		200.00	13,200.00	28,116.00	
15	ประตูทางเข้าออก	1	ชุด	25,000.00		-	-	25,000.00	
16	ประตูเหล็กสำหรับคนเข้า-ออก	1	ชุด	5,000.00		-	-	5,000.00	
17	โรงจอดรถ (ชนิดจอด 6 คัน)	1	หลัง	115,500.00		-	-	115,500.00	
18	กiosk	5	ชุด	600.00		-	-	3,000.00	
19	กำแพงปูน	1	L/S	15,000.00		-	-	15,000.00	
20	บ่อกระจายน้ำทิ้ง ขนาด 2.8 x 2.8 x 2.5	1	บ่อ	79,000.00		-	-	79,000.00	

(Signature)
2562

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 28/ 28

งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารออมสินสาขาสานบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมาณราคา
นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2562

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
21	ขอบคันหิน ค.ส.ล. (ห้ามลอร์ด)	17	ชุด	300.00	5,100.00	-	-	5,100.00	
22	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 4,000 ลิตร	1	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
23	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 2,000 ลิตร	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
รวมงานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ								2,373,399.00	

for pro
Ar