แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจตุจักร กรุงเทพฯ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๓,๘๗๐,๐๐๐บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจตุจักร กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

๔.๑ ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด

๔.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 8 พ.ย. 2562 เป็นเงิน ๓,๘๗๐,๐๐๐บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ ๑) (แบบ ปร.๕ (ก)

๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ ๒) (แบบ ปร.๕ (ข)

๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ ๓) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.๔ พ)

๖.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๗.๑ นายอาคม	ลิมทโรภาส	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเอกรัฐ	เพชรประเสริฐสุข	กรรมการ
๗.๓ นายธนิต	โสตถิสรรเสริญ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม **เจ้าของอาคาร** ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง สาขาจตุจักร

โดยหน่วย สำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 10 หน้า, ปร.5 จำนวน 3 หน้า และ ปร.6 จำนวน 1 หน้า รวมจำนวน 14 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 05 พ.ย. 2562

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	**ส่วนที่1** (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	2,090,709.31	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	1,000,217.98	
	-กลุ่มที่2 งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
	-กลุ่มที่3 ค่าซ่อมแซม (ซ่อมแซม อาคารสำนักงานชั่วคราวและซ่อมกลับสภาพเดิม)	149,193.50	
	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5 (ข))		
2	-งานค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (หมวดงานครุภัณฑ์)	597,000.00	
	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
3	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น **(หมวดงานสถาปัตย์)**	20,000.00	
	-งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) **(หมวดงานสาธารณูปโภค)**	14,000.00	

สรุป	ราคาค่าปรับปรุง - ซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,871,120.79
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	3,870,000.00
	ตัวอักษร	**(สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)**

หมายเหตุ - คำนวนราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์

- ค่าปรับปรุง = 3,122,806.50
- ค่าซ่อม = 149,193.50
- ครุภัณฑ์ = 597,000

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอาคม ลิมทโรภาส)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนิต โสตถิสรรเสริญ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน งานปรับปรุง-ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง สาขาจตุจักร

โดยหน่วย สำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า **เมื่อ วันที่** 05 พ.ย. 2562 **หน่วย:บาท**

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอน (ตาม ปร.4 แผ่นที่1)	22,105.00			
	- งานพื้น (ตาม ปร.4 แผ่นที่1)	111,712.00			
	- งานผนัง (ตาม ปร.4 แผ่นที่2)	254,114.96			
	- งานฝ้าเพดาน (ตาม ปร.4 แผ่นที่3)	131,149.20			
	- งานหลังคา (ตาม ปร.4 แผ่นที่3)	230,850.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง (ตาม ปร.4 แผ่นที่4)	262,338.00			
	- งานทาสี (ตาม ปร.4 แผ่นที่4)	23,262.00			
	- งานป้ายต่างๆ - มู่ลี่ (ตาม ปร.4 แผ่นที่5)	344,340.00			
	- งานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน (ตาม ปร.4 แผ่นที่6)	224,664.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	1,604,535.16	1.3030	2,090,709.31	
2	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า (ตาม ปร.4 แผ่นที่11)	709,246.00			
	- ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ตาม ปร.4 แผ่นที่11)	58,381.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	767,627.00	1.3030	1,000,217.98	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
	-งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) (ตาม ปร.4 แผ่นที่)	-	1.3030	-	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่3				
	-ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว) (ตาม ปร.4 แผ่นที่)	114,500.00	1.3030	149,193.50	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวนค่า Factor F)		2,486,662.16	1.3030		
ค่า Factor F =	1.3030				
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (กลุ่มที่ 1)				3,090,927.29	
พื้นที่อาคาร=	150	ตร.ม.	เฉลี่ย	20,606.18	บาท/ตร.ม.

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอาคม ลิมทโรภาส)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนิต โสตถิสรรเสริญ)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน ปรับปรุง-ซ่อมแซม **เจ้าของอาคาร** ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง สาขาจตุจักร

โดยหน่วย สำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า เมื่อ วันที่ 05 พ.ย. 2562 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	597,000.00	597,000.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				597,000.00	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอาคม ลิมทโรภาส)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนิต โสตถิสรรเสริญ)

แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)

แบบปร.4(พ)

ประเภทงาน ปรับปรุง อาคารสำนักงาน

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสิน สาขาจตุจักร

โดย สำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างฯ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 พ เมื่อวันที่ 05 พ.ย. 2562 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	**ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด**				
	ค่ายานพาหนะ ไป + กลับ (ไม่ให้พักในสถานที่ปรับปรุง)	1	งาน	10,000.00	
	ขนย้ายไป-กลับ สำนักงานเดิม กับ สำนักงานชั่วคราว	1	งาน	10,000.00	
	รวมเป็นเงิน ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด			**20,000.00**	
2	**งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (หมวดงานสาธารณูปโภค)**				
	เครื่องดับเพลิง (ตามแบบและรายการ) 4 ชุด @ 3500 บาท	4	ชุด	14,000.00	
	รวมเป็นเงิน งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)			14,000.00	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอาคม ลิมทโรภาส)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนิต โสตถิสรรเสริญ)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง สาขาจตุจักร

โดยหน่วย สำรวจและจัดซ่อม

ประมาณราคาโดย บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด

แบบเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 05 พ.ย. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	**หมวดงานสถาปัตยกรรม**								
1.1	**หมวดงานรื้อถอน**				-		-		
	1 รื้อถอนประตูบานเปิดเดี่ยว	3	ชุด	-	-	280.00	840.00	840.00	
	2 รื้อถอนประตูบานเปิดคู่	1	ชุด	-	-	280.00	280.00	280.00	
	3 รื้อถอนวัสดุปูพื้นเดิมออก	136	ตร.ม.	-	-	45.00	6,120.00	6,120.00	
	4 รื้อถอนผนังชุดตู้ ATM	8	ตร.ม.	-	-	45.00	360.00	360.00	
	5 รื้อถอนผนัง	55	ตร.ม.	-	-	45.00	2,475.00	2,475.00	
	6 รื้อถอนผนังภายนอก / หน้าต่าง / ช่องแสงเดิมออก	29	ตร.ม.	-	-	40.00	1,160.00	1,160.00	
	7 รื้อถอนฝ้าเพดาน	136	ตร.ม.	-	-	25.00	3,400.00	3,400.00	
	8 รื้อถอน SHUTTER	8	ตร.ม.	-	-	90.00	720.00	720.00	
	9 รื้อถอนวัสดุมุงหลังคาเดิมออก	150	ตร.ม.	-	-	45.00	6,750.00	6,750.00	
	รวมหมวดงานรื้อถอน							**22,105.00**	
1.2	**หมวดงานพื้น**				-		-		
	FL1 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 600x600 มม.	136	ตร.ม.	600.00	81,600.00	217.00	29,512.00	111,112.00	
	- คิ้ว STAIN LESS (ทางเข้าหน้าสาขา)	2	ม.	300.00	600.00	-	-	600.00	
	รวมหมวดงานพื้น							**111,712.00**	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง สาขาจตุจักร แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย สำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 05 พ.ย. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ ราคา/หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ จำนวนเงิน	ค่าแรง ราคา/หน่วย	ค่าแรง จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
1.3	หมวดงานผนัง				-		-		
	X1 เสาหรือผนังเดิม ล้างทำความสะอาด และซ่อมแซมใหม่	69	ตร.ม.	50.00	3,450.00	20.00	1,380.00	4,830.00	
	W1 ผนังเบาโครงโลหะ C-STUD ตราช้าง C74 และ U76 กรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. 1 ด้าน ฉาบรอย	71	ตร.ม.	250.00	17,750.00	100.00	7,100.00	24,850.00	
	ต่อเรียบ (หรือเทียบเท่า)				-		-		
	W2 ผนังเบาโครงโลหะ C-STUD ตราช้าง C74 และ U76 กรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. 2 ด้าน ฉาบรอย	35	ตร.ม.	473.00	16,555.00	130.00	4,550.00	21,105.00	
	ต่อเรียบ (หรือเทียบเท่า)								
	W6 ผนังกระจกเทมเปอร์ใส (TEMPERED) หนา 12 มม. เฟรม ALU.ลอยเท สีดำ ของ ALLOY หรือเทียบเท่า	34	ตร.ม.	2,550.00	86,700.00	450.00	15,300.00	102,000.00	
	W8 ผนังเฌอร่าบอร์ด หนา 10 มม. โครงเคร่าโลหะ @ 0.40 ม. กรุกระจกลามิเนต หนา 6 มม. BSG GLASS	1	ตร.ม.	2,780.00	2,780.00	150.00	150.00	2,930.00	
	(SHINE SERIES) สี PINK SAPPHIRE (G17G08103) หรือเทียบเท่า (ผนังหน้าตู้ ATM)								
	W8A ผนังเบาโครงโลหะ โครงเคร่าโลหะแนวตั้ง @ 0.60/แนวนอน 1.20 ม. กรุแผ่น SHERA PLY หนา 8 มม. 1 ด้าน ฉาบ	11	ตร.ม.	465.00	5,115.00	90.00	990.00	6,105.00	
	รอยต่อเรียบ (การฉาบรอยต่อผนังให้ผู้รับจ้างทำตามกรรมวิธีเฌอร่า								
	W8B ผนังเบาโครงโลหะ โครงเคร่าโลหะแนวตั้ง @ 0.60/แนวนอน 1.20 ม. กรุแผ่น SHERA PLY หนา 8 มม. 2 ด้าน ฉาบ	6	ตร.ม.	605.00	3,630.00	130.00	780.00	4,410.00	
	รอยต่อเรียบ (การฉาบรอยต่อผนังให้ผู้รับจ้างทำตามกรรมวิธีเฌอร่า				-		-		
	W10 ผนังโครงเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. ด้านในกรุยิปซั่มบอร์ด 12 mm. ด้านนอกกรุ ALUMINIUM COMPOSITE/FR	6.5	ตร.ม.	1,650.00	10,725.00	550.00	3,575.00	14,300.00	
	ความหนา 4 มม. AUTUMM WIND COLOR รุ่น AC913 พร้อมโครงเหล็ก (อุดด้วยซิลิโคน Sikasil WS-605 S หรือ								
	เทียบเท่า) ของ ATIS หรือเทียบเท่า (ผนังหน้าตู้ ATM)								
	PT5 ผนังปิดผิว LAMINATE สีชมพู (สีพิเศษสั่งทำ) FORMICA/ LAMITAK/GREENLAM/AIKA ปิดทับด้วยกระจกใส	7.38	ตร.ม.	1,061.00	7,830.18	231.00	1,704.78	9,534.96	
	หนา 6 มม. กัดกรด (ซาติน) ลายตามแบบ (ขนาด 3.60xสูง 2.05 ม.)								
	SK1 บัวเชิงผนัง ALUMINIUM ANODIZE 4" ของ A-PACE/STEPINFINITY หรือเทียบเท่า (ไม่รวมตู้บิ้วอิน)	40	ม.	200.00	8,000.00	45.00	1,800.00	9,800.00	
	A ผนัง กรุ ALUMINIUM COMPOSITE/FR ความหนา 4 มม. ALTEX METALIC COLOR (เสาในสาขา+ผนังหน้าสาขา)	25	ตร.ม.	1,570.00	39,250.00	550.00	13,750.00	53,000.00	
	F-8 ฉากระหว่างโต๊ะ อะคริลิคใส หนา 10 มม. ขนาด 0.80x0.50 ม.	1	ชุด	1,250.00	1,250.00	-	-	1,250.00	
	รวมหมวดงานผนัง							**254,114.96**	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่3

สถานที่ปรับปรุง สาขาจตุจักร

โดยหน่วย สำรวจและจัดซ่อม

ประมาณราคาโดย บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด

แบบเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 05 พ.ย. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	**หมวดงานฝ้าเพดาน**				-		-		
	CL1 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดขอบลาด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี ML50A ของ	95	ตร.ม.	260.00	24,700.00	75.00	7,125.00	31,825.00	
	THAI GYBSUM/SCG/ARCON TYPE หรือเทียบเท่า				-		-		
	CL3 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดขอบลาด หนา 9 มม.	21	ตร.ม.	260.00	5,460.00	75.00	1,575.00	7,035.00	
	CL4 ฝ้าเพดาน อะคูสติกบอร์ดหนา 15 มม. ขนาด 0.60x0.60 ม.	14	ตร.ม.	369.00	5,166.00	52.00	728.00	5,894.00	
	CL5 ฝ้าเพดานกรุ ALUMINIUM COMPOSITE/FR ความหนา 4 มม. ALTEX METALIC COLOR รุ่น MA031	24	ตร.ม.	2,200.00	52,800.00	600.00	14,400.00	67,200.00	
	พร้อมโครงเหล็ก (อุดด้วยซิลิโคน Sikasil WS-605 S) ของ ALTEX/GLOBOND/POLY MAT หรือเทียบเท่า				-		-		
	CU ฝ้าแนวรางม่านยกระดับโครงแผ่น MDF หนา 10 มม. ตีกล่องขึ้นรูปตามแบบ	9.1	ม.	172.00	1,565.20	-	-	1,565.20	
	- ขอบฝ้าเพดานซ่อนหลอดไฟ	20	ม.	260.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
	- ฝ้าตกแต่งฉลุลาย ขนาด 0.30x0.30 ม. (PLASTWOOD)	17	ชุด	390.00	6,630.00	-	-	6,630.00	
	- ฝ้าตกแต่งฉลุลาย ขนาด 0.45x0.45 ม. (PLASTWOOD)	10	ชุด	580.00	5,800.00	-	-	5,800.00	
	รวมหมวดงานฝ้าเพดาน							**131,149.20**	
1.5	**หมวดงานงานหลังคา**				-		-		
	- หลังคาหุ้มอลูมิเนียมโพสิต A (หน้าสาขา)	20	ตร.ม.	2,200.00	44,000.00	600.00	12,000.00	56,000.00	
	- หลังคา Metal Sheet ของ Lysaght รุ่น Klip-lok 700 สี Zincalume หนา 0.45 มม.(BMT) หรือเทียบเท่า	150	ตร.ม.	285.00	42,750.00	70.00	10,500.00	53,250.00	
	(ใช้โครงสร้างหลังคาเดิม)				-		-		
	- โครงเหล็กหลังคาเดิม ทาสีกันสนิม	150	ตร.ม.	80.00	12,000.00	35.00	5,250.00	17,250.00	
	- ฉนวนกันความร้อน Super Polynum FR หรือเทียบเท่า ติดตั้งวางบนแป พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	150	ตร.ม.	470.00	70,500.00	25.00	3,750.00	74,250.00	
	- รางน้ำฝนสแตนเลส	15	ม.	800.00	12,000.00	150.00	2,250.00	14,250.00	
	- Aluminium Flashing โดยรอบ	50	ม.	267.00	13,350.00	50.00	2,500.00	15,850.00	
	รวมหมวดงานหลังคา							**230,850.00**	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่4

สถานที่ปรับปรุง สาขาจตุจักร

โดยหน่วย สำรวจและจัดซ่อม

ประมาณราคาโดย บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด

แบบเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 05 พ.ย. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.6	**หมวดงานประตู - หน้าต่าง**				-		-		
	D1 ประตูบานเปิดคู่กระจก TEMPER ใสหนา 12 มม. ขนาด 1.80x2.00 ม.	1	ชุด	45,172.00	45,172.00	-	-	45,172.00	
	D2 ประตูบานเปิดเดี่ยวกระจก TEMPER ใสหนา 12 มม. ขนาด 0.90x2.00 ม.	3	ชุด	22,472.00	67,416.00	-	-	67,416.00	
	D3 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้อัดยางกรุลามิเนต ขนาด 0.80x2.00 ม.	1	ชุด	11,900.00	11,900.00	-	-	11,900.00	
	DS1 ประตูเหล็กม้วน ระบบปิด - เปิดไฟฟ้า พร้อมรีโมท ขนาด 2.85x2.60 ม.	2	ชุด	44,320.00	88,640.00	-	-	88,640.00	
	DS2 ประตูเหล็กม้วน ระบบปิด - เปิดไฟฟ้า พร้อมรีโมท ขนาด 3.10x2.60 ม.	1	ชุด	48,210.00	48,210.00	-	-	48,210.00	
	DX ประตูเดิม ตรวจสอบให้ใช้งานได้ดี (ห้องมั่นคง)	1	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	รวมหมวดงานประตู - หน้าต่าง							**262,338.00**	
1.7	**หมวดงานทาสี**				-		-		
	PT1 สีทาผนังภายใน สีขาว	56	ตร.ม.	45.00	2,520.00	30.00	1,680.00	4,200.00	
	PT2 สีทาผนังภายใน	77	ตร.ม.	45.00	3,465.00	30.00	2,310.00	5,775.00	
	PT3 สีทาผนังภายใน	27	ตร.ม.	45.00	1,215.00	30.00	810.00	2,025.00	
	PT4 ผนังทาสีภายนอกอาคาร	18	ตร.ม.	50.00	900.00	34.00	612.00	1,512.00	
	CL1 ฝ้าเพดานทาสี 8212 (TOA) TOA/BEGER/NIPPON	95	ตร.ม.	45.00	4,275.00	30.00	2,850.00	7,125.00	
	CL3 ฝ้าเพดาน ทำสี โทน 8210 (TOA) TOA/BEGER/NIPPON	21	ตร.ม.	45.00	945.00	30.00	630.00	1,575.00	
	CL4 ฝ้าเพดาน ทาสี 8212 (TOA)TOA/BEGER/NIPPON	14	ตร.ม.	45.00	630.00	30.00	420.00	1,050.00	
	รวมหมวดงานทาสี							**23,262.00**	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่5

สถานที่ปรับปรุง สาขาจตุจักร

โดยหน่วย สำรวจและจัดซ่อม

ประมาณราคาโดย บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด

แบบเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 05 พ.ย. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.8	**หมวดงานป้ายต่างๆ - มู่ลี่**				-		-		
	S-1 ป้าย EXPRESS ZONE ขนาด 0.60x2.70 ม.	1	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	S-2 ป้ายถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ชนิดติดผนัง ขนาด 0.60 x สูง 0.40 ม.	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	S-3 ป้ายฝากเงินอัตโนมัติ (ADM) ชนิดติดผนัง ขนาด 0.60 x สูง 0.40 ม.	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	S-4 ป้ายปรับสมุดอัตโนมัติ (UPB) ชนิดติดผนัง ขนาด 0.60 x สูง 0.40 ม.	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	S-7 ป้ายกล่องไฟ FACIA ขนาด 1.20x15.10 ม.	18.12	ตร.ม.	8,500.00	154,020.00	-	-	154,020.00	
	S-8 สติ๊กเกอร์ PATTERN 1	9	ม.	350.00	3,150.00	-	-	3,150.00	
	S-8A สติ๊กเกอร์ PATTERN 2	6.5	ม.	1,000.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	S-9 ป้าย COUNTER TELLER (เหนือ COUNTER)	3	ชุด	4,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	S-9A ป้าย COUNTER ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ (เหนือ COUNTER)	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	S-9B ป้าย COUNTER สินเชื่อ (เหนือ COUNTER)	2	ชุด	4,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	S-9E ป้าย COUNTER เปิดบัญชี (เหนือ COUNTER)	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	S-10 Logo ธนาคารออมสิน (ดวงตราพร้อมตัวหนังสือ+ระบบไฟ LED) (TELLER Backdrop)	1	ชุด	40,670.00	40,670.00	-	-	40,670.00	
	SL มู่ลี่ปรับแสงใบตั้งชนิดใบผ้า FIBERGLASS FABRIC รางม่านระบบ EOS ความกว้างใบไม่น้อยกว่า 89 มม.	25	ตร.ม.	1,400.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	ความหนาผ้าไม่น้อยกว่า 0.48 มม. ของ LUXAFLEX,INFINITY RICH,STARLITE				-		-		
	- คีบกล่องไฟแผ่น MDF หนา 10 มม.โครงเหล็กผิวกรุแผ่นสแตนเลสแฮร์ไลน์ หนา 1.0 มม.	4	ชุด	10,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	(QLAD NCS 012 เทียบเท่าหรือสอบถามผู้ออกแบบ) พับขอบตามแบบ ขนาด 0.10x0.35x2.00 ม.								
	รวมหมวดงานป้ายต่างๆ - มู่ลี่							344,340.00	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่6

สถานที่ปรับปรุง สาขาจตุจักร

โดยหน่วย สำรวจและจัดซ่อม

ประมาณราคาโดย บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด

แบบเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 05 พ.ย. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.9	หมวดงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน				-		-		
	B-1 ตู้เตี้ยบิ้วอิน ขนาด 0.40x1.60x0.80 ม.	1.60	ม.	7,500.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	B-1.1 ตู้เตี้ยบิ้วอิน ขนาด 0.40x2.40x0.80 ม.	2.40	ม.	7,500.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	B-2 ตู้สูงบิ้วอิน ขนาด 0.40x5.35x2.70 ม.	5.35	ม.	12,000.00	64,200.00	-	-	64,200.00	
	B-3 ตู้แขวนบิ้วอิน ขนาด 0.40x1.20x1.00 ม. (3 ชุด)	3.60	ม.	5,500.00	19,800.00	-	-	19,800.00	
	B-4 ตู้สูงบิ้วอิน ห้องผู้จัดการ ขนาด 0.40x2.60x2.70 ม.	2.60	ม.	12,000.00	31,200.00	-	-	31,200.00	
	B-5 ตู้เตี้ยบิ้วอิน (TELLER Backdrop) ขนาด 0.40x3.60x0.80 ม.	3.60	ม.	7,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	B-7 ตู้ CCTV ขนาด 0.70x0.90x2.50 ม.	0.90	ม.	12,000.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
	- ชั้นวางพระพุทธรูปอะคริลิคใส หนา 10 มม.	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
	- ตู้เตี้ยเก็บของมี Sink (ห้อง Pantry) ขนาด 0.60x1.87 ม.	1.87	ม.	11,700.00	21,879.00	-	-	21,879.00	
	- ตู้แขวนลอย (ห้อง Pantry) ขนาด 0.40x1.87 ม.	1.87	ม.	5,500.00	10,285.00	-	-	10,285.00	
	รวมหมวดงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน							224,664.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							1,604,535.16	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่7

สถานที่ปรับปรุง สาขาจตุจักร

โดยหน่วย สำรวจและจัดซ่อม

ประมาณราคาโดย บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด

แบบเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 05 พ.ย. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสาธารณูปโภค								
2.1	งานไฟฟ้า								
2.1.1	MAIN DISTRIBUTION BOARD 100 A. IC ≥ 25 KA. 415 V.				-		-		
	MAIN MCCB 3P. 100 AT. 100 AF. 25 KA.	1	ตัว	2,613.00	2,613.00	-	-	2,613.00	
	MCCB 3P. 12-100 AT 100 AF. 25 KA.	3	ตัว	1,928.00	5,784.00	-	-	5,784.00	
	Digital Power Meter. (PM 2230)	1	ตัว	4,690.00	4,690.00	-	-	4,690.00	
	Surge Arrester 3P. Class I+II (50 KA)	1	ชุด	29,900.00	29,900.00	-	-	29,900.00	
	Cubicli size : W 800 x H 1,500 x D 200 mm. Form 1 IP 31	1	ตู้	22,800.00	22,800.00	4,000.00	4,000.00	26,800.00	
	GROUND ROD พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป	1	ชุด	2,670.00	2,670.00	500.00	500.00	3,170.00	
	GROUND TEST BOX	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00	
2.1.2	LOAD CENTER PB.				-		-		
	- L/C 3 Phase 30 C/T พร้อม MAIN 40 AT. 3P. 15KA.	1	ตู้	11,676.00	11,676.00	1,000.00	1,000.00	12,676.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	19	ตัว	157.00	2,983.00	110.00	2,090.00	5,073.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 10KA.	1	ตัว	385.00	385.00	110.00	110.00	495.00	
2.1.3	LOAD CENTER ALP.				-		-		
	- - L/C 3 Phase 24 C/T พร้อม MAIN 40 AT. 3P. 15KA.	1	ตู้	11,116.00	11,116.00	1,000.00	1,000.00	12,116.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32 AT. 6KA.	8	ตัว	157.00	1,256.00	110.00	880.00	2,136.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32 AT. 6KA.	1	ตัว	1,876.00	1,876.00	110.00	110.00	1,986.00	
2.1.4	LOAD CENTER UP.				-		-		
	- L/C 1 Phase 6 C/T พร้อม MAIN 32 AT. 2P. 10KA.	1	ตู้	2,618.00	2,618.00	700.00	700.00	3,318.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	6	ตัว	157.00	942.00	110.00	660.00	1,602.00	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่8

สถานที่ปรับปรุง สาขาจตุจักร

โดยหน่วย สำรวจและจัดซ่อม

ประมาณราคาโดย บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด

แบบเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 10 5 พ.ย. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.1.5	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP.)	2	ตู้	1,200.00	2,400.00	500.00	1,000.00	3,400.00	
	- CIRCUIT BREAKER	6	ชุด	1,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	- 3POLE KEY SWITCH	2	ชุด	800.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	- PHASE PROTECTION (UNDER OVER and UNBALANCE VOLTAGE)	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- SIGNAL LAMP	15	ชุด	170.00	2,550.00	-	-	2,550.00	
	- MAGNETIC CONTACTOR	2	ชุด	610.00	1,220.00	-	-	1,220.00	
	- KNOB SWITCH	7	ชุด	550.00	3,850.00	-	-	3,850.00	
2.1.6	SAFETY SWITCH				-		-		
	-SAFETY SWITCH Non-Fuse (ชนิดกันน้ำ) 2 Pole 30A.	7	ตัว	2,828.00	19,796.00	300.00	2,100.00	21,896.00	
2.1.7	TIMER SWITCH				-		-		
	ตู้สวิตท์นาฬิกา TIMER SWITCH	4	ชุด	2,400.00	9,600.00	300.00	1,200.00	10,800.00	
2.1.8	**สายไฟฟ้า**				-		-		
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	2100	เมตร	9.00	18,900.00	7.00	14,700.00	33,600.00	
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	1500	เมตร	13.00	19,500.00	10.00	15,000.00	34,500.00	
	สายไฟ 6 sq.mm IEC 01	240	เมตร	20.00	4,800.00	12.00	2,880.00	7,680.00	
	สายไฟ 16 sq.mm IEC 01	80	เมตร	57.00	4,560.00	20.00	1,600.00	6,160.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	3,343.20	3,343.20	-	-	3,343.20	7%ของวัสดุ
2.1.9	**ท่อร้อยสายไฟ**				-		-		
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	1600	เมตร	26.00	41,600.00	22.00	35,200.00	76,800.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20mm. EMT	100	เมตร	37.00	3,700.00	24.00	2,400.00	6,100.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 40mm. EMT	20	เมตร	108.00	2,160.00	38.00	760.00	2,920.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. IMC	150	เมตร	55.00	8,250.00	26.00	3,900.00	12,150.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. FLEXIBLE	400	เมตร	8.00	3,200.00	10.00	4,000.00	7,200.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	8,836.50	8,836.50	-	-	8,836.50	15%ของวัสดุ

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่9

สถานที่ปรับปรุง สาขาจตุจักร

โดยหน่วย สำรวจและจัดซ่อม

ประมาณราคาโดย บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด

แบบเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 05 พ.ย. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.1.10	**ระบบแสงสว่าง**				-		-		
L1	15W LED DOWN LIGHT E27 D.13x13 mm.	39	ชุด	800.00	31,200.00	115.00	4,485.00	35,685.00	
L2	15W LED DOWN LIGHT E27 Ø 14 mm.	12	ชุด	490.00	5,880.00	115.00	1,380.00	7,260.00	
L3	13W. LED T5 SYNTHETIC BODY & OPAL PLASTIC DIFFUSER โคมฟลูออเรสเซนต์	8	ชุด	385.00	3,080.00	115.00	920.00	4,000.00	
L5	3x(18-23) W.LED. โคมไฟห้อยลายหินอ่อน	4	ชุด	8,900.00	35,600.00	115.00	460.00	36,060.00	
L6	3x(18-20) W.T8 LED. 0.60x0.60m. AL. โคมฝังฝ้าหน้าซี่ตะแกรงถี่	3	ชุด	1,600.00	4,800.00	135.00	405.00	5,205.00	
L7	LED Ribbon 12-15 W./M (LED ซ่อนหลืบฝ้า) สีขาว ไม่รวม Driver	20	เมตร	720.00	14,400.00	50.00	1,000.00	15,400.00	
L8	LED Ribbon 12-15 W./M (LED ซ่อนหลืบฝ้า) สีชมพู ไม่รวม Driver	25	เมตร	1,500.00	37,500.00	50.00	1,250.00	38,750.00	
L9	9 W LED GU10 โคมไฟส่องภาพ Ø 100 mm.	3	ชุด	799.00	2,397.00	115.00	345.00	2,742.00	
	Power Supply 12Vdc.6A. สำหรับ LED Ribbon (1:5m)	9	ชุด	1,250.00	11,250.00	115.00	1,035.00	12,285.00	
	9W.LED,12Vdc MR16,Recessed DONLIGHT FOR EMERGENCY	6	ชุด	540.00	3,240.00	115.00	690.00	3,930.00	
2.1.11	**สวิทซ์**				-		-		
	สวิทซ์ทางเดียว (S)	18	ตัว	38.00	684.00	80.00	1,440.00	2,124.00	
	สวิทซ์พัดลมระบายอากาศ (SL)	4	ตัว	204.00	816.00	85.00	340.00	1,156.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง (1-3 ช่อง)	10	ชุด	22.00	220.00	-	-	220.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง (4-6 ช่อง)	2	ชุด	96.00	192.00	-	-	192.00	
2.1.12	**ระบบโทรศัพท์**				-		-		
	ตู้ระบบโทรศัพท์ภายนอก (MDF) 20 Pairs	1	ตู้	750.00	750.00	400.00	400.00	1,150.00	
	แผงย่อยระบบโทรศัพท์ (TC) 20 Pairs	1	ตู้	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	
	TPEV. 20 PAIRS-0.65mm	50	เมตร	104.00	104.00	24.00	1,200.00	1,304.00	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่10

สถานที่ปรับปรุง สาขาจตุจักร

โดยหน่วย สำรวจและจัดซ่อม

ประมาณราคาโดย บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด

แบบเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 05 พ.ย. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.1.13	**เต้ารับไฟฟ้า**				-		-		
	เต้ารับเดี่ยว 2P+E	5	ชุด	110.00	550.00	90.00	450.00	1,000.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E	29	ชุด	158.00	4,582.00	90.00	2,610.00	7,192.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E สีเหลือง	29	ชุด	458.00	13,282.00	90.00	2,610.00	15,892.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง	63	ชุด	22.00	1,386.00	-	-	1,386.00	
2.1.14	**เต้ารับโทรศัพท์**				-		-		
	เต้ารับโทรศัพท์	13	ชุด	140.00	1,820.00	90.00	1,170.00	2,990.00	
	หน้ากาก + พร้อมกล่อง	13	ชุด	22.00	286.00	-	-	286.00	
	TIEV.4C. - 0.65mm.	400	เมตร	10.00	4,000.00	6.00	2,400.00	6,400.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 15mm. IMC	50	เมตร	55.00	2,750.00	25.00	1,250.00	4,000.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 15mm. EMT	180	เมตร	26.00	4,680.00	21.00	3,780.00	8,460.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20mm. EMT	15	เมตร	37.00	555.00	23.00	345.00	900.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,197.75	1,197.75	-	-	1,197.75	15%ของวัสดุท่อ
2.1.15	**เต้ารับคอมพิวเตอร์**				-		-		
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	65	ชุด	280.00	18,200.00	110.00	7,150.00	25,350.00	
	หน้ากาก + พร้อมกล่อง	65	ชุด	22.00	1,430.00	-	-	1,430.00	
	สาย UTP. CAT.5E	1400	เมตร	24.00	33,600.00	10.00	14,000.00	47,600.00	
	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสาย Ø 15mm. EMT.	42	ม.	26.00	1,092.00	22.00	924.00	2,016.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20mm. EMT.	35	เมตร	37.00	1,295.00	23.00	805.00	2,100.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25mm. EMT	300	เมตร	53.00	15,900.00	26.00	7,800.00	23,700.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25mm. IMC	70	เมตร	99.00	6,930.00	30.00	2,100.00	9,030.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	3,782.55	3,782.55	-	-	3,782.55	15%ของวัสดุท่อ

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่11

สถานที่ปรับปรุง สาขาจตุจักร แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย สำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 05 ก.ค. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.1.16	**เต้ารับโทรทัศน์**				-		-		
	เต้ารับโทรทัศน์	1	ชุด	140.00	140.00	90.00	90.00	230.00	
	สาย RG.6	50	เมตร	12.00	600.00	10.00	500.00	1,100.00	
	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสาย Ø 15mm. EMT.	40	เมตร	26.00	1,040.00	22.00	880.00	1,920.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย	1	งาน	156.00	156.00	-	-	156.00	15%ของวัสดุท่อ
	รวมหมวดงานไฟฟ้า							709,246.00	
2.2	**หมวดงานระบบปรับอากาศ**								
2.2.1	- **พัดลมระบายอากาศ** 300 CFM (CEILING TYPE)	4	ตัว	6,313.00	25,252.00	650.00	2,600.00	27,852.00	
2.2.2	**งานติดตั้งท่อน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ส่วนที่เกินจากระยะติดตั้ง 5 เมตร**				-		-		
	- เครื่องปรับอากาศขนาดต่ำกว่า 12,000 BTU/Hr.	14	ม.	400.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	- เครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกินกว่า 12,000 BTU/Hr.	14	ม.	400.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	- เครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกินกว่า 13,000 BTU/Hr.	7	ม.	400.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	- เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU/Hr.	14	ม.	570.00	7,980.00	-	-	7,980.00	
	- เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU/Hr.	7	ม.	635.00	4,445.00	-	-	4,445.00	
2.2.3	**งานติดตั้งสายไฟพร้อมท่อร้อยสาย ส่วนที่เกินจากระยะติดตั้ง 5 เมตร**				-		-		
	- เครื่องปรับอากาศขนาดต่ำกว่า 12,000 BTU/Hr.	18	ม.	13.00	234.00	10.00	180.00	414.00	
	- เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU/Hr.	21	ม.	13.00	273.00	10.00	210.00	483.00	
	- เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 BTU/Hr.	5	ม.	13.00	65.00	10.00	50.00	115.00	
	- เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU/Hr.	20	ม.	20.00	400.00	12.00	240.00	640.00	
	- เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU/Hr.	13	ม.	20.00	260.00	12.00	156.00	416.00	
2.2.4	**งานติดตั้งท่อลมพร้อมอุปกรณ์ พัดลมระบายอากาศ**						-		
	Grille & Slot - EAG 8" x 8"	4	ชุด	336.00	1,344.00	173.00	692.00	2,036.00	
	รวมหมวดงานระบบปรับอากาศ							58,381.00	
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค							767,627.00	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่12

สถานที่ปรับปรุง สาขาจตุจักร | แบบเลขที่ | รายการเลขที่

โดยหน่วย สำรวจและจัดซ่อม | ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา | ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด | เมื่อวันที่ 05 พ.ย. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ ราคา/หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ จำนวนเงิน	ค่าแรง ราคา/หน่วย	ค่าแรง จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
3	**หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน**								
	งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว				-		-		
	F-1 โต๊ะผจส.ผู้จัดการสาขา ขนาด 0.90x1.80 ม. (แบบพิเศษ)	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
	F-2 โต๊ะชจส.ฝ่ายเงินฝาก ขนาด 0.80x1.20 ม. (แบบพิเศษ)	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	F-3 โต๊ะชจส.ฝ่ายสินเชื่อ ขนาด 0.80x1.50 ม. (แบบพิเศษ)	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	F-3A โต๊ะสินเชื่อ ขนาด 0.80x1.50 ม. (แบบพิเศษ)	2	ชุด	11,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	F-4 เคาน์เตอร์ฝาก-ถอน ขนาด 0.85x1.20 ม. (แบบพิเศษ)	3	ชุด	33,000.00	99,000.00	-	-	99,000.00	
	F-5 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการสาขาส่วนที่ติดต่อลูกค้า ขนาด 0.75x1.20 ม. (แบบพิเศษ)	3	ชุด	11,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	F-6 โต๊ะ เปิดบัญชี ขนาด 0.80x1.50 ม. (แบบพิเศษ)	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	F-7 โต๊ะกลม รับรองลูกค้า (แบบพิเศษ)	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	CH-1 เก้าอี้ เคาน์เตอร์ เก้าอี้พนักงานปฏิบัติการ (แบบพิเศษ)	8	ชุด	4,500.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	CH-2 เก้าอี้ รับรองลูกค้า,เก้าอี้ผู้มาติดต่อสาขา	13	ชุด	3,600.00	46,800.00	-	-	46,800.00	
	CH-3 เก้าอี้ ผู้จัดการสาขา (แบบพิเศษ)	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	CH-4 เก้าอี้ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (แบบพิเศษ)	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	CH-5 เก้าอี้ พักคอย (แบบพิเศษ)	4	ชุด	12,800.00	51,200.00	-	-	51,200.00	
	<u>เครื่องปรับอากาศ</u>				-		-		
	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (Wall Type) **ขนาด 9000 BTU/Hr. (ต่ำกว่า** 12,000 BTU/Hr.)	1	ตัว	14,600.00	14,600.00	-	-	14,600.00	
	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (Wall Type) **ขนาดไม่ต่ำกว่า** 12,000 BTU/Hr.	2	ตัว	17,000.00	34,000.00	-	-	34,000.00	
	เครื่องปรับอากาศ แบบฝังฝ้าเพดาน (Cassette Type) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU/Hr.	1	ชุด	35,800.00	35,800.00	-	-	35,800.00	
	เครื่องปรับอากาศ แบบฝังฝ้าเพดาน (Cassette Type) ขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 BTU/Hr.	2	ชุด	43,600.00	87,200.00	-	-	87,200.00	
	เครื่องปรับอากาศ แบบฝังฝ้าเพดาน (Cassette Type) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU/Hr.	1	ชุด	52,400.00	52,400.00	-	-	52,400.00	
	โคมไฟฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT) 2x9 w. LED LAMP	4	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน (แบตเตอรี่ส่วนกลาง) 17 AH. 12V.	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน							597,000.00	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่13

สถานที่ปรับปรุง สาขาจตุจักร

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย สำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด

เมื่อวันที่ 0 5 พ.ย. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	**หมวดค่าซ่อมแซมสถานที่**				-		-		
4.1	ปรับปรุงสำนักงานชั่วคราว	1	งาน	114,500.00	114,500.00	-	-	114,500.00	
	รวมหมวดงานค่าซ่อมแซมสถานที่							114,500.00	