

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อเปิดหน่วยให้บริการไบทะตางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๒,๑๖๗,๐๐๐บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อเปิดหน่วยให้บริการไบทะตางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- ๔.๑ ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
- ๔.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 พ.ย. 2562 เป็นเงิน ๒,๑๖๗,๐๐๐บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
- ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ ๑) (แบบ ปร.๕ ก)
- ๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ ๒) (แบบ ปร.๕ ข)
- ๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ ๓) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.๔ พ)
- ๖.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
- | | | |
|-------------|--------------|---------------|
| ๗.๑ นายธวัช | งามสมประสงค์ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายนพดล | สิมทอง | กรรมการ |
| ๗.๓ นายณิต | โสทธิสรเสริญ | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุง

หน่วยให้บริการโบเตค บางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง

อาคารโบเตค บางนา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยสถาปัตยกรรม

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2562


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1,332,854.58	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	630,959.34	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	20,723.74	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	173,340.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	10,000.00	
	- ค่าเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,167,877.66	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	2,167,000.00	
(สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายวิช งามสมประสงค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายนพต สิมทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอนิต โสตติสรเสริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ ปร.5 (ก)

งานปรับปรุง

หน่วยให้บริการโบตค บางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง

อาคารโบตค บางนา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยสถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

9


หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

21 พ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3042	-	
3	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอน	-			
	- งานปรับปรุง	1,021,971.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	1,021,971.00	1.3042	1,332,854.58	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	271,052.32			
	- งานระบบปรับอากาศ	203,098.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด	9,640.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	483,790.32	1.3042	630,959.34	
5	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	15,890.00	1.3042	20,723.74	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		1,521,651.32	1.3042		
	ค่า Factor F =	1.3042			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				1,963,813.92	



(นายวิชาญ งามสมประสงค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพนต สิมทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนิต โสทธิสรเสริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ช)

งานปรับปรุง

หน่วยให้บริการไปเทศ บางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง

อาคารไปเทศ บางนา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยสถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


21 พ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	173,340.00	173,340.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น

173,340.00




(นายวิช งามสมประสงค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพดล สิมทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณิต โสทธิสรเสริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานปรับปรุง หน่วยให้บริการโบเตค บางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
สถานที่ปรับปรุง อาคารโบเตค บางนา
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยสถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
คำนวณราคากลางโดย นางอุไรภรณ์ นารอด

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2562


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	10,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				10,000.00	



(นายวิรัช งามสมประสงค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพตล ลิ้มทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

A

(นายธนิต โสทธิสรเสริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง

หน่วยให้บริการในเขต บางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2562

นางอุไรภรณ์ นารอด

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
หมวดงานสถาปัตยกรรม									
1	งานพื้น								
1.1	เทพื้นทรายปรับระดับ	58	ตร.ม.	98.00	5,684.00	61.00	3,538.00	9,222.00	
1.2	ปูพื้น Glass-Resin	58	ตร.ม.	800.00	46,400.00	500.00	29,000.00	75,400.00	
1.3	บัวเชิงผนังอะลูมิเนียม ขนาด 100 มม. ชนิดโปร่ง	8	เมตร	200.00	1,600.00	45.00	360.00	1,960.00	
	รวมงานพื้น							86,582.00	
2	งานผนัง								
2.1	ผนังกระจกเทมเปอร์ ทน 12 มม.	223	ตร.ฟ.	250.00	55,750.00	15.00	3,345.00	59,095.00	
2.2	ผนังไม้เทียม ทน 10 มม. โครงเหล็กทอปลิงกะดี	73	ตร.ม.	853.00	62,269.00	100.00	7,300.00	69,569.00	
2.3	ทาสีภายใน	33	ตร.ม.	45.00	1,485.00	30.00	990.00	2,475.00	
2.4	กรวดลบลูเปอร์หลังผ้า	19	ตร.ม.	450.00	8,550.00	50.00	950.00	9,500.00	
2.5	กรุกระจก glass cotte สีชมพู ทน 3 + 3 มม.	297	ตร.ฟ.	140.00	41,580.00	15.00	4,455.00	46,035.00	
2.6	กรุลามิเนตสีเทา Hi Gloss	9	ตร.ม.	500.00	4,500.00	100.00	900.00	5,400.00	
2.7	กรุแลตเนลคอมโพสิต	11	ตร.ม.	8,300.00	91,300.00	-	-	91,300.00	
2.8	กระจกลามิเนตใสฟิล์มชมพูชนิดเงา ทน 6 มม.	115	ตร.ฟ.	310.00	35,650.00	15.00	1,725.00	37,375.00	
	รวมงานผนัง							320,749.00	
3	งานประตู-หน้าต่าง								
3.1	ประตูบานเปิดกรุกระจกเงาเปลือยพร้อมท่อน้ำหลัง ขนาด 2.20 x 2.70 ม.	1	ชุด	47,100.00	47,100.00	-	-	47,100.00	
3.2	ประตูบานเลื่อนไม้เทียม กรุกระจกสีชมพู ขนาด 0.70 x 2.20 ม.	1	ชุด	12,560.00	12,560.00	-	-	12,560.00	
3.3	ประตูบานเลื่อนไม้เทียม กรุอลูมิเนียมเปลี่ยนสี ขนาด 0.80 x 2.20 ม.	1	ชุด	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
3.4	ประตูเหล็กไม้ ขนาด 1.95 x 2.80 ม.	1	ชุด	49,500.00	49,500.00	-	-	49,500.00	
3.5	ประตูเหล็กไม้ ขนาด 7 x 2.70 ม.	1	ชุด	92,680.00	92,680.00	-	-	92,680.00	
	รวมงานประตู-หน้าต่าง							212,340.00	

A

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 ฉบับที่ 2/ 14

งานปรับปรุง หน่วยให้บริการไปเทศ บางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
 จำนวนราคากลางโดย

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานฝ้าเพดาน								
4.1	ฝ้าพดาน MDF ทน 10 มม. โครงโครงเหล็กชุบลิงค์สี	40	ตร.ม.	320.00	12,800.00	130.00	5,200.00	18,000.00	
4.2	ฝ้าพดาน MDF ทน 10 มม. ด้านบนเสริมเหล็กดัดแวง	6	ตร.ม.	425.00	2,550.00	155.00	930.00	3,480.00	
4.3	ทาสีภายใน	8	ตร.ม.	45.00	360.00	30.00	240.00	600.00	
4.4	กรุฉนวนโฟมสีชมพู ทน 2 มม.	6	ตร.ม.	1,900.00	11,400.00	-	-	11,400.00	
4.5	กรุลามิเนตสีเทา Hi-gloss	36	ตร.ม.	500.00	18,000.00	100.00	3,600.00	21,600.00	
4.6	รงไฟ	33	เมตร	500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
	รวมงานฝ้าเพดาน							71,580.00	
5	งาน Built-in								
5.1	ตู้เก็บของเดี่ยว (B-01)	1	ชุด	55,600.00	55,600.00	-	-	55,600.00	
5.2	ตู้เก็บของเดี่ยว (B-02) A, B	1	ชุด	36,600.00	36,600.00	-	-	36,600.00	
5.3	ตู้โชว์เตา (B-03)	1	ชุด	30,300.00	30,300.00	-	-	30,300.00	
5.4	กล่องไฟฟ้าหรับช่องใส่ตู้	4	ชุด	13,080.00	52,320.00	-	-	52,320.00	
5.5	เส้นสแตนเลส	12	เมตร	200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
5.6	แผงบังตาสำเร็จรูป	2	ชุด	6,400.00	12,800.00	-	-	12,800.00	
5.7	สติ๊กเกอร์กราฟิก	1	ชุด	4,700.00	4,700.00	-	-	4,700.00	
	รวมงาน Built-in							194,720.00	
6	งานป้าย								
6.1	ดวงตราสแตนเลสที่กดนมสี ขนาด Ø 0.70 ม.	1	ชุด	26,000.00	26,000.00	-	-	26,000.00	
6.2	ดวงตราธนาคารสแตนเลสที่กดนมสี + ตัวอักษร ขนาด Ø 0.70 ม.	1	ชุด	54,500.00	54,500.00	-	-	54,500.00	
6.3	ป้าย Dighthai Light Solution By GSB ขนาด 0.21 x 2.00 ม.	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
6.4	ป้าย ATM, ADM, Passbook	3	ชุด	8,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	
	รวมงานป้าย							136,000.00	
	รวมงานปรับปรุง							1,021,971.00	

A

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 4/ 14

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
คำนวณราคากลางโดย

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานไฟฟ้า								
	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	- ตู้ Load Center Single Phase/2 Wire 240V. (6 Circuit)								
	Consumer Unit 6 CKT.	1	ตู้	1,820.00	1,820.00	700.00	700.00	2,520.00	UP.
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1	ตัว	1,015.00	1,015.00	-	-	1,015.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50AT.6KA. (RCBO. 30mA)	5	ตัว	1,582.00	7,910.00	-	-	7,910.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ 100A. (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	- ตู้ Load Center 3 Phase/4 Wire MAI								
	Load Panel 24 CKT.	1	ตู้	6,860.00	6,860.00	1,000.00	1,000.00	7,860.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 50AT.100AF. 18 KA.	1	ตัว	4,256.00	4,256.00	-	-	4,256.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 20AT.6 KA.	1	ตัว	1,659.00	1,659.00	-	-	1,659.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40AT. 10 KA.	1	ตัว	567.00	567.00	-	-	567.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	10	ตัว	157.00	1,570.00	-	-	1,570.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50AT.6KA. (RCBO. 30mA)	6	ตัว	1,582.00	9,492.00	-	-	9,492.00	
	สายไฟสาม/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC.01								
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. IEC 01	13	เมตร	20.00	260.00	12.00	156.00	416.00	
	สายไฟขนาด 16 sq.mm. IEC 01	50	เมตร	57.00	2,850.00	20.00	1,000.00	3,850.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	217.70	217.70	-	-	217.70	7 % ของค่าวัสดุ

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 วันที่ 5/14

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
คำนวณราคากลางโดย
หน่วยให้บริการในเขต บางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
อาคารในเขต บางนา
หน่วยสถาปัตยกรรม
นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด \varnothing 32 มม.	13	เมตร	93.00	1,209.00	32.00	416.00	1,625.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	181.35	181.35	-	-	181.35	15 % ของค่าวัสดุ
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	(6.5 - 7) W. LED Down Light MR-16 ปรับหมุนได้ (R)	7	ชุด	540.00	3,780.00	115.00	805.00	4,585.00	
	1 x (13) W. LED Bulb Down Light (E27) แฉกตั้ง \varnothing ~ 175 มม. (S)	3	ชุด	525.00	1,575.00	115.00	345.00	1,920.00	
	2 x (13) W. LED Bulb Down Light (E27) แฉกตั้ง ขนาด \approx 130 x 230 มม. (U)	28	ชุด	840.00	23,520.00	115.00	3,220.00	26,740.00	
	1 x (12-14) W. Strip Light in Profile & Driver ขนาด \approx 28x36 มม. (รางซิปิก) (Z3)	32	เมตร	1,450.00	46,400.00	50.00	1,600.00	48,000.00	
	1 x (12-14) W. Strip Light & Driver (Z5)	15	เมตร	1,015.00	15,225.00	50.00	750.00	15,975.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	14	ตัว	38.00	532.00	80.00	1,120.00	1,652.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	4	ชุด	22.00	88.00	-	-	88.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 4-6 ช่อง	2	ชุด	76.00	152.00	-	-	152.00	
	เด้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เด้ารับเดี่ยว 2P+G สีขาว	2	ชุด	100.00	200.00	90.00	180.00	380.00	
	เด้ารับคู่ 2P+G สีขาว	17	ชุด	162.00	2,754.00	90.00	1,530.00	4,284.00	
	เด้ารับคู่ 2P+G สีเหลือง	13	ชุด	210.00	2,730.00	90.00	1,170.00	3,900.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	19	ชุด	22.00	418.00	-	-	418.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	13	ชุด	33.00	429.00	-	-	429.00	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 6/ 14

หน่วยให้บริการไปเขต บางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

อาคารไปเขต บางนา

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยสถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณค์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2022

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC.01								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. IEC 01	950	เมตร	9.00	8,550.00	7.00	6,650.00	15,200.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. IEC 01	495	เมตร	13.00	6,435.00	10.00	4,950.00	11,385.00	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. IEC 01	17	เมตร	20.00	340.00	12.00	204.00	544.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. IEC 01	35	เมตร	37.00	1,295.00	16.00	560.00	1,855.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)								
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.	1	งาน	1,163.40	1,163.40	-	-	1,163.40	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	310	เมตร	26.00	8,060.00	22.00	6,820.00	14,880.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	14	เมตร	53.00	742.00	28.00	392.00	1,134.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	1,320.30	1,320.30	-	-	1,320.30	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า Flexible Metal Conduit (Flex).								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	81	เมตร	8.00	648.00	11.00	891.00	1,539.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	97.20	97.20	-	-	97.20	15 % ของค่าวัสดุ
	- รางเดินสาย แบบอานสังกะสี (Hot Dip Galvanized Wireway)								
	รางเดินสาย Wireway ขนาด 50 x 100 mm. (Thick 1.2 mm.)	7	เมตร	160.00	1,120.00	46.00	322.00	1,442.00	
	รางเดินสาย Wireway ขนาด 100 x 100 mm. (Thick 1.2 mm.)	5	เมตร	190.00	950.00	46.00	230.00	1,180.00	
	อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (Wireway Fitting)	1	งาน	310.50	310.50	-	-	310.50	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	6	ตัว	140.00	840.00	90.00	540.00	1,380.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	6	ชุด	22.00	132.00	-	-	132.00	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 วันที่ 7 / 14

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
คำนวณราคากลางโดย

หน่วยให้บริการในเขต บางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
อาคารในเขต บางนา
หน่วยสถาปัตยกรรม
นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณค์

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 21 July 2552

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. /TPEV.								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 Cores)	135	เมตร	10.00	1,350.00	6.00	810.00	2,160.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (20 คู่สาย)	5	เมตร	104.00	520.00	24.00	120.00	640.00	
	- ใช้อ้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	9	เมตร	26.00	234.00	22.00	198.00	432.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	17	เมตร	37.00	629.00	24.00	408.00	1,037.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	2	เมตร	53.00	106.00	28.00	56.00	162.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	145.35	145.35	-	-	145.35	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	964	เมตร	24.00	23,136.00	10.00	9,640.00	32,776.00	
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	35	ตัว	280.00	9,800.00	110.00	3,850.00	13,650.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	15	ชุด	22.00	330.00	-	-	330.00	
	- ใช้อ้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	21	เมตร	26.00	546.00	22.00	462.00	1,008.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	24	เมตร	37.00	888.00	24.00	576.00	1,464.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	26	เมตร	53.00	1,378.00	28.00	728.00	2,106.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 mm.	20	เมตร	93.00	1,860.00	32.00	640.00	2,500.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	700.80	700.80	-	-	700.80	15 % ของค่าวัสดุ

[Handwritten signature]
A

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 วันที่ 9/ 14

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยให้บริการในประเทศ บางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

อาคารประเทศ บางนา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยสถาปัตย์กรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายปานชัย ปานเปี่ยมโกษ

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2552

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานระบบปรับอากาศ								
1.1	งานท่อลมและอุปกรณ์								
	สังกะสี (BWG) เบอร์ # 24	508	ตร.ฟ.	16.00	8,128.00	24.00	12,192.00	20,320.00	
	สังกะสี (BWG) เบอร์ # 26	320	ตร.ฟ.	10.00	3,200.00	18.00	5,760.00	8,960.00	
	SUPPORT	828	ตร.ฟ.	14.00	11,592.00	8.00	6,624.00	18,216.00	
	SPLITTER DAMPER	14	ชุด	450.00	6,300.00	100.00	1,400.00	7,700.00	
	Accessory	1	LOT	1,450.00	1,450.00	435.00	435.00	1,885.00	
1.2	Chamber(สมาร์ทบอร์ดหนา 8 มม. 1 ด้าน)ใน ฉนวนหุ้มท่อลม	32	ตร.ม.	200.00	6,400.00	52.00	1,664.00	8,064.00	
	ฉนวนฉนวนยาคำ Closed Cell Insulation หนา 3/4"	828	ตร.ฟ.	60.00	49,680.00	20.00	16,560.00	66,240.00	
	ทาก และอุปกรณ์	1	LOT	2,480.00	2,480.00	744.00	744.00	3,224.00	
	Linear Slot Diffuser W/VD								
	4 SLOT x3m.	1	ชุด	3,345.00	3,345.00	1,440.00	1,440.00	4,785.00	
1.3	4 SLOT x1.5m.	1	ชุด	1,672.00	1,672.00	720.00	720.00	2,392.00	
	4 SLOT x1m.	1	ชุด	1,115.00	1,115.00	480.00	480.00	1,595.00	
	2 SLOT x1.5m.	3	ชุด	984.00	2,952.00	390.00	1,170.00	4,122.00	
	2 SLOT x1.3m.	1	ชุด	813.00	813.00	338.00	338.00	1,151.00	
	2 SLOT x1.2m.	1	ชุด	751.00	751.00	312.00	312.00	1,063.00	
	2 SLOT x1m.	3	ชุด	656.00	1,968.00	260.00	780.00	2,748.00	
	2 SLOT x0.7m.	4	ชุด	459.00	1,836.00	182.00	728.00	2,564.00	

[Handwritten signature]
A

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง หน่วยให้บริการในเขต บางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง อาคารในเขต บางนา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยสถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย นายปานชัย ปานเยี่ยมโกษ

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2012

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	SAG,RAG								
	SQ10" WVD	2	ชุด	482.00	964.00	115.00	230.00	1,194.00	
	SQ6"	1	ชุด	320.00	320.00	115.00	115.00	435.00	
	RAG 12"x8"	1	ชุด	219.00	219.00	173.00	173.00	392.00	
	RAG 8"x6"	1	ชุด	159.00	159.00	173.00	173.00	332.00	
	ท่อ FLEX ทน 1"x1.5lbs/ft3								
	ท่อ FLEX Ø 6" ทน 1"x1.5lbs/ft3	9	เมตร	300.00	2,700.00	30.00	270.00	2,970.00	
	ท่อ FLEX Ø 8" ทน 1"x1.5lbs/ft3	17	เมตร	410.00	6,970.00	40.00	680.00	7,650.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	SERVICE PANEL	1.35	ตร.ม.	300.00	405.00	80.00	108.00	513.00	
	อื่นๆ								
	ค่า DRAIN น้ำ	1	LOT	3,000	3,000.00	-	-	3,000.00	
	ค่าย้ายเครื่องปรับอากาศ	1	ชุด	7,000	7,000.00	3,000	3,000.00	10,000.00	
	หมวดงานระบบระบายอากาศ								
	พัดลมระบายอากาศตั้งฝ้าเพดาน ขนาด 80 CFM.	1	ตัว	2,655.00	2,655.00	650.00	650.00	3,305.00	
	ย้ายตำแหน่งที่จ่ายน้ำดับเพลิง	8	ชุด	500.00	4,000.00	500.00	4,000.00	8,000.00	
	ท่อเหล็กดำ ขนาด 1"	4	ฟอน	850.00	3,400.00	255.00	1,020.00	4,420.00	
	ข้อต่อข้องอต่างๆ	1	งาน	1,600.00	1,600.00	480.00	480.00	2,080.00	
	อุปกรณ์ยึด และรองรับท่อ	1	งาน	400.00	400.00	120.00	120.00	520.00	
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1	งาน	200.00	200.00	60.00	60.00	260.00	
	อื่นๆ								
	ค่า DRAIN น้ำ	1	LOT	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมงานระบบระบายอากาศ							203,098.00	

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

แบบปร.4 วันที่ 12/ 14

สถานที่ปรับปรุง
 สถานที่ปรับปรุง
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
 คำนำชมราคาตกลงโดย

หน่วยให้บริการไปเขต บางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
 อาคารไปเขต บางนา
 หน่วยสถาปัตยกรรม
 นายพีรชาติ กุญรัตน์

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ขมวดเบ็ดเตล็ด								
	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Light)	1	ชุด	2,900.00	2,900.00	115.00	115.00	3,015.00	
	ตู้สวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) แบบ D	1	ตู้	4,300.00	4,300.00	300.00	300.00	4,600.00	
	ค้าย้ายตำแหน่งตู้ไฟฟ้าไปยังตำแหน่งใหม่	3	งาน	0.00	-	475.00	1,425.00	1,425.00	
	ค้าย้ายตำแหน่ง SMOKE DETECTOR	2	งาน	0.00	-	300.00	600.00	600.00	
รวมงานเบ็ดเตล็ด								9,640.00	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง

หน่วยให้บริการไปเขต บางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

หน่วยให้บริการไปเขต บางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

หน่วยสถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายอรรถกร นารอด

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
หมวดงานติดตั้งสำนักงาน									
1	เก้าอี้ช่วยผู้พิการสาขา / (แบบพิเศษ)	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
2	เก้าอี้พนักงานปฏิบัติงาน / (แบบพิเศษ)	5	ชุด	4,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
3	โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา / (แบบพิเศษ)	1	ชุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
4	โต๊ะส่วนบริการลูกค้า / แบบที่ 2 (แบบพิเศษ)	5	ชุด	13,400.00	67,000.00	-	-	67,000.00	
5	เก้าอี้รับรองลูกค้า / แบบที่ 1 (แบบพิเศษ)	12	ชุด	3,600.00	43,200.00	-	-	43,200.00	
6	โต๊ะรับรองลูกค้า / แบบที่ 1 (แบบพิเศษ)	2	ชุด	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
7	โต๊ะให้คำปรึกษา / (แบบพิเศษ)	1	ชุด	7,140.00	7,140.00	-	-	7,140.00	
8	เครื่องถ่ายเอกสาร (แบบเตรียมส่วนกลาง) 17 AH. 12 V. (แบบที่ 1)	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
				รวมหมวดงานติดตั้งสำนักงาน				175,340.00	