

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารออมสินสาขาลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารออมสินภาค 15 จังหวัดชลบุรี.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 1,210,000.00 บาท.....
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารออมสินสาขาลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ.....

โดยมีรายละเอียดของงานตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด

5. ราคากลางคำนวณ : ณ วันที่ - 4 ธ.ค. 2562 เป็นเงิน 1,210,000.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง : ประกอบด้วย

- 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
- 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
- 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
- 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) แบบ ปร.4 (พ)
- 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

- | | | | |
|-------------------|-----------|---------------|-------|
| 1. นางสาวจิรวรรณ | แววเพชร | ประธานกรรมการ | |
| 2. ร้อยตรีอภิชาติ | งามภักตร์ | กรรมการ | |
| 3. นายวรมธ | แรงสืบสิน | กรรมการ | |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม

ธนาคารออมสินสาขาลองด่าน จ.สมุทรปราการ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินสาขาลองด่าน จ.สมุทรปราการ

ประมาณราคาโดย

หน่วยจัดการและบำรุงรักษา ฯ

ส่วนบริหารอสังหาริมทรัพย์ กิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1

ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	สถาปัตยกรรม	1,201,794.32	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	-	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	13,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,214,794.32	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	1,210,000.00	
(หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)			
* ขยายวัสดุของเดิม (ตามเงื่อนไข) เป็นเงิน.		-	บาท *
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวจวีร์วรรณ แว่วเพชร)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(ร้อยตรีอภิชาติ งามภักตร์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวรเมธ แร่งสืบสิน)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ ปร.5 (ก)

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม อนาคตอมสินสาขาลองด่าน จ.สมุทรปราการ
 สถานที่ปรับปรุงอนาคตอมสิน อนาคตอมสินสาขาลองด่าน จ.สมุทรปราการ
 ประมาณราคาโดย หน่วยจัดการและบำรุงรักษา ฯ ส่วนบริหารอสังหาริมทรัพย์ กิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
3	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3054	-	
4	หมวดงานสถาปัตย์				
5	- งานซ่อมแซม - ปรับปรุง	920,633.00			
6	รวมหมวดงานสถาปัตย์	920,633.00	1.3054	1,201,794.32	
7	หมวดงานสาธารณูปโภค				
8	- งานไฟฟ้า	-			
9	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.3054	-	
10	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
11	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3054	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		920,633.00	1.3054		
ค่า Factor F = 1.3054					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					

รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)

1,201,794.32

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวจุริวรรณ แวเพ็ชร)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (ร้อยตรีอภิชาติ งามภักตร์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวรเมธ แร่งสืบสิน)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม ธนาคารอสมสินสาขาคลองด่าน จ.สมุทรปราการ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารอสมสิน ธนาคารอสมสินสาขาคลองด่าน จ.สมุทรปราการ


ประมาณราคาโดย หน่วยจัดการและบำรุงรักษา ฯ ส่วนบริหารอสังหาริมทรัพย์ กิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 0 หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	งาน	-	-	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น					-	-


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวจุริวรรณ แวเว้เพชร)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (ร้อยตรีอภิชาติ งามภักตร์)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวรเมธ แร่งสืบสิน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม ธนาคารออมสินสาขาลองตัน จ.สมุทรปราการ
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินสาขาลองตัน จ.สมุทรปราการ
 ประมาณราคาโดย หน่วยจัดการและบำรุงรักษา ฯ ส่วนบริหารอสังหาริมทรัพย์ กิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน				
1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	3,000.00	
2	นั่งร้าน	1	งาน	10,000.00	
รวมงานหมวดงานอื่นๆและวัสดุ ค่าใช้จ่ายพิเศษในการดำเนินงาน				13,000.00	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวจุรีวรรณ แว่วเพชร)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (ร้อยตรีอภิชาติ งามภักตร์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวรมธ แรงสืบสิน)

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม ธนาคารออมสินสาขาคลองด่าน จ.สมุทรปราการ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินสาขาคลองด่าน จ.สมุทรปราการ

ประมาณราคาโดย

หน่วยจัดการและบำรุงรักษา ฯ

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารอสังหาริมทรัพย์ กิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานรื้อถอน								
1	งานรื้อถอนวัสดุเดิม พื้น ไม้เพดาน ประตู หน้าต่างและอื่นๆ	1	งาน	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	✓
	งานปรับปรุงซ่อมแซม								
2	ซ่อมแซมรอยรั่วระหว่างรั้วกันผนังอาคารด้านหน้าอาคาร	1	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	✓
3	ทำสีประตูหน้าต่างและด้านข้างคาน้ำ	46	ตร.ม.	45.00	2,070.00	30.00	1,380.00	3,450.00	✓
4	การเบื้อขอบไม้ด้านหน้าประตูหน้าต่างและประตูบานเปิดใหม่ที่ใช้รูป	1	งาน	1,500.00	1,500.00	✓	-	1,500.00	✓
5	ซ่อมแซมผนังไม้ที่แตกกว้างด้านข้างอาคาร	1	งาน	1,500.00	1,500.00	✓	-	1,500.00	✓
6	ประตูรั้วทางเข้ารถเปลี่ยนบานพับใหม่ข้างละ 3 ชุด	6	ตัว	250.00	1,500.00	100.00	600.00	2,100.00	✓
7	แผนกกระจกด้านหน้าและข้างเปลี่ยนยางอุดกระจกทั้งด้านในและด้านนอก	170	ตัว	250.00	42,500.00	100.00	17,000.00	59,500.00	✓
8	แผนกกระจกด้านหน้าและข้างโดยรอบคอกSILICONEเดิมออกแล้วทำความสะอาด	170	ม.	10.00	1,700.00	1.00	170.00	1,870.00	✓
	อัดSILICONEใหม่อย่างดี	65	ม.	15.00	975.00	5.00	325.00	1,300.00	✓
9	รื้อขีไฟส่องป้ายเดิมโคได้ด้าเดิม	1	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	✓
10	เปลี่ยนมุ้งลวดใหม่พร้อมกรอบจำนวนตามแบบ	40	ชุด	460.00	18,400.00	50.00	2,000.00	20,400.00	✓
11	ประตูไม้ตัดยาวทาสีชนิดกันน้ำทาสีพร้อมวงกบและอุปกรณ์	2	ชุด	2,610.00	5,220.00	1,050.00	2,100.00	7,320.00	✓
12	ประตูไม้ตัดยาวทาสีพร้อมวงกบและอุปกรณ์	3	ชุด	2,340.00	7,020.00	470.00	1,410.00	8,430.00	✓
13	เปลี่ยนบานเกล็ดกระจกใหม่พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3	ชุด	3,200.00	9,600.00	-	-	9,600.00	✓
14	เปลี่ยนประตูบานสวิงคู่กระจกกับอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ชนิดใช้ด้ามจับ	2	ชุด	22,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	✓
15	ฝ้ายับพื้นหนา 12 มม. โครงอลูมิเนียม T-Bar 0.60x1.20m.	598	ตร.ม.	320.00	191,360.00	52.00	31,096.00	222,456.00	✓
16	ปรับSLOPEหลังคา ค.ส.ล.และรางน้ำค.ส.ล.	35	ตร.ม.	75.00	2,625.00	50.00	1,750.00	4,375.00	✓

M

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม ธนาคารออมสินสาขาคลองด่าน จ.สมุทรปราการ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินสาขาคลองด่าน จ.สมุทรปราการ

ประมาณราคาโดย หน่วยจัดการและบำรุงรักษา ฯ

คำนวณราคากลางโดย หน่วยจัดการและบำรุงรักษา ฯ

แบบเลขที่..... ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารอสังหาริมทรัพย์ กิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
17	กันซึม membran	35	ตร.ม.	350.00	12,250.00		-	12,250.00	✓
18	ขอบพื้นกันซึมmembrain	102	ม.	150.00	15,300.00	150.00	15,300.00	30,600.00	✓
19	แก้ไขท่อที่รั่วจากคาน้ำทิ้งที่รั่วซึมและหลุดยึดใหม่ให้ใช้งานได้ดี	1	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	✓
20	เปลี่ยนเสาขาวจับแอสแตมบลีใหม่ให้ชำรุดจำนวน 1ชุด และซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด	1	งาน	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	✓
21	ติดตั้งตาข่ายกันนก ใหม่ให้เรียบร้อยแข็งแรง	130	ตร.ม.	400.00	52,000.00	-	-	52,000.00	✓
22	ซ่อมแซมผิวปูนฉาบท้องพื้นกันสาดเดิม ประมาณ 4ตร.ม.	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	✓
23	ชั้น 2-3รวมทั้งบันได พื้นกระเบื้องยางเดิมรื้อออกแล้วปูใหม่ ขนาด 0.30x0.30ม.พร้อมบัว	560	ตร.ม.	220.00	123,200.00	50.00	28,000.00	151,200.00	✓
24	บัวยาง	360	ม.	30.00	10,800.00	50.00	18,000.00	28,800.00	✓
25	ทำสีฝ้าอลูมิเนียมด้านหน้าใหม่	18	ตร.ม.	75.00	1,350.00	38.00	684.00	2,034.00	✓
26	เหล็กดัด คาน้ำทิ้งยกขึ้นบันได พื้นกระเบื้องยางเดิมเปลี่ยนสีกาใหม่ให้ใช้งานได้ดีพร้อมทาสี	1	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	✓
	ทั้งนอก-ภายในภายนอกภายใน บันไดลิ้งและลูกกรง				-	-	-	-	✓
27	เปลี่ยนกระเบื้องบนเสาลิ้งที่แตกจำนวน 4 แผ่น	4	แผ่น	200.00	800.00	-	-	800.00	✓
28	ทาสีผนังภายนอกทั้งหมด	690	ตร.ม.	65.00	44,850.00	30.00	20,700.00	65,550.00	✓
29	ทาสีผนังภายในชั้น 2-3 รวมทั้งลิ้งบันได	912	ตร.ม.	57.00	51,984.00	30.00	27,360.00	79,344.00	✓
30	ทำสีประตูบานไม้เดิม	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	✓
31	ทาสีทั้งประตูหน้าต่างเหล็ก	110	ตร.ม.	63.00	6,930.00	35.00	3,850.00	10,780.00	✓
32	ซ่อมแซมผนังภายนอกที่แตกกร้าว	1	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	✓
33	รื้อกระเบื้องส่วนปลายโดยรื้อหลังคาแล้วทำการกราทุบปูนที่ขอบรางน้ำได้หลังคา	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	✓
34	ทำความสะอาดกระเบื้องทั้งหมด	1	งาน	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	✓

17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม

ธนาคารออมสินสาขาลองด่าน จ.สมุทรปราการ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินสาขาลองด่าน จ.สมุทรปราการ

ประมาณราคาโดย

หน่วยจัดการและบำรุงรักษา ฯ

คำนวณราคากลางโดย

หน่วยจัดการและบำรุงรักษา ฯ

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารอสังหาริมทรัพย์ กิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าดวงโคมชั้น2								
35	ติดตั้งโคมไฟ 1x18W. LED T8. ไม่มีที่ครอบหลอด ทดแทนตำแหน่งเดิม	11	ชุด	740.00	8,140.00	115.00	1,265.00	9,405.00	✓
36	ติดตั้งโคมไฟ 1x9W. LED T8. ไม่มีที่ครอบหลอด ทดแทนตำแหน่งเดิม	2	ชุด	570.00	1,140.00	115.00	230.00	1,370.00	✓
37	สวิตช์ทางเดียว	11	ชุด	38.00	418.00	80.00	880.00	1,298.00	✓
38	เคักรับตู้ 2P+G สีขาว	13	ชุด	162.00	2,106.00	90.00	1,170.00	3,276.00	✓
39	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	14	ชุด	22.00	308.00		-	308.00	✓
40	สายไฟขนาด 4 sq.mm. IEC 01	210	เมตร	13.00	2,730.00	9.00	1,890.00	4,620.00	✓
41	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. IEC 01	100	เมตร	9.00	900.00	7.00	700.00	1,600.00	✓
42	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm. 1/2"	120	เมตร	26.00	3,120.00	22.00	2,640.00	5,760.00	✓
	งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าดวงโคมชั้น3								
43	ติดตั้งโคมไฟ 1x18W. LED T8. ไม่มีที่ครอบหลอด ทดแทนตำแหน่งเดิม	11	ชุด	740.00	8,140.00	115.00	1,265.00	9,405.00	✓
44	ติดตั้งโคมไฟ 1x9W. LED T8. ไม่มีที่ครอบหลอด ทดแทนตำแหน่งเดิม	2	ชุด	570.00	1,140.00	115.00	230.00	1,370.00	✓
45	สวิตช์ทางเดียว	11	ชุด	38.00	418.00	80.00	880.00	1,298.00	✓
46	เคักรับตู้ 2P+G สีขาว	13	ชุด	162.00	2,106.00	90.00	1,170.00	3,276.00	✓
47	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	14	ชุด	22.00	308.00		-	308.00	✓
48	สายไฟขนาด 4 sq.mm. IEC 01	210	เมตร	13.00	2,730.00	9.00	1,890.00	4,620.00	✓
49	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. IEC 01	100	เมตร	9.00	900.00	7.00	700.00	1,600.00	✓
50	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm. 1/2"	120	เมตร	26.00	3,120.00	22.00	2,640.00	5,760.00	✓
	รวมงานซ่อมแซม - ปรับปรุง							920,633.00	

10