



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารออมสินสาขาบางป่อ จังหวัดสมุทรปราการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารออมสินภาค 15 จังหวัดชลบุรี
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 986,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารออมสินสาขาบางป่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีรายละเอียดของงานตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ : ณ วันที่ 4 ธ.ค. 2562 เป็นเงิน 986,000.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง : ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

1. นางนิตยา	เจริญประกอบ	ประธานกรรมการ	
2. นางสาวปาริฉัตร	ปู้วัด	กรรมการ	
3. นายธีรวัฒน์	จิตชัยกรณ์	กรรมการ	





แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุง

สาขาบางป่อ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ปรับปรุงอาคารออมลิน

สาขาบางป่อ จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยจัดการและบำรุงรักษา ฯ

0

1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	940,396.62	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	-	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	46,000.00	✓
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	986,396.62	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง (เก้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)	986,000.00	✓
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

(นางนิตยา เจริญประกอบ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวปาริฉัตร ปุวัต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรวัฒน์ จิตชัยกรรม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ พร.5 (ก)

งานปรับปรุง

สาขาบางป่อ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาบางป่อ จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยจัดการและบำรุงรักษา แบบเลขที่

0

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน

2

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3063	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	719,893.30	1.3063	940,396.62	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.3063	-	
5	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3063	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		719,893.30	1.3063		
	ค่า Factor F =	1.3063			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				

รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)

940,396.62

(นางนิตยา เจริญประกอบ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวปาริฉัตร ปุวัต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรวัฒน์ จิตชัยกรณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
 สาขาบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
 หน่วยจัดการและบำรุงรักษา ฯ
 จำนวนราคากลางโดย
 ธีรวัฒน์ จิตชัยภรณ์

แบบเลขที่
 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุง								
1	งบบริของเดิม								
1.1	รื้อพื้น ค.ส.ล. ของเดิม ทน 0.15 ม.	500	ตร.ม.	-	-	70.00	35,000.00	35,000.00	✓
1.2	รื้อพื้นลานกระบือของเดิม	36	ตร.ม.	-	-	25.00	900.00	900.00	✓
2	งานปรับปรุงพื้น ค.ส.ล. ลาน								
2.1	คอนกรีต 1:2:4	54	ลบ.ม.	1,981.00	106,974.00	306.00	16,524.00	123,498.00	✓
2.2	Ø 16 มม.	1.5	ตัน	22,274.00	33,411.00	3,401.00	5,101.50	38,512.50	✓
2.3	Ø 25 มม.	3.1	ตัน	19,177.00	59,448.70	3,401.00	10,543.10	69,991.80	✓
2.4	ตะแกรงเหล็กสำหรับรูป Ø 6 มม.	540	ตร.ม.	50.00	27,000.00	5.00	2,700.00	29,700.00	✓
2.5	หินคลุก ทน 0.05 ม.	50	ตร.ฟ.	700.00	35,000.00	50.00	2,500.00	37,500.00	✓
2.6	ไม้แบบ	127	เมตร	150.00	19,050.00	133.00	16,891.00	35,941.00	✓
2.7	ยางมะตอยหอยทรายต่อถนน	260	เมตร	20.00	5,200.00	10.00	2,600.00	7,800.00	✓
2.8	ปูกระเบื้อง 8" x 8W สลับกรวดล่าง 10 ซม.	36	ตร.ม.	950.00	34,200.00	-	-	34,200.00	✓
2.10	ต่อคอนกรีตทับหลังรางน้ำ พร้อมเหล็ก L 50 x 50 ทาสีน้ำมัน	131	เมตร	250.00	32,750.00	-	-	32,750.00	✓
2.11	ต่อขอบฝาบ่อพัก พร้อมเหล็ก L 50 x 50 ทาสีน้ำมัน	35	บ่อ	350.00	12,250.00	-	-	12,250.00	✓
2.12	ฝาปิดบ่อบำบัดเหล็กหนา 1.2 มม. ทาสีน้ำมัน พร้อมยกขอบสูง	2	ฝา	450.00	900.00	-	-	900.00	✓

