




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารออมสินภาค 15 จังหวัดชลบุรี
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 641,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียดของงานตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ : ณ วันที่ - 4 ธ.ค. 2562 เป็นเงิน 641,000.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง : ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.5ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ปร.5ข)
 - 6.4 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

1. นางสาวประภาพร สื่อประเสริฐสิทธิ์	ประธานกรรมการ	
2. นางศิริพร นวลสง่า	กรรมการ	
3. นายวรเมธ แรงสืบสิน	กรรมการ	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม

ธนาคารออมสินสาขาบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินสาขาบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

ประมาณราคาโดย

หน่วยจัดการและบำรุงรักษา ฯ

ส่วนบริหารอสังหาริมทรัพย์ กิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1

ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	สถาปัตยกรรม	626,876.07	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	-	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	15,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	641,876.07	✓
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	641,000.00	✓
	(หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		
* ขायวัสดุของเดิม (ตามเงื่อนไข) เป็นเงิน.		-	บาท *
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวประภาพร สือประเสริฐสิทธิ์)

..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางศิริพร นวลสง่า)

..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวรเมธ แร่งสืบสิน)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ ปร.5 (ก)

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม

ธนาคารออมสินสาขาบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินสาขาบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

ประมาณราคาโดย

หน่วยจัดการและบำรุงรักษา ฯ ส่วนบริหารอสังหาริมทรัพย์ กิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน

4

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
3	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3074	-	
4	หมวดงานสถาปัตย์				
5	- งานซ่อมแซม - ปรับปรุง	479,483.00			
6	รวมหมวดงานสถาปัตย์	479,483.00	1.3074	626,876.07	
7	หมวดงานสาธารณูปโภค				
8	- งานไฟฟ้า	-			
9	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.3074	-	
10	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
11	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3074	-	
	รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)	479,483.00	1.3074		
	ค่า Factor F =	1.3074			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				

รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)

626,876.07

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวประภาพร สือประเสริฐสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางศิริพร นวลสง่า)

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวรเมธ แร่งสับลิน)


แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม ธนาคารออมสินสาขาบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินสาขาบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
 ประมาณราคาโดย หน่วยจัดการและบำรุงรักษา ฯ ส่วนบริหารอสังหาริมทรัพย์ กิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 0 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	งาน	-	-	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น					-	-


 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวประภาพร สื่อประเสริฐสิทธิ์)


 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางศิริพร นวลสง่า)


 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวรมะ แร่งสืบสิน)

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม

ธนาคารออมสินสาขาบางลำภู จ.ฉะเชิงเทรา

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินสาขาบางลำภู จ.ฉะเชิงเทรา

ประมาณราคาโดย

หน่วยจัดการและบำรุงรักษา ฯ

คำนวณราคากลางโดย

หน่วยจัดการและบำรุงรักษา ฯ

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารอสังหาริมทรัพย์ กิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.งานรื้อถอน								
1	งานรื้อถอนวัสดุเดิม พื้น พื้นเพดานและอื่นๆ	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	✓
	2.งานปรับปรุงซ่อมแซม								
2	ซ่อมแซมเหล็กดัดที่ชำรุดชิ้น 2, 3 และชิ้นคาดฝ้าพรางทาสี	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	✓
3	ฝ้าเพดานยี่ห้อ T-BAR ชนิดขนาด 0.60x1.20ม. เปลี่ยนเฉพาะแผ่นฝ้า	390	ตร.ม.	150.00	58,500.00	25.00	9,750.00	68,250.00	✓
	พรางทาสีโครงสร้างเดิมทำความสะอาดตั้งระดับใหม่				-		-	-	
4	รื้อฝ้าเพดานเดิมเปลี่ยนเป็นฝ้ายี่ห้อฉนวนเรียบ	127	ตร.ม.	260.00	33,020.00	75.00	9,525.00	42,545.00	✓
5	ทาสีผนังห้องผสมสีน้ำห้องผสมสี ห้องนั่งเล่น โรงรถใหม่	280	ตร.ม.	57.00	15,960.00	30.00	8,400.00	24,360.00	✓
6	ทาสีฝ้าเพดาน	200	ตร.ม.	45.00	9,000.00	30.00	6,000.00	15,000.00	✓
7	รื้อฝ้าเดิม ติดตั้งบัว PVC ใหม่	40	ม.	80.00	3,200.00	40.00	1,600.00	4,800.00	✓
8	รื้อฝ้าเพดานเดิม เปลี่ยนพลาสติกแผ่นใหม่ให้สามารถได้ตัวพร้อมที่ ประตุ พร้อมติดตั้งฝ้ากลับเดิม	1	งาน	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	✓
9	หลังคาโรงรถเดิมรื้อครีบบนเดิม	1	งาน	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	✓
10	ทำควมสะอาดรางน้ำด้านหน้าอาคาร	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	✓
11	สกัดผนังห้องนั่งเล่นพรีอบฉาบใหม่	10	ตร.ม.	350.00	3,500.00	-	-	3,500.00	✓
12	ก่ออิฐปิดช่อง ATM เดิมพรีอบฉาบปูน	5	ตร.ม.	900.00	4,500.00	-	-	4,500.00	✓
13	ปูกระเบื้องผนังโดยรอบแผง ATM เดิมใหม่ทั้งหมด	17	ตร.ม.	285.00	4,845.00	166.00	2,822.00	7,667.00	✓
14	รื้อสุขภัณฑ์ในห้องน้ำประชาชนทั้งหมด	1	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	✓
15	ได้ฉนวนข้างบนห้องน้ำประชาชน	1	ชุด	4,950.00	4,950.00	450.00	450.00	5,400.00	✓
16	โถชักโครกชาย	1	ชุด	3,090.00	3,090.00	450.00	450.00	3,540.00	✓
17	สายฉีดชำระ	1	ชุด	540.00	540.00	35.00	35.00	575.00	✓
18	อ่างล้างหน้า	1	ชุด	5,600.00	5,600.00	450.00	450.00	6,050.00	✓
19	ก๊อกรับอุปกรณ์	1	ชุด	800.00	800.00	150.00	150.00	950.00	✓

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม

ธนาคารออมสินสาขาสว่างหลัก จ.ฉะเชิงเทรา

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินสาขาสว่างหลัก จ.ฉะเชิงเทรา

ประมาณราคาโดย

หน่วยจัดการและบำรุงรักษา ฯ

คำนวณราคากลางโดย

หน่วยจัดการและบำรุงรักษา ฯ

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารทรัพย์สินทรัพย์สิน กิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
20	กระจกยางอย่างดี	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	✓
21	ที่ใส่กระดาษชำระ	1	ชุด	510.00	510.00	120.00	120.00	630.00	✓
22	ขอมแขวนผ้า	1	ชุด	150.00	150.00	70.00	70.00	220.00	✓
23	ที่อกน้ำเต๋อล้างพื้น	1	ชุด	250.00	250.00	25.00	25.00	275.00	✓
24	รูระบายน้ำทิ้งตะแกรงกันผง	1	ชุด	450.00	450.00	70.00	70.00	520.00	✓
25	STOP VALVE	2	ชุด	150.00	300.00	-	-	300.00	✓
26	ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลของห้องน้ำให้ใช้การได้ดี	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	✓
27	ปรับพื้นค.ส.สูง 0.10 ม. ผิวปูกระเบื้องเซรามิคใหม่ทั้งหมด 0.30x0.30ม.	7	ตร.ม.	700.00	4,900.00	450.00	3,150.00	8,050.00	✓
28	มุงหลังคาเมทัลชีทใหม่	13.00	ตร.ม.	850.00	11,050.00	70.00	910.00	11,960.00	✓
29	ติดตั้งFLASHING กันน้ำใหม่ พร้อมโครง	26.00	ม.	150.00	3,900.00	50.00	1,300.00	5,200.00	✓
30	ห้องครัวกับผนังยิปซัมกรุหน้าไม้โครงโลหะ 12ตรม. พร้อมทาสี	12.00	ตร.ม.	380.00	4,560.00	130.00	1,560.00	6,120.00	✓
31	ห้องครัวติดตั้งประตูกระจกวางกบถูนีเยม 1ชุด	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	✓
32	ห้องครัวติดตั้งซึ่งล้างจานสำเร็จรูป พร้อมเดินระบบน้ำดี น้ำเสียให้ใช้งานได้ดี	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	✓
33	ปอดักขยะไซเม็น	1.00	ชุด	3,100.00	3,100.00	-	-	3,100.00	✓
34	ห้องครัวทำความสะอาดรีไซเคิลอาหารค.ส.ส. ผิวปูกระเบื้อง	1.00	งาน	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	✓
35	ทำสีประตูห้องมั่งคั่งใหม่	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	✓
36	ซ่อมแซมผนังแตกร้าวที่ภายในและภายนอกบริเวณเก็บสาด ค.ส.ส.	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	✓
37	แก้ปัญหารั่วซึมเข้าจากภายนอกเข้ามาภายในบริเวณเก็บสาดค.ส.ส.	1.00	งาน	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	✓
38	ผนังตกแต่งหลังคาเดิมเปลี่ยนแผ่นสลิมนาคใหม่แก้ไขช่องมิดโครงให้แข็งแรง	1.00	งาน	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	✓
39	ซ่อมแซมแก้ไขหน้าต่างบานเลื่อนเดิมที่ชำรุด	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	✓
40	ทำสีโต๊ะภายในห้องใหม่	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	✓
41	เปลี่ยนกระเบื้องภายในขนาด 0.30x0.30ม	10	ตร.ม.	260.00	2,600.00	50.00	500.00	3,100.00	✓

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม

ธนาคารออมสินสาขางดสัก จ.ฉะเชิงเทรา

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินสาขางดสัก จ.ฉะเชิงเทรา

ประมาณราคาโดย

หน่วยจัดการและบำรุงรักษา

คำนวณราคากลางโดย

หน่วยจัดการและบำรุงรักษา

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารสิ่งทางทรัพย์สิน การจัดการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
42	ทำความสะอาดกระจกทั้งหมด	1	งาน	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
	3. หมอฉนวนไฟฟ้า								
	แบ่งย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ 100A. (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	- ตู้ Load Center 3 Phase/4 Wire MAIN BREAKER.								LP 2
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT 6 KA.	1	ตัว	157.00	157.00	-	-	157.00	
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (18-20) W. LED T8. 0.6x1.20 ม.โคมไฟหน้าตอมเบรกเกอร์นิยมน (A)	6	ชุด	2,900.00	17,400.00	150.00	900.00	18,300.00	
	(18-20) W. LED Module Down Light Ø ~ 175 mm. (P)	51	ชุด	1,200.00	61,200.00	115.00	5,865.00	67,065.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	8	ตัว	38.00	304.00	80.00	640.00	944.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	4	ชุด	22.00	88.00	-	-	88.00	
	สายไฟฟ้าทางย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC.01								
	สายไฟขนาด 2.5. sq.mm. IEC 01	700	เมตร	9.00	6,300.00	7.00	4,900.00	11,200.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	441.00	441.00	-	-	441.00	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	350	เมตร	26.00	9,100.00	22.00	7,700.00	16,800.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	1,365.00	1,365.00	-	-	1,365.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	เข้ารับโทรศัพท์ RJ 11	6	ตัว	140.00	840.00	90.00	540.00	1,380.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	6	ชุด	22.00	132.00	-	-	132.00	
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. /PPEV.								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 Cores)	140	เมตร	10.00	1,400.00	6.00	840.00	2,240.00	

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม

งานอาคารอเนกประสงค์บางลำไย จ.ฉะเชิงเทรา

สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

อาคารอเนกประสงค์บางลำไย จ.ฉะเชิงเทรา

ประมาณราคาโดย

หน่วยจัดการและบำรุงรักษา ฯ

คำนวณราคากลางโดย

หน่วยจัดการและบำรุงรักษา ฯ

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารอสังหาริมทรัพย์ กิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	60	เมตร	26.00	1,560.00	22.00	1,320.00	2,880.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	234.00	234.00	-	-	234.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	300	เมตร	24.00	7,200.00	10.00	3,000.00	10,200.00	✓
	เคเบิลคอมพิวเตอร์ RJ 45	12	ตัว	280.00	3,360.00	110.00	1,320.00	4,680.00	✓
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	40	ชุด	22.00	880.00	-	-	880.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	150	เมตร	26.00	3,900.00	22.00	3,300.00	7,200.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	585.00	585.00	-	-	585.00	15 % ของค่าวัสดุ
	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 6"	1	ชุด	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	
รวมทั้งหมด (TOTAL)					479,483.00				