




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาวิทยา จังหวัดตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๓,๘๕๓,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาวิทยา จังหวัดตรัง โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
  - ๔.๑ ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
  - ๔.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2563 เป็นเงิน ๓,๘๕๓,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
  - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ ๑) (แบบ ปร.๕ ก)
  - ๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ ๒) (แบบ ปร.๕ ข)
  - ๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ ๓) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.๔ พ)
  - ๖.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
 

๗.๑ นายวัช	งามสมประสงค์	ประธานกรรมการ 
๗.๒ นายรัชตะ	ลิมสกุล	กรรมการ 
๗.๓ นายธนิต	โสทธิสรรเสริญ	กรรมการ 


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ราคาจัดจ้างใหม่)

ปร.6


งานปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาวิชา จังหวัดตรัง (รูปแบบ Social Branch)  
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาวิชา จังหวัดตรัง  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง ตำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด  
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2563

หน่วย : บาท


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	56,745.65	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	2,408,054.76	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า+สุขาภิบาล)	663,903.66	
	- กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	72,003.78	
	- กลุ่มที่3		
	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	585,400.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	57,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	10,500.00	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	3,853,607.85	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	3,853,000.00	
	ตัวอักษร (สามล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
	คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง		
	และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ		



(นายธวัช งามสมประสงค์)  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายรัชตะ ลิ้มสกุล)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนิต โสติกสิริเสริญ)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

งานปรับปรุงอาคารอมลิน

สาขาวิชา จังหวัดตรัง (รูปแบบ Social Branch)

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน

สาขาวิชา จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน


18 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

27 ก.พ. 2563


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	43,550.00	1.3030	56,745.65	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานรื้อถอน	24,600.00	✓		
	- งานพื้น	151,740.00	✓		
	- งานผนัง	429,889.00	✓		
	- งานฝ้าเพดาน	180,149.00	✓		
	- งานหลังคา	38,410.00	✓		
	- งานประตู-หน้าต่าง	413,565.00	✓		
	- งานสุขภัณฑ์	84,460.00	✓		
	- งานป้าย - มุขี	288,400.00	✓		
	- งาน Built-In + ผนังตกแต่ง	152,200.00	✓		
	- งานทาสี	84,672.00	✓		
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	1,848,085.00	1.3030	2,408,054.76	✓
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	450,740.31	✓		
	- งานระบบปรับอากาศ	41,826.00	✓		
	- งานสุขาภิบาล	16,953.00	✓		
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	509,519.31	1.3030	663,903.66	✓
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
4	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบนึ่งเหตุเพลิงไหม้)	55,260.00	1.3030	72,003.78	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3				
5	- ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.3030	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		2,456,414.31	1.3030		
ค่า Factor F = 1.3030					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				3,128,704.07	
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย		บาท/ตร.ม.



(นายวิชัย งามสมประสงค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายรัชชช ลิ้มสกุล)



(นายอนันต์ โสทธิสรเสริญ)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

งานปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาวิชา จังหวัดตรัง (รูปแบบ Social Branch)

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาวิชา จังหวัดตรัง


หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2563


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	585,400.00	585,400.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				585,400.00	



(นายชัช งามสมประสงค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายรชตะ ลิ้มสกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนิต โสติสิทธเสรีญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/-20

งานปรับปรุงอาคารออมสิน สาขากรุงเทพฯ จังหวัดตราง (รูปแบบ Social Branch)

สถานที่รับปรุงธนาคารออมสิน สาขากรุงเทพฯ จังหวัดตราง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สํารวจและจัดซื้อ

ประมาณราคาโดย นายรชตะ ลิมสกุล

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานโครงสร้าง								
	โครงสร้างเหล็ก I-russ I1 + โครงสร้างเหล็กยึดป้ายไวนิล								
1	เหล็กฉาก L- 1 1/2" x 1 1/2" x 4 มม.	16	ท่อน	319.00	5,104.00	-	-	5,104.00	
2	เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 มม.	6	ท่อน	678.00	4,068.00	-	-	4,068.00	
3	เหล็ก 1 1/4" x 1 1/4" x 2.3 มม.	29	ท่อน	268.00	7,772.00	-	-	7,772.00	
4	ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น XS 53	3	แผ่น	1,400.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
5	ทุกเหล็กหัวระเบิด ๑ 3/8"	88	ตัว	5.00	440.00	-	-	440.00	
6	ค่าเชื่อมติดตั้งโครงสร้างเหล็ก	1	งาน	-	-	10,125.00	10,125.00	10,125.00	
7	ทาสีรองพื้นกันสนิม+สีทับหน้า	57	ตร.ม.	75.00	4,275.00	38.00	2,166.00	6,441.00	
8	แผ่นสังกะสีรองป้ายโฆษณาไวนิล	27	ตร.ม.	200.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
รวมหมวดงานโครงสร้าง								43,550.00	

A  
[Signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 ณวันที่ 2/20

งานปรับปรุงอาคารออมสิน สาขากรุงเทพฯ จังหวัดตรัง (รูปแบบ Social Branch)

สถานที่ปรับปรุงอาคารออมสิน สาขากรุงเทพฯ จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สำนักงานและจัดซื้อ

ประมาณราคาโดย นายรชตะ สิมสกุล

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2563

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อถอน								
1	รื้อถอนผนังตึกแดง + โครงคร่า พร้อมขนทิ้ง	1	L/S	-	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	
2	รื้อถอนตู้เก็บของ, เคาน์เตอร์ของเดิม พร้อมขนทิ้ง	1	L/S	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
3	รื้อถอนฝ้าเพดาน + โครงคร่า พร้อมขนทิ้ง	1	L/S	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
4	รื้อถอนประตูไม้ + ประตูอลูมิเนียม + ผนังกระจก พร้อมขนทิ้ง	1	L/S	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
5	รื้อถอนแผ่นหลังคาเมทัลชีท พร้อมขนทิ้ง	1	L/S	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
6	รื้อถอนโครงเคร่าเหล็กยึดผนังอาคารด้านหน้า พร้อมขนทิ้ง	1	L/S	-	-	2,700.00	2,700.00	2,700.00	
7	รื้อถอนฝ้าโลโก้ ป้ายยี่ห้อผนัง ป้ายชื่อด้านหน้า ของเดิมพร้อมขนทิ้ง	1	L/S	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
8	รื้อถอนอุปกรณ์ห้องน้ำและเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมขนทิ้ง	1	L/S	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
9	รื้อถอนพื้น - ผนังกระเบื้องเพารมิพร้อมขนทิ้ง	1	L/S	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
รวมงานรื้อถอน								24,600.00	

A  
[Signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงชนวนอาคารออมสิน สาขาวิชา จังหวัดตรัง (รูปแบบ Social Branch)  
 สถานที่ปรับปรุงชนวนอาคารออมสิน สาขาวิชา จังหวัดตรัง  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง ประมวลราคาโดย สำนักและจัดซื้อ นายชตช ลิ้มสกุล

แบบปร.4 แผ่นที่ 3/-20

แบบเลขที่ .....  
 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้น								
1	พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 12" x 12 "	115	ตร.ม.	260.00	29,900.00	55.00	6,325.00	36,225.00	
2	บัวเชิงผนังอลูมิเนียม ขนาด 100 มม.	57	ตร.ม.	200.00	11,400.00	45.00	2,565.00	13,965.00	
3	บัวเชิงผนัง PVC	106	ตร.ม.	80.00	8,480.00	40.00	4,240.00	12,720.00	
4	พื้นปูกระเบื้องยางดิลิปถือค หน้า 5 มม.	96	ตร.ม.	750.00	72,000.00	100.00	9,600.00	81,600.00	
5	ทำความสะอาดซ่อมแซมพื้นผิวของเดิม	1	L/S	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
6	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ชนิดผิวด้าน	10	ตร.ม.	315.00	3,150.00	158.00	1,580.00	4,730.00	
	<b>รวมงานพื้น</b>							<b>151,740.00</b>	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง  
 ประมาณราคาค่าโดย

แบบปร.4 แผ่นที่ 4/-20

แบบเลขที่.....  
 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
1	ผนังอิฐบุบอร์ค หนา 12 มม. โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 64 มม. 0.55 มม. 1 ด้าน	70	ตร.ม.	260.00	18,200.00	100.00	7,000.00	25,200.00	
2	ผนังอิฐบุบอร์ค หนา 12 มม. โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 64 มม. 0.55 มม. 2 ด้าน	85	ตร.ม.	380.00	32,300.00	130.00	11,050.00	43,350.00	
3	ผนังปูนฉาบเปอร์	68	ตร.ม.	450.00	30,600.00	50.00	3,400.00	34,000.00	
4	ผนังกรุกระเบื้องเซรามิคขนาด 12"x12" ชนิดผิวมัน	1.5	ตร.ม.	320.00	480.00	166.00	249.00	729.00	
5	เส้นแฉกเคลือบขอบกระจากสี Copper แบบเหลี่ยม	2.55	เมตร	200.00	510.00	40.00	102.00	612.00	
6	ผนัง ALU Composite หนา 4 มม. พร้อมโครงเหล็กป้าย	80	ตร.ม.	2,200.00	176,000.00	600.00	48,000.00	224,000.00	
7	ผนังกัลติอูดูมิเนียมเส้นตรงขนาด 50 x 100 มม. พร้อมโครงเหล็ก	6	ตร.ม.	2,500.00	15,000.00	300.00	1,800.00	16,800.00	
8	ผนังโครงเหล็ก + แผ่นเหล็ก + กรูแผ่นอิฐบุบอร์ค 1 ด้าน	14	ตร.ม.	1,800.00	25,200.00	-	-	25,200.00	
9	ผนังโครงเหล็ก + แผ่นเหล็ก + กรูแผ่นอิฐบุบอร์ค 2 ด้าน	14	ตร.ม.	2,500.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
10	ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ชนิดผิวมัน	58	ตร.ม.	250.00	14,500.00	181.00	10,498.00	24,998.00	
	รวมงานผนัง							429,889.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 5/20

งานปรับปรุงอาคารอเนกสิน สาขาวิชา จังหวัดศรีสะเกษ (รูปแบบ Social Branch)  
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนกสิน สาขาวิชา จังหวัดศรีสะเกษ  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง อาคารและจัดซื้อ นายรชตะ สิมสกุล  
 ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่.....  
 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 เมื่อวันที่ **27 ก.พ. 2563**

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ชนิดฉาบเรียบ พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (12 x 35 x 0.7 มม. @ 0.40 ม.)	86	ตร.ม.	260.00	22,360.00	75.00	6,450.00	28,810.00	
2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 24 x 38 x (0.35 x 2 มม.) ระบบ T-Bar ขนาด 0.60 x 1.20 ม.	16	ตร.ม.	251.00	4,016.00	52.00	832.00	4,848.00	
3	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ชนิดมีฟอยล์สะท้อนความร้อน โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 24 x 38 x (0.35 x 2 มม.) ระบบ T-Bar ขนาด 0.60 x 1.20 ม.	125	ตร.ม.	297.00	37,125.00	52.00	6,500.00	43,625.00	
4	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 24 x 38 x (0.35 x 2 มม.) ระบบ T-Bar ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	10	ตร.ม.	301.00	3,010.00	52.00	520.00	3,530.00	
5	ฝ้าเพดานรางไฟฟ้า	43	เมตร	500.00	21,500.00	52.00	2,236.00	23,736.00	
6	ฝ้าเพดาน ALU Composite หน้า 4 มม. พร้อมโครงคร่าวเหล็ก	27	ตร.ม.	2,200.00	59,400.00	600.00	16,200.00	75,600.00	
	รวมงานฝ้าเพดาน							180,149.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารออมสิน สาขากรุงเทพฯ จังหวัดศรีสะเกษ (รูปแบบ Social Branch)  
 สถานที่ปรับปรุงอาคารออมสิน สาขากรุงเทพฯ จังหวัดศรีสะเกษ  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง อาคารและจัดซื้อ นายระตะ ลิ้มสกุล  
 ประมาณราคาโดย

แบบปร.4 แผ่นที่ 6/-20

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานหลังคา								
1	หลังคา Metal Sheet	27	ตร.ม.	300.00	8,100.00	70.00	1,890.00	9,990.00	
2	ทาสีโครงสร้างคาน้ำเปลี่ยนเหล็กที่เสียหาย	1	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
3	ตรวจสอบกระเบื้องหลังคาลอนคู่ เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาที่เสียหาย	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
4	เชิงชายไม้เทียม 1" x 6" + ทับเชิงชาย	8	เมตร	145.00	1,160.00	45.00	360.00	1,520.00	
5	รางน้ำสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์มีดรางน้ำสแตนเลส	16	เมตร	1,200.00	19,200.00	-	-	19,200.00	
6	Flashing Metal Sheet พับขึ้นรูป	10	เมตร	220.00	2,200.00	50.00	500.00	2,700.00	
	<b>รวมงานหลังคา</b>							<b>38,410.00</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 วันที่ 7/20

งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง  
 ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่.....

สำนักงานก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประตู-หน้าต่าง								
1	ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ (D1)	1	ชุด	137,600.00	137,600.00	-	-	137,600.00	
2	ประตูเหล็กม้วนอัตโนมัติ (SD1)	1	ชุด	76,900.00	76,900.00	-	-	76,900.00	
3	ประตูกระจกบานเปิดเดี่ยว (D2)	1	ชุด	20,114.00	20,114.00	-	-	20,114.00	
4	ประตูกระจกบานเปิดเดี่ยวพร้อมช่องแสงติดตาย (D2A)	1	ชุด	39,978.00	39,978.00	-	-	39,978.00	
5	ประตูบานเปิดเดี่ยว (D3)	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
6	ประตูบานเปิดเดี่ยว (D4)	2	ชุด	6,500.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
7	ประตูบานเปิดคู่ (D5)	1	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
8	ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ (D6) , (D6A)	2	ชุด	10,500.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
9	ประตูบานเปิดเดี่ยว พร้อมหน้าต่างบานเลื่อนสลับ (D7)	1	ชุด	20,687.00	20,687.00	-	-	20,687.00	
10	ประตูบานเปิดคู่ พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย (D8)	1	ชุด	19,369.00	19,369.00	-	-	19,369.00	
11	ประตูเหล็กห้องนรภัย (D5)	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
12	ช่องแสงกระจกติดตาย (W1)	1	ชุด	9,917.00	9,917.00	-	-	9,917.00	
13	ทาสีประตูของเดิม	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
14	บานประตู PVC พร้อมอุปกรณ์	3	ชุด	2,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	รวมงานประตู-หน้าต่าง							413,565.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารออมสิน สาขารัชฎา จังหวัดศรีสะเกษ (รูปแบบ Social Branch)  
 สถานที่ปรับปรุงอาคารออมสิน สาขารัชฎา จังหวัดศรีสะเกษ  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สํารวจและจัดซ่อม  
 ประมาณราคาโดย นายระตະ ลิมสกุล

แบบปร.4 แผ่นที่ 8/20

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์								
1	โถล้างน้ําราบ แบบหมอน้ํา พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3	ชุด	8,710.00	26,130.00	450.00	1,350.00	27,480.00	
2	โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	6,230.00	6,230.00	450.00	450.00	6,680.00	
3	อ่างล้างหน้าแบบแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3	ชุด	4,500.00	13,500.00	450.00	1,350.00	14,850.00	
4	สายฉีดชำระ	3	ชุด	540.00	1,620.00	35.00	105.00	1,725.00	
5	ขอแขวนผ้า	3	ชุด	550.00	1,650.00	70.00	210.00	1,860.00	
6	ราวพาดผ้าพลาสติกแข็ง	3	ชุด	1,290.00	3,870.00	70.00	210.00	4,080.00	
7	ก๊อกน้ําล้างล้างหน้าหัวชุบโครเมียม	3	ชุด	1,700.00	5,100.00	150.00	450.00	5,550.00	
8	ฝักบัวอาบน้ำพร้อมวาล์วเปิด-ปิด	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	70.00	70.00	3,570.00	
9	ทิวาสู่แบบติดผนัง	1	ชุด	490.00	490.00	120.00	120.00	610.00	
10	Stop Value	9	ชุด	480.00	4,320.00	25.00	225.00	4,545.00	
11	ตะแกรงระบายน้ําทิ้งพื้น Ø 3"	3	ชุด	690.00	2,070.00	70.00	210.00	2,280.00	
12	อ่างล้างจานสเตนเลส พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
13	ที่ใส่กระดาษชำระแบบดึงผนัง	3	ชุด	390.00	1,170.00	120.00	360.00	1,530.00	
14	ชั้นวางของเซรามิค	3	ชุด	950.00	2,850.00	70.00	210.00	3,060.00	
15	กระจกเงาบานเปลือย	3	ชุด	1,380.00	4,140.00	-	-	4,140.00	
	รวมงานสุขภัณฑ์							84,460.00	

A  


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงขนาดอาคารอมลิน สาขารัชฎา จังหวัดศรีสะเกษ (รูปแบบ Social Branch)  
 สถานที่ปรับปรุงขนาดอาคารอมลิน สาขารัชฎา จังหวัดศรีสะเกษ  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง อาคารและจัดซ่อม  
 ประมวลราคาโดย นายรชตะ สิมสกุล

แบบปร.4 แผ่นที่ 9/-20


แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานป้าย - ไม้								
1	ป้ายชื่ออาคารด้านหน้า	1	ชุด	78,780.00	78,780.00	-	-	78,780.00	
2	ป้ายตัวลอย Digithai Life Solution (ขนาด 0.32 x 2.55ม.)	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
3	ป้าย Light Box (ขนาด 0.55 x 0.75ม.)	2	ชุด	2,200.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
4	ป้าย GSB Information	1	ชุด	4,800.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
5	สติ๊กเกอร์กราฟิก	10	ตร.ม.	750.00	7,500.00	100.00	1,000.00	8,500.00	
6	ดวงตราขนาดกรักรถยนต์ ๑ 0.60ม. (หลังเคาน์เตอร์)	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
7	ป้ายกล่องไฟ ATM ซอนไฟ LED ขนาด 0.60 x 1.00ม.	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
8	ป้ายกล่องไฟ ADM ซอนไฟ LED ขนาด 0.60 x 1.00ม.	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
9	ป้ายกล่องไฟ Passbook ซอนไฟ LED ขนาด 0.60 x 1.00ม.	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
10	ผนังกล่องไฟข้างเครื่องรูดบัตรอัตโนมัติ	4	ชุด	13,080.00	52,320.00	-	-	52,320.00	
11	ป้ายโลโก้เปลี่ยนใหม่	1	ชุด	44,500.00	44,500.00	-	-	44,500.00	
12	ป้ายโฆษณาไว้นิภายนอก	27	ตร.ม.	500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
13	ไม้รับแสงใบตั้ง	9	ตร.ม.	1,400.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
14	ชุดล็อกสี ซีดคราบสนิม + ทาสีสีกาโลโก้	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวมงานป้าย - ไม้							288,400.00	

✓  


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 วันที่ 10/20

งานปรับปรุงอาคารออมสิน สาขารัชฎา จังหวัดศรี (รูปแบบ Social Branch)  
 สถานที่ปรับปรุงอาคารออมสิน สาขารัชฎา จังหวัดศรี  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง อาคารและจัดซื้อ สำนักงานและก่อสร้าง  
 ประมาณราคาโดย นายชตะ ลิมสุถ

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งาน Built-in + ผนังตกแต่ง								
1	ชั้นวางพระพุทธรูป	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
2	ตู้เก็บเอกสารหลังเคาน์เตอร์ฝาก-ถอน	1	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
3	ผนังตกแต่งหลังเคาน์เตอร์ฝาก-ถอน	1	ชุด	21,100.00	21,100.00	-	-	21,100.00	
4	ผนังประดับพระบรมฉายาลักษณ์	1	ชุด	26,700.00	26,700.00	-	-	26,700.00	
5	แสงบังตา (ส่วนปฏิบัติการ)	2	ชุด	11,500.00	23,000.00	-	-	23,000.00	
6	แสงบังตา (ขจส.)	1	ชุด	11,700.00	11,700.00	-	-	11,700.00	
7	เคาน์เตอร์อ่างล้างจาน พร้อมตู้เก็บของ	1	ชุด	27,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
8	ผนังป้ายธุรกรรมสาขา พร้อมติดสติ๊กเกอร์ตัวอักษร	1	ชุด	14,200.00	14,200.00	-	-	14,200.00	
	รวมงาน Built-in + ผนังตกแต่ง							152,200.00	





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (รูปแบบ Social Branch)  
 สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สำนักงานและจัดซ่อม  
 ประมาณราคาโดย นายธนกรธิป วงศ์กระพันธ์

แบบปร.4 แผ่นที่ 12/ 20

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	งานไฟฟ้า								
	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	- ตู้ Load Center Single Phase/2 Wire 240V. (ของเดิม)								
	MAIN CIECUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1	ตัว	1,015.00	1,015.00	-	-	1,015.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT.6KA.	5	ตัว	157.00	785.00	-	-	785.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ 100A. (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	- ตู้ Load Center 3 Phase/4 Wire MAIN BREAKER. (ของเดิม)								
	CIRCUIT BREAKER 3P. 20AT.6 KA.	1	ตัว	1,659.00	1,659.00	-	-	1,659.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40AT. 10 KA.	1	ตัว	567.00	567.00	-	-	567.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	7	ตัว	157.00	1,099.00	-	-	1,099.00	
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (18-20)W. LED T8. 0.6 x 1.20.ม.โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงลูมิเนียม (A)	14	ชุด	2,900.00	40,600.00	150.00	2,100.00	42,700.00	
	2 x (18-20) W. LED T8. 0.3 x 1.20.ม.โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงลูมิเนียม (B)	3	ชุด	2,400.00	7,200.00	150.00	450.00	7,650.00	
	1 x (18-20) W. LED T8. มีครอบหลอด (L)	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	115.00	230.00	2,230.00	
	1 x (9-10) W. LED T8. มีครอบหลอด (K)	10	ชุด	820.00	8,200.00	115.00	1,150.00	9,350.00	
	(10 - 12) W. LED Module Down Light Ø ~ 125-150 mm. (O)	2	ชุด	900.00	1,800.00	115.00	230.00	2,030.00	
	(18 - 20) W. LED Module Down Light Ø ~ 175-200 mm. (P)	5	ชุด	1,200.00	6,000.00	115.00	575.00	6,575.00	
	(7 - 8) W. LED Module Down Light Ø ~ 100 mm. (N)	4	ชุด	650.00	2,600.00	115.00	460.00	3,060.00	
	(9 - 10) W. LED Bulb โคมไฟติดตั้ง (E27). IP65 (V)	1	ชุด	1,510.00	1,510.00	165.00	165.00	1,675.00	
	2 x (13) W. LED Bulb Down Light (E27) แนวตั้ง ขนาด ~ 130 x 230 mm. (U)	42	ชุด	840.00	35,280.00	115.00	4,830.00	40,110.00	
	1 x (12-14) W. Strip Light in Profile & Driver ขนาด ~ 28x38 mm. (รางรีดิก) (Z3)	10	เมตร	1,450.00	14,500.00	50.00	500.00	15,000.00	
	1 x (12-14) W. Strip Light & Driver (Z5)	80	เมตร	1,015.00	81,200.00	50.00	4,000.00	85,200.00	

*(Signature)*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารอมลิน สาขารัชฎา จังหวัดศรี (รูปแบบ Social Branch)  
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน สาขารัชฎา จังหวัดศรี  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สำนักงานและจัดซ่อม นายธนกรธิป วงศ์กระพันธ์  
 ประมาณราคาโดย

แบบปร.ร.4 แผ่นที่ 13/ 20

แบบเลขที่.....  
 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สวิตซ์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตซ์ทางเดียว (S)	38	ตัว	38.00	1,444.00	80.00	3,040.00	4,484.00	
	สวิตซ์สองทาง (S2)	2	ตัว	70.00	140.00	85.00	170.00	310.00	
	สวิตซ์กดทางเดียว (กดครึ่งภายใน) (SE)	1	ตัว	126.00	126.00	80.00	80.00	206.00	
	สวิตซ์โกลรทางเดียว (เปิดมีไฟ) แบบ 2 สาย (SL)	3	ตัว	500.00	1,500.00	90.00	270.00	1,770.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	17	ชุด	22.00	374.00	-	-	374.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 4-6 ช่อง	2	ชุด	76.00	152.00	-	-	152.00	
	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับเดี่ยว 2P+G สีขาว	7	ชุด	100.00	700.00	90.00	630.00	1,330.00	
	เต้ารับคู่ 2P+G สีขาว	40	ชุด	162.00	6,480.00	90.00	3,600.00	10,080.00	
	เต้ารับคู่ 2P+G สีเหลือง	26	ชุด	210.00	5,460.00	90.00	2,340.00	7,800.00	
	เต้ารับคู่+ฝาครอบชนิดกันน้ำ+หน้าฉาก	1	ชุด	534.00	534.00	115.00	115.00	649.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	47	ชุด	22.00	1,034.00	-	-	1,034.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	26	ชุด	33.00	858.00	-	-	858.00	
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC.01								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. IEC 01	1,896	เมตร	9.00	17,064.00	7.00	13,272.00	30,336.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. IEC 01	930	เมตร	13.00	12,090.00	10.00	9,300.00	21,390.00	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. IEC 01	4	เมตร	20.00	80.00	12.00	48.00	128.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. IEC 01	8	เมตร	37.00	296.00	16.00	128.00	424.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	2,067.10	2,067.10	-	-	2,067.10	7 % ของค่าวัสดุ

หน่วย : บาท

*[Signature]*  
 202

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารออมลิน สาขารัชฎา จังหวัดตรัง (รูปแบบ Social Branch)  
 สถานที่ปรับปรุงอาคารออมลิน สาขารัชฎา จังหวัดตรัง  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สำนักวางแผนจัดซ่อม  
 ประมาณราคาโดย นายณราธิป วงศ์กระพันธ์

แบบปร.4 วันที่ 14/ 20

แบบเลขที่.....  
 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	727	เมตร	26.00	18,902.00	22.00	15,994.00	34,896.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	20	เมตร	37.00	740.00	34.00	680.00	1,420.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	2,946.30	2,946.30	-	-	2,946.30	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่ออ่อนร้อยสายไฟฟ้า Flexible Metal Conduit (Flex).								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	40	เมตร	8.00	320.00	11.00	440.00	760.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	48.00	48.00	-	-	48.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- รางเดินสาย แบบอบสังกะสี (Hot Dip Galvanized Wireway)								
	รางเดินสาย Wireway ขนาด 100 x 100 mm. (Thick 1.2 mm.)	2	เมตร	190.00	380.00	46.00	92.00	472.00	
	อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (Wireway Fitting)	1	งาน	57.00	57.00	-	-	57.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้รับโทรศัพท์ RJ 11	12	ตัว	140.00	1,680.00	90.00	1,080.00	2,760.00	
	หน้ากากร้อยและแรงกลาสติก 1-3 ช่อง	12	ชุด	22.00	264.00	-	-	264.00	
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV./TPEV.								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 Cores)	218	เมตร	10.00	2,180.00	6.00	1,308.00	3,488.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	42	เมตร	26.00	1,092.00	22.00	924.00	2,016.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	41	เมตร	37.00	1,517.00	24.00	984.00	2,501.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	391.35	391.35	-	-	391.35	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	1,060	เมตร	24.00	25,440.00	10.00	10,600.00	36,040.00	
	ตู้รับคอมพิวเตอร์ RJ 45	47	ตัว	280.00	13,160.00	110.00	5,170.00	18,330.00	
	หน้ากากร้อยและแรงกลาสติก 1-3 ช่อง	20	ชุด	22.00	440.00	-	-	440.00	

A

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารออมสิน สาขารัชฎา จังหวัดตรัง (รูปแบบ Social Branch)  
 สถานที่ปรับปรุงอาคารออมสิน สาขารัชฎา จังหวัดตรัง  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สำนักช่างและจัดซ่อม  
 ประมาณราคาโดย นายรณธิป วงศ์กระพันธ์

แบบปร.4 แผ่นที่ 15/ 20

แบบเลขที่.....  
 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	38	เมตร	26.00	988.00	22.00	836.00	1,824.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม.	130	เมตร	37.00	4,810.00	24.00	3,120.00	7,930.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	869.70	869.70	-	-	869.70	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARME)								
	- สายไฟฟ้าชนิด กันไฟ (FRC.)								
	สายกันไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	68	เมตร	41.00	2,788.00	12.00	816.00	3,604.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	195.16	195.16	-	-	195.16	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	27	เมตร	26.00	702.00	22.00	594.00	1,296.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	105.30	105.30	-	-	105.30	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า Flexible Metal Conduit (Flex).								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	7	เมตร	8.00	56.00	11.00	77.00	133.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	8.40	8.40	-	-	8.40	15 % ของค่าวัสดุ
	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Light)	3	ชุด	2,900.00	8,700.00	115.00	345.00	9,045.00	
	ตู้สวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH TS.)	1	ตู้	4,300.00	4,300.00	300.00	300.00	4,600.00	
	กริ่งไฟฟ้า 220 V. (แบบกลม)	1	ชุด	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	พัดลมระบายอากาศฝั่งเพดาน ขนาด 80 CFM.	3	ชุด	2,621.00	7,863.00	650.00	1,950.00	9,813.00	
	รวมงานไฟฟ้า							450,740.31	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงขนาดออสมลิน สาขารัชฎา จังหวัดตั้ง (รูปแบบ Social Branch)  
 สถานที่ปรับปรุงขนาดออสมลิน สาขารัชฎา จังหวัดตั้ง  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สำรองและจัดซ่อม  
 ประมาณราคาโดย นายนราธิป วงศ์กระพันธ์

แบบปร.4 แผ่นที่ 16/ 20

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบปรับอากาศ								
	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP.)								
	Cubicle Size : W 300 x H 500 x D 170 mm. (ตู้ ACP.)	1	ตู้	550.00	550.00	500.00	500.00	1,050.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 20 AT. 7.5 KA.	1	ชุด	1,876.00	1,876.00	-	-	1,876.00	
	3 POLE KEY SWITCH	1	ชุด	800.00	800.00	-	-	800.00	
	PHASE PROTECTION	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	SIGNAL LAMP	12	ชุด	170.00	2,040.00	-	-	2,040.00	
	MAGNETIC CONTACTOR 20A.	2	ชุด	610.00	1,220.00	-	-	1,220.00	
	KNOB SWITCH 16A.	8	ชุด	550.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE. (ชนิดภายนอกอาคาร)								
	SAFETY SWITCH NON-FUES 2 Pole 30 A. (WP.)	8	ตัว	3,255.00	26,040.00	300.00	2,400.00	28,440.00	
	รวมงานระบบปรับอากาศ							41,826.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 17/20

งานปรับปรุงอาคารอมลีน สาขารัชฎา จังหวัดศรี (รูปแบบ Social Branch)

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลีน สาขารัชฎา จังหวัดศรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สำรองและจัดซื้อ

ประมาณราคาโดย นายชตะ คุ้มสกุล

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขาภิบาล								
1	ท่อ PVC ๑ 3" ชั้น 8.5	2	เส้น	347.00	694.00	-	-	694.00	
2	ท่อ PVC ๑ 4" ชั้น 8.5	4	เส้น	563.00	2,252.00	-	-	2,252.00	
3	ท่อ PVC ๑ 3/4" ชั้น 13.5	10	เส้น	60.00	600.00	-	-	600.00	
4	ข้อต่อ, ข้อต่อต่าง ๆ และอุปกรณ์ยึดรองรับท่อ.	1	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
5	ค่าตรวจสอบ, ทดสอบ, ทำความสะอาดท่อ งานระบบประปา+สุขาภิบาล	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
6	ประตุน้ำทองเหลือง ๑ 3/4"	6	ตัว	400.00	2,400.00	120.00	720.00	3,120.00	
7	วาล์วกันย้อน ๑ 3/4"	2	ตัว	270.00	540.00	81.00	162.00	702.00	
8	ลูกอysterดับน้ำ	2	ชุด	150.00	300.00	45.00	90.00	390.00	
9	ก๊อมน้ำสนาม	1	ตัว	150.00	150.00	45.00	45.00	195.00	
10	ค่าติดตั้งปั้มน้ำ	1	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
<b>รวมงานสุขาภิบาล</b>								<b>16,233.00</b>	

*(Handwritten signature and initials)*



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารออมสิน สาขารัชฎา จังหวัดตรัง (รูปแบบ Social Branch)  
 สถานที่ปรับปรุงอาคารออมสิน สาขารัชฎา จังหวัดตรัง  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง อาคารและจัดซ่อม นายชยเดช ลิ้มสกุล  
 ประมาณราคาโดย

แบบปร.4 แผ่นที่ 19/ 20.

แบบเลขที่.....  
 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 เมื่อวันที่ 27.ก.พ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
✓ 15	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ครอบคลุมเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนฝ้า (CEILING TYPE)	2	ชุด	32,400.00	64,800.00	-	-	64,800.00	
✓ 16	ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr. เครื่องปรับอากาศ แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง (CASSETTE TYPE)	2	ชุด	52,400.00	104,800.00	-	-	104,800.00	
✓ 17	ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU / Hr. เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (WALL TYPE)	3	ชุด	14,600.00	43,800.00	-	-	43,800.00	
✓ 18	ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr. ระบบจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน ครอบคลุมเครื่องจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
✓ 19	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 2x9 W. LED MODULE 12 V. 7 AH. รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน	8	ชุด	2,500.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
								585,400.00	

*(Handwritten signatures and initials)*



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 20/20

งานปรับปรุงขนาดอาคารอมลิน สาขารัชฎา จังหวัดศรี (รูปแบบ Social Branch)  
 สถานที่รับปรับปรุงอาคารอมลิน สาขารัชฎา จังหวัดศรี  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สํารวจและจัดซื้อ นายราธิบ วงศ์กระพันธ์  
 ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานติดตั้งที่จัดจ้าง								
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	FIRE ALARM CONTROL PANEL 2 ZONE /1. ZONE	1	ตู้	13,500.00	13,500.00	500.00	500.00	14,000.00	
	SMOKE DETECTOR	14	ตัว	1,970.00	27,580.00	300.00	4,200.00	31,780.00	
	HEAT DETECTOR	1	ตัว	930.00	930.00	300.00	300.00	1,230.00	
	MANUAL STATION	3	ตัว	1,200.00	3,600.00	300.00	900.00	4,500.00	
	ALARM BELL	3	ตัว	950.00	2,850.00	300.00	900.00	3,750.00	
	<b>รวม</b>							<b>55,260.00</b>	