




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ตั้งสำนักอนุมติลินเขือรายย่อย ๖ จังหวัดนครสวรรค์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออสสิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๔,๐๑๙,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ตั้งสำนักอนุมติลินเขือรายย่อย ๖ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
  - ๔.๑ ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
  - ๔.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... ๒๓.๑๓.๒๕๖๓ .....เป็นเงิน ๔,๐๑๙,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
  - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ ๑) (แบบ ปร.๕ ก)
  - ๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ ๒) (แบบ ปร.๕ ข)
  - ๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ ๓) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.๔ พ)
  - ๖.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
 

๗.๑ นายวีรทัต	วิชูโรทัย	ประธานกรรมการ 
๗.๒ นายยุทธศักดิ์	วุฒาภกร	กรรมการ 
๗.๓ นายอนันต์	บุญพิทักษ์	กรรมการ 


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ราคาจัดจ้างใหม่)

ปร.6

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็น สำนักงานมัติสินเชื่อรายย่อย 6  
 สถานที่ปรับปรุง สำนักงานมัติสินเชื่อรายย่อย 6  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด  
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 04 ก.พ. 2563


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	2,601,355.15	✓
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	1,333,306.26	✓
	- กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	4,805.86	✓
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	10,000.00	✓
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	70,000.00	✓
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	4,019,467.27	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	4,019,000.00	✓
	ตัวอักษร (สี่ล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
จำนวนราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายวิรัช วิชาโรทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายยุทธศักดิ์ วัฒนากร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็น  
สถานที่ปรับปรุง  
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง  
แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน  
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 6  
สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 6  
สำรวจและจัดซ่อม  
10 หน้า


ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา


ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


04 ก.พ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3024	-	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอน	72,360.00			
	- งานพื้น	449,400.00			
	- งานฝ้าเพดาน	154,980.00			
	- งานผนัง	851,266.00			
	- งาน Built-In	61,500.00			
	- งานป้าย	50,500.00			
	- งานประตู่	357,349.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	1,997,355.00	1.3024	2,601,355.15	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	709,021.44			
	- งานระบบปรับอากาศ	314,708.80			
	- งานสุขาภิบาล	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	1,023,730.24	1.3024	1,333,306.26	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
4	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้)	3,690.00	1.3024	4,805.86	
	รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)	3,024,775.24	1.3024		
	ค่า Factor F = 1.3024				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)			3,934,661.41	
	พื้นที่อาคาร=	ตร.ม.	เฉลี่ย		บาท/ตร.ม.

  
(นายวิรัตน์ วิชโรทัย)  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นายยุทธศักดิ์ วุฒาภกร)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็น สำนักงานอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 6

สถานที่ปรับปรุง สำนักงานอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 6


หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สํารวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 04 ก.พ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	10,000.00	10,000.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				10,000.00	

  
 (นายวีรทัต วัชรไธย)  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นายยุทธศักดิ์ วุฒากกร)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นายอนันต์ บุญพิทักษ์)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2/11

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็น  
สถานที่ปรับปรุง  
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง  
ประมาณราคาโดย  
สำนักอนุวัติงานเชื่อมร้อย 6  
สำนักอนุวัติงานเชื่อมร้อย 6  
สำรวจและจัดซ่อม  
นายยุทธศักดิ์ ภูผาการ

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 04 ก.พ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้น								
1	พื้นกระเบื้องยาง ระบบ Clip Lock ทน 5 มม.	378	ตร.ม.	1,000.00	378,000.00	80.00	30,240.00	408,240.00	
2	บัวเชิงผนัง ALU สูง 100 ม.	168	เมตร	200.00	33,600.00	45.00	7,560.00	41,160.00	
	<b>รวมงานพื้น</b>							<b>449,400.00</b>	
	งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. ชนิดฉาบเรียบ	378	ตร.ม.	260.00	98,280.00	75.00	28,350.00	126,630.00	
2	ทาสี	378	ตร.ม.	45.00	17,010.00	30.00	11,340.00	28,350.00	
	<b>รวมงานฝ้าเพดาน</b>							<b>154,980.00</b>	
	งานผนัง								
1	ผนังกันน้ำทำงานโครงสร้างไม้ปิดทับด้วยไม้อัด ทน 10 มม. กระจกเป็นเตลายไม้พร้อมกระจกใส 3+3	4	ชุด	99,000.00	396,000.00	-	-	396,000.00	
2	ผนังยิปซัมบอร์ด ทน 12 มม. โครงสร้างเหล็ก 1 ด้าน	192	ตร.ม.	260.00	49,920.00	100.00	19,200.00	69,120.00	
3	ผนังยิปซัมบอร์ด ทน 12 มม. โครงสร้างเหล็ก 2 ด้าน	60	ตร.ม.	300.00	18,000.00	130.00	7,800.00	25,800.00	
4	ทาสี	60	ตร.ม.	45.00	2,700.00	30.00	1,800.00	4,500.00	
5	วอลดึเปเปอร์	339	ตร.ม.	450.00	152,550.00	500.00	169,500.00	322,050.00	
6	ผนัง MDF ทน 10 มม. กระจกทน 6 มม. Glass Kote	1	ชุด	23,296.00	23,296.00	-	-	23,296.00	
7	ผนัง MDF ทน 10 มม. กระจก 1 ด้าน ฉาบเป็นเตลายไม้	14	ตร.ม.	650.00	9,100.00	100.00	1,400.00	10,500.00	
	<b>รวมงานผนัง</b>							<b>851,266.00</b>	

หน่วย : บาท

*(Handwritten signature and initials)*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 3/11

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็น  
สถานที่ปรับปรุง  
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง  
ประมาณราคาโดย  
สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 6  
สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 6  
สำรวจและจัดซื้อ  
นายยุทธศักดิ์ ฐณากร

แบบเลขที่.....  
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
เมื่อวันที่ 0-4 ก.พ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งาน Built-in								
1	ชั้นวางพระพุทธรูป	1	ชุด	7,800.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
2	ชั้นเก็บเอกสาร	1	ชุด	27,800.00	27,800.00	-	-	27,800.00	
3	ตู้เก็บของพร้อมเชิงตั้งล่างงาน	1	ชุด	22,400.00	22,400.00	-	-	22,400.00	
4	บอดี้ไซม่อนสำเร็จรูป ขนาด 15 ลิตร	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวมงาน Built-in							61,500.00	
	งานป้าย								
1	สติ๊กเกอร์ลายกราฟฟิค	30	ตร.ม.	800.00	24,000.00	100.00	3,000.00	27,000.00	
2	ดวงตราโลโก้โลหะซ่อนไฟ LED	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
3	ป้ายชื่ออนุมัติสินเชื่อรายย่อย 6	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวมงานป้าย							50,500.00	
	งานประติ								
1	SD1	1	ชุด	267,050.00	267,050.00	-	-	267,050.00	
2	D1	1	ชุด	67,379.00	67,379.00	-	-	67,379.00	
3	D2	2	ชุด	2,760.00	5,520.00	-	-	5,520.00	
4	D3	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
5	D4	1	ชุด	5,400.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
6	D3A	1	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	รวมงานประติ + ผนังต่าง							357,349.00	

*(Handwritten signature and initials)*



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็น  
สถานที่ปรับปรุง  
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง  
ประมาณราคาโดย

แบบปร.4 แผ่นที่ 4/11

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 04 มิ.ย. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
หมวดงานสาธารณูปโภค									
1	งานไฟฟ้า								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)								
	ตู้ไฟฟ้าแรงต่ำ (DISTRIBUTION BOARD)								
	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	- ตู้ Load Center Single Phase/2 Wire 240V. (6 Circuit)								
	Consumer Unit 6 CKT.	2	ตู้	1,820.00	3,640.00	700.00	1,400.00	5,040.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	2	ตัว	1,015.00	2,030.00	-	-	2,030.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	12	ตัว	157.00	1,884.00	-	-	1,884.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ 100A. (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	- ตู้ Load Center 3 Phase/4 Wire MAIN BREAKER. (18 Circuit)								
	Load Panel 30 CKT.	1	ตู้	7,420.00	7,420.00	1,000.00	1,000.00	8,420.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80AT. 100AF.18 KA.	1	ตัว	4,396.00	4,396.00	-	-	4,396.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 40-63 AT. 10 KA.	2	ตัว	2,310.00	4,620.00	-	-	4,620.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.	2	ตัว	1,659.00	3,318.00	-	-	3,318.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	17	ตัว	157.00	2,669.00	-	-	2,669.00	
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (18-20)W. LED T8. 0.6 x 1.20 ม. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม (A)	46	ชุด	2,900.00	133,400.00	150.00	6,900.00	140,300.00	
	1 x (18-20) W.LED T8. 0.3 x 1.20 ม. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม (C)	9	ชุด	1,700.00	15,300.00	135.00	1,215.00	16,515.00	
	2 x (9-10) W. LED T8 0.6 x 0.6 ม. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม (D)	10	ชุด	2,100.00	21,000.00	135.00	1,350.00	22,350.00	
	2 x (18-20) W.LED T8. 0.3x1.20. ม.โคมไฟหน้าครอบพลาสติก (G)	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	150.00	300.00	5,300.00	

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็น  
สถานที่ปรับปรุง  
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง  
ประมาณราคาโดย

แบบปร.4 แผ่นที่ 5/ 11

แบบเลขที่.....  
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
เดือนที่ 04 ปี พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	21	ตัว	38.00	798.00	80.00	1,680.00	2,478.00	
	หน้ากักพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	11	ชุด	22.00	242.00	-	-	242.00	
	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับคู่ 2P+G สีขาว	75	ชุด	162.00	12,150.00	90.00	6,750.00	18,900.00	
	เต้ารับคู่ 2P+G สีเหลือง	56	ชุด	210.00	11,760.00	90.00	5,040.00	16,800.00	
	หน้ากักพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	75	ชุด	22.00	1,650.00	-	-	1,650.00	
	หน้ากักพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	56	ชุด	33.00	1,848.00	-	-	1,848.00	
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC.01								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. IEC 01	2130	เมตร	9.00	19,170.00	7.00	14,910.00	34,080.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. IEC 01	1690	เมตร	13.00	21,970.00	10.00	16,900.00	38,870.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. IEC 01	36	เมตร	37.00	1,332.00	16.00	576.00	1,908.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	2,973.04	2,973.04	-	-	2,973.04	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	1270	เมตร	26.00	33,020.00	22.00	27,940.00	60,960.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	20	เมตร	53.00	1,060.00	28.00	560.00	1,620.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	5,112.00	5,112.00	-	-	5,112.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่ออ่อนร้อยสายไฟฟ้า Flexible Metal Conduit (Flex).								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	70	เมตร	8.00	560.00	11.00	770.00	1,330.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	84.00	84.00	-	-	84.00	15 % ของค่าวัสดุ

หน่วย : บาท

*(Handwritten signature/initials)*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 วันที่ 6/11

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็น  
สถานที่ปรับปรุง  
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง  
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 04 ก.พ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
1	ตู้ใส่สายโทรศัพท์ภายใน (TC)	1	ชุด	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	
54	ตู้รับโทรศัพท์ RU 11	54	ตัว	140.00	7,560.00	90.00	4,860.00	12,420.00	
54	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	54	ชุด	22.00	1,188.00	-	-	1,188.00	
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV./TPEV.								
990	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 Cores)	990	เมตร	10.00	9,900.00	6.00	5,940.00	15,840.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
160	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	160	เมตร	26.00	4,160.00	22.00	3,520.00	7,680.00	
1	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	624.00	624.00	-	-	624.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
4300	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	4300	เมตร	24.00	103,200.00	10.00	43,000.00	146,200.00	
118	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RU 45	118	ตัว	280.00	33,040.00	110.00	12,980.00	46,020.00	
62	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	62	ชุด	22.00	1,364.00	-	-	1,364.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
150	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	150	เมตร	26.00	3,900.00	22.00	3,300.00	7,200.00	
110	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	110	เมตร	37.00	4,070.00	24.00	2,640.00	6,710.00	
200	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	200	เมตร	53.00	10,600.00	28.00	5,600.00	16,200.00	
150	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 mm.	150	เมตร	93.00	13,950.00	32.00	4,800.00	18,750.00	
1	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	4,878.00	4,878.00	-	-	4,878.00	15 % ของค่าวัสดุ

*(Handwritten signature and initials)*



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 เดือนที่ 8/11

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็น  
 สถานที่ปรับปรุง  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง  
 ประมาณราคาโดย นายพีรชาติ กุญรัตน์

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 04 มิ.ย. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบปรับอากาศ								
	งานติดตั้งท่อลมพร้อมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ								
	สังกะสีและอุปกรณ์								
	- สังกะสี No.26 (BWG)	644	ตร.ฟุต.	10.00	6,440.00	18.00	11,592.00	18,032.00	
	- สังกะสี No.24 (BWG)	1,176	ตร.ฟุต.	16.00	18,816.00	24.00	28,224.00	47,040.00	
	- สังกะสี No.22 (BWG)	63	ตร.ฟุต.	19.00	1,197.00	25.00	1,575.00	2,772.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อส่งลมเย็นชนิดหนา 1" หนาแน่น 1.5lb/ft3	1,883	ตร.ฟุต.	6.00	11,298.00	15.00	28,245.00	39,543.00	
	- Splitter Damper	19	ชุด	450.00	8,550.00	100.00	1,900.00	10,450.00	
	- FILTER	10	ชุด	1,000.00	10,000.00	100.00	1,000.00	11,000.00	
	- Support	1,883	ตร.ฟุต.	14.00	26,362.00	8.00	15,064.00	41,426.00	
	- SERVICE PANEL	2.16	ตร.ม.	300.00	648.00	80.00	172.80	820.80	
	- Chamber (สามารถรับแอร์หนา 8 มม. โครมเคว่า @ 0.40 ม. 1 ด้าน)	147	ตร.ม.	410.00	60,270.00	52.00	7,644.00	67,914.00	
	- Accessory	1	LOT	8,500.00	8,500.00	2,500.00	2,500.00	11,000.00	
	Round Duct หนาฉนวน 1"x1.5 lbs/ft³								
	- Flex Ø 12"	6	เมตร	300.00	1,800.00	30.00	180.00	1,980.00	
	- Flex Ø 10"	14	เมตร	410.00	5,740.00	40.00	560.00	6,300.00	
	- Flex Ø 6"	14	เมตร	410.00	5,740.00	40.00	560.00	6,300.00	

หน่วย : บาท

*(Handwritten signature and initials)*



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 10/ 11

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็น  
สถานที่รับปรับปรุง  
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง  
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่.....  
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
เมื่อวันที่ 04 ก.พ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดวัสดุภายในสำนักงาน โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 2x9 W. LED MODULE 12 V. 7 AH.	4	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
รวมหมวดงานครบถ้วนที่สำนักงาน									
								10,000.00	

