

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาเจริญสุข จังหวัดบุรีรัมย์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๒,๕๕๓,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาเจริญสุข จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - ๔.๑ ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - ๔.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่เป็นเงิน เป็นเงิน ๒,๕๕๓,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ ๑) (แบบ ปร.๕ ก)
 - ๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ ๒) (แบบ ปร.๕ ข)
 - ๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ ๓) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.๕ พ)
 - ๖.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๗.๑ นายณัฐพล	บุญฤกษ์ภาคย์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวณัฐวดี	ทัศน์นัย	กรรมการ
๗.๓ นายธนัญกรณ์	สงพรมทิพย์	กรรมการ


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ปร.6


งานปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาเจริญสุขนิทวงศ์ กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาเจริญสุขนิทวงศ์ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	325,620.42	
	หมวดงานสถาปัตย์	4,019,264.54	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	1,304,767.69	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	87,407.47	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	771,393.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	45,000.00	
สรุป ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		6,553,453.12	
คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง		6,553,000.00	
ตัวอักษร (หกล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)			
ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน		-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			


 (นายณัฐพล ปุณณะภาคย์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นางสาวณัฐวดี ทัดโนทัย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

งานปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขารัฐสินทวงศ์ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขารัฐสินทวงศ์ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน


18 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

25 ก.พ. 2563


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	250,303.96	1.3009	325,620.42	
3	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอน	74,600.00			
	- งานปรับปรุง	3,015,003.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	3,089,603.00	1.3009	4,019,264.54	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	857,736.35			
	- งานระบบปรับอากาศ	80,995.00			
	- งานสุขาภิบาล	64,241.74			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	1,002,973.09	1.3009	1,304,767.69	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	67,190.00	1.3009	87,407.47	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		4,410,070.05	1.3009		
ค่า Factor F = 1.3009					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				5,649,652.65	
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.	



(นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวณัฐวิทย์ ทัดโนทัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนัญกรณ์ สงพรหมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

ธนาคารออมสินสาขาเจริญสุข จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาเจริญสุข จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

2


หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

25 ก.พ. 2563


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	771,393.00	771,393.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				771,393.00	


(นายธนพล ปุญญะภาคย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นางสาวณัฐวดี ทิศโนทัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายชนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาธนบุรี กรุงเทพมหานคร

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ กรุงเทพฯ

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายสันฤทธิ์ แก้วคำแสน

25 п.л. 2563

หน่วย : บาท

[illegible]

Thomas J. Davis

(นายณัฐพล ปุณฺณะภักย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

27 June

(นางสาวณัฏฐา ทัดโนทัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

424

(นายธน์ธกรณ์ สงพรมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลีน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารออมสินสาขารัฐสินีวงศ์ กรุงเทพฯ
สาขารัฐสินีวงศ์ กรุงเทพฯ
สถาปัตยกรรม
นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน

แบบปร.4 วันที่ 17 24

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดโครงสร้าง								
	แผ่นเหล็กโครงสร้างด้านหน้า								
1	WF 200 x 100 x 6 x 8	289	ก.ก.	28.00	8,092.00	-	-	8,092.00	
2	WF 200 x 150 x 30.6 ก.ก./ม.	122	ก.ก.	28.00	3,416.00	-	-	3,416.00	
3	เหล็ก 100 x 50 x 3.2 มม.	435	ก.ก.	28.00	12,180.00	-	-	12,180.00	
4	PL แผ่นเหล็ก 280 x 200 x 12 มม.	118	ก.ก.	28.00	3,304.00	-	-	3,304.00	
5	PL แผ่นเหล็ก 250 x 150 x 9 มม.	12	ก.ก.	28.00	336.00	-	-	336.00	
6	ทุกเคมี Chemical bolt Ø 9 มม.	16	ท่อน	95.00	1,520.00	-	-	1,520.00	
7	ทุกเคมี Chemical bolt Ø 12 มม.	120	ท่อน	105.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
8	เหล็กกันสนิม + ทับหน้า (งานเหล็ก)	44	ตร.ม.	75.00	3,300.00	38.00	1,672.00	4,972.00	
9	ค่าตัดเจาะ + อุปกรณ์ + เชื่อม	1	หน่วย	7,300.00	7,300.00	-	-	7,300.00	
10	ค่าแรงติดตั้ง	1	หน่วย	-	-	11,300.00	11,300.00	11,300.00	
	งานพื้น ค.ส.ล.								
1	คอนกรีตโครงสร้าง	2	ลบ.ม.	2,208.00	4,416.00	485.00	970.00	5,386.00	
2	เหล็กเสริม RB Ø 6 มม.	11	ก.ก.	17.56	193.16	4.10	45.10	238.26	
3	เหล็กเสริม RB Ø 9 มม.	90	ก.ก.	16.73	1,505.70	4.10	369.00	1,874.70	
4	เหล็กเสริม DB Ø 12 มม.	45	ก.ก.	16.30	733.50	3.30	148.50	882.00	
5	ไม้แบบ	20	ตร.ม.	580.00	11,600.00	133.00	2,660.00	14,260.00	
6	ตะปู	5	ก.ก.	22.00	110.00	-	-	110.00	
7	ลวดผูกเหล็ก	4	ก.ก.	24.00	96.00	-	-	96.00	

87,866.96

Handwritten signature and initials

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2/ 24

งานปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขารัฐวิสาหกิจ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขารัฐวิสาหกิจ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

ประมาณราคาโดย นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	โครงสร้างเหล็ก /								
1	โครงสร้างเหล็ก T-1	2	ชุด	7,345.00	14,690.00	-	-	14,690.00	
2	โครงสร้างเหล็ก T-2	4	ชุด	4,590.00	18,360.00	-	-	18,360.00	
3	โครงสร้างเหล็ก T-3	1	ชุด	5,800.00	5,800.00	-	-	5,800.00	
4	โครงสร้างเหล็ก T-4	2	ชุด	16,800.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
	บันไดเหล็ก								
1	เหล็ก C 150 x 75 x 24 ก.ก./ม.	365	ก.ก.	28.00	10,220.00	-	-	10,220.00	
2	เหล็ก C 100 x 50 x 9.36 ก.ก./ม.	75	ก.ก.	28.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
3	เหล็ก PL 50 x 6 มม.	43	ก.ก.	28.00	1,204.00	-	-	1,204.00	
4	เหล็ก PL 300 x 200 x 12 มม.	4	ชุด	180.00	720.00	54.00	216.00	936.00	
5	เหล็ก PL 270 x 200 x 12 มม.	2	ชุด	150.00	300.00	44.00	88.00	388.00	
6	เหล็ก PL ตั้มนกเหล็ก 150 x 0.8 x 9 มม.	4	ชุด	21.00	84.00	6.00	24.00	108.00	
7	Chemical bolt Ø 9 มม.	36	ชุด	95.00	3,420.00	-	-	3,420.00	
8	แผ่นเหล็ก PLAT THK 3 มม. + เจาะรู	210	แผ่น	50.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
9	เหล็ก 50 x 50 x 5 มม.	23	ก.ก.	28.00	644.00	-	-	644.00	
10	ค่าแกะประกอบติดตั้ง	1	L/S	-	-	8,300.00	8,300.00	8,300.00	
11	ทำสีสนิมรองพื้น + อุปกรณ์	1	L/S	-	-	4,600.00	4,600.00	4,600.00	
12	WF 266 x 100 x 6 x 8 ก.ก./ม.	69	ก.ก.	28.00	1,932.00	-	-	1,932.00	

116,802

116,802

แบบปร.4 แผ่นที่ 3/ 24

สถาบันปรับปรุงขนาดคอมสึน สาขาจุฬินทวงค์ กรุงเทพมหานคร

ส่วนออกแบบ

นายสุเมธ คุ้มคำแสน

หน่วย : บาท

รวมหมวดโครงสร้าง

250,303.96

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อถอน								
1	รื้อถอนห้องน้ำสุขาณัฐวิสดูปื้นของเดิมพร้อมชนทั้ง	1	L/S	-	3,500.00		3,500.00	3,500.00	
2	รื้อถอนผนังห้องนั่งเล่นพร้อมชนทั้ง	1	L/S	-	6,000.00		6,000.00	6,000.00	
3	รื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง (พื้นที่บริการลูกค้าของเดิมทั้งหมด) พร้อมชนทั้ง	1	L/S	-	4,200.00		4,200.00	4,200.00	
4	รื้อถอนฝ้าเพดานและโครงสร้างโครงเหล็กพร้อมชนทั้ง	1	L/S	-	7,300.00		7,300.00	7,300.00	
5	รื้อถอนบันไดไม้ โถงลิ้นชัก และหน้าตู้ ATM ของเดิมพร้อมชนทั้ง	1	L/S	-	4,300.00		4,300.00	4,300.00	
6	รื้อถอนประตูกระจกบานเกล็ดจากของเดิมพร้อมชนทั้ง	1	L/S	-	2,100.00		2,100.00	2,100.00	
7	รื้อถอนระเบียง ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมชนทั้ง	1	L/S	-	11,000.00		11,000.00	11,000.00	
8	รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน พร้อมคาน ค.ส.ล. บางส่วนของเดิมพร้อมชนทั้ง	1	L/S	-	3,500.00		3,500.00	3,500.00	
9	รื้อถอนผนังเบาและวัสดุดกแต่งผนังของเดิมพร้อมชนทั้ง	1	L/S	-	2,400.00		2,400.00	2,400.00	
10	รื้อถอนส่วนดาดล่างด้านหน้าอาคารทิ้งหมดพร้อมชนทั้ง	1	L/S	-	20,000.00		20,000.00	20,000.00	
11	รื้อถอนพื้นไม้ และคานไม้ เพื่อทำตอมบังได้ใหม่พร้อมชนทั้ง	1	L/S	-	4,300.00		4,300.00	4,300.00	
12	รื้อโครงสร้างหลังคา ค.ส.ล. กลุ่ม ชั้น 1 ด้านหลัง ของเดิมพร้อมชนทั้ง	1	L/S	-	3,000.00		3,000.00	3,000.00	
13	ทำความสะอาดขูดล้างร่องพองกันเสา คัดฟ้า และหลังคาของเดิมทั้งหมด	1	L/S	-	3,000.00		3,000.00	3,000.00	
	รวมงบรื้อถอน							74,600.00	
	รวมงบรื้อถอน							74,600.00	

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินสาขารัตนนิเวศน์ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สาขารัตนนิเวศน์ กรุงเทพฯ

ประมาณราคาโดย

นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบปร.4 แผ่นที่ 5/ 24

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานพื้น								
1	พื้นไม้เดิมขัดผิวและทำความสะอาด (FL-1)	186	ตร.ม.	-		85.00	15,810.00	15,810.00	
2	พื้นไม้เดิมทาสีน้ำยาเคลือบเงา (FL-1)	186	ตร.ม.	90.00	16,740.00	50.00	9,300.00	26,040.00	
3	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ชนิดผิวมัน (FL-3)	96	ตร.ม.	600.00	57,600.00	222.00	21,312.00	78,912.00	
4	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ชนิดผิวมัน (FL-5)	40	ตร.ม.	600.00	24,000.00	222.00	8,880.00	32,880.00	
5	พื้น ค.ส.ล. ผิวทรายล้าง (FL-9)	4	ตร.พ.	270.00	1,080.00	120.00	480.00	1,560.00	
6	พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.30 ม. สลับทรายล้าง (FL-8)	37	ตร.ม.	500.00	18,500.00	201.00	7,437.00	25,937.00	
7	พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องพื้นภายนอก สีและลายใกล้เคียงทางเท้าเดิม (FL-12)	4	ตร.ม.	320.00	1,280.00	158.00	632.00	1,912.00	
	ขนาด 0.30 x 0.30 ม. สลับทรายล้าง								
8	พื้นไม้เดิมขัดผิวและทำความสะอาด (FL-13)	11.6	ตร.ม.	2,800.00	32,480.00	380.00	4,408.00	36,888.00	
9	พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ชนิดผิวมัน (ห้องน้ำ) (FL-15)	12	ตร.ม.	320.00	3,840.00	158.00	1,896.00	5,736.00	
10	พื้นลาดฟ้าทำกระเบื้องซีเมนต์	117	ตร.ม.	300.00	35,100.00	150.00	17,550.00	52,650.00	
11	ขอบพื้นข้างกันซึม	90	ม.	150.00	13,500.00	150.00	13,500.00	27,000.00	
12	พื้นปูทราย	140	ตร.ม.	50.00	7,000.00	30.00	4,200.00	11,200.00	
13	เส้นลวดเชื่อมยึดขอบกระเบื้องซีเมนต์ Copper แบบเหลี่ยม	8	ม.	100.00	800.00	40.00	320.00	1,120.00	
14	ทำการขัดสีลอกสีที่ไม่ได้	185	ตร.ม.	-	-	10.00	1,850.00	1,850.00	
15	พื้น ค.ส.ล. กระดาษน้ำหุ้มลวดลวดรูป	6.5	ตร.ม.	4,900.00	31,850.00	-	-	31,850.00	
	รวมงานพื้น							351,345.00	

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง

แบบปร.4 แผ่นที่ 6/ 24

สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานเหล็กขมตามโครงสร้างของเดิม อุตโพรยรั้วซึม	153	ตร.ม.	60.00	9,180.00	30.00	4,590.00	13,770.00	
2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทนไฟ 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีรอยต่อฉาบเรียบ (CL2)	226	ตร.ม.	260.00	58,760.00	75.00	16,950.00	75,710.00	
3	ฝ้าเพดานอลูมิเนียมคอมโพสิต ทนไฟ 4 มม. โครงเคร่าเหล็กกล่อง (CL7)	22	ตร.ม.	2,200.00	48,400.00	600.00	13,200.00	61,600.00	
4	รางไฟฟ้า	36	ม.	500.00	18,000.00	52.00	1,872.00	19,872.00	
5	ฝ้าเพดานไม้อัด ทนไฟ 6 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีผิวกรุลามิเนตไฮกลาสส์เทท (CL8k)	10	ตร.ม.	900.00	9,000.00	350.00	3,500.00	12,500.00	
6	ฝ้าเพดานไม้อัด ทนไฟ 6 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีผิวกรุลามิเนตไฮกลาสส์เทท (CL8k)	6	ตร.ม.	900.00	5,400.00	350.00	2,100.00	7,500.00	
7	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทนไฟ 9 มม. ขนัดกันชื้น โครงเหล็กชุบสังกะสีรอยต่อฉาบเรียบ (CL5)	13	ตร.ม.	300.00	3,900.00	75.00	975.00	4,875.00	
	รวมงานฝ้าเพดาน							195,827.00	
	งานผนัง								
1	ผนังก่ออิฐมวลเบาคู	74	ตร.ม.	225.00	16,650.00	56.00	4,144.00	20,794.00	
2	ผนังฉาบปูนเรียบ	162	ตร.ม.	60.00	9,720.00	82.00	13,284.00	23,004.00	
3	ผนังก่ออิฐมวลเบาคูครึ่งแผ่น	7	ตร.ม.	215.00	1,505.00	89.00	623.00	2,128.00	
4	ผนังก่ออิฐมวลเบาคู 4 มม. สีขาว	34	ตร.ม.	2,200.00	74,800.00	600.00	20,400.00	95,200.00	
5	ผนังกระจกเทมเปอร์ ทนไฟ 12 มม. ว่างบอบอุณิเยมเส้นสำเร็จรูป อยส์เททอน (3.80 x 2.70 ม.)	1	ชุด	30,200.00	30,200.00	-	-	30,200.00	
6	ผนังกระจกเทมเปอร์ ทนไฟ 12 มม. ว่างบอบอุณิเยมเส้นสำเร็จรูป อยส์เททอน (ห้อง ผงส.)	1	ชุด	18,800.00	18,800.00	-	-	18,800.00	
7	ผนังไม้อัด ทนไฟ 10 มม. + ยิปซัมบอร์ด ทนไฟ 12 มม. โครงเคร่าเหล็กฉาบสังกะสี	38	ตร.ม.	465.00	17,670.00	130.00	4,940.00	22,610.00	
8	ผนังห้องฉนวนคอนกรีตอัดรีดสำเร็จรูป	30.6	ตร.ม.	7,600.00	232,560.00	-	-	232,560.00	
9	ผนังก่ออิฐมวลเบาคู Mirror ทำ Cooning สีชมพู	52	ตร.ม.	4,700.00	244,400.00	-	-	244,400.00	
10	ผนังก่ออิฐมวลเบาคูครึ่งแผ่นสีครีม	12	ตร.ม.	450.00	5,400.00	50.00	600.00	6,000.00	
11	ผนังฉนวนกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	30	ตร.ม.	320.00	9,600.00	166.00	4,980.00	14,580.00	

Handwritten signature and initials.

สถานที่ปรับปรุงขนาดรถอมสิน สาขารัฐสินทวงศ์ กรุงเทพฯ

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเข้าของงานปรับปรุง
สถาปัตยกรรม
ส่วนออกแบบ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายสัมพันธ์ แก้วคำแสน

เมื่อวันพ. 25 ก.พ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	ฉนวนใยแก้วเบอร์ หนา 12 โดรงเคร์เหล็กกอลังกลี	34	ตร.ม.	260.00	8,840.00	100.00	3,400.00	12,240.00	
13	ฉนวนกรรุกรอกลามิเนตสิ่งขมพูอ่อน (หนาไม่ต่ำกว่า 3+3 มม.)	210	ตร.ฟ.	310.00	65,100.00	15.00	3,150.00	68,250.00	
14	ฉนวนกรรุกรลามิเนตสีขาว โยกลาส	41	ตร.ม.	800.00	32,800.00	100.00	4,100.00	36,900.00	
15	ฉนวนกรรุกรลามิเนตสีเทา โยกลาส	10	ตร.ม.	800.00	8,000.00	100.00	1,000.00	9,000.00	
16	ฉนวนกรรุกรลามิเนตลายไม้	27	ตร.ม.	650.00	17,550.00	100.00	2,700.00	20,250.00	
17	ฉนวนกรรุกรจาก Glass Kote สีชมพูผสมกิลิตเดอร์ หนา 6 มม.	145	ตร.ฟ.	280.00	40,600.00	15.00	2,175.00	42,775.00	
18	เสาเอ็นและทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	56	ม.	80.00	4,480.00	35.00	1,960.00	6,440.00	
19	บัวเชิงผนังอะลูมิเนียม ขนาด 100 ม.	66	ม.	150.00	9,900.00	30.00	1,980.00	11,880.00	
20	รั้วตีหมอนตบเลือก	18	ม.	2,130.00	38,340.00	-	-	38,340.00	
21	ทำกาอุดปิดโปะผนังเดิมก่อบาสี	146	ตร.ม.	-	-	10.00	1,460.00	1,460.00	
22	แผงบังตากกรงเหล็กแบบเปอร์ตอนล่างไม้้อตบุลามิเนต ขนาด 1.40 x 2.50 ม.	1	ชุด	10,600.00	10,600.00	-	-	10,600.00	
23	เส้นอะลูมิเนียมปิดขอบกรงเหล็ก Copper แบบเหลี่ยม	17.5	ม.	100.00	1,750.00	40.00	700.00	2,450.00	
24	ประตูตู้ห้องล้าง SD2 (ของเดิมที่ลิดทิ้งใหม่)	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	8,000.00	8,000.00	28,000.00	
	รวมงานค้ำ							998,861.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
1	ประตูบานเลื่อนคู่อัตโนมัติ (1)	1	ชุด	112,000.00	112,000.00	-	-	112,000.00	
2	ประตูบานเปิดเดี่ยว ทางเดียว (2)	3	ชุด	36,000.00	108,000.00	-	-	108,000.00	
3	ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้้อยางกรลามิเนต (3)	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
4	ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้้อยางกรลามิเนตทางกลูบิเอยพร้อมท่งแสง (4)	2	ชุด	11,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
5	ประตูบานไม้ฉลิตระบายอากาศ (5)	2	ชุด	8,300.00	16,600.00	-	-	16,600.00	
6	ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว (6)	2	ชุด	18,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
7	ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว (6A)	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	

Handwritten signature: *W. J. ...*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 วันที่ 8/ 24

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลีน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
ธนาคารอมลีนสาขาสัญญะวิวงศ์ กรุงเทพฯ
สาขาสัญญะวิวงศ์ กรุงเทพฯ
สถาปัตยกรรม
นายธีรฤทธิ์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 25 ก.พ 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	ประตูปาน PV เปิดเดี่ยว /	1	ชุด	4,600.00	4,600.00	-	-	4,600.00	
9	หน้าต่างบานเลื่อนคู่อลูมิเนียม	4	ชุด	11,600.00	46,400.00	-	-	46,400.00	
10	หน้าต่างบานกระทุ้ง	1	ชุด	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
11	ประตูเหล็กบานโพสิคาร์บอนไส (ประเภทกึ่งอัตโนมัติ)	1	ชุด	187,800.00	187,800.00	-	-	187,800.00	
12	เหล็กดัดกันขโมย	27	ตร.ม.	550.00	14,850.00	-	-	14,850.00	
	รวมงานงบประมณ ผนังคาง							575,050.00	
	งานทาสี								
1	ทาสีอะคริลิก 100 % ภายใน	887	ตร.ม.	57.00	50,559.00	30.00	26,610.00	77,169.00	
2	ทาสีอะคริลิก 100 % ภายนอก	140	ตร.ม.	65.00	9,100.00	34.00	4,760.00	13,860.00	
3	ทาสีน้ำมัน	66	ตร.ม.	60.00	3,960.00	40.00	2,640.00	6,600.00	
4	ทำการอุดโป๊วซ่อมแซมผนังรอยแตกร้าว	1	L/S	4,900.00	4,900.00	-	-	4,900.00	
	รวมงานทาสี							102,529.00	
	งานบันได								
1	ราวกั้นไม้ระคาย ขนาด 2" x 4" (8 เมตร)	2	ส.พ.	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
2	รางลูกกรงเหล็ก ยูนย FB-50 x ทน 6 มม.	56	ก.ก.	34.00	1,904.00	10.00	560.00	2,464.00	
3	เสาเหล็กแกน FB-50 x 6 มม.	28	ก.ก.	34.00	952.00	10.00	280.00	1,232.00	
4	ลูกนอนไม้ระคาย ขนาด 1 1/2" x 12" ยาว 1.40 ม.	18	แผ่น	1,600.00	28,800.00	-	-	28,800.00	
5	งานทาสีอะคริลิก 100% ภายใน	8	ม.	100.00	800.00	80.00	640.00	1,440.00	
6	งานทาสีอะคริลิก 100% ภายนอก	6	ตร.ม.	100.00	600.00	80.00	480.00	1,080.00	
7	พื้นงานพิกัดไม้ไผ่ขนาด 1" x 4" x 1.40 ม. เข้าลิ้นพร้อมทาสีอะคริลิก	4	ตร.ม.	2,350.00	8,460.00	-	-	8,460.00	
8	เส้นแวนเลส 1 x 0.5 ซม. กับเส้นลูบรอบบันได	50	ม.	100.00	5,000.00	10.00	500.00	5,500.00	

(Signature)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารออมสินสาขารัฐมนตรีวงค์ กรุงเทพฯ
สาขารัฐมนตรีวงค์ กรุงเทพฯ
สถาปัตยกรรม
นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน

แบบปร.4 แผ่นที่ 9/ 24

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	ค่าแรงติดตั้งราวบันได	8	ม.	-	-	600.00	4,800.00	4,800.00	
10	แผงบังลูกตั้งเส้นแบนสส 5 x 25 มม.	126	ม.	250.00	31,500.00	15.00	1,890.00	33,390.00	
11	ลูกตั้งบันไดไม้ละค่า 1" x 5" x 1.40 ม.	18	ม.	350.00	6,300.00	-	-	6,300.00	
	รวมงานบันได							101,466.00	
	งานสุขภัณฑ์								
1	โถส้วมนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำพร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	8,710.00	34,840.00	450.00	1,800.00	36,640.00	
2	โถปัสสาวะชายพร้อมวาล์ว	3	ชุด	6,230.00	18,690.00	450.00	1,350.00	20,040.00	
3	อ่างล้างหน้าชนิดฝังในเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	4,170.00	8,340.00	450.00	900.00	9,240.00	
4	เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า TOP พื้นแกรนิต	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
5	แผ่นกันเฝือกส้วมชาย	1	ชุด	1,730.00	1,730.00	170.00	170.00	1,900.00	
6	สายชำระ	4	ชุด	690.00	2,760.00	35.00	140.00	2,900.00	
7	ก๊อกน้ำเดี่ยว	3	ชุด	480.00	1,440.00	25.00	75.00	1,515.00	
8	ที่ใส่กระดาษชำระแบบฝังผนัง	4	ชุด	510.00	2,040.00	120.00	480.00	2,520.00	
9	ราวพาดผ้า	1	ชุด	1,700.00	1,700.00	70.00	70.00	1,770.00	
10	ตะขอแขวนผ้า	6	ชุด	550.00	3,300.00	70.00	420.00	3,720.00	
11	กระเบื้องยางอย่างดีบานเปลือยสนิม	2	ชุด	850.00	1,700.00	70.00	140.00	1,840.00	
12	ระบบระบายน้ำทิ้งที่พื้นพร้อมตะแกรงกันลื่น กรองผง Ø 3"	4	ชุด	690.00	2,760.00	70.00	280.00	3,040.00	
13	ก๊อกรั้วอ่างล้างหน้า	2	ชุด	1,700.00	3,400.00	150.00	300.00	3,700.00	
14	ฝักบัวอาบน้ำ	1	ชุด	2,900.00	2,900.00	70.00	70.00	2,970.00	
15	ทิวาสู่แบบติดผนัง	1	ชุด	490.00	490.00	120.00	120.00	610.00	
16	ประตูตู้ส้วมสำเร็จรูปห้องน้ำ (ปส)	3	ชุด	16,500.00	49,500.00	-	-	49,500.00	
	รวมงานสุขภัณฑ์							146,905.00	

150

14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
ธนาคารออมสินสาขาธนบุรี กรุงเทพมหานคร
สาขาธนบุรี กรุงเทพมหานคร
สถาปัตย์กรรม
นายณัฏฐ์ แก้วคำแสน

แบบปร.4 แผ่นที่ 10/ 24

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งาน Built-in								
1	ชั้นวางพระพุทธรูป	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	รวมงาน Built-in							2,500.00	
	งานป้าย + งานไม้								
1	ป้ายชื่อธนาคาร ขนาด 1.20 x 8.60 ม.	1	ชุด	179,000.00	179,000.00	-	-	179,000.00	
2	วงรีธนาคารกิตติคุณ สี Ø 0.60 ม. (หลังเคาน์เตอร์)	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
3	วงรีธนาคาร (ด้านหน้าอาคาร)	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
4	ป้ายกล่องไฟ ATM ต่อกันไฟ LED ขนาด 0.60 x 1.00 ม. (ไม้ดูล)	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
5	ป้ายกล่องไฟ ADM ช่องไฟ LED ขนาด 0.60 x 1.00 ม. (ไม้ดูล)	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
6	ป้ายกล่องไฟ Passbook ช่องไฟ LED ขนาด 0.60 x 1.00 ม. (ไม้ดูล)	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
7	กล่องไฟข้างเครื่องอัตโนมัติ	4	ชุด	13,080.00	52,320.00	-	-	52,320.00	
8	สติ๊กเกอร์ป้ายธุรกรรม	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
9	สติ๊กเกอร์โลโก้พิมพ์ลายสีเทา	10	ตร.ม.	750.00	7,500.00	100.00	1,000.00	8,500.00	
10	บานม้วนชนิดทึบแสง	51	ตร.ม.	950.00	48,450.00	-	-	48,450.00	
11	ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำชาย-หญิง	4	ชุด	500.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
12	ป้าย Digital Life Solution By GSB (32 x 2.55)	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
13	ภาพวาดโลโก้ (6.60 x 8.70 ม.) + โครงป้าย	57	ตร.ม.	1,050.00	59,850.00	-	-	59,850.00	
14	ป้ายโลโก้ติดป้ายเปลี่ยนใหม่	1	ชุด	78,900.00	78,900.00	-	-	78,900.00	
15	ลอกสี + ทาสีใหม่โลโก้ติดป้าย	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมงานป้าย + งานไม้							540,520.00	
	รวมงานปรับปรุง							3,015,003.00	

540,520.00

3,015,003.00

.....แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 25 ม.ย. 2563

หน่วย : บาท

[illegible]

23

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 12/ 24

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
ธนาคารออมสินสาขาเจริญสุขจังหวัด กรุงเทพฯ
สาขาเจริญสุขจังหวัด กรุงเทพฯ
สถาปัตย์กรรม
นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ Load Center 3 Phase/4 Wire MAIN BREAKER. (24 Circuit) (LP.3)								
	Load Panel 24 CKT.	1	ตู้	6,860.00	6,860.00	1,000.00	1,000.00	7,860.00	LP.3
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 AT. 100AF.18 KA.	1	ตัว	4,396.00	4,396.00	-	-	4,396.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	9	ตัว	157.00	1,413.00	-	-	1,413.00	
	- ตู้ Load Center 3 Phase/4 Wire MAIN BREAKER. (42 Circuit) (LP.1)								
	Load Panel 42 CKT.	1	ตู้	8,960.00	8,960.00	1,000.00	1,000.00	9,960.00	LP.1
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 80AT. 100AF.18 KA.	1	ตัว	4,396.00	4,396.00	-	-	4,396.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.	2	ตัว	1,659.00	3,318.00	-	-	3,318.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63 AT. 10 KA.	1	ตัว	567.00	567.00	-	-	567.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	22	ตัว	157.00	3,454.00	-	-	3,454.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50AT.6KA. (RCBO. 30mA.)	8	ตัว	1,582.00	12,656.00	-	-	12,656.00	
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าแนวย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC.01								
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. IEC 01	6	เมตร	20.00	120.00	12.00	72.00	192.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. IEC 01	14	เมตร	37.00	518.00	16.00	224.00	742.00	
	สายไฟขนาด 25 sq.mm. IEC 01	24	เมตร	88.00	2,112.00	25.00	600.00	2,712.00	
	สายไฟขนาด 35 sq.mm. IEC 01	56	เมตร	118.00	6,608.00	30.00	1,680.00	8,288.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	655.06	655.06	-	-	655.06	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)								
	สายไฟขนาด 70 sq.mm. 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)	64	เมตร	329.00	21,056.00	50.00	3,200.00	24,256.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	1,473.92	1,473.92	-	-	1,473.92	7 % ของค่าวัสดุ

รวม

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารอมลินสาขาเจริญวิทย์ กรุงเทพฯ
สาขาเจริญวิทย์ กรุงเทพฯ
สถาปัตยกรรม
นายเสกสิทธิ์ พันสารศรี

แบบปร.4 แผ่นที่ 13/ 24

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด JMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 มม.	6	เมตร	128.00	768.00	38.00	228.00	996.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 40 มม.	14	เมตร	156.00	2,184.00	42.00	588.00	2,772.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 65 มม.	16	เมตร	571.00	9,136.00	55.00	880.00	10,016.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	1,813.20	1,813.20	-	-	1,813.20	15 % ของค่าวัสดุ
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (18-20) W. LED T8. 0.3x1.20 ม. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรนอูนิเมียม (C)	34	ชุด	2,400.00	81,600.00	150.00	5,100.00	86,700.00	
	2 x (9-10) W. LED T8 0.3x0.6 ม. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรนอูนิเมียม (E)	2	ชุด	1,550.00	3,100.00	135.00	270.00	3,370.00	
	1 x (18-20) W. LED T8. มีตะแกรงลวด (M)	3	ชุด	1,050.00	3,150.00	115.00	345.00	3,495.00	
	(12- 13) W. LED Bulb Down Light (E27) แนวตั้ง Ø ~ 175 mm. (O)	7	ชุด	525.00	3,675.00	115.00	805.00	4,480.00	
	(7- 8) W. LED Module Down Light Ø ~ 100 mm. (P)	3	ชุด	650.00	1,950.00	115.00	345.00	2,295.00	
	(6.5 - 7) W. LED Down Light MR-16 ปรับมุมได้ (T)	7	ชุด	540.00	3,780.00	115.00	805.00	4,585.00	
	(9 - 10) W. LED Bulb โคมไฟติดผนัง (E27). IP65 (U)	6	ชุด	1,510.00	9,060.00	165.00	990.00	10,050.00	
	2 x (13x14) W. LED Bulb Down Light (E27) แนวตั้ง ขนาด ~ 130 x 230 mm. (Y)	52	ชุด	840.00	43,680.00	115.00	5,980.00	49,660.00	
	1 x (12-14) W. Strip Light in Profile & Driver ขนาด ~ 16x16 mm. (รางเข้ามา) (Z0)	3	เมตร	1,295.00	3,885.00	50.00	150.00	4,035.00	
	1 x (12-14) W. Strip Light in Profile & Driver ขนาด ~ 28x38 mm. (รางมีปีก) (Z2)	11	เมตร	1,450.00	15,950.00	50.00	550.00	16,500.00	
	2 x (12-14) W. Strip Light in Profile & Driver ขนาด ~ 35x65 mm. (รางมีปีก) (Z3)	11	เมตร	2,370.00	26,070.00	50.00	550.00	26,620.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	48	ตัว	38.00	1,824.00	80.00	3,840.00	5,664.00	
	สวิตช์สองทาง (S2)	4	ตัว	70.00	280.00	85.00	340.00	620.00	
	สวิตช์กดทางเดียว (กดครั้งภายใน) (SE)	1	ตัว	126.00	126.00	80.00	80.00	206.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	18	ชุด	22.00	396.00	-	-	396.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 4-6 ช่อง	6	ชุด	76.00	456.00	-	-	456.00	

หน่วย : บาท

552

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารอมลสินสาขาจังหวัดกรุงเทพฯ
สาขาจังหวัดกรุงเทพฯ
สถาปัตยกรรม
นายเสกสิทธิ์ พันสวรรค์

แบบปร.4 แผ่นที่ 14/ 24

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ได้รับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	ได้รับเดี่ยว 2P+G สีขาว	12	ชุด	100.00	1,200.00	90.00	1,080.00	2,280.00	
	ได้รับคู่ 2P+G สีขาว	55	ชุด	162.00	8,910.00	90.00	4,950.00	13,860.00	
	ได้รับคู่ 2P+G สีเหลือง	33	ชุด	210.00	6,930.00	90.00	2,970.00	9,900.00	
	ได้รับคู่+ฝาครอบชนิดกันน้ำหน้ามาก	1	ตัว	534.00	534.00	115.00	115.00	649.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	33	ชุด	33.00	1,089.00	-	-	1,089.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	67	ชุด	22.00	1,474.00	-	-	1,474.00	
	สายไฟฟ้าแรงย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC.01								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. IEC 01	3,326	เมตร	9.00	29,934.00	7.00	23,282.00	53,216.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. IEC 01	1,627	เมตร	13.00	21,151.00	10.00	16,270.00	37,421.00	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. IEC 01	55	เมตร	20.00	1,100.00	12.00	660.00	1,760.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. IEC 01	18	เมตร	37.00	666.00	16.00	288.00	954.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	3,699.57	3,699.57	-	-	3,699.57	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	1,122	เมตร	26.00	29,172.00	22.00	24,684.00	53,856.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	15	เมตร	37.00	555.00	24.00	360.00	915.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	8	เมตร	53.00	424.00	28.00	224.00	648.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	4,522.65	4,522.65	-	-	4,522.65	15 % ของค่าวัสดุ

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนก
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

อาคารอเนกสินสาขางัญสุพิทวงศ์ กรุงเทพฯ
สาขางัญสุพิทวงศ์ กรุงเทพฯ
สถาปัตยกรรม
นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบปร.4 แผ่นที่ 15/ 24

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	71	เมตร	55.00	3,905.00	26.00	1,846.00	5,751.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	23	เมตร	73.00	1,679.00	28.00	644.00	2,323.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	837.60	837.60	-	-	837.60	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่ออ่อนร้อยสายไฟฟ้า Flexible Metal Conduit (Flex).								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	91	เมตร	8.00	728.00	11.00	1,001.00	1,729.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	109.20	109.20	-	-	109.20	15 % ของค่าวัสดุ
	- รานเดินสาย แบบอาบสังกะสี (Hot Dip Galvanized Wireway)								
	รานเดินสาย Wireway ขนาด 50 x 100 mm. (Thick 1.2 mm.)	6	เมตร	160.00	960.00	35.00	210.00	1,170.00	
	รานเดินสาย Wireway ขนาด 100 x 100 mm. (Thick 1.2 mm.)	8	เมตร	190.00	1,520.00	45.00	360.00	1,880.00	
	อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (Wireway Fitting)	1	งาน	372.00	372.00	-	-	372.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน (OTP)	1	ชุด	750.00	750.00	400.00	400.00	1,150.00	
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน (TC)	3	ชุด	600.00	1,800.00	300.00	900.00	2,700.00	
	ตู้รับโทรศัพท์ ร. 11	16	ตัว	140.00	2,240.00	90.00	1,440.00	3,680.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	16	ชุด	22.00	352.00	-	-	352.00	
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. /TPEV.								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 Cores)	232	เมตร	10.00	2,320.00	6.00	1,392.00	3,712.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (20 คู่สาย)	14	เมตร	104.00	1,456.00	24.00	336.00	1,792.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	79	เมตร	26.00	2,054.00	22.00	1,738.00	3,792.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	6	เมตร	37.00	222.00	24.00	144.00	366.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	341.40	341.40	-	-	341.40	15 % ของค่าวัสดุ

หน่วย : บาท

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

อาคารอมลินสาขาเจริญสุขนิทวงศ์ กรุงเทพฯ
สาขาเจริญสุขนิทวงศ์ กรุงเทพฯ
สถาปัตยกรรม
นายเสกสิทธิ์ พันสวรรค์

แบบปร.4 แผ่นที่ 16/ 24

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2563

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม.	14	เมตร	99.00	1,386.00	32.00	448.00	1,834.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	207.90	207.90	-	-	207.90	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	1,087	เมตร	24.00	26,088.00	10.00	10,870.00	36,958.00	
	เคเบิลคอมพิวเตอร์ RJ 45	54	ตัว	280.00	15,120.00	110.00	5,940.00	21,060.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	25	ชุด	22.00	550.00	-	-	550.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	55	เมตร	26.00	1,430.00	22.00	1,210.00	2,640.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม.	32	เมตร	37.00	1,184.00	24.00	768.00	1,952.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม.	46	เมตร	53.00	2,438.00	28.00	1,288.00	3,726.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 มม.	9	เมตร	93.00	837.00	32.00	288.00	1,125.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	883.35	883.35	-	-	883.35	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบโทรทัศน์ (TELEVISION)								
	สายสัญญาณโทรทัศน์ (RG 6)	48	เมตร	12.00	576.00	10.00	480.00	1,056.00	
	เคเบิลโทรทัศน์	3	ตัว	140.00	420.00	90.00	270.00	690.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	45	เมตร	26.00	1,170.00	22.00	990.00	2,160.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	175.50	175.50	-	-	175.50	15 % ของค่าวัสดุ

หน่วย : บาท

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารอมสินสาขาตัญญูสินทวงศ์ กรุงเทพฯ
สาขาตัญญูสินทวงศ์ กรุงเทพฯ
สถาปัตยกรรม
นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบปร.4 แผ่นที่ 17/ 24

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARME)								
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC-01								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. IEC 01	276	เมตร	9.00	2,484.00	7.00	1,932.00	4,416.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	173.88	173.88	-	-	173.88	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด กันไฟ (FRC.)								
	สายกันไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	106	เมตร	41.00	4,346.00	12.00	1,272.00	5,618.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	304.22	304.22	-	-	304.22	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	65	เมตร	26.00	1,690.00	22.00	1,430.00	3,120.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	253.50	253.50	-	-	253.50	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่ออ่อนร้อยสายไฟฟ้า Flexible Metal Conduit (Flex).								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	12	เมตร	8.00	96.00	11.00	132.00	228.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	14.40	14.40	-	-	14.40	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน (LIGHTING AND GROUNDING PROTECTION)								
	หัวต่อฟ้าสามแกนขนาด Ø 15 mm. ยาว 300 mm. พร้อมฐานรับ	6	ชุด	1,720.00	10,320.00	200.00	1,200.00	11,520.00	
	หลักดิน (Ground Rod) พร้อมมือตรวจสอบกราวด์สำเร็จรูป	4	ชุด	2,670.00	10,680.00	500.00	2,000.00	12,680.00	
	Ground Test Box (Aluminium)	3	กล่อง	2,500.00	7,500.00	300.00	900.00	8,400.00	
	อุปกรณ์ประกอบระบบป้องกันฟ้าผ่าและต่อลงดิน (Lightning & Grounding Support)	1	งาน	4,275.00	4,275.00	-	-	4,275.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- สายตัวนำทองแดงเปลือย (Bare Copper)								
	สายตัวนำทองแดงเปลือย (Bare Copper) ขนาด 50 sq.mm.	100	เมตร	230.00	23,000.00	40.00	4,000.00	27,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายตัวนำทองแดงเปลือย (Wiring Accessory)	1	งาน	3,450.00	3,450.00	-	-	3,450.00	15 % ของค่าวัสดุ

50

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารออมสินสาขาเจริญสุขจังหวัด กรุงเทพฯ
สาขาเจริญสุขจังหวัด กรุงเทพฯ
สถาบันพัฒนศึกษา
นายเสกสิทธิ์ พันสารศรี

แบบปร.4 แผ่นที่ 18/ 24

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด PVC.								
	ท่อร้อยสายขนาด ๑ 20 mm.	30	เมตร	16.00	480.00	23.00	690.00	1,170.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	72.00	72.00	-	-	72.00	15 % ของค่าวัสดุ
	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	โคมไฟฟ้าป้ายทางฉุกเฉิน (Emergency Light)	7	ชุด	2,900.00	20,300.00	115.00	805.00	21,105.00	
	กริ่งไฟฟ้า 220 V. แบบกลม	1	ชุด	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	ตู้สวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) แบบ A	2	ตู้	2,400.00	4,800.00	300.00	600.00	5,400.00	
	ตู้สวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) แบบ B	1	ตู้	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
	ตู้สวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) แบบ D	1	ตู้	4,300.00	4,300.00	300.00	300.00	4,600.00	
	Safety Switch Non-fuse 2P 30 A. (WP.)	6	ชุด	3,255.00	19,530.00	300.00	1,800.00	21,330.00	
	Safety Switch Non-fuse 2P 30 A. (WP.)	1	ชุด	7,350.00	7,350.00	300.00	300.00	7,650.00	
	รวมงานไฟฟ้า							857,736.35	

(Handwritten signature)

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารออมสินสาขาจังหวัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ

สาขาจังหวัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ

สถาปัตยกรรม

นายพิรชาติ กุญรัตน์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 25 ก.พ 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
2.1	งานติดตั้งท่อน้ำยาเครื่องปรับอากาศ								
	- ค่าท่อน้ำยาเพิ่ม ขนาดต่ำกว่า 13,000 BTU/Hr.	14	ม.	455.00	6,370.00	-	-	6,370.00	
	- ค่าท่อน้ำยาเพิ่ม ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 BTU/Hr.	17	ม.	455.00	7,735.00	-	-	7,735.00	
	- ค่าท่อน้ำยาเพิ่ม ขนาดไม่ต่ำกว่า 16,000 BTU/Hr.	31	ม.	455.00	14,105.00	-	-	14,105.00	
	- ค่าท่อน้ำยาเพิ่ม ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU/Hr.	18	ม.	570.00	10,260.00	-	-	10,260.00	
	- ค่าท่อน้ำยาเพิ่ม ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU/Hr.	13	ม.	725.00	9,425.00	-	-	9,425.00	
2.2	งานทอลมและอุปกรณ์								
	- สังกะสี (BWG) เบอร์ # 24	43	ตร.ฟุต	16.00	688.00	24.00	1,032.00	1,720.00	
	- สังกะสี (BWG) เบอร์ # 26	152	ตร.ฟุต	10.00	1,520.00	18.00	2,736.00	4,256.00	
	- ฉนวนยางดำ Closed insulation พหนา 3/4"	155	ตร.ฟุต	60.00	9,300.00	20.00	3,100.00	12,400.00	
	Splitter Damper	4	ชุด	450.00	1,800.00	100.00	400.00	2,200.00	
	Filter	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,100.00	
	2 Slot x 0.6m" WVD	4	ชุด	393.00	1,572.00	138.00	552.00	2,124.00	
	SQ 6" x 6" WVD	1	ชุด	320.00	320.00	115.00	115.00	435.00	
	EAG 6" x 6" W/INS	2	ชุด	168.00	336.00	173.00	346.00	682.00	
	ท่อ Flex Ø 6" พหนา 1" x 1.5 lbs/ft3	6	ชุด	300.00	1,800.00	30.00	180.00	1,980.00	
	ท่อ Flex Ø 4"	1	ชุด	85.00	85.00	25.00	25.00	110.00	
2.3	พัดลมระบายอากาศ								
	- พัดลมระบายอากาศแบบฝั่งเพดาน ขนาด 50 CFM	1	ตัว	2,140.00	2,140.00	650.00	650.00	2,790.00	
	- พัดลมระบายอากาศแบบฝั่งเพดาน ขนาด 80 CFM	1	ตัว	2,653.00	2,653.00	650.00	650.00	3,303.00	
	รวมงานระบบปรับอากาศ							80,995.00	

50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนก
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

อาคารอเนกศูนย์สวนพฤกษศาสตร์ กรุงเทพฯ
สาขาอเนกศูนย์สวนพฤกษศาสตร์ กรุงเทพฯ
สถาปัตยกรรม
นายสมิทธิ์ แก้วคำแสน

แบบปร.4 แผ่นที่ 20/ 24

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขาภิบาล								
1	ท่อ PVC. Ø 4"	43	เมตร	160.00	6,880.00	48.00	2,064.00	8,944.00	
2	ท่อ PVC. Ø 3"	21	เมตร	93.00	1,953.00	28.00	588.00	2,541.00	
3	ท่อ PVC. Ø 2 1/2"	10	เมตร	62.00	620.00	20.00	200.00	820.00	
4	ท่อ PVC. Ø 2"	7	เมตร	45.00	315.00	20.00	140.00	455.00	
5	ท่อ PVC. Ø 1 1/2" ขึ้น 13.5	10	เมตร	36.12	361.20	20.00	200.00	561.20	
6	ท่อ PVC. Ø 3/4"	13	เมตร	45.58	592.54	20.00	260.00	852.54	
7	ท่อ FLEX. Ø 4"	1	ชุด	310.00	310.00	93.00	93.00	403.00	
8	ท่อ FLEX. Ø 3"	1	ชุด	270.00	270.00	75.00	75.00	345.00	
9	อุปกรณ์ข้อต่อ-ข้องอต่าง ๆ	1	งาน	4,485.00	4,485.00	3,364.00	3,364.00	7,849.00	
10	ค่าทดสอบระบบ, ทำความสะอาด ทาสีและทำสัญลักษณ์	1	งาน	560.00	560.00	168.00	168.00	728.00	
11	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	งาน	1,121.00	1,121.00	-	-	1,121.00	
12	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 2"	21	เมตร	158.00	3,318.00	47.00	987.00	4,305.00	
13	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 1"	60	เมตร	81.50	4,890.00	25.00	1,500.00	6,390.00	
14	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 3/4"	11	เมตร	56.00	616.00	20.00	220.00	836.00	
15	อุปกรณ์ข้อต่อ-ข้องอต่าง ๆ	1	งาน	2,647.00	2,647.00	2,647.00	2,647.00	5,294.00	
16	ท่อเหล็กกล้าสังกะสี 1 1/4"	5	เมตร	108.00	540.00	32.00	160.00	700.00	
17	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	งาน	882.00	882.00	-	-	882.00	
18	ค่าทดสอบระบบ, ทำความสะอาด ทาสีและทำสัญลักษณ์	1	งาน	441.00	441.00	132.00	132.00	573.00	
19	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1"	6	ตัว	556.00	3,336.00	167.00	1,002.00	4,338.00	
20	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3/4"	3	ตัว	400.00	1,200.00	120.00	360.00	1,560.00	

รวม

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารออมสินสาขาธนบุรีจังหวัด กรุงเทพฯ
สาขาธนบุรีจังหวัด กรุงเทพฯ
สถาปัตยกรรม
นายสันฤทธิ์ แก้วคำแสน

แบบปร.4 วันที่ 21/ 24

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 25 ก.พ 2563
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
21	เช็ควาล์วน้ำ ๑ 3/4"	3	ตัว	270.00	810.00	81.00	243.00	1,053.00	
22	เช็ควาล์วน้ำ ๑ 1"	8	ตัว	370.00	2,960.00	111.00	888.00	3,848.00	
23	เช็ควาล์วน้ำ ๑ 2"	1	ตัว	1,728.00	1,728.00	518.00	518.00	2,246.00	
24	วาล์วน้ำนํ้าร้อน ๑ 3/4"	2	ตัว	270.00	540.00	81.00	162.00	702.00	
25	วาล์วน้ำนํ้าร้อน ๑ 1"	1	ตัว	370.00	370.00	111.00	111.00	481.00	
24	ลูกลอย	4	อัน	150.00	600.00	45.00	180.00	780.00	
25	CO ๑ 2 1/2"	2	อัน	160.00	320.00	48.00	96.00	416.00	
26	CO ๑ 4"	1	อัน	196.00	196.00	57.00	57.00	253.00	
27	FCO ๑ 2"	1	อัน	150.00	150.00	45.00	45.00	195.00	
28	FCO ๑ 4"	1	อัน	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
29	RD ๑ 2 1/2"	3	อัน	1,340.00	4,020.00	120.00	360.00	4,380.00	
รวมงานสถาปัตย์								64,241.74	

550

Handwritten signature

แบบปร.4 แผ่นที่ 23/ 24

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

771,393.00

งานปรับปรุง
ธนาคารออมสินสาขารัฐวิสาหกิจ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่.

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบปร.4 แผ่นที่ 24/ 24

หน่วย : บาท

[illegible]