


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสงขลา จังหวัดสตูล
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 13,850,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสงขลา จังหวัดสตูล โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 มิ.ย. 2563 เป็นเงิน เป็นเงิน 13,850,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 ว่าที่ร้อยตรีสรพรเพชญ์	ทองไทย	ประธานกรรมการ 
7.2 นายวัฒนา	นันทะแสน	กรรมการ 
7.3 นายศรศักดิ์	เดชคง	กรรมการ 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ราคาจัดจ้างใหม่)

ปร.6

งานก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขาสละงู จังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน

สาขาสละงู จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

07 ก.ค. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	2,519,819.74	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	6,884,152.35	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	1,862,950.83	
	- กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	113,154.20	
	- กลุ่มที่3		
	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	1,505,208.14	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)		
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	714,900.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	220,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	14,000.00	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	17,800.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	13,851,985.26	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	13,850,000.00	
	ตัวอักษร (สิบสามล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

ว่าที่ร้อยตรี.....ประธานกรรมการ
(สรรเพชร ทองไทย)

.....กรรมการ
(นายวัฒนา นันทะแสน)

.....กรรมการ
(นายศรัศกดิ์ เดชคง)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

งานก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขาสงขลา จังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน

สาขาสงขลา จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สำรวจและจัดซื้อ

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน

26 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

07 กค. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	1,949,419.57	1.2926	2,519,819.74	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานพื้น	759,199.00			
	- งานผนัง	1,613,843.00			
	- งานภาพลักษณ์	221,759.00			
	- งานฝ้าเพดาน	359,635.00			
	- งานหลังคา	161,400.00			
	- งานประตู + หน้าต่าง	964,570.00			
	- งานสุขภัณฑ์	161,060.00			
	- งานทาสี	281,505.00			
	- งานป้าย	453,100.00			
	- งาน Booth ATM	349,747.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	5,325,818.00	1.2926	6,884,152.35	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	1,225,769.10			
	- งานระบบปรับอากาศ	7,442.00			
	- งานสุขาภิบาล	208,032.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	1,441,243.10	1.2926	1,862,950.83	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
4	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	87,540.00	1.2926	113,154.20	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3				
5	- งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	1,164,481.00	1.2926	1,505,208.14	
	- ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.2926	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		9,968,501.67	1.2926		
ค่า ค่า Factor F = 1.2926					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				12,885,285.26	
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.	

ว่าที่ร้อยตรี.....ประธานกรรมการ

(สรรเพชญ ทองไทย)

.....กรรมการ

(นายวัฒนา นันทะแสน)

.....กรรมการ

(นายศรศักดิ์ เดชคง)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)


งานก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาสูง จังหวัดสตูล
 สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน สาขาสูง จังหวัดสตูล แบบเลขที่.....
 หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สำรองและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาโดย สำรองและจัดซ่อม

07 ก.ค. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	การกำหนดให้มีระบบป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น(ตามแบบ)	1	งาน	10,000.00	
2	ค่าเครื่องจักรในการทำงาน	1	งาน	20,000.00	
3	ค่าน้ำมัน	1	งาน	30,000.00	220,000.00
4	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์ ไป-กลับ	1	งาน	10,000.00	
5	สำนักงานสนามและอุปกรณ์ (ของผู้รับจ้าง)	1	งาน	150,000.00	
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)				
1	เครื่องดับเพลิง	4	ชุด	14,000.00	
	งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)				
1	เสาธงเหล็ก	3	ต้น	3,000.00	
2	ป้ายประวัติ	1	ชุด	1,800.00	
3	บันไดอลูมิเนียม4ฟุตขึ้นได้2ทางตามแบบและรายการ	1	ชุด	2,000.00	17,800
4	บันไดอลูมิเนียม3ฟุตสูงรวมไม่น้อยกว่า3.85ม.ตามแบบและรายการ	1	ชุด	6,000.00	
5	อุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ (ชุดจานดาวเทียม)ตามแบบและรายการ	1	ชุด	5,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			251,800.00	

ว่าที่ร้อยตรี.....ประธานกรรมการ
 (สรเพชร ทองไทย)



.....กรรมการ
 (นายวัฒนา นันทะเสน)



.....กรรมการ
 (นายศรศักดิ์ เดชคง)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/27

งานก่อสร้าง ชุมชนอารมณีสถาบลุง จังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้างถนนอาคารอเนก

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 07 กค 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดโครงสร้าง								
1	คอนกรีต fc' = 240 ksc (คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc พรงกระบอก) /	139.00	ลบ.ม	2,056.00	285,784.00	485.00	67,415.00	353,199.00	
2	คอนกรีตโครงสร้างผสมน้ำยากันซึม /	47.00	ลบ.ม	2,162.00	101,614.00	485.00	22,795.00	124,409.00	
3	เหล็กเสริม SR 24 Dai 6 มม. /	0.54	ตัน	23,166.00	12,509.64	6,949.80	3,752.89	16,262.53	
4	เหล็กเสริม SR 24 Dai 9 มม. /	3.186	ตัน	21,689.00	69,101.15	4,100.00	13,062.60	82,163.75	
5	เหล็กเสริม SD 30 Dai 12 มม. /	1.013	ตัน	20,327.00	20,591.25	3,300.00	3,342.90	23,934.15	
6	เหล็กเสริม SD 30 Dai 16 มม. /	1.142	ตัน	18,084.00	20,651.93	3,300.00	3,768.60	24,420.53	
7	เหล็กเสริม SD 30 Dai 20 มม. /	5.118	ตัน	17,547.00	89,805.55	2,900.00	14,842.20	104,647.75	
8	เหล็กเสริม SD 30 Dai 25 มม. /	4.427	ตัน	18,191.00	80,531.56	2,900.00	12,838.30	93,369.86	
9	ลวดผูกเหล็ก /	309.00	ก.ก.	44.00	13,596.00	-	-	13,596.00	
10	ไม้แบบ /	1,239.00	ตร.ม.	580.00	718,620.00	-	-	718,620.00	
11	ค่าแรงไม้แบบ /	1,239.00	ตร.ม.	-	-	133.00	164,787.00	164,787.00	
12	ไม้โครง /	240.00	ตร.ฟ.	640.00	153,600.00	-	-	153,600.00	
13	เสาค้ำยัน	200.00	ตัน	50.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
14	ตะปู	250.00	ก.ก.	39.00	9,750.00	-	-	9,750.00	
15	พื้นสำเร็จรูป(ชนิดแผ่นตันท้องเรียบหนา 5 ซม.) -	35.00	ตร.ม.	280.00	9,800.00	25.00	875.00	10,675.00	
16	เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @0.20# /	35.00	ตร.ม.	42.00	1,470.00	5.00	175.00	1,645.00	
17	ค่าเรือเหล็กเสริมของเดิม /	7.39	ตัน	-	-	6,000	44,340.00	44,340.00	
	รวมหมวดหมวดโครงสร้าง							1,949,419.57	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่.....
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เมื่อวันที่ 07 ก.ค. 2563

แบบปร.4 แผ่นที่ 2/27

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้น								
1	พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิต 0.60x0.60 ม.(ผิวมัน) /	153	ตร.ม.	500.00	76,500.00	222.00	33,966.00	110,466.00	
2	พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค 12" x 12" /	362	ตร.ม.	340.00	123,080.00	158.00	57,196.00	180,276.00	
3	พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค 8" x 8" /	36	ตร.ม.	315.00	11,340.00	158.00	5,688.00	17,028.00	
4	พื้นผิวขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม /	285	ตร.ม.	104.00	29,640.00	82.00	23,370.00	53,010.00	
5	พื้นผิวสีเอนกจัดเรียบ /	265	ตร.ม.	98.00	25,970.00	61.00	16,165.00	42,135.00	
6	พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิต 12" x 12" ผิวด้าน /	42	ตร.ม.	450.00	18,900.00	145.00	6,090.00	24,990.00	
7	ชั้นบันไดปูกระเบื้องแกรนิต 12" x 12" ผิวด้าน /	36	เมตร	450.00	16,200.00	184.00	6,624.00	22,824.00	
8	บัวเชิงผนังกระเบื้อง 10 ซม. /	57	เมตร	150.00	8,550.00	70.00	3,990.00	12,540.00	
9	พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค 12" x 12" ผิวด้าน /	25	ตร.ม.	340.00	8,500.00	158.00	3,950.00	12,450.00	
10	ชั้นบันไดปูกระเบื้องเซรามิค 12" x 12" /	140	เมตร	195.00	27,300.00	125.00	17,500.00	44,800.00	
11	ฉุยกบันไดอลูมิเนียม /	176	เมตร	200.00	35,200.00	40.00	7,040.00	42,240.00	
12	บัวเชิงผนัง+พื้นกระเบื้อง /	77	เมตร	150.00	11,550.00	70.00	5,390.00	16,940.00	
13	ราวกันตกสแตนเลสกันหน้าอาคาร (RL-1) /	11	ม.	3,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
14	ราวกันตกเหล็กหลังคาคลุมบันได (RL-2) /	1	ชุด	32,200.00	32,200.00	-	-	32,200.00	
15	ราวกันตกบันไดสแตนเลส (RL-3) /	25	ม.	3,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
16	ราวกันตกสแตนเลสเงียงชั้นที่ 3 (RL-4) /	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
17	ราวบันไดสแตนเลส ขนาด 2 นิ้ว /	18	ม.	850.00	15,300.00	-	-	15,300.00	
18	บันไดหนีไฟ (เหล็ก) /	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
19	บันไดเหล็กชั้นหลังคาคลุมบันได /	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	รวมงานพื้น							759,199.00	

759,199.00

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 07 กค 2563

สถาบันที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน
สาขาลพบุรี จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประมาณราคาโดย
สำรวจและจัดซื้อ

19 2503

หน่วย : บาท

[illegible]

ร.ว.ม.ค.ส.ร.

1,613,843.00

แบบแสดงรายการภาษี ปริมาณงาน และราคา

ธนาคารออมสินสาขาลง

สภาละข
จังหวัดสกล

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย
สำรวจและจัดซ่อม

แบบเลขที่..

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 07 ก.ค. 2563

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

[illegible]

22

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

แบบปร.4 แผ่นที่ 5/ 27

ธนาคารออมสินสาขาลง

สาขาสังคมศาสตร์

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย
สำรวจและจัดซื้อ

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ ๐๗ ก.ค. ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

[illegible]

五

[illegible]

28


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง : ฐานอาคารอมลินสาขาละลุ จังหวัดสตูล
 สถานที่ก่อสร้าง : ฐานอาคารอมลินสาขาละลุ จังหวัดสตูล
 หน่วยงานเจ้าของงาน : สำนักงานก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ปริมาณราคาโดย : สัรวจและจัดซ่อม
 แบบเลขที่ :
 เมื่อวันที่ : 07 ก.ค. 2563

แบบปร.4 แผ่นที่ 7/ 27

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประตูด + หน้าต่าง								
1	SD1. ประตูเหล็กม้วน ขนาด 5.30 x 2.70 ม. -	1	ชุด	65,000.00		-		65,000.00	
2	SD2. ประตูเหล็กม้วน ขนาด 3.40 x 2.70 ม. -	1	ชุด	35,800.00		-		35,800.00	
3	SD3. ประตูเหล็กม้วน ขนาด 4.20 x 3.10 ม. -	1	ชุด	55,000.00		-		55,000.00	
4	D1 ประตูบานสวิง -	1	ชุด	47,500.00		-		47,500.00	
5	D2 ประตูบานสวิง -	2	ชุด	16,100.00		-		32,200.00	
6	D3 ประตูบานสวิง -	1	ชุด	8,100.00		-		8,100.00	
7	D4 ประตูบานไม้ดัดสัก -	7	ชุด	4,800.00		-		33,600.00	
8	D5 ประตูบานเหล็กไม้สัก -	6	ชุด	11,200.00		-		67,200.00	
9	D6 ประตูบาน PVC -	7	ชุด	4,650.00		-		32,550.00	
10	D7 ประตูบานเหล็ก -	2	ชุด	22,000.00		-		44,000.00	
11	D8 ประตูบานเหล็ก -	1	ชุด	3,500.00		-		3,500.00	
12	D9 ประตูบานสเตนเลส -	1	ชุด	34,000.00		-		34,000.00	
13	ประตู DUCT -	4	ชุด	900.00		-		3,600.00	
14	DD1. -	1	ชุด	17,000.00		-		17,000.00	
15	DD2. -	1	ชุด	9,000.00		-		9,000.00	
16	FG1. หน้าต่างกระจกติดตาย -	1	ชุด	13,500.00		-		13,500.00	
17	W2. หน้าต่างบานเลื่อน -	6	ชุด	9,100.00		-		54,600.00	
18	W3. หน้าต่างบานเลื่อน -	3	ชุด	5,600.00		-		16,800.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้างโรงงานอาคารเรียน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารออมสินสาขาสละบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
สาขาสละบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
สำรวจและจัดซื้อ
สำรวจและจัดซื้อ

แบบเลขที่.....
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 07 ก.ค. 2563

แบบปร.4 แผ่นที่ 8/ 27

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
19	W4. ฝ้าต่างบานเลื่อน	8	ชุด	7,000.00	56,000.00	-	-	56,000.00	
20	W5. ฝ้าต่างบานกระทุ้ง	6	ชุด	1,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
21	W7.	1	ชุด	8,320.00	8,320.00	-	-	8,320.00	
22	CURTAIN WALL	67	ตร.ม.	3,500.00	234,500.00	-	-	234,500.00	
23	เหล็กดัด	80	ตร.ม.	550.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
24	มุ้งลวด	34	ตร.ม.	400.00	13,600.00	-	-	13,600.00	
25	ตรวจเช็คและซ่อมแซมประตูบานนี้	1	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
26	ติดตั้งประตูบานนี้	1	งาน	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	รวมงานประตู + ฝ้าต่าง							964,570.00	

หน่วย : บาท


25/6/2563

งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

សំរាប់ការសិក្សាបន្ថែម

ประมาณราคาโดย

คำกราบและขอขมา

แบบเลขที่.

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานอำนวยการและก่อสร้าง

เมื่อวานนี้ 07.11.2563

หน่วย : บาท

[illegible]

รวมงานสหกรณ์

161,060.00

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน สาขาอยุธยา จังหวัดอยุธยา
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

แบบปร.4 แผ่นที่ 12/ 27

แบบเลขที่
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 07 มิ.ย. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งาน Booth ATM								
	งานพื้น								
1	พื้น คสล. ทน 0.12 ม. เสริมเหล็ก Ø 9 มม. @ 0.15 ม. # (2ชั้น)	12	ตร.ม.	600.00	7,200.00	250.00	3,000.00	10,200.00	
2	เหล็กกล่อง 4" x 4" x 2 มม.	2	เส้น	1,200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
3	เหล็กกล่อง 2" x 4" x 2 มม.	5	เส้น	765.00	3,825.00	-	-	3,825.00	
4	เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2 มม.	4	เส้น	510.00	2,040.00	-	-	2,040.00	
5	ค่าเชื่อมติดตั้งโครงเหล็ก	1	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
6	แผ่นอลูมิเนียมพิมพ์ลาย ทน 3 มม.	9	ตร.ม.	1,050.00	9,450.00	50.00	450.00	9,900.00	
7	ทาสีกันสนิม	1	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
8	แผ่นวีนิลบอร์ด ทน 16 มม.	3	แผ่น	650.00	1,950.00	180.00	540.00	2,490.00	
	งานผนัง								
1	เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.0 มม.	10	เส้น	532.00	5,320.00	-	-	5,320.00	
2	เหล็กกล่อง 1" x 2" x 1.6 มม.	10	เส้น	250.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
3	ค่าเชื่อมติดตั้งโครงเหล็ก	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
4	ทาสีกันสนิม + ทาสีน้ำมัน	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
5	แผ่นวีนิลบอร์ด ทน 10 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดแผ่น	12	แผ่น	500.00	6,000.00	120.00	1,440.00	7,440.00	
6	แผ่นแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตสีขาว ทน 4 มม. (ภายในนอก)	28	ตร.ม.	2,500.00	70,000.00	300.00	8,400.00	78,400.00	
7	ผนังอิฐเซรามิก 9 มม. (ภายในทาสี)	20	ตร.ม.	300.00	6,000.00	110.00	2,200.00	8,200.00	
8	ผนังแผ่นอิฐเคลือบสี (เคลือบสี) ติดติดกาว ทน 8 มม. ฝ้าขึ้นรูป	1	งาน	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
9	สติ๊กเกอร์ 3 M INKJET พิมพ์ลาย	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
10	ผนังลามิเนตพิมพ์ลาย ฝ้าเคลือบเงา ทน 4 มม.	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
11	ตกแต่งผนังบริเวณด้านหน้า BOOTH	1	งาน	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	

รวม 30,000.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 13/ 27

งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน สาขาส่ง
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารออมสินสาขาส่ง จังหวัดสุพรรณบุรี
สาขาส่ง จังหวัดสุพรรณบุรี
สำรวจและจัดซื้อ
สำรวจและจัดซื้อ

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 07 กค 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานฝ้าเพดาน								
1	ฉาบเรียบด้วยปูนรื้อหน้า 3"	11	ตร.ม.	200.00	2,200.00	50.00	550.00	2,750.00	
2	ฝ้าเพดานอลูมิเนียมคอมโพสิต หน้า 4 มม. พร้อมโครงคร่าว	8	ตร.ม.	2,500.00	20,000.00	300.00	2,400.00	22,400.00	
	งานหลังคา								
1	เหล็กกล่อง 2" x 4" x 2.0 มม.	6	เส้น	765.00	4,590.00	-	-	4,590.00	
2	เหล็ก Ø 12 มม. @ 0.15 x 0.30 ม.								
3	ค่าเชื่อมติดตั้งโครงเหล็ก	1	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
4	ทาสีกันสนิม + ทาสีน้ำมัน	1	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
5	หลังคา METAL SHEET	8	ตร.ม.	450.00	3,600.00	50.00	400.00	4,000.00	
6	กันสาดอลูมิเนียมหน้า 3 มม. ขนาด 1.00 x 3.00ม.+0.50 x 3.00 ม.	4.5	ตร.ม.	2,400.00	10,800.00	400.00	1,800.00	12,600.00	
7	ขอบหลังคา	10	เมตร	450.00	4,500.00	50.00	500.00	5,000.00	
	งานประตูด								
1	ประตูบานรั้ว D7	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	ป้าย BOOTH ATM								
1	ป้ายกล่องไฟโฆษณาด้านข้าง (LIGHT BOX)	1	ชุด	9,000	9,000.00	-	-	9,000.00	
2	ป้ายกล่องไฟเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ขนาด 0.40 x 0.60 x 0.12 ม.	1	ชุด	4,200	4,200.00	-	-	4,200.00	
3	ป้ายกล่องไฟเครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ (ADM) ขนาด 0.40 x 0.60 x 0.12 ม.	1	ชุด	4,200	4,200.00	-	-	4,200.00	
4	ป้ายกล่องไฟเครื่องรับสมุดอัตโนมัติ (PASSBOOK UPDATE) ขนาด 0.40 x 0.60 x 0.12 ม.	1	ชุด	4,200	4,200.00	-	-	4,200.00	
5	ป้ายกล่องไฟ ชนิดติดผนัง (GSB EXPRESS ZONE) ขนาด 0.50 x 2.60 x 0.20 ม.	1	ชุด	18,000	18,000.00	-	-	18,000.00	
6	ป้ายกล่องไฟบนหลังคา ขนาด 0.80 x 1.70 x 0.20 ม.	1	ชุด	18,000	18,000.00	-	-	18,000.00	



25

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง ฐานอาคารอมสินสาขาส่ง จังหวัดสตูล ฉบับร่าง 4 ฉบับที่ 15/ 27

สถานที่ก่อสร้างงานอาคารอมสิน แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาโดย นายณารัตน์ วงศ์กระพันธ์ เมื่อวันที่ 07 ก.ค. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	งานไฟฟ้า								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แม่เหล็กไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)								
	- ตู้ MDB. 160A. IC $\geq$ 25 KA. 400 V./								
	MAIN MCCB. 3P. 160 AT. 160 AF. 25 KA.	1	ตัว	2,688.00				2,688.00	MDB.
	MCCB 3P. 16-100 AT. 100 AF. 25 KA.	4	ตัว	2,142.00				8,568.00	
	Digital Power Meter. (PM 2230)	1	ตัว	6,240.00				6,240.00	
	Surge Arrester Class I + II (50KA) 3P+3P & HRC Fuse	1	ชุด	32,800.00				32,800.00	
	Cubicle size : W 800 x H 1,500 x D 200 mm. Wall Mount Type (Form 1) (IP31)	1	ตู้	23,500.00		4,000.00	4,000.00	27,500.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	- ตู้ UB. 100 A. IC $\geq$ 10 KA. 230 V.								UP.
	Consumer Unit 6 CKT.	1	ตู้	1,820.00		700.00	700.00	2,520.00	
	MAIN CIECUT BREAKER 2P. 40 AT. 10 KA.	1	ตัว	1,015.00				1,015.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40-32AT.6 KA.	6	ตัว	157.00				942.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	- ตู้ LP.1 100 A. IC $\geq$ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	Load Panel 18 CKT.	1	ตู้	6,370.00		1,000.00	1,000.00	7,370.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50AT. 100AF.18 KA.	1	ตัว	4,256.00				4,256.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	10	ตัว	157.00				1,570.00	
	- ตู้ LP.3 100 A. IC $\geq$ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	Load Panel 24 CKT.	1	ตู้	6,860.00		1,000.00	1,000.00	7,860.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50AT. 100AF.18 KA.	1	ตัว	4,256.00				4,256.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	12	ตัว	157.00				1,884.00	

๗๕. ๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน สาขาอยุธยา จังหวัดอยุธยา
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย นายกรธิป วงศ์กระพันธ์

แบบปร.4 วันที่ 16/ 27

แบบเลขที่.....
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 07 ก.ค. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ตู้ LP.2 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	Load Panel 30 CKT	1	ตู้	7,420.00		1,000.00	1,000.00	8,420.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80AT. 100AF.18 KA.	1	ตัว	4,396.00		-	-	4,396.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63 AT. 10 KA.	1	ตัว	567.00		-	-	567.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	22	ตัว	157.00		-	-	3,454.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.	1	ตัว	1,659.00		-	-	1,659.00	
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าแขนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	- สายไฟฟ้า								
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. IEC 01	15	เมตร	20.00		300.00			
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. IEC 01	50	เมตร	37.00		1,850.00			
	สายไฟขนาด 16 sq.mm. IEC 01	87	เมตร	57.00		4,959.00			
	สายไฟขนาด 35 sq.mm. IEC 01	15	เมตร	118.00		1,770.00			
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. NY	70	เมตร	58.00		4,060.00			
	สายไฟขนาด 95 sq.mm. XLPE	160	เมตร	435.00		69,600.00			
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	5,777.73		5,777.73			
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	ท่อร้อยสายขนาด 25 mm. EMT.	15	เมตร	53.00		795.00			
	ท่อร้อยสายขนาด 32 mm. IMC.	10	เมตร	128.00		1,280.00			
	ท่อร้อยสายขนาด 40 mm. IMC.	4	เมตร	156.00		624.00			
	ท่อร้อยสายขนาด 65 mm. IMC.	10	เมตร	571.00		5,710.00			
	ท่อร้อยสายขนาด 65 mm. HDPE.	45	เมตร	62.00		2,790.00			
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	1,679.85		1,679.85			
								1,679.85	

หน้า 18

[illegible]

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 18/ 27

งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้างงานอาคารอเนก
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย
ธนาคารออมสินสาขาสงขลา จังหวัดสตูล
สาขาสงขลา จังหวัดสตูล
สำรวจและจัดซื้อ
นายบราธิป วงศ์กระพันธ์

แบบเลขที่.....
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 07 กค 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ตัวรับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	ตัวรับเดี่ยว 2P+G สีขาว	17	ชุด	100.00	1,700.00	90.00	1,530.00	✓ 3,230.00	
	ตัวรับคู่ 2P+G สีขาว	59	ชุด	162.00	9,558.00	90.00	5,310.00	✓ 14,868.00	
	ตัวรับคู่ 2P+G สีเหลือง	30	ชุด	210.00	6,300.00	90.00	2,700.00	✓ 9,000.00	
	ตัวรับคู่+ฝาครอบชนิดกันน้ำหน้าก	2	ตัว	534.00	1,068.00	115.00	230.00	✓ 1,298.00	
	หมักกาพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	76	ชุด	22.00	1,672.00	-	-	✓ 1,672.00	
	หมักกาพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	30	ชุด	33.00	990.00	-	-	✓ 990.00	
	สายไฟฟ้าวงจรรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้า								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. IEC 01	4,060	เมตร	9.00	36,540.00	7.00	28,420.00	✓ 64,960.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. IEC 01	4,000	เมตร	13.00	52,000.00	10.00	40,000.00	✓ 92,000.00	
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. NY	150	เมตร	29.00	4,350.00	11.00	1,650.00	✓ 6,000.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. NY	370	เมตร	39.00	14,430.00	13.00	4,810.00	✓ 19,240.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	6,197.80	6,197.80	-	-	✓ 6,197.80	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm. EMT.	2,420	เมตร	26.00	62,920.00	22.00	53,240.00	✓ 116,160.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm. EMT.	50	เมตร	37.00	1,850.00	24.00	1,200.00	✓ 3,050.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm. HDPE.	30	เมตร	16.00	480.00	18.00	540.00	✓ 1,020.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	9,715.50	9,715.50	-	-	✓ 9,715.50	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า Flexible Metal Conduit (Flex).								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	120	เมตร	8.00	960.00	11.00	1,320.00	✓ 2,280.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	144.00	144.00	-	-	✓ 144.00	

หน่วย : บาท

18
สพ.

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 19/ 27

งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้างขนาดอาคารอเนก
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

อาคารอเนกชั้นสูง จันทบุรี
สายสูง จันทบุรี
สำรวจและจัดซื้อ
นายณฐาธิป วงศ์กระพันธ์

แบบเลขที่.....
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 07 ก.ค. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน (OTP)	1	ชุด	750.00	750.00	400.00	400.00	1,150.00	
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน (TC)	1	ชุด	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	
	เคเบิลโทรศัพท์ RJ 11	13	ตัว	140.00	1,820.00	90.00	1,170.00	2,990.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	13	ชุด	22.00	286.00	-	-	286.00	
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. /TPEV.								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 Cores)	300	เมตร	10.00	3,000.00	6.00	1,800.00	4,800.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (20 คู่สาย)	20	เมตร	104.00	2,080.00	24.00	480.00	2,560.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	200	เมตร	26.00	5,200.00	22.00	4,400.00	9,600.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	20	เมตร	37.00	740.00	24.00	480.00	1,220.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	891.00	891.00	-	-	891.00	
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	1,200	เมตร	24.00	28,800.00	10.00	12,000.00	40,800.00	
	เคเบิลคอมพิวเตอร์ RJ 45	48	ตัว	280.00	13,440.00	110.00	5,280.00	18,720.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	18	ชุด	22.00	396.00	-	-	396.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	80	เมตร	26.00	2,080.00	22.00	1,760.00	3,840.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	260	เมตร	37.00	9,620.00	24.00	6,240.00	15,860.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	1,755.00	1,755.00	-	-	1,755.00	



18

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้างขนาดอาคารอเนก
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

อาคารอเนกชั้นสูง กรุงเทพฯ จังหวัดสตูล
สาขาสูง กรุงเทพฯ จังหวัดสตูล
สำรวจและจัดซื้อ
นายบราธิป วงศ์กระพันธ์

แบบปร.4 แผ่นที่ 20/ 27

แบบเลขที่.....
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 07 กค 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALAME)								
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC-01								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. IEC 01	50	เมตร	9.00	450.00	7.00	350.00	800.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	31.50	31.50	-	-	31.50	
	- สายไฟฟ้าชนิด กันไฟ (FRC.)								
	สายกันไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC./	330	เมตร	41.00	13,530.00	12.00	3,960.00	17,490.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	947.10	947.10	-	-	947.10	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	250	เมตร	26.00	6,500.00	22.00	5,500.00	12,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	975.00	975.00	-	-	975.00	
	- ท่ออ่อนร้อยสายไฟฟ้า Flexible Metal Conduit (Flex).								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	15	เมตร	8.00	120.00	11.00	165.00	285.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	18.00	18.00	-	-	18.00	
	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน (LIGHTING AND GROUNDING PROTECTION)								
	หัวล่อฟ้าสามแกนขนาด Ø 15 mm. ยาว 300 mm. พร้อมฐานรับ	5	ชุด	1,720.00	8,600.00	200.00	1,000.00	9,600.00	
	หลักดิน (Ground Rod) พร้อมบ่อตรวจสอบการวัดค่าแรงรูป	5	ชุด	2,670.00	13,350.00	500.00	2,500.00	15,850.00	
	Ground Test Box (Aluminium)	5	กล่อง	2,500.00	12,500.00	300.00	1,500.00	14,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบระบบป้องกันฟ้าผ่าและต่อลงดิน (Lightning & grounding Support)	1	งาน	5,167.50	5,167.50	-	-	5,167.50	
	- สายตัวนำทองแดงเปลือย (Bare Copper)								
	สายตัวนำทองแดงเปลือย (Bare Copper) ขนาด 50 sq.mm.	240	เมตร	230.00	55,200.00	40.00	9,600.00	64,800.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายตัวนำทองแดงเปลือย (Wiring Accessory)	1	งาน	8,280.00	8,280.00	-	-	8,280.00	

หน่วย : บาท

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้างอาคารอมลิน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารอมลินสาขาลง จังหวัดสตูล
สาขาลง จังหวัดสตูล
สำรวจและจัดซื้อ
นายกรธิป วงศ์กระพันธ์

แบบปร.4 วันที่ 21/ 27

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 07 ก.ค. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC.01									
	สายไฟขนาด 25 sq.mm. IEC 01	12	เมตร	118.00	1,416.00		30.00	360.00	1,776.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	99.12	99.12		-	-	99.12	
	- พอร์ยอสายไฟฟ้าชนิด PVC.									
	พอร์ยอสายขนาด Ø 20 mm.	20	เมตร	16.00	320.00		23.00	460.00	780.00	
	อุปกรณ์ประกอบพอร์ยอสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	48.00	48.00		-	-	48.00	
	เบ็ดเตล็ด (OTHER)									
	โคมไฟฟ้าป้ายทางฉุกเฉิน (Emergency Light)	8	ชุด	2,900.00	23,200.00		115.00	920.00	24,120.00	
	กริ่งไฟฟ้า 220 V. (แบบกลม)	1	ชุด	300.00	300.00		90.00	90.00	390.00	
	ตู้สวิตช์ขนาดเล็ก (TIMER SWITCH) แบบ A	2	ตู้	2,400.00	4,800.00		300.00	600.00	5,400.00	
	ตู้สวิตช์ขนาดเล็ก (TIMER SWITCH) แบบ B	1	ตู้	2,400.00	2,400.00		300.00	300.00	2,700.00	
	ตู้ PB. (ชนิดกันน้ำฝน)	2	ตู้	2,600.00	5,200.00		500.00	1,000.00	6,200.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP.)									
	Cubicle Size : W 300 x H 500 x D 170 mm. (ตู้ ACP.)	1	ตู้	550.00	550.00		500.00	500.00	1,050.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 20 AT. 7.5 KA.	1	ชุด	1,876.00	1,876.00		-	-	1,876.00	
	3 POLE KEY SWITCH	1	ชุด	800.00	800.00		-	-	800.00	
	PHASE PROTECTION	1	ชุด	2,000.00	2,000.00		-	-	2,000.00	
	SIGNAL LAMP	10	ชุด	170.00	1,700.00		-	-	1,700.00	
	MAGNETIC CONTACTOR 20A.	2	ชุด	610.00	1,220.00		-	-	1,220.00	
	KNOB SWITCH 16A. /	6	ชุด	550.00	3,300.00		-	-	3,300.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE. (ชนิดภายนอกอาคาร)									
	SAFETY SWITCH NON-FUES 2 Pole 30 A. (WP.)	6	ตัว	3,255.00	19,530.00		300.00	1,800.00	21,330.00	
	รวมงานไฟฟ้า								1,225,769.10	

18

7

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

แบบปร.4 วันที่ 25/ 27

งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้างงานอาคารเรียน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

อาคารอเนกประสงค์ จังหวัดสุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ จังหวัดสุพรรณบุรี
สำรวจและจัดซื้อ
สำรวจและจัดซื้อ

แบบเลขที่.....
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 07 กค 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดวัสดุภัณฑ์สำนักงาน								
1	ชั้นเหล็กกับเอกสาร	7	ชุด	2,200.00	15,400.00	-	-	15,400.00	
2	ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 1000 ลิตร	4	ชุด	6,200.00	24,800.00	-	-	24,800.00	
3	เครื่องปั้มน้ำ ขนาดไม่เกิน 300 วัตต์	1	ชุด	9,900.00	9,900.00	-	-	9,900.00	
4	พัดลมดูดอากาศห้องนั่งเล่น	1	ชุด	15,600.00	15,600.00	-	-	15,600.00	
5	เคอร์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า (CO-1)	3	ชุด	33,000.00	99,000.00	-	-	99,000.00	
6	โต๊ะส่วนบริการลูกค้า แบบที่ 2 (ST-2) (แบบพิเศษ)	5	ชุด	13,400.00	67,000.00	-	-	67,000.00	
7	โต๊ะทำงานพนักงานปฏิบัติการ (ST-3) (แบบพิเศษ)	2	ชุด	11,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
8	โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา (MT-1)	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
9	โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (MT-2)	2	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
10	เก้าอี้พนักงานปฏิบัติการ (SC)	10	ชุด	4,500.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
11	เก้าอี้ผู้จัดการสาขา (MC-1)	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
12	เก้าอี้ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (MC-2)	2	ชุด	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
13	เก้าอี้รับรองลูกค้า (CC-1)	8	ชุด	3,600.00	28,800.00	-	-	28,800.00	
14	เก้าอี้พักผ่อน (แบบพิเศษ)	4	ชุด	9,200.00	36,800.00	-	-	36,800.00	
15	ตู้เก็บเอกสาร (SF-1)	6	ชุด	2,800.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
16	เครื่องปรับอากาศ แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU / Hr.	4	ชุด	52,400.00	209,600.00	-	-	209,600.00	
17	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
18	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU / Hr.	1	ชุด	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
19	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน (แบตเตอรี่ส่วนกลาง) 17 AH. 12 V. (แบบที่ 1)	1	ชุด	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
20	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 2x9 W. LED MODULE 12 V. 7 AH.	8	ชุด	2,500.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน							714,900.00	

15

งานก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขาสงขลา จังหวัดสงขลา

สาขาสงู จิ้งหรีดสด

នាំការងារនេះទៅដល់ស្ថាប័ន

นายณราธิป วงศ์กระพูนธ์

แบบเลขที่:

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ ๐๗.๑๑.๖๓

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบปร.4 แผ่นที่ 26/27

เลข : เลขที่

[illegible]

78

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารออมสินสาขาสละบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
สาขาสละบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
สำรวจและจัดซื้อ
สำรวจและจัดซื้อ

แบบปร.4 วันที่ 27/ 27

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 07 กค 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ								
1	ถมดิน /	575	ลบ.ม.	315.00	181,125.00	-	-	181,125.00	
2	ลานคสล.ลานจอดรถ /	780	ตร.ม.	450.00	351,000.00	-	-	351,000.00	
3	ลาน คสล. ปูกระเบื้องเพระมีลายแกรนิตสีเทาขาวดำ /	47	ตร.ม.	950.00	44,650.00	-	-	44,650.00	
4	ขอบคัน ค.ส.ล. /	40	เมตร	300.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
5	รั้วโปร่งชนิดอกเสาเข็ม /	4	เมตร	4,900.00	19,600.00	-	-	19,600.00	
6	ก่อสร้างคานคอนกรีตบล็อก 2 แถวพร้อมทับหลัง	165	เมตร	550.00	90,750.00	-	-	90,750.00	
7	ทาสี /	355	ตร.ม.	45.00	15,975.00	35.00	12,425.00	28,400.00	
8	ราง ท่อระบายน้ำ /	160	เมตร	600.00	96,000.00	-	-	96,000.00	
9	บ่อพัก /	35	บ่อ	650.00	22,750.00	-	-	22,750.00	
10	บ่อพักขยะ /	2	บ่อ	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
11	ถังบำบัดชนิดรวม (5,000 ลิตร) /	1	ถัง	35,500.00	35,500.00	4,500.00	4,500.00	40,000.00	
12	ฐานรองรับถังบำบัดพร้อมติดตั้ง /	1	ชุด	19,400.00	19,400.00	-	-	19,400.00	
13	ท่อลอดถนน ค.ส.ล.Ø 0.30 ม. /	6	เมตร	226.00	1,356.00	200.00	1,200.00	2,556.00	
14	ท่อลอดพื้น ค.ส.ล.Ø 0.25 ม. /	15	เมตร	200.00	3,000.00	150.00	2,250.00	5,250.00	
15	ทางลาดเอียง คสล.	40	ตร.ม.	450.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
16	ทางเชื่อมถนนสาธารณะ+ท่อระบายน้ำสาธารณะ /	1	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
17	กioskนาม /	5	ชุด	600.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
18	กำแพงปิดกั้น /	320	ตร.ม.	50.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
19	ขอบปูน คสล. สำหรับห้ามล้อรถ ขนาด 2.00 x 0.10 x 0.15 ม. /	5	ชุด	300.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
20	โรงจอดรถ (ชนิดจอด 6 คัน) /	1	หลัง	115,300.00	115,300.00	-	-	115,300.00	
21	โรงจอดรถ (ชนิดจอด 4 คัน) /	1	หลัง	65,200.00	65,200.00	-	-	65,200.00	
	รวมงานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ							1,164,481.00	

ช.ช. ๘