

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่หน่วยควบคุมและบริหารหนี้เชิงเทรา
(ธนาคารออมสินสาขานนมหาจักรพรรดิ) จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 997,500 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่หน่วยควบคุมและบริหารหนี้เชิงเทรา
(ธนาคารออมสินสาขานนมหาจักรพรรดิ) จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 ส.ค. 2563 เป็นเงิน 997,500 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายวัช	งามสมประสงค์	ประธานกรรมการ
7.2 นางสุจิตรา	ไผ่ประเสริฐ	กรรมการ
7.3 นายนราธิป	วงศ์กระพันธ์	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ประเภทงาน

ปรับปรุงพื้นที่

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ยะเชิงเทรา

ปร.6

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสิน

สาขานนทบุรีจักรพรรดิ จ.ฉะเชิงเทรา

โดยหน่วย

หน่วยสำรวจและจัดซื้อ ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

รวม ปร.4 และ ปร.5 จำนวน


แผ่น

ประมาณราคา โดย

นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข

วันที่ 04 สค. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	451,550.02	X
	หมวดงานสาธารณูปโภค	245,376.70	X
	กลุ่มที่2 หมวดงานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	หมวดงานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	282,600.00	X
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	18,000.00	X
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	997,526.71	X
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	997,500.00	/
	ตัวอักษร (เก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



ประธานกรรมการ
(นายธวัช งามสมประสงค์)



กรรมการ
(นางสุจิตรา ไม้ประเสริฐ)



กรรมการ
(นายธนารัตน์ วงศ์กระพันธ์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

ประเภทงาน
สถานที่ปรับปรุง
โดยหน่วย
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน
ประมาณราคา โดย

ปรับปรุงพื้นที่
ธนาคารออมสิน
หน่วยสำรวจและจัดซื้อ ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เชิงตรา
สาขานนมหาจักรพรรดิ จ.ฉะเชิงเทรา
แผ่น
นาย เอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข
เมื่อวันที่ 04 ส.ค. 2563

แบบ ปร.5(ก)

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวม Factor F (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1				
1	กลุ่มที่1				
	1.1 หมวดงานโครงสร้าง				
		-			
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3072	-	
	1.2 หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานสถาปัตยกรรม	345,433.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	345,433.00	1.3072	451,550.02	
	1.3 หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานสาธารณูปโภค	166,596.67			
	- งานซ่อมแซมระบบ	2,000.00			
	- งานปรับปรุงสุขภัณฑ์	19,115.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	187,711.67	1.3072	245,376.70	
2	กลุ่มที่2				
	2.1 หมวดงานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)				
		-			
	รวมส่วนที่1 - กลุ่มที่2	-	1.3072	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (ก่อนนำไปคำนวณค่า Factor F)		533,144.67	1.3072		
ค่า Factor F = 1.3072					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร ส่วนที่1 (กลุ่มที่1)				696,926.71	
พื้นที่อาคาร=				ตร.ม.	เฉลี่ย
					บาท/ตร.ม.


ประธานกรรมการ
(นายวัช งามสมประสงค์)


กรรมการ
(นางสุจิตรา ไพประเสริฐ)


กรรมการ
(นายนาธิป วงศ์กระพันธ์)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่2)

ประเภทงาน ปรับปรุงพื้นที่ ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้อะเชิงเทรา ปร.5(ข)
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสิน สาขานนมหาจักรพรรดิ จ.อะเชิงเทรา
 โดยหน่วย หน่วยสำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ปร.5(ข) มีจำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา โดย นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข เมื่อวันที่ 04 สค 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
	โต๊ะ-เก้าอี้-ตู้					
1	โต๊ะทำงานระดับผู้บริหาร 000120 /	1	ชุด	10,000.00 /	10,000.00 /	/
2	โต๊ะทำงานระดับพนักงานปฏิบัติการ E20101 /	11	ชุด	5,500.00 /	60,500.00 /	/
3	โต๊ะรับรองลูกค้า F 20223 /	1	ชุด	6,000.00 /	6,000.00 /	/
4	เก้าอี้รับรองลูกค้า E 20411	6	ชุด	3,600.00 /	21,600.00 /	/
5	เก้าอี้ทำงานระดับผู้บริหาร E 20313	1	ชุด	6,000.00 /	6,000.00 /	/
6	เก้าอี้ทำงานระดับพนักงานปฏิบัติการ E 20301	11	ชุด	4,500.00 /	49,500.00 /	/
7	ตู้เก็บเอกสารเดี่ยว E 20506	8	ชุด	2,800.00 /	22,400.00 /	/
	เครื่องปรับอากาศ					
	- เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า (CEILING TYPE)					
8	ขนาดไม่ต่ำกว่า 32,000 BTU / Hr. 202449	2	ชุด	42,300.00 /	84,600.00 /	/
	- เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (WALL TYPE)					
9	ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr. 204402	1	ชุด	17,000.00 /	17,000.00 /	/
	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน					
10	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 2x9 W. LED MODULE 12 V. 7 AH. E 20803	2	ชุด	2,500.00 /	5,000.00 /	/
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				282,600.00	X


ประธานกรรมการ
 (นายธวัช งามสมประสงค์)


กรรมการ
 (นางสุจิตรา ไร่ประเสริฐ)


กรรมการ
 (นายณาริป์ วงศ์กระพันธ์)

แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)

ประเภทงาน ปรับปรุงพื้นที่ ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เชิงเทรา
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารอมสิน สาขาถนนมหาจักรพรรดิ จ.ฉะเชิงเทรา
 โดยหน่วย หน่วยสำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 พร.4(พ) ที่แนบจำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา โดย นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข เมื่อวันที่ 04 ส.ค. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษ				
	1.1 ค่าขนย้ายเศษวัสดุ	1	งาน	5,000.00	✓
	1.2 ค่าไม่ให้พักภายในพื้นที่ก่อสร้าง	1	งาน	5,000.00	✓
	1.3 ค่าอุปกรณ์ป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างและฝุ่นละออง	1	งาน	3,000.00	✓
	1.4 ค่าน้ำมัน	1	งาน	5,000.00	✓
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			18,000.00	✓


ประธานกรรมการ
 (นายรัชช งามสมประสงค์)


กรรมการ
 (นางสุจิตรา ไม้ประเสริฐ)


กรรมการ
 (นายณรรธิป วงศ์กระพันธ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานประเภท

ปรับปรุงพื้นที่

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสิน

คำนวณราคากลางโดย

นายเอกวิทย์ เพชรประเสริฐสุข

หน่วยสำรวจและจัดซื้อ

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ปร.4 แผ่นที่ 1

04 สค. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อถอน								
	1.1 รื้อถอนผนังของเดิม+กระเบื้องห้องน้ำ	1	งาน	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	✓
	รวมงานรื้อถอน							3,500.00	✓
	งานพื้น								
2	2.1 ปูกระเบื้อง พื้น ขนาด 0.30x0.30 ม.	8	ตร.ม.	300.00	2,400.00	158.00	1,264.00	3,664.00	✓
	2.2 เทปูนทรายปรับระดับพื้น (ระเบียง)	12	ตร.ม.	250.00	3,000.00	52.00	624.00	3,624.00	✓
	2.3 กระเบื้องยางลายไม้	90	ตร.ม.	550.00	49,500.00	80.00	7,200.00	56,700.00	✓
	2.4 บัวไม้เทียม	53	ม.	250.00	13,250.00	52.00	2,756.00	16,006.00	✓
	2.5 กระเบื้องโมเสก	12	ม.	200.00	2,400.00	217.00	2,604.00	5,004.00	✓
	2.5 กันซึม ACRYLIC COATING	389	ตร.ม.	300.00	116,700.00	150.00	58,350.00	175,050.00	✓
	2.7 ระบายกันซึมภายนอก 10 ซม.	86	ม.	150.00	12,900.00	50.00	4,300.00	17,200.00	✓
	รวมงานพื้น							277,248.00	✓
3	งานผนัง								
	3.1 ปูกระเบื้อง ผนัง ขนาด 0.30x0.30 ม.	35	ตร.ม.	480.00	16,800.00	181.00	6,335.00	23,135.00	✓
	3.2 ก่ออิฐฉาบมวลเบา	10	ตร.ม.	210.00	2,100.00	56.00	560.00	2,660.00	✓
	3.2 ฉาบผนัง	20	ตร.ม.	95.00	1,900.00	82.00	1,640.00	3,540.00	✓
	รวมงานรื้อถอน							29,335.00	✓
4	งานทาสี								
	4.1 ทาสีผนัง+ฝ้าเพดาน (บริเวณที่ปรับปรุงพื้นที่)	210	ตร.ม.	45.00	9,450.00	30.00	6,300.00	15,750.00	✓
	รวมงานทาสี							15,750.00	✓

AS
KS
๑๗/ ๓๐๕๖๖๓

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานประเภท

ปรับปรุงพื้นที่

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เชิงรุก

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสิน

คำนวณราคากลางโดย

นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข

หน่วยสำรวจและจัดซื้อ

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ปร.4 แผ่นที่ 2

04 สค. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานประติมากรรมต่าง								
	5.1 ประติมากรรมสวน	1	ชุด	8,600.00	8,600.00	-	-	8,600.00	
	5.2 ประติมากรรม UPVC พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	5.3 ผนังต่างภูมิแนม	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	รวมงานประติมากรรมต่าง							19,600.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							345,433.00	

✓

✓

✓

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานประเภท

ปรับปรุงพื้นที่

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้อะเชิงเทรา

ปร.4 แผ่นที่ 3

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสิน

สาขานนทบุรีจังหวัดนนทบุรี

คำนวณราคากลางโดย

นายเอกธวัช เพชรประเสริฐสุข

หน่วยสำรวจและจัดซื้อ

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

04 ส.ก. 2553

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานซ่อมแซมระบบ								
	1.1 งานตรวจสอบระบบ ประปา	1	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	✓
	1.2 งานตรวจสอบระบบ ถังน้ำ	1	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	✓
	รวมงานซ่อมแซมระบบ							2,000.00	✓
2	งานปรับปรุงสุขภัณฑ์								
	2.1 อ่างล้างหน้าฝั่งเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	5,600.00	5,600.00	450.00	450.00	6,050.00	✓
	2.2 โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	3,090.00	3,090.00	450.00	450.00	3,540.00	✓
	2.3 โถส้วม ชนิดนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	4,950.00	4,950.00	450.00	450.00	5,400.00	✓
	2.4 ที่ใส่กระดาษชำระ	1	ชุด	270.00	270.00	120.00	120.00	390.00	✓
	2.5 สายชำระ พร้อมติดตั้ง	1	ชุด	540.00	540.00	35.00	35.00	575.00	✓
	2.6 ติดตั้งราวแขวนผ้า	1	ชุด	420.00	420.00	70.00	70.00	490.00	✓
	2.7 ติดตั้งก๊อกน้ำ	1	ชุด	320.00	320.00	25.00	25.00	345.00	✓
	2.8 ผักบัวอาบน้ำพร้อมติดตั้ง	1	ชุด	795.00	795.00	70.00	70.00	865.00	✓
	2.9 ระบายน้ำทิ้งพื้น	1	ชุด	570.00	570.00	70.00	70.00	640.00	✓
	2.10 ติดตั้งกระจกเงา	1	ชุด	750.00	750.00	70.00	70.00	820.00	✓
	รวมงานปรับปรุงสุขภัณฑ์							19,115.00	✓

21/5/53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานประเภท
ปรับปรุงพื้นที่
สถานที่ปรับปรุง
คำนวณราคากลางโดย

ปรับปรุงพื้นที่
ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เชิงตรา
สถานการณ์มหจักรพรรดิ จ.ฉะเชิงเทรา
หน่วยคำนวณ บัญชีพัสดุ

ปร.4 แผ่นที่ 4

หน่วยสำรวจและจัดซื้อ ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง 04 สก. 2553 หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แม่ข่ายไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)								
	MCCB 3P. 16-100 AT. 100 AF 25 KA.	1	ตัว	2,142.00	2,142.00	-	-	2,142.00	
	- ตู้ Load Center 3 Phase/4 Wire MAIN BREAKER. (30 Circuit)								
	Load Panel 30 CKT.	1	ตู้	7,420.00	7,420.00	1,000.00	1,000.00	8,420.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80AT. 100AF.18 KA.	1	ตัว	4,396.00	4,396.00	-	-	4,396.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63 AT. 10 KA.	2	ตัว	567.00	1,134.00	-	-	1,134.00	7 % ของค่าวัสดุ
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	1	ตัว	157.00	157.00	-	-	157.00	
4	- ตู้ Load Center Single Phase/2 Wire 240V. (6 Circuit)								
	Consumer Unit 6 CKT.	1	ตู้	1,820.00	1,820.00	700.00	700.00	2,520.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1	ตัว	1,015.00	1,015.00	-	-	1,015.00	15 % ของค่าวัสดุ
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	6	ตัว	157.00	942.00	-	-	942.00	
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (18-20)W. LED T8. 0.6 x 1.20 ม.โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงอลูมิเนียม (A)	9	ชุด	2,900.00	26,100.00	150.00	1,350.00	27,450.00	
	1 x (18-20) W.LED T8. 0.3 x 1.20 ม. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงอลูมิเนียม (C)	1	ชุด	1,700.00	1,700.00	135.00	135.00	1,835.00	
	2 x (9-10) W. LED T8 0.6 x 0.6 ม.โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงอลูมิเนียม (D)	2	ชุด	2,100.00	4,200.00	135.00	270.00	4,470.00	
5	1 x (9-10) W. LED T8. มีครอบหลอด (K)	4	ชุด	820.00	3,280.00	115.00	460.00	3,740.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	9	ตัว	38.00	342.00	80.00	720.00	1,062.00	
	สวิตช์โกล่วงทางเดียว (เบ็ดมีไฟ) แบบ 2 สาย (SL)	1	ตัว	500.00	500.00	90.00	90.00	590.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	7	ชุด	22.00	154.00	-	-	154.00	

60022

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานประเภท ปรับปรุงพื้นที่

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารอมสิน

คำนวณราคากลางโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์

ปร.4 แผ่นที่ 5

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับคู่ 2P+G สีขาว	28	ชุด	162.00	4,536.00	90.00	2,520.00	7,056.00	✓
	เต้ารับคู่ 2P+G สีเหลือง	15	ชุด	210.00	3,150.00	90.00	1,350.00	4,500.00	✓
7	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	42	ชุด	22.00	924.00	-	-	924.00	✓
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC.01								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. IEC 01	240	เมตร	9.00	2,160.00	7.00	1,680.00	3,840.00	✓
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. IEC 01	250	เมตร	13.00	3,250.00	10.00	2,500.00	5,750.00	✓
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. IEC 01	28	เมตร	37.00	1,036.00	16.00	448.00	1,484.00	✓
	สายไฟขนาด 25 sq.mm. IEC 01	55	เมตร	88.00	4,840.00	25.00	1,375.00	6,215.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	790.02	790.02	-	-	790.02	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	150	เมตร	26.00	3,900.00	22.00	3,300.00	7,200.00	✓
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 mm.	20	เมตร	128.00	2,560.00	38.00	760.00	3,320.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	969.00	969.00	-	-	969.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า Flexible Metal Conduit (Flex).								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	25	เมตร	8.00	200.00	11.00	275.00	475.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	30.00	30.00	-	-	30.00	15 % ของค่าวัสดุ

42553.021

91

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานประเภท ปรับปรุงพื้นที่

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสิน

จำนวนราคากลางโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้สาธารณะ

สาขาถนนมหาจักรพรรดิ จ. ฉะเชิงเทรา

หน่วยสำรวจและจัดซื้อ ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง 04 ส.ค. 2563 หน่วย : บาท

ปร.4 แผ่นที่ 6

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน (TC)	1	ชุด	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	
	ตู้รับโทรศัพท์ RJ 11	12	ตัว	140.00	1,680.00	90.00	1,080.00	2,760.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	12	ชุด	22.00	264.00	-	-	264.00	
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. /TPEV.								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 Cores)	220	เมตร	10.00	2,200.00	6.00	1,320.00	3,520.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	26	เมตร	26.00	676.00	22.00	572.00	1,248.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	35	เมตร	37.00	1,295.00	24.00	840.00	2,135.00	
9	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	295.65	295.65	-	-	295.65	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	550	เมตร	24.00	13,200.00	10.00	5,500.00	18,700.00	
	ตู้รับคอมพิวเตอร์ RJ 45	26	ตัว	280.00	7,280.00	110.00	2,860.00	10,140.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	13	ชุด	22.00	286.00	-	-	286.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	80	เมตร	37.00	2,960.00	24.00	1,920.00	4,880.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	20	เมตร	53.00	1,060.00	28.00	560.00	1,620.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	603.00	603.00	-	-	603.00	15 % ของค่าวัสดุ
	10	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE. (ชนิดภายนอกอาคาร)							
SAFETY SWITCH NON-FUES 2 Pole 30 A. (WP.)		3	ตัว	3,255.00	9,765.00	300.00	900.00	10,665.00	

58017.15



