




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ:งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินภาค10 จังหวัดอุดรธานี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ:ธนาคารออมสินภาค 10 จังหวัดอุดรธานี
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: เป็นเงิน 4,343,600 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป):เป็นงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินภาค10 จังหวัดอุดรธานี โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1ดำเนินการปรับปรุงตามแบบรูปและรายละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2ติดตั้งครุภัณฑ์ตามแบบรูปและรายละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ: ณ วันที่15 ตุลาคม 2563..... เป็นเงิน 4,343,600 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลางประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายวีรศักดิ์ บุญประคม	ประธานกรรมการ	ลายมือชื่อ..... 
7.2 นายปริพันธ์ วงศ์ปราชญ์	กรรมการ	ลายมือชื่อ..... 
7.3 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ	กรรมการ	ลายมือชื่อ..... 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ราคาจัดจ้างใหม่)

ปร.6

งานปรับปรุง ซ่อมแซมธนาคารออมสินภาค 10 จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ปรับปรุงซ่อมแซม ธนาคารออมสินภาค 10 จังหวัดอุดรธานี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง โยธาและสุขาภิบาล ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	3,586,399.04	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	729,419.72	
	- กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
	- กลุ่มที่3 ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	27,875.00	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
	- งานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (หมวดงานสาธารณูปโภค)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	4,343,693.76	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	4,343,600.00	
	ตัวอักษร (สี่ล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)		
	ขยายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวีรศักดิ์ บุญประคม)
 รก.ผอภ.10

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายปริพันธ์ วงศ์ปราชญ์)
 ผอช.หนองคาย

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ)
 ช่างเทคนิค 5

งานปรับปรุง

ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 10 จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ปรับปรุงซ่อมแซม

อาคารอเนกประสงค์ 10 จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

โยธาและสุขาภิบาล

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

15 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3003	-	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	อาคารสำนักงานภาค 10				
	- งานรื้อถอน	10,125.00			
	- งานปรับปรุง-ซ่อมแซม	897,487.00			
	ปรับปรุงบ้านพักรับรอง	202,740.00			
	อาคารพักอาศัยรวม 4 ชั้น				
	- งานรื้อถอน	5,000.00			
	- เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างส่องป้ายแผนหน้าจั่ว LED.12wat	1,602,980.00			
	ซ่อมแซมอาคารเก็บของ	39,800.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	2,758,132.00	1.3003	3,586,399.04	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	งานไฟฟ้า				
	- บ้านพักรับรอง	12,320.00			
	- อาคารพักอาศัยรวม 4 ชั้น	426,868.64			
	งานสุขาภิบาล				
	- อาคารสำนักงานภาค 10	38,116.00			
	- อาคารพักอาศัยรวม 4 ชั้น	83,658.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	560,962.64	1.3003	729,419.72	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
4	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3003	-	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3				
5	- ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.3003	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		3,319,094.64	1.3003		
ค่า Factor F = 1.3003					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				4,315,818.76	
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.	

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปรีพันธ์ วงศ์ปราชญ์)
ผอ.ช.หนองคาย

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิรัชศักดิ์ บุญประคม)
รท.ผอ.ช.10

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ)
ช่างเทคนิค 5

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)


แบบ ปร.5 (ข)


งานปรับปรุง ซ่อมแซมธนาคารออมสินภาค 10 จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ปรับปรุงซ่อมแซม ธนาคารออมสินภาค 10 จังหวัดอุดรธานี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง โยธาและสุขาภิบาล ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	งาน	-	-	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวิรัชดี บุญประคม)
 รก.ผอ.10


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายปริพันธ์ วงศ์ปราชญ์)
 ผอช.หนองคาย


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ)
 ช่างเทคนิค 5


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานปรับปรุง ช่อมแซมธนาคารออมสินภาค 10 จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ปรับปรุงซ่อมแซม ธนาคารออมสินภาค 10 จังหวัดอุดรธานี แบบเลขที่.....
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง โยธาและสุขาภิบาล ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาโดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
	อาคารสำนักงานภาค 10				
1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	8,000.00	
2	นั่งร้าน	1	งาน	10,000.00	
	ปรับปรุงบ้านพักรับรอง				
1	เก็บเศษวัสดุออกพร้อมขนทิ้ง และทำความสะอาด	1	L/S	3,500.00	
2	นั่งร้าน (15 บาท ต่อ ตร.ม.)	225	ตร.ม.	3,375.00	
	อาคารพักอาศัยรวม 4 ชั้น				
1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	3,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				27,875.00	



.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายปรีพันธ์ วงศ์ปราชญ์)
 ผอช.หนองคาย



.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวีรศักดิ์ บุญประชม)
 รก.ผอภ.10



.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ)
 ช่างเทคนิค 5

สถาบันที่ปรับปรุงข้อมูลและธนาคารออมสินภาค 10 จังหวัดอุดรธานี

แบบเลขที่.....

នៃកម្មវិធីសេវាសង្គម

भाग्यवश

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวัสดิ์

เมื่อเวลา.....

หน้า : ๑๒๗

[illegible]

James
H
L

งานปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุงซ่อมแซม

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

แบบแสดงรายการการ ประมาณงาน และราคา

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ


เมื่อวันที่.....

แบบปร.4. แผ่นที่ 2/ 16

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงซ่อมแซม								
	ฉั้วฉียง								
	พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.40x0.40 ม.	86	ตร.ม.	350.00	30,100.00	158.00	13,588.00	43,688.00	
	บันได								
	พื้นชั้นบันไดปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.40x0.40 ม.	40	เมตร	380.00	15,200.00	158.00	6,320.00	21,520.00	
	งูบอณูณเฒะพวเฒะณเฒะณเฒะณเฒะ	40	ตร.ม.	200.00	8,000.00	40.00	1,600.00	9,600.00	
	อื่น ๆ								
	เปลี่ยนยางขอบกระจกของลิ้นชัก (ลิ้นชักข้างซ้ายของตัวอาคาร)	1	L/S	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	ติดตั้งประตูบานไม้วั้น ระบบเปิด-ปิด ให้ใช้มือกดหรือรีโมท ฟ้าฟ้า และมือระบบมือหมุนสำหรับ	1	ชุด	58,000.00	58,000.00	-	-	58,000.00	
	เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างส่องป้ายผนังแก้ว LED.12วัต	4	ชุด	525.00	2,100.00	115.00	460.00	2,560.00	
	ชั้นสอง								
	พื้นปูกระเบื้องยางลายไม้ ขนาด 0.15 x 1.00 ม. ความหนาไม่ต่ำกว่า 5 มม. ชนิดคลิกล็อก	275	ตร.ม.	1,000.00	275,000.00	-	-	275,000.00	
	หลังคา								
	เปลี่ยนแผ่นกระเบื้องหลังคาซีเมนต์ใย	5	ตร.ม.	165.00	825.00	74.00	370.00	1,195.00	
	ซ่อมแซม ฉุกเฉิน ช่องว่างระหว่างหลังคาที่เชื่อมกับหลังคา ค.ส.ล.ด้วยโพลียูรีเทน	1	L/S	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	สเปย์พ่น คอลดแนว								
	ติดตั้งฝาตะแนบหลัง (ปิดปากถังเก็บน้ำใช้)	1	ชุด	850.00	850.00	-	-	850.00	
	ทาสีภายนอก								
	ปูอิฐล้างสีผิวความละเอียด	1	L/S	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	เหล็กเส้น 16 มม. ลวดดัด 10 มม. ยก	2100	ตร.ม.	50.00	105,000.00	34.00	71,400.00	176,400.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 10 จังหวัดอุดรธานี

แบบปร.4 แผ่นที่ 4/ 16

สถานที่ปฏิบัติงานซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์ 10 จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง โยธาและสุขาภิบาล

แบบเลขที่.....


ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายนิกร พิมพ์ศิริ

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ปรับปรุงบันทึกรับรอง								
	งานทาสีผนัง-ฝ้าเพดาน								
	งานชุดล็อกสีผนังเดิม ภายนอกและภายใน	718	ตร.ม.	-	-	10.00	7,180.00	7,180.00	
	งานทาสีผนังภายนอก	225	ตร.ม.	50.00	11,250.00	34.00	7,650.00	18,900.00	
	งานทาสีผนังภายใน	345	ตร.ม.	45.00	15,525.00	30.00	10,350.00	25,875.00	
	งานทาสีฝ้าเพดาน	148	ตร.ม.	45.00	6,660.00	30.00	4,440.00	11,100.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	รื้อวงกบและหน้าต่างเดิมพร้อมซ่อมผนัง	16	ชุด	-	-	350.00	5,600.00	5,600.00	
	ติดตั้งประตู D1	2	ชุด	3,200.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
	ติดตั้งประตู D2	1	ชุด	10,260.00	10,260.00	-	-	10,260.00	
	ติดตั้งหน้าต่าง W1	4	ชุด	6,410.00	25,640.00	-	-	25,640.00	
	ติดตั้งหน้าต่าง W2	3	ชุด	5,928.00	17,784.00	-	-	17,784.00	
	ติดตั้งหน้าต่าง W3	2	ชุด	7,304.00	14,608.00	-	-	14,608.00	
	ติดตั้งหน้าต่าง W4	2	ชุด	4,453.00	8,906.00	-	-	8,906.00	
	ติดตั้งหน้าต่าง W5	2	ชุด	8,070.00	16,140.00	-	-	16,140.00	
	ติดตั้งหน้าต่าง W6	2	ชุด	3,364.00	6,728.00	-	-	6,728.00	
	ติดตั้งหน้าต่าง W7	1	ชุด	3,199.00	3,199.00	-	-	3,199.00	
	งานฝ้าเพดาน บริเวณระเบียงชั้นนอก								
	รื้อถอนฝ้าระแนงไม้เดิมออก	1	L/S	-	-	500.00	500.00	500.00	
	ฝ้าเพดานสกริปบอร์ด พร้อมโครงคร่าว	12	ตร.ม.	260.00	3,120.00	75.00	900.00	4,020.00	
	งานทาสีฝ้าเพดาน	12	ตร.ม.	45.00	540.00	30.00	360.00	900.00	

งานปรับปรุง
ข้อมูลธนาคารออมสินภาค 10 จังหวัดอุดรธานี

สถานทีปรับปรังซ่อแมง
รนาการอแมงถินภาค 10 จ้งหวัดอุดรธานี

หน่วยงานและผู้มีอำนาจ

ประมาณราคาโดย
นายนิกร พิเศษศิริ

แบบแสดงรายการภาษี ปรึมาณงาน และราคา

แบบเลขที่.....

ส่วนหอกลแบบ

សេចក្តីថ្លែងការណ៍.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

អង្គការ : ប្រាសាទ

[illegible]

202,740.00

[Signature]



7

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท



งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงซ่อมแซม
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

ซ่อมแซมอาคารอมสินภาค 10 จังหวัดอุดรธานี
ธนาคารอมสินภาค 10 จังหวัดอุดรธานี
โยธาสระสุชาภิบาล
นายภิญโญ อินทร์อื่น


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงซ่อมแซม								
	งานพื้น								
	กระเบื้องยางลายไม้ ฟิลิปปินส์ ขนาด 4 มม. (FL-1)	345	ตร.ม.	750.00	258,750.00	100.00	34,500.00	293,250.00	
	กระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ชนิดกันลื่น (FL-2)	147	ตร.ม.	340.00	49,980.00	158.00	23,226.00	73,206.00	
	กระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.30 ม. (FL-3)	72	ตร.ม.	340.00	24,480.00	158.00	11,376.00	35,856.00	
	งานบันได								
	งูกับบันได PVC 2"	156	เมตร	75.00	11,700.00	40.00	6,240.00	17,940.00	
	ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ขึ้นบันได (FL-3)	156	เมตร	350.00	54,600.00	158.00	24,648.00	79,248.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	ผู้ประกอบการเดิม ทาสีใหม่ (CL-0)	211	ตร.ม.	57.00	12,027.00	30.00	6,330.00	18,357.00	
	ผู้เช่าดาบยั้งเบอร์ 9 มม. ขนาด 0.60 x 1.20 ม. + โครงเหล็ก T-Bar (CL-1)	417	ตร.ม.	251.00	104,667.00	52.00	21,684.00	126,351.00	
	ผู้เช่าดาบยั้งเบอร์ 9 มม. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. + โครงเหล็ก T-Bar (CL-2)	28	ตร.ม.	301.00	8,428.00	52.00	1,456.00	9,884.00	
	งานประตูลูกเหล็ก								
	ประตูลูกเหล็กบานครึ่ง (D1)	30	ชุด	9,500.00	285,000.00	-	-	285,000.00	
	ประตูลูกเหล็กบานเดี่ยว (D2)	18	ชุด	2,100.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	ประตูลูกเหล็กบานเปิดเดี่ยว (D3)	6	ชุด	2,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	หน้าต่างอลูมิเนียม (W1)	36	ชุด	6,500.00	234,000.00	-	-	234,000.00	
	หน้าต่างอลูมิเนียม (W3)	6	ชุด	2,800.00	16,800.00	-	-	16,800.00	

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงซ่อมแซม
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

ซ่อมแซมธนาคารอมสินภาค 10 จังหวัดอุดรธานี
ธนาคารอมสินภาค 10 จังหวัดอุดรธานี
โยธาและสุขาภิบาล
นายภิญโญ อัมพรัตน์

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ห้องน้ำชั้น 2 - 4								
1	โถส้วมนั่งราบ แบบหม้อน้ำ TF-2783W	6	ชุด	4,850.00	29,100.00	450.00	2,700.00	31,800.00	
2	อ่างล้างหน้าแบบติดผนัง	6	ชุด	2,300.00	13,800.00	450.00	2,700.00	16,500.00	
3	ที่ใส่กระดาษชำระ (ฝังผนัง)	6	อัน	390.00	2,340.00	120.00	720.00	3,060.00	
4	สายฉีดชำระอย่างดี	6	ชุด	540.00	3,240.00	35.00	210.00	3,450.00	
5	ก๊อมน้ำอ่างล้างหน้าหัวปูโครเมียม	6	ชุด	1,090.00	6,540.00	150.00	900.00	7,440.00	
6	กระจกเงาบานเดี่ยวขนาด 0.60 x 0.60 ม.	6	บาน	750.00	4,500.00	70.00	420.00	4,920.00	
7	สื่อบัวवाल A-4400	18	งาน	350.00	6,300.00	-	-	6,300.00	
8	ขอบชานน้ำ 2 เมตร	6	อัน	250.00	1,500.00	70.00	420.00	1,920.00	
9	ที่วางสบู่ (ฝังผนัง)	6	อัน	750.00	4,500.00	70.00	420.00	4,920.00	
10	ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน	6	ชุด	1,090.00	6,540.00	150.00	900.00	7,440.00	
11	วาล์วเปิด-ปิด ฝักบัวอาบน้ำ	6	อัน	350.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
12	บานพลาสติกสีชมพู	6	ชุด	350.00	2,100.00	70.00	420.00	2,520.00	
13	รูระบายน้ำทิ้งที่พื้น Ø 3Klock	6	อัน	350.00	2,100.00	70.00	420.00	2,520.00	
14	ชั้นวางของหน้ากระจกอ่างล้างหน้า	6	อัน	2,500.00	15,000.00	25.00	150.00	15,150.00	
	รวมค่าวัสดุ								
1	ทาสีน้ำอะคริลิก ภายนอก	728	ตร.ม.	65.00	47,320.00	34.00	24,752.00	72,072.00	
2	ทาสีน้ำอะคริลิก ภายใน	1960	ตร.ม.	57.00	111,720.00	30.00	58,800.00	170,520.00	
3	ทาสีน้ำอะคริลิกฝ้าเพดาน ภายใน	88	ตร.ม.	57.00	5,016.00	30.00	2,640.00	7,656.00	
	รวมงานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารพักอาศัยรวม 4 ชั้น							1,602,980.00	

งานปรับปรุง

ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 10 จังหวัดอุดรธานี

แบบปร.4 แผ่นที่ 11/ 16

สถานที่ปรับปรุงซ่อมแซม

อาคารอเนกประสงค์ 10 จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

โยธาและสุขภาพ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายธัญญกรณ์ สว่างพรหมทรัพย์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค (อาคารพักอาศัยรวม 4 ชั้น)								
	ตู้ MDB, 100A, IC ≥ 25 KA, 41.5 V.								
	MAIN MCCB, 3P, 100 AT, 160 AF, 25 KA.	1	ตู้	2,688.00	2,688.00	-	-	2,688.00	
	MCCB 3P, 16-100 AT, 100 AF 25 KA.	1	ตัว	2,142.00	2,142.00	-	-	2,142.00	
	MCCB 2P, 16-50 AT, 100 AF 25 KA.	8	ตัว	1,785.00	14,280.00	-	-	14,280.00	
	Digital Power Meter. (PM 2230)	1	ตัว	6,240.00	6,240.00	-	-	6,240.00	
	Cubicle size : W 800 x H 1,500 x D 200 mm, Form 1 P31	1	ตู้	23,500.00	23,500.00	4,000.00	4,000.00	27,500.00	
	LOAD CENTER PB								
	Load Panel 30 CKT.	1	ตู้	7,420.00	7,420.00	1,000.00	1,000.00	8,420.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P, 30 - 50AT,100AF, 18 KA.	1	ตัว	4,256.00	4,256.00	-	-	4,256.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P, 10-32AT,6 KA.	15	ตัว	157.00	2,355.00	-	-	2,355.00	
	PANEL BOARD LP,201								
	Consumer Unit 6 CKT.	1	ตู้	1,820.00	1,820.00	700.00	700.00	2,520.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P, 20 - 32 AT, 10 KA.	1	ตัว	4,256.00	4,256.00	-	-	4,256.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P, 10-32AT,6 KA.	6	ตัว	157.00	942.00	-	-	942.00	
	PANEL BOARD LP,202								
	Consumer Unit 6 CKT.	1	ตู้	1,820.00	1,820.00	700.00	700.00	2,520.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P, 20 - 32 AT, 10 KA.	1	ตัว	4,256.00	4,256.00	-	-	4,256.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P, 10-32AT,6 KA.	6	ตัว	157.00	942.00	-	-	942.00	
	PANEL BOARD LP,301								
	Consumer Unit 6 CKT.	1	ตู้	1,820.00	1,820.00	700.00	700.00	2,520.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P, 20 - 32 AT, 10 KA.	1	ตัว	4,256.00	4,256.00	-	-	4,256.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P, 10-32AT,6 KA.	6	ตัว	157.00	942.00	-	-	942.00	
	PANEL BOARD LP,301								
	Consumer Unit 6 CKT.	1	ตู้	1,820.00	1,820.00	700.00	700.00	2,520.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P, 20 - 32 AT, 10 KA.	1	ตัว	4,256.00	4,256.00	-	-	4,256.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P, 10-32AT,6 KA.	6	ตัว	157.00	942.00	-	-	942.00	
	PANEL BOARD LP,301								
	Consumer Unit 6 CKT.	1	ตู้	1,820.00	1,820.00	700.00	700.00	2,520.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P, 20 - 32 AT, 10 KA.	1	ตัว	4,256.00	4,256.00	-	-	4,256.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P, 10-32AT,6 KA.	6	ตัว	157.00	942.00	-	-	942.00	

.....

.....

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงซ่อมแซม
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 10 จังหวัดอุดรธานี
ธนาคารออมสินภาค 10 จังหวัดอุดรธานี
โยธาและสุขาภิบาล
นายณัฏฐาณัน ศรีพงษ์ทรัพย์

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบปร.4 แผ่นที่ 12/ 16

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	PANEL BOARD LP.302								
	Consumer Unit 6 CKT.	1	ตู้	1,820.00	1,820.00	700.00	700.00	2,520.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 20 - 32 AT. 10 KA.	1	ตัว	4,256.00	4,256.00	-	-	4,256.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	6	ตัว	157.00	942.00	-	-	942.00	
	PANEL BOARD LP.401								
	Consumer Unit 6 CKT.	1	ตู้	1,820.00	1,820.00	700.00	700.00	2,520.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 20 - 32 AT. 10 KA.	1	ตัว	4,256.00	4,256.00	-	-	4,256.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	6	ตัว	157.00	942.00	-	-	942.00	
	PANEL BOARD LP.402								
	Consumer Unit 6 CKT.	1	ตู้	1,820.00	1,820.00	700.00	700.00	2,520.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 20 - 32 AT. 10 KA.	1	ตัว	4,256.00	4,256.00	-	-	4,256.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	6	ตัว	157.00	942.00	-	-	942.00	
	มิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับติดตั้งภายใน ชนิดจานหมุน (INDOOR WATT HOUR METER)								
	THREE-PHASE 4-WIRE 30 (100) A.	1	ตัว	6,300.00	6,300.00	500.00	500.00	6,800.00	
	SINGLE-PHASE 2-WIRE 15 (45) A.	8	ตัว	1,000.00	8,000.00	300.00	2,400.00	10,400.00	
	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	2,465	เมตร	9.00	22,185.00	7.00	17,255.00	39,440.00	
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	1,381	เมตร	13.00	17,953.00	10.00	13,810.00	31,763.00	
	สายไฟ 6 sq.mm IEC 01	6	เมตร	37.00	222.00	16.00	12.00	234.00	
	สายไฟ 10 sq.mm IEC 01	252	เมตร	37.00	9,324.00	16.00	4,032.00	13,356.00	
	สายไฟ 16 sq.mm IEC 01	24	เมตร	57.00	1,368.00	20.00	480.00	1,848.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	3,573.64	3,573.64	-	-	3,573.64	





งานปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารอมสินภาค 10 จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารอมสินภาค 10 จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง โธนาและสุชาภิบาล

ประมาณราคาโดย นายธนัญกรณ์ สรพพรทรัพย์

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 13/ 16

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	1,240	เมตร	26.00	32,240.00	22.00	27,280.00	59,520.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20mm. EMT	126	เมตร	37.00	4,662.00	24.00	3,024.00	7,686.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 32mm. EMT	6	เมตร	93.00	558.00	32.00	192.00	750.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	5,619.00	5,619.00	-	-	5,619.00	
	ระบบแสงสว่าง								
	1 x (16 - 20) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (H)	35	ชุด	740.00	25,900.00	115.00	4,025.00	29,925.00	
	1 x (8 - 10) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (I)	44	ชุด	570.00	25,080.00	115.00	5,060.00	30,140.00	
	1 x (16 - 20) W. LED T8. มีครอบหลอด (J)	27	ชุด	1,000.00	27,000.00	115.00	3,105.00	30,105.00	
	1 x (13) W. LED Bulb Down Light (E27) แนวตั้ง Ø ~ 175 mm. (S)	6	ชุด	525.00	3,150.00	115.00	690.00	3,840.00	
	สวิตช์								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	93	ตัว	38.00	3,534.00	80.00	7,440.00	10,974.00	
	สวิตช์สองทาง (S2)	8	ตัว	80.00	640.00	75.00	600.00	1,240.00	
	หน้ากาก-หม้อมกล่อง 1-3 ช่อง	74	ชุด	22.00	1,628.00	-	-	1,628.00	
	ตัวรับไฟฟ้า								
	ตัวรับคู่ 2P+E	87	ชุด	162.00	14,094.00	90.00	7,830.00	21,924.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	87	ชุด	22.00	1,914.00	-	-	1,914.00	
	รวมงานไฟฟ้า อาคารสำนักงานภาค 10							426,868.64	

វិទ្យាសាស្ត្រសាស្ត្រ

นายสุวิทย์ วิสุทธิวิทย์

นางเนบอเนต

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ស្នើសុំ.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาคู่ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	เครื่องสูบลมขนาดไม่ต่ำกว่า 450 ลิตร	1	ชุด	-	-	-	-	-	
รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน									

James

1