




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานสาขาลับแล
สถานที่ตั้งเลขที่ 180 ถนนศรีพนมมาศ ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารออมสินภาค 7 จังหวัดอุตรดิตถ์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 788,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานสาขาลับแล สถานที่ตั้งเลขที่ 180
ถนนศรีพนมมาศ ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 กันยายน 2563 เป็นเงิน 788,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 (ก))
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 (ข))
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่าย
อื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 (พ))
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นางชุดิมนต์ ลำดาล	ประธานกรรมการ	
7.2 นายทศวรรษ ธนวัฒน์	กรรมการ	
7.3 นายวรุด ประสารแก้ว	กรรมการ	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม

ธนาคารออมสินสาขาลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินสาขาลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ประมาณราคาโดย

หน่วยจัดการและบำรุงรักษา ฯ

ส่วนบริหารอสังหาริมทรัพย์กิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1

ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	สถาปัตยกรรม	361,272.83	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	401,897.39	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	25,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	788,170.22	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	788,000.00	
	(เจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		
* ขยายวัสดุของเดิม (ตามเงื่อนไข) เป็นเงิน.			บาท *
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางชุดิมนต์ ลำดวล)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทศวรรษ ธนวัฒน์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรุม ประสารแก้ว)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ ปร.5 (ก)


งานปรับปรุง - ซ่อมแซม ธาราคารอมสินสาขาลับแล จังหวัดอุดรดิตถ์
 สถานที่ปรับปรุงธาราคารอมสิน ธาราคารอมสินสาขาลับแล จังหวัดอุดรดิตถ์
 ประมาณราคาโดย หน่วยจัดการและบำรุงรักษา ฯ ส่วนบริหารอสังหาริมทรัพย์กิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3052	-	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานซ่อมแซม - ปรับปรุง	276,795.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	276,795.00	1.3052	361,272.83	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	307,920.16			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	307,920.16	1.3052	401,897.39	
	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
4	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3052	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		584,715.16	1.3052		
ค่า Factor F = 1.3052					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				763,170.22	


 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางชุติมาชนน์ ลำดวล)


 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายทศวรรษ ธนวัฒน์)


 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวรุฒ ประสารแก้ว)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม ธนาคารออมสินสาขาลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินสาขาลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
 ประมาณราคาโดย หน่วยจัดการและบำรุงรักษา ฯ ส่วนบริหารอสังหาริมทรัพย์กิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 0 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	งาน	-	-	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น					-	-



.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางชุติมณีนธ์ ลำดวล)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายทศวรรษ ธนวัฒน์)


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวรุฒ ประสารแก้ว)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม ธนาคารออมสินสาขาลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินสาขาลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
 ประมาณราคาโดย หน่วยจัดการและบำรุงรักษา ฯ ส่วนบริหารอสังหาริมทรัพย์กิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน				
1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	5,000.00	
2	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในที่ปรับปรุง	1	งาน	5,000.00	
3	ค่าเคลื่อนย้ายวัสดุ-ครุภัณฑ์ และรื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในโต๊ะทำงาน	2	งาน	15,000.00	
รวมงานหมวดงานอื่นๆและวัสดุ ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน				25,000.00	



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางชุติมลณ์ ลำดวล)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทศวรรษ ชนวัฒน์)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม ธนาคารออมสินสาขาสลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินสาขาสลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
 ประมาณราคาโดย หน่วยจัดการและบำรุงรักษา ฯ
 คำนวณราคากลางโดย หน่วยจัดการและบำรุงรักษา ฯ

แบบเลขที่.....
 ส่วนบริหารอสังหาริมทรัพย์อีกกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุง-ซ่อมแซม								
1	รื้อพื้นกระเบื้องเซรามิคของเดิมพร้อมขนไป	160	ตร.ม.		-	50.00	8,000.00	8,000.00	
2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	160	ตร.ม.	600.00	96,000.00	222.00	35,520.00	131,520.00	
3	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. โครงคร่าพี-บาร์	150	ตร.ม.	251.00	37,650.00	52.00	7,800.00	45,450.00	
4	ค่าปรับตั้งโครงเคร่า T-BAR และยกแผ่นขึ้น-ลง	150	ตร.ม.		-	50.00	7,500.00	7,500.00	
5	ผนังทาสีน้ำอะคริลิค	89	ตร.ม.	45.00	4,005.00	30.00	2,670.00	6,675.00	
6	บัวเจี๊ยะผนัง PVC 4"	45	ม.	80.00	3,600.00	40.00	1,800.00	5,400.00	
7	รื้อบานประตูบานเปิดคู่ออก	1	งาน		-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
8	ติดตั้งประตูบานสวิงคู่กระจกใสหนา 12 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	35,000.00	35,000.00		-	35,000.00	
	ขนาด 1.80x2.00 ม.								
9	ราวสับสแตนเลสทางขึ้นบันไดที่ทำการ	17	ม.	500.00	8,500.00	150.00	2,550.00	11,050.00	
10	ทาสีฝ้าเพดานไม้ของเดิม	1	งาน	10,000.00	10,000.00		-	10,000.00	
11	รื้อฝ้าเพดานเดิมพร้อมขนทั้ง	150	ตร.ม.		-	25.00	3,750.00	3,750.00	
12	ทาสีฝ้าเพดาน	150	ตร.ม.	45.00	6,750.00	30.00	4,500.00	11,250.00	
	รวมงานซ่อมแซม - ปรับปรุง							276,795.00	

7/5/25

รณ

Don

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม ธนาคารออมสินสาขาสับแล จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินสาขาสับแล จังหวัดอุดรธานี
 ประมาณราคาโดย หน่วยจัดการและบำรุงรักษา ฯ
 จำนวนราคากลางโดย หน่วยจัดการและบำรุงรักษา ฯ

แบบเลขที่..... ฝ่ายบริหารงานสาขา
 ส่วนบริหารอสังหาริมทรัพย์อีกกิจการสาขา
 เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	งานระบบไฟฟ้า								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แม่เหล็ก (MAIN DISTRIBUTION BOARD)								
	- ตู้ MDB. 160A. IC > 25 KA. 415 V								(TR 100 KVA)
	MAIN MCCB. 3P. 125-160 AT. 160 AF. 25 KA.	1	ตัว	2,688.00	2,688.00			2,688.00	EasyPact CVS
	MCCB 3P. 16-100 AT. 100 AF 25 KA.	4	ตัว	2,142.00	8,568.00			8,568.00	
	Digital Power Meter. (PM 2230)	1	ตัว	6,240.00	6,240.00			6,240.00	
	Surge Arrester Class I + II & HRC Fuse (50KA)	1	ชุด	32,800.00	32,800.00			32,800.00	
	Cubicle size : W 800 x H 1,500 x D 200 mm. Form 1 IP31	1	ตู้	24,500.00	24,500.00	4,000.00	4,000.00	28,500.00	
	- ตู้ Load Center 3 Phase/4 Wire MAIN BREAKER. (PB.1 ชั้น 1. PB.4 ชั้น 4)								
	Load Panel 18 CKT.	2	ตู้	6,370.00	12,740.00	1,000.00	2,000.00	14,740.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50AT.100AF. 18 KA.	2	ตัว	4,256.00	8,512.00			8,512.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	15	ตัว	157.00	2,355.00			2,355.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.	1	ตัว	1,659.00	1,659.00			1,659.00	
	- ตู้ Load Center 3 Phase/4 Wire MAIN BREAKER. (PB.2 ชั้น 2)								
	Load Panel 30 CKT.	1	ตู้	7,420.00	7,420.00	1,000.00	1,000.00	8,420.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80AT. 100AF.18 KA.	1	ตัว	4,396.00	4,396.00			4,396.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63 AT. 10 KA.	1	ตัว	567.00	567.00			567.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	22	ตัว	157.00	3,454.00			3,454.00	
	- ตู้ Load Center 3 Phase/4 Wire MAIN BREAKER. (APB.2 ชั้น 2)								
	Load Panel 24 CKT.	1	ตู้	6,860.00	6,860.00	1,000.00	1,000.00	7,860.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80AT.100AF. 18 KA.	1	ตัว	4,396.00	4,396.00			4,396.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.	6	ตัว	1,659.00	9,954.00			9,954.00	

One

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม ฐานอาคารอมลีสานสาขาสับแล จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลีสาน ฐานอาคารอมลีสานสาขาสับแล จังหวัดอุดรธานี
 ประมาณราคาโดย หน่วยจัดการและบำรุงรักษา ฯ
 จำนวนราคากลางโดย หน่วยจัดการและบำรุงรักษา ฯ

แบบเลขที่..... ฝ่ายบริหารงานสาขา
 ส่วนบริหารอสังหาริมทรัพย์จัดการสาขา
 เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าแขนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)								
	สายไฟขนาด 70 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	120	เมตร	329.00	39,480.00	50.00	6,000.00	45,480.00	7 % ของค่าวัสดุ
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	2,763.60	2,763.60		-	2,763.60	
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC-01								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. IEC 01	62	เมตร	9.00	558.00	7.00	434.00	992.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. IEC 01	124	เมตร	13.00	1,612.00	10.00	1,240.00	2,852.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. IEC 01	20	เมตร	37.00	740.00	16.00	320.00	1,060.00	
	สายไฟขนาด 16 sq.mm. IEC 01	214	เมตร	57.00	12,198.00	20.00	4,280.00	16,478.00	
	สายไฟขนาด 35 sq.mm. IEC 01	15	เมตร	118.00	1,770.00	30.00	450.00	2,220.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	1,181.46	1,181.46		-	1,181.46	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	31	เมตร	37.00	1,147.00	24.00	744.00	1,891.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	172.05	172.05		-	172.05	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	31	เมตร	55.00	1,705.00	26.00	806.00	2,511.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 mm.	48	เมตร	128.00	6,144.00	38.00	1,824.00	7,968.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 40 mm.	10	เมตร	156.00	1,560.00	42.00	420.00	1,980.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 65 mm.	30	เมตร	571.00	17,130.00	55.00	1,650.00	18,780.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	3,980.85	3,980.85		-	3,980.85	15 % ของค่าวัสดุ

7/7
 8/8


งานปรับปรุง - ซ่อมแซม ฐานอาคารอมลสินสาขาลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
 สถานที่ปรับปรุงฐานอาคารอมลสิน ฐานอาคารอมลสินสาขาลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
 ประมาณราคาโดย หน่วยจัดการและบำรุงรักษา ฯ ฝ่ายบริหารงานสาขา
 จำนวนราคากลางโดย หน่วยจัดการและบำรุงรักษา ฯ
 แบบเลขที่.....
 ส่วนบริหารอสังหาริมทรัพย์กิจการสาขา
 เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ระบบต่อลงดิน (GROUNDING SYSTEM)								
	หลักดิน (Ground Rod) พร้อมบ่อตรวจสอบกราดสำเร็จรูป	1	ชุด	2,670.00	2,670.00	500.00	500.00	3,170.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด PVC. (GROUNDING SYSTEM)								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	18	เมตร	16.00	288.00	23.00	414.00	702.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	43.20	43.20		-	43.20	
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (18-20)W. LED T8 0.6 x 1.20 ม.โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม (A)	22	ชุด	2,900.00	63,800.00	150.00	3,300.00	3,050.00	
	2 x (9-10) W. LED T8 0.6 x 0.6 ม.โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม (D)	6	ชุด	2,100.00	12,600.00	135.00	810.00	13,410.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP)								
	Cubicle Size : W 300 x H 500 x D 170 mm. (ตู้ ACP.)	1	ตู้	550.00	550.00	500.00	500.00	1,050.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 20 AT. 7.5 KA.	1	ชุด	1,876.00	1,876.00		-	1,876.00	
	3 POLE KEY SWITCH	1	ชุด	800.00	800.00		-	800.00	
	PHASE PROTECTION	1	ชุด	2,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
	SIGNAL LAMP	7	ชุด	170.00	1,190.00		-	1,190.00	
	MAGNETIC CONTACTOR 20A.	1	ชุด	610.00	610.00		-	610.00	
	KNOB SWITCH 16A.	3	ชุด	550.00	1,650.00		-	1,650.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE. (ชนิดภายนอกอาคาร)								
	SAFETY SWITCH NON-FUES 3 Pole 30 A. (WP.)	3	ตัว	7,350.00	22,050.00	300.00	900.00	22,950.00	
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค (งานไฟฟ้า)							307,920.16	

75.4
 8/8