




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างก่อสร้างสำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 120,370,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างก่อสร้างสำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่14 ต.ค. 2563.....เป็นเงิน เป็นเงิน 120,370,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายอาคม	ลิมทโรภาส	ประธานกรรมการ	
7.2 นางนิอร	สงวนญาติ	กรรมการ	
7.3 นายวิบูลย์	รุ่งอรุณวรรณ	กรรมการ	
7.4 นายสุวัชร	ศรีสุวิทย์ภรณ์	กรรมการ	
7.5 นายสัมฤทธิ์	แก้วคำแสน	กรรมการ	
7.6 นายศุภชัย	เหล่าบุญชัย	กรรมการ	
7.7 นายปานชัย	ปานเปี่ยมโกษ	กรรมการ	ปานชัย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร รวม

ปร.6 / 1

งานก่อสร้าง

อาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 และสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบวศรทหลวง

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.6/1และ ปร.6/2 ที่แบบ

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 03 ส.ค. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	ราคาค่าก่อสร้าง ส่วนสาขาบวศรทหลวง เป็นเงิน	22,751,839.47	
	ราคาค่าก่อสร้าง ส่วนสำนักงานภาค 8 เป็นเงิน	97,626,765.87	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างส่วนสาขาบวศรทหลวง+ส่วนสำนักงานภาค 8 เป็นเงินทั้งสิ้น	120,378,605.34	
รวม	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	120,370,000.00	
ตัวอักษร	(หนึ่งร้อยยี่สิบสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	500,000.00	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง , การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			

(นายอาคม ลิ้มทโรภาส)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางนิอร สงวนญาติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวิทย์ ศรีสุวิทย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปานชัย ปานเปี่ยมโภช)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคารธนาคารออมสิน สาขาบวศรทรวง

ปร.6 / 2

งานก่อสร้าง

อาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 และสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบวศรทรวง

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 03 ส.ค. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	สาขาบวศรทรวง		
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	4,948,796.95	
	หมวดงานสถาปัตย์	9,899,633.61	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	4,059,657.71	
	- กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจำ. (หมวดงานครุภัณฑ์)	162,131.20	
	- กลุ่มที่3		
	ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	3,484,820.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	175,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	7,000.00	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	14,800.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้าง ส่วนสาขาบวศรทรวง เป็นเงินทั้งสิ้น	22,751,839.47	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอาคม ลิ้มทโรภาส)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางนิอร สงวนญาติ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุภัทร ศรีสุวิทย์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปานชัย ปานเปี่ยมโภช)

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคารธนาคารออมสินสำนักงานภาค 8

ปร.6 / 3

งานก่อสร้าง

อาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 และสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบวศรภหลวง

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

มีจำนวน

1

ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่..... ๑.3.๕๖3

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	สำนักงานภาค 8		
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	31,988,125.87	
	หมวดงานสถาปัตย์	31,403,372.56	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	17,819,607.98	
	- กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจำ (หมวดงานครุภัณฑ์)	540,513.54	
	- กลุ่มที่3 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	6,027,654.92	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	6,285,491.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	3,520,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	42,000.00	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้าง ส่วนสำนักงานภาค 8 เป็นเงินทั้งสิ้น	97,626,765.87	

(นายอาคม ลิ้มทโรภาส)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางนิอร สงวนญาติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวัชร ศรีสุวิทย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปานชัย ปานเปี่ยมโภช)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)/ 1

งานก่อสร้าง

อาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 และสำนักงานธนาคารออมสินสาขาวลครกหลวง

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 03 ส.ค. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	สาขาวลครกหลวง				
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง <i>สาขาวลครกหลวง</i>				
	- งานโครงสร้าง	4,113,029.38			
	รวมหมวดงานโครงสร้าง <i>สาขาวลครกหลวง</i>	4,113,029.38	1.2032	4,948,796.95	
2	หมวดงานสถาปัตย์ <i>สาขาวลครกหลวง</i>				
	1. งานพื้น (ไม่รวมงานตกแต่งภายในพื้น)	401,470.00			
	2. งานฝ้าเพดาน (ไม่รวม งานตกแต่งภายในฝ้าเพดาน)	169,701.00			
	3. งานผนัง (ไม่รวมงานตกแต่งภายในผนัง)	1,429,702.00			
	4. งานประตู-หน้าต่าง	1,405,800.00			
	5. งานบันได	162,164.00			
	6. งานทาสี	169,064.00			
	7. งานสุขภัณฑ์	204,575.00			
	8. งานป้าย/ม่าน-มู่ลี่	344,380.00			
	9. งานเสาโชม	342,005.00			
	10. งานทางลาด	33,933.00			
	11. งานหลังคา	1,818,871.00			
	12. งานตกแต่งภายใน	1,129,544.00			
	13. งาน Built-In	495,400.00			
	14. งานบัวเชิงผนัง	121,145.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์ <i>สาขาวลครกหลวง</i>	8,227,754.00	1.2032	9,899,633.61	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค <i>สาขาวลครกหลวง</i>				
	- งานไฟฟ้า	2,423,385.87			
	- งานระบบปรับอากาศ	950,664.75			
	- งานสุขาภิบาล	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค <i>สาขาวลครกหลวง</i>	3,374,050.62	1.2032	4,059,657.71	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดจ้าง <i>สาขาวลครกหลวง</i>				
4	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	134,750.00	1.2032	162,131.20	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3				
5	- ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.2032	-	
สาขาวลครกหลวง					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1) <i>สาขาวลครกหลวง</i>				18,908,088.27	บาท
พื้นที่อาคาร= 790 ตร.ม.				เฉลี่ย 23,934.29	บาท/ตร.ม.

(นายอาคม ลิ้มทโรภาส)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางนิอร สว่างญาติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวิทย์ ศรีสุวิทย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมิทธิ์ แก้วคำแสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุชัย เหล่าบุญชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปานชัย ปานเปี่ยมโภช)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)/ 2

งานก่อสร้าง

อาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 และสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศูนย์กลาง

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน

อาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 03 ส.ค. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	สำนักงานภาค 8				
1	หมวดงานโครงสร้าง <u>สำนักงานภาค 8</u>				
	- งานโครงสร้าง	26,585,875.89			
	รวมหมวดงานโครงสร้าง <u>สำนักงานภาค 8</u>	26,585,875.89	1.2032	31,988,125.87	
2	หมวดงานสถาปัตย์ <u>สำนักงานภาค 8</u>				
	1. งานพื้น	3,364,303.00			
	2. งานฝ้าเพดาน	1,634,276.40			
	3. งานผนัง	5,002,793.52			
	4. งานประตู-หน้าต่าง	3,990,200.00			
	5. งานบันได + ราวกั้นตึก	1,432,534.00			
	6. งานทาสี	1,141,418.00			
	7. งานสุขภัณฑ์	2,386,705.00			
	8. งานป้าย/บาน - ไม้ / แผงบังแดด	4,177,447.54			
	9. งาน Built-in	2,170,000.00			
	10. ผนังกันอากาศสำเร็จรูป	800,200.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์ <u>สำนักงานภาค 8</u>	26,099,877.46	1.2032	31,403,372.56	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค <u>สำนักงานภาค 8</u>				
	- งานไฟฟ้า	9,015,884.16			
	- งานระบบปรับอากาศ	4,571,526.35			
	- งานสุขาภิบาล	1,222,769.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค <u>สำนักงานภาค 8</u>	14,810,179.51	1.2032	17,819,607.98	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดจ้าง				
	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) <u>สำนักงานภาค 8</u>	449,230.00	1.2032	540,513.54	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3				
5	- งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	5,009,686.60	1.2032	6,027,654.92	
	- ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.2032	-	
	รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)	88,804,433.46	1.2032		
	ค่า F ค่า Factor F = 1.2032				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	สำนักงานภาค 8				
	รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1) <u>สำนักงานภาค 8</u>			81,211,106.41	บาท
	พื้นที่อาคาร= 4650.00 ตร.ม.		เฉลี่ย	17,464.75	บาท/ตร.ม.

(นายอาคม ลิ้มทโรต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางนิอร สงวนญาติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวิทย์ ศรีสุวิทย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุภชัย เหล่าบุญชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปานชัย ปานเปี่ยมโภช)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

งานก่อสร้าง อาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 และสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบวศรภทหลวง

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

คำนวณราคากลาง


เมื่อวันที่ **03 ส.ค. 2563**

หน่วย : บาท


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน <u>สาขาบวศรภทหลวง</u>	1	งาน	3,484,820.00	3,484,820.00	✓
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน <u>สำนักงานภาค 8</u>	1	งาน	6,285,491.00	6,285,491.00	✓
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				9,770,311.00	


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอาคม ลิ้มทไรภาส)



กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางนือร สงวนญาติ)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวินุทธ์ รุ่งอรุณวรรณ)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสุวัตร ศรีสุวิทยากรณ์)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสุภชัย เหล่าบุญชัย)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายปานชัย ปานเปี่ยมโภช)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

แบบปร.4 (พ) / 2

งานก่อสร้าง อาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 และสำนักงานธนาคารออมสินสาขাবัชรภหลวง
 สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่ แบบเลขที่.....
 หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาโดย นางพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ หน่วยประมาณราคา ส่วนออกแบบ หน่วย : บาท
 เมื่อวันที่ 03 ส.ค. 2563
 เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย ราคาต่อหน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ส่วนสำนักงานภาค 8					
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค) สำนักงานภาค 8					
	เครื่องดับเพลิง	12	ชุด	3,500.00	42,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายงานเบ็ดเตล็ด (สำนักงานภาค 8)				42,000.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (สำนักงานภาค 8)					
1	รื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างเดิม	1	งาน	300,000.00	300,000.00	
2	ค่าเครื่องจักรในการทำงาน	1	งาน	1,750,000.00	1,750,000.00	
3	สำนักงานสนามและอุปกรณ์ (สำหรับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง)	1	งาน	150,000.00	150,000.00	
4	ค่าน้ำ+การกำหนดให้มีระบบป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	1,150,000.00	1,150,000.00	
5	ค่าทำความสะอาดล้อรถ	1	งาน	120,000.00	120,000.00	
6	ขนย้ายเอกสาร+ครุภัณฑ์ไป-กลับ	2	เที่ยว	20,000.00	40,000.00	
7	ซ่อมครุภัณฑ์เดิม	1	งาน	10,000.00	10,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ (สำนักงานภาค 8)				3,520,000.00	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอาคม ลิ้มทไราส)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางนิอร สงวนญาติ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสุวัชร ศรีสุวิทย์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายปานชัย ปานเปี่ยมโภช)

สำนักงานธนาคารออมสิน

สาขาบางกอกศรีกลาง

(แผ่นที่ 1 - 33)

๕

สมุด

MM ๕๕

๕

๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง อาคารสำนักงานอาคารอมสินภาค 8 และสำนักงานอาคารอมสินสาขาวิกฤตหลวง

สถานที่ก่อสร้างถนนราชมณเฑียร 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สถาปนิก ภูมิสถาปนิก

ประมาณราคาโดย หน่วย ประมาณราคา ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 03 ส.ค. 2553

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดโครงสร้าง								
	งานโครงสร้าง								
1	ขุดดินฐานราก/กลับดินฐานราก	123	ลบ.ม.	-	-	99.00	12,177.00	✓ 12,177.00	
2	งานเสาเข็มเจาะ ขนาด Dia 0.35 ม. x 12.00 ม. ✓	47	ต้น	10,571.00	496,837.00	-	-	✓ 496,837.00	
3	งานเสาเข็มเจาะ ขนาด Dia 0.50 ม. x 12.00 ม. ✓	15	ต้น	15,714.00	235,710.00	-	-	✓ 235,710.00	
4	งานสกัดหัวเสาเข็ม Dia 0.35 ม. ✓	47	ต้น	-	-	350.00	16,450.00	✓ 16,450.00	
5	งานสกัดหัวเสาเข็ม Dia 0.50 ม. ✓	15	ต้น	-	-	500.00	7,500.00	✓ 7,500.00	
6	ทรายรองพื้น ✓	5	ลบ.ม.	375.00	1,875.00	91.00	455.00	✓ 2,330.00	
7	คอนกรีตหยาบ ✓	3	ลบ.ม.	1,750.00	5,250.00	398.00	1,194.00	✓ 6,444.00	
8	คอนกรีต f'c = 280 ksc พรมกระเบื้อง(คอนกรีตโครงสร้าง) ✓	284	ลบ.ม.	1,965.00	558,060.00	485.00	137,740.00	✓ 695,800.00	
9	ไม้แบบ (คิด 60% ของไม้แบบเดิมจำนวน) ✓	1405.8	ตร.ม.	470.00	660,726.00	-	-	✓ 660,726.00	
10	ค่าแรงไม้แบบ ✓	2343	ตร.ม.	-	-	110.00	257,730.00	✓ 257,730.00	
11	ไม้คร่าว (30% ของไม้แบบใช้จริง) ✓	421.74	ตร.ม.	550.00	231,957.00	-	-	✓ 231,957.00	
12	เสาตอก ✓	543	ต้น	40.00	21,720.00	-	-	✓ 21,720.00	
13	ตะปู ✓	585.75	ก.ก.	38.00	22,258.50	-	-	✓ 22,258.50	
14	เหล็กเสริม SR 24 Dai 6 มม. ✓	2437	ต้น	15,535.00	37,858.80	4,100.00	9,991.70	✓ 47,850.50	
15	เหล็กเสริม SR 24 Dai 9 มม. ✓	3,058	ต้น	16,110.00	49,264.38	4,100.00	12,537.80	✓ 61,802.18	
16	เหล็กเสริม SD40 Dai 12 มม. ✓	5,181	ต้น	15,470.00	80,150.07	3,300.00	17,097.30	✓ 97,247.37	
17	เหล็กเสริม SD 40 Dai 16 มม. ✓	5,281	ต้น	15,290.00	80,746.49	3,300.00	17,427.30	✓ 98,173.79	
18	เหล็กเสริม SD 40 Dai 20 มม. ✓	14,313	ต้น	15,940.00	228,149.22	2,900.00	41,507.70	✓ 269,656.92	
19	เหล็กเสริม SD 40 Dai 25 มม. ✓	4,32	ต้น	15,800.00	68,256.00	2,900.00	12,528.00	✓ 80,784.00	
20	ลวดผูกเหล็ก ✓	910	ก.ก.	33.00	30,030.00	-	-	✓ 30,030.00	

✓ 30,030.00 905 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

แบบปร.4 แห่งที่ 2/ 81

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน้า : ๑๕๗

รายงานโครงการ

4,113,029.38

✓	401,470.00	mm	5
---	------------	----	---

27/10/20
 10
 10
 10

อาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 และสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปกครองหลวง

ธนาคารออมสินภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่

สถาบันศิษย์กวี

นารถ นารถ

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนข้ออภิเษก

เมื่อวันท ๑๓ สิงหาคม ๒๕๐๓

เพลง : ชาติไทย

[illegible]

169,701.00

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง

อาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์สาขาบางกอกหลวง

แบบปร 4 แผ่นที่ 5/ 81

สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

อาคารอเนกประสงค์ 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นางอุไรภรณ์ นารอด

หน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 03 ส.ค. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3. งานผนัง (ไม่รวมงานตกแต่งภายในผนัง)									
3.1	ผนังก่ออิฐฉาบปูน ทหนา 75 มม. ✓	1421	ตร.ม.	210.00	298,410.00	55.00	78,155.00	✓ 376,565.00	
3.2	ผนังก่ออิฐฉาบปูนทหนา 75 มม. ✓	192	ตร.ม.	352.00	67,584.00	89.00	17,088.00	✓ 84,672.00	
3.3	ผนังฉาบปูนเรียบ ✓	1898	ตร.ม.	112.00	212,576.00	82.00	155,636.00	✓ 368,212.00	
3.4	ผนังกระเบื้อง Temper ติดแสง ทหนา 12 มม. ✓	540	ตร.ฟ.	240.00	129,600.00	15.00	8,100.00	✓ 137,700.00	
3.5	ผนังฉาบปูนบอร์ด ทหนา 12 มม. โครงเหล็กรับเหล็กชุบสังกะสี ✓	6	ตร.ม.	380.00	2,280.00	130.00	780.00	✓ 3,060.00	
3.6	ผนังก่ออิฐฉาบปูนทหนา 75 มม. + ทาสี ✓	40	ตร.ม.	3,800.00	152,000.00	-	-	✓ 152,000.00	
3.7	ประตูบานเหล็กสีผง - ลายโบราณ ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ✓	6	ตร.ม.	850.00	5,100.00	166.00	996.00	✓ 6,096.00	
3.8	ประตูบานเหล็กสีผง ขนาด 0.20 x 1.20 ม. ✓	143	ตร.ม.	850.00	121,550.00	189.00	27,027.00	✓ 148,577.00	
3.9	กระเบื้องสีดี ทหนา 5 มม. ✓	67	ตร.ฟ.	220.00	14,740.00	15.00	1,005.00	✓ 15,745.00	
3.10	แผ่นเคลือบสีทหนา 10 มม. ✓	13	เมตร	365.00	4,745.00	40.00	520.00	✓ 5,265.00	
3.11	บัวปูน ขนาด 34 ซม. ✓	14	เมตร	1,095.00	15,330.00	70.00	980.00	✓ 16,310.00	
3.12	ผนังห้องรับแขกสีดี ✓	7	ชุด	16,500.00	115,500.00	-	-	✓ 115,500.00	
รวมงานผนัง (ไม่รวมงานตกแต่งภายในผนัง)									
								1,429,702.00	✓

✓ 1,429,702.00 9/11/63
[Signature]
[Signature]
[Signature]

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง

อาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8

สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

อาคารอเนกประสงค์ 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย

นางอุไรรัตน์ นารอด

ส่วนออกแบบ

หน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

แบบเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 03 ส.ค 75

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4. งานประติมากรรมต่าง									
1	ประติมากรรมปูนปั้นรูปสัตว์ประหลาด จากปูนเนื้อแข็ง ขนาด 2.95 x 5.6 ม.(๑) ✓	1	ชุด	154,000.00	154,000.00	-	-	154,000.00 ✓	
2	ประติมากรรมปูนปั้นรูปสัตว์ประหลาด จากปูนเนื้อแข็ง ขนาด 2.00 x 1.40 ม.(๒) ✓	1	ชุด	19,100.00	19,100.00	-	-	19,100.00 ✓	
3	ประติมากรรมปูนปั้นรูปสัตว์ประหลาด จากปูนเนื้อแข็ง ขนาด 2.35 x 1.20 ม. ✓	2	ชุด	37,200.00	74,400.00	-	-	74,400.00 ✓	
4	ประติมากรรมปูนปั้นรูปสัตว์ประหลาด จากปูนเนื้อแข็ง ขนาด 2.85 x 3.60 ม. ✓	1	ชุด	32,500.00	32,500.00	-	-	32,500.00 ✓	
5	ประติมากรรมปูนปั้นรูปสัตว์ประหลาด จากปูนเนื้อแข็ง ขนาด 2.20 x 1.20 ม. ✓	1	ชุด	9,300.00	9,300.00	-	-	9,300.00 ✓	
6	ประติมากรรมปูนปั้นรูปสัตว์ประหลาด จากปูนเนื้อแข็ง ขนาด 2.20 x 0.80 ม. ✓	2	ชุด	6,700.00	13,400.00	-	-	13,400.00 ✓	
7	ประติมากรรมปูนปั้นรูปสัตว์ประหลาด จากปูนเนื้อแข็ง ขนาด 2.20 x 1.70 ม. ✓	5	ชุด	22,500.00	112,500.00	-	-	112,500.00 ✓	
8	ประติมากรรมปูนปั้นรูปสัตว์ประหลาด จากปูนเนื้อแข็ง ขนาด 2.25 x 0.80 ม. ✓	1	ชุด	10,800.00	10,800.00	-	-	10,800.00 ✓	
9	ประติมากรรมปูนปั้นรูปสัตว์ประหลาด จากปูนเนื้อแข็ง ขนาด 2.35 x 1.00 ม. ✓	1	ชุด	13,300.00	13,300.00	-	-	13,300.00 ✓	
10	ประติมากรรมปูนปั้นรูปสัตว์ประหลาด จากปูนเนื้อแข็ง ขนาด 2.05 x 1.10 ม. ✓	1	ชุด	10,700.00	10,700.00	-	-	10,700.00 ✓	
11	ประติมากรรมปูนปั้นรูปสัตว์ประหลาด จากปูนเนื้อแข็ง ขนาด 2.05 x 0.90 ม. ✓	4	ชุด	11,600.00	46,400.00	-	-	46,400.00 ✓	
12	ประติมากรรมปูนปั้นรูปสัตว์ประหลาด จากปูนเนื้อแข็ง ขนาด 2.00 x 0.70 ม. ✓	4	ชุด	9,300.00	37,200.00	-	-	37,200.00 ✓	
13	ประติมากรรมปูนปั้นรูปสัตว์ประหลาด จากปูนเนื้อแข็ง ขนาด 1.65 x 1.20 ม. ✓	1	ชุด	17,200.00	17,200.00	-	-	17,200.00 ✓	
14	ประติมากรรมปูนปั้นรูปสัตว์ประหลาด จากปูนเนื้อแข็ง ขนาด 2.00 x 1.90 ม. ✓	1	ชุด	17,200.00	17,200.00	-	-	17,200.00 ✓	
15	ประติมากรรมปูนปั้นรูปสัตว์ประหลาด จากปูนเนื้อแข็ง ขนาด 1.60 x 0.70 ม. ✓	1	ชุด	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00 ✓	
16	ประติมากรรมปูนปั้นรูปสัตว์ประหลาด จากปูนเนื้อแข็ง ขนาด 1.55 x 0.80 ม. ✓	2	ชุด	4,100.00	8,200.00	-	-	8,200.00 ✓	
17	ประติมากรรมปูนปั้นรูปสัตว์ประหลาด จากปูนเนื้อแข็ง ขนาด 2.00 x 1.00 ม. ✓	2	ชุด	22,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00 ✓	
18	ประติมากรรมปูนปั้นรูปสัตว์ประหลาด จากปูนเนื้อแข็ง ขนาด 2.00 x 0.90 ม. ✓	3	ชุด	12,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00 ✓	
19	ประติมากรรมปูนปั้นรูปสัตว์ประหลาด จากปูนเนื้อแข็ง ขนาด 2.80 x 4.70 ม. ✓	1	ชุด	166,700.00	166,700.00	-	-	166,700.00 ✓	
20	ประติมากรรมปูนปั้นรูปสัตว์ประหลาด จากปูนเนื้อแข็ง ขนาด 2.80 x 4.70 ม. ✓	2	ชุด	25,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00 ✓	

Handwritten signature and date: 25/8/75

แบบแสดงรายการ การประมาณ และราคา

งานก่อสร้าง

อาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ขาบาทกลาง

สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

อาคารอเนกประสงค์ 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สถาบันธรรม

ส่วนออกแบบ

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นางอุไรภรณ์ นารอด

หน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 03 สก 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
21	หน้าตงกรอบบานไม้เนื้อแข็งลูกฟักกระฉก วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.85 x 0.60 ม. ✓	10	ชุด	7,400.00	74,000.00	-	-	74,000.00 ✓	
22	หน้าตงกรอบบานไม้เนื้อแข็งลูกฟักกระฉก วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.85 x 1.25 ม. ✓	8	ชุด	13,900.00	111,200.00	-	-	111,200.00 ✓	
23	หน้าตงกรอบบานไม้เนื้อแข็งลูกฟักกระฉก วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.85 x 1.90 ม. ✓	2	ชุด	16,500.00	33,000.00	-	-	33,000.00 ✓	
24	หน้าตงกรอบบานไม้เนื้อแข็งลูกฟักกระฉก วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.35 x 0.60 ม. ✓	20	ชุด	5,600.00	112,000.00	-	-	112,000.00 ✓	
25	หน้าตงกรอบบานไม้เนื้อแข็งลูกฟักกระฉก วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.55 x 1.53 ม. ✓	5	ชุด	8,700.00	43,500.00	-	-	43,500.00 ✓	
26	หน้าตงกรอบบานไม้เนื้อแข็งลูกฟักกระฉก วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.55 x 0.30 ม. ✓	10	ชุด	2,600.00	26,000.00	-	-	26,000.00 ✓	
27	ช่องแสงกระฉกติดตาย ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2.15 x 4.90 ม. ✓	2	ชุด	11,700.00	23,400.00	-	-	23,400.00 ✓	
28	เหล็กดัดหน้าต่าง ✓	57	ตร.ม.	1,800.00	102,600.00	-	-	102,600.00 ✓	
รวมงานประตู้ หน้าตง									
1,495,800.00									

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง

อาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8

สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 8 จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สถาปัตยกรรม

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นางอุไรภรณ์ นารอด

หน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 03 ส.ค. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5. งานบันได									
1	บันได 3T-1 (ชั้น 1 - 2)								
	ไม้แดง 1" x 12" ฐานบันได + ขานบันได + ราวกันตก ✓	1	L/S	25,309.00	25,309.00	-	-	25,309.00 ✓	
	ค่าแรงขุด + ใส้ไม้ ✓	1	L/S	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00 ✓	
	ค่าทำสีบันได ✓	1	L/S	-	-	8,131.00	8,131.00	8,131.00 ✓	
	ค่าติดตั้ง ✓	1	L/S	-	-	4,725.00	4,725.00	4,725.00 ✓	
2	บันได 3T-2 (ชั้น 1 - 3)								
	งานทำบันไดกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 กึ่งด้าน ✓	6	ตร.ม.	420.00	2,520.00	222.00	1,332.00	3,852.00 ✓	
	โองบันไดกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. พื้น ✓	15	ตร.ม.	500.00	7,500.00	222.00	3,330.00	10,830.00 ✓	
	ลูกตั้ง-นอน บันไดกระเบื้องแกรนิตโต้ ✓	96	เมตร	350.00	33,600.00	158.00	15,168.00	48,768.00 ✓	
	ราวกันตกสแตนเลส ตามแบบ RL-1 ✓	10	เมตร	2,500.00	25,000.00	-	-	25,000.00 ✓	
	งูมก้านบันได PVC มีร่องกันลื่น ✓	63	เมตร	85.00	5,355.00	40.00	2,520.00	7,875.00 ✓	
3	บันได 3T-3, 4, 5 (ชั้น 1)								
	ล๊อบบี้บันไดเหล็ก ✓	69	เมตร	95.00	6,555.00	61.00	4,209.00	10,764.00 ✓	
	ซี่โครง PVC 1 cm 3 ร่อง ✓	92	เมตร	40.00	3,680.00	40.00	3,680.00	7,360.00 ✓	
	ราวสแตนเลสเดี่ยว ตามแบบ RL-2 ✓	3	เมตร	850.00	2,550.00	-	-	2,550.00 ✓	
รวมงานบันได-ราวกันตก									
								162,164.00 ✓	
6. งานพาสี									
1	งานพาสีน้ำอะคริลิก 100 % ชนิดทากายนอก/ ชนิดทากายใน ✓	1898	ตร.ม.	47.00	89,206.00	34.00	64,532.00	153,738.00 ✓	๑
2	งานพาสีน้ำอะคริลิก 100 % ชนิดทากายใน ✓	194	ตร.ม.	45.00	8,730.00	34.00	6,596.00	15,326.00 ✓	
รวมงานพาสี									
								169,064.00 ✓	๑๑

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง

อาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์

แบบปร.4 แผ่นที่ 9/ 81

สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

อาคารอเนกประสงค์

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นางอุไรภรณ์ นารอด

หน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 03 ส.ค. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7. งานสุขภัณฑ์									
1	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังสำหรับผู้พิการ + อุปกรณ์ ✓	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	120.00	120.00	11,120.00 ✓	
2	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเครื่องเคาน์เตอร์ + อุปกรณ์ ✓	4	ชุด	4,500.00	18,000.00	450.00	1,800.00	19,800.00 ✓	
3	ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ✓	5	ชุด	1,500.00	7,500.00	150.00	750.00	8,250.00 ✓	
4	ก๊อกล้างพื้น ✓	4	ชุด	450.00	1,800.00	25.00	100.00	1,900.00 ✓	
5	โถสุขภัณฑ์แบบชักเดียว ✓	8	ชุด	7,500.00	60,000.00	450.00	3,600.00	63,600.00 ✓	
6	โถปัสสาวะชายแบบพ่นน้ำเข้าด้านบนพร้อม Flush Valve ✓	4	ชุด	3,200.00	12,800.00	450.00	1,800.00	14,600.00 ✓	
7	ชุดฝักบัวสายอ่อน + ก๊อกติดผนังแบบก้านโยก ✓	1	ชุด	450.00	450.00	70.00	70.00	520.00 ✓	
8	สายชำระพร้อมสายอ่อนและขอแขวน ✓	8	ชุด	450.00	3,600.00	35.00	280.00	3,880.00 ✓	
9	ที่ใส่กระดาษชำระขนาดจัมโบ้โรล ✓	8	ชุด	700.00	5,600.00	120.00	960.00	6,560.00 ✓	
10	ที่วางสบู่ ✓	1	ชุด	350.00	350.00	120.00	120.00	470.00 ✓	
11	ของแขวนผ้า ✓	8	ชุด	400.00	3,200.00	70.00	560.00	3,760.00 ✓	
12	ราวแขวนผ้าเช็ดตัว ✓	1	ชุด	450.00	450.00	70.00	70.00	520.00 ✓	
13	ราวทรงตัวหุ้มในถ่วงรูปตัว L ด้านขวา ✓	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	70.00	70.00	2,270.00 ✓	
14	ราวทรงตัวหุ้มในถ่วงสำหรับอ่างล้างหน้า ✓	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	70.00	70.00	4,570.00 ✓	
15	Stop Valve ✓	25	ชุด	200.00	5,000.00	25.00	625.00	5,625.00 ✓	
16	Floor Drain พร้อมตะแกรงกันกลิ่นแบบมีลิ้นปิด ✓	6	ชุด	1,200.00	7,200.00	70.00	420.00	7,620.00 ✓	
17	ถังขยะสแตนเลส ✓	8	ชุด	1,200.00	9,600.00	-	-	9,600.00 ✓	
18	กระเบื้องเงาขนาด 10 องศาตามรายการ ✓	1	ชุด	4,990.00	4,990.00	70.00	70.00	5,060.00 ✓	
19	กระเบื้องเงา ขนาด 6 มม. ขนาด 0.60 x 1.20 สีธรรมชาติ ✓	5	ชุด	6,900.00	34,500.00	70.00	350.00	34,850.00 ✓	
รวมงานสุขภัณฑ์								204,575.00	204,575.00 ✓

204,575.00

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้างถนนการอมสิน

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

อาคารสำนักงานการอมสินภาค 8 และสำนักงานสาขาภาคกลาง

ถนนการอมสินภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่

สถาปัตยกรรม

นางอุไรรัตน์ นารอด

ส่วนออกแบบ

หน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 03 ต.ค. 2553

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	8. งานป้าย/งาน-มูลนิธิ								
1	ป้ายชื่อและดวงตราตำแหน่งอาคาร + ไฟ ✓	1	ชุด	112,600.00	112,600.00	-	-	112,600.00 ✓	
2	คิ้วไม้จริง 1" ทาสี ใต้ถุน ✓	12	ชุด	150.00	1,800.00	70.00	840.00	2,640.00 ✓	
3	ป้ายชื่อและดวงตราสถลหลังคานีเตอร์ ✓	1	ชุด	94,500.00	94,500.00	-	-	94,500.00 ✓	
4	Digital Life Solution By GSB ✓	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00 ✓	
5	ป้าย ATM ✓	2	ชุด	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00 ✓	
6	ป้าย ATM / ADM ✓	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00 ✓	
7	ป้าย Pass Book ✓	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00 ✓	
	งาน-มูลนิธิ								
8	งานไม้ ✓	16	ตร.ม.	950.00	15,200.00	-	-	15,200.00 ✓	
9	มูลนิธิ ✓	42	ตร.ม.	1,320.00	55,440.00	-	-	55,440.00 ✓	
รวมงานป้าย									344,380.00 ✓
	9. งานสถาปัตย์								
1	กรุไม้จริง เสา ขนาด 1" x 16" x 1.50 ม. ✓	24	ท่อน	537.00	12,888.00	12,888.00	309,312.00	322,200.00 ✓	
2	บัวปูนปั้น ขนาด 0.54 ม. ✓	17	เมตร	1,095.00	18,615.00	70.00	1,190.00	19,805.00 ✓	
รวมงานสถาปัตย์									342,005.00 ✓
	10. งานทางลาด								
1	พื้นทรายถ้างลิทา ✓	17	ตร.ม.	250.00	4,250.00	99.00	1,683.00	5,933.00 ✓	
2	ราวจับตามสถลบันคก ตามแบบ RI-3 ✓	8	เมตร	3,500.00	28,000.00	-	-	28,000.00 ✓	
รวมงานทางลาด									33,933.00 ✓

344,380.00
342,005.00
5,933.00
28,000.00
33,933.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้างถนนอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย นางอุไรภรณ์ นารอด

ส่วนออกแบบ

หน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 03 สก 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1. งานหลังคา								
1	บุหลังคาไม้ซีด้า ✓	974	ตร.ม.	1,470.00	1,431,780.00	180.00	175,320.00	1,607,100.00 ✓	
2	บันดลงไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 12" x 3 ม. ✓	18	ชั้น	1,231.00	22,158.00	-	-	22,158.00 ✓	
3	บันดลงไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 12" x 3.23 ม. ✓	8	ชั้น	1,436.00	11,488.00	-	-	11,488.00 ✓	
4	บันดลงไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 12" x 2.91 ม. ✓	4	ชั้น	1,231.00	4,924.00	-	-	4,924.00 ✓	
5	บันดลงไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 12" x 2.53 ม. ✓	2	ชั้น	1,231.00	2,462.00	-	-	2,462.00 ✓	
6	หน้าจั่ว ✓	2	ชุด	1,026.00	2,052.00	-	-	2,052.00 ✓	
7	อกไก่ 1" x 8" x 3 ม. ✓	12	ท่อน	547.00	6,564.00	-	-	6,564.00 ✓	
8	อะเส 1" x 8" x 3 ม. ✓	24	ท่อน	547.00	13,128.00	-	-	13,128.00 ✓	
9	อะเส 1" x 8" x 4 ม. ✓	12	ท่อน	730.00	8,760.00	-	-	8,760.00 ✓	
10	ตั้ง 1" x 8" x 3.55 ม. ✓	1	ท่อน	730.00	730.00	-	-	730.00 ✓	
11	บัววงโค้งโพธิ์ ✓	108	เมตร	150.00	16,200.00	-	-	16,200.00 ✓	
12	กรอบบัวปูนปั้น ✓	13	ชุด	350.00	4,550.00	-	-	4,550.00 ✓	
13	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1" x 8" ✓	352	เมตร	182.00	64,064.00	94.00	33,088.00	97,152.00 ✓	
14	ค่าแรงติดตั้งวัสดุตกแต่งโครงสร้าง ✓	1	L/S	-	-	21,603.00	21,603.00	21,603.00 ✓	
รวมงานหลังคา								1,818,871.00	

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง

อาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8

แบบปร.4 แผ่นที่ 12/ 81

สถานที่ก่อสร้างถนนราชมรรคา

อาคารอเนกประสงค์ 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นางอุไรรัตน์ นารอด

หน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 03 สค 2553

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11. งานตกแต่งภายใน									
11.1. งานตกแต่งภายในพื้น									
1	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.(ชนิดผิวมัน) ✓	143	ตร.ม.	500.00	71,500.00	222.00	31,746.00	103,246.00 ✓	
2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.(ชนิดกึ่งด้านลายคอนกรีต) ✓	99	ตร.ม.	420.00	41,580.00	222.00	21,978.00	63,558.00 ✓	
3	พื้นปูกระเบื้องลายไม้ ขนาด 0.15 x 0.60 ม. ✓	37	ตร.ม.	400.00	14,800.00	222.00	8,214.00	23,014.00 ✓	
4	พื้นปูกระเบื้องซีเมนต์ - ลาย ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ✓	34	ตร.ม.	315.00	10,710.00	158.00	5,372.00	16,082.00 ✓	
5	พื้นปูกระเบื้องซีเมนต์ - ลายโบราณ ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ✓	17	ตร.ม.	850.00	14,450.00	222.00	3,774.00	18,224.00 ✓	
6	พื้นปูกระเบื้องซีเมนต์ - ลายรูป/ขอบ ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ✓	5	ตร.ม.	390.00	1,950.00	158.00	790.00	2,740.00 ✓	
รวมงานตกแต่งภายในพื้น									
								226,864.00 ✓	
11.2. งานตกแต่งภายในฝ้าพาดาน									
1	ฝ้าพาดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบ ✓	169	ตร.ม.	260.00	43,940.00	75.00	12,675.00	56,615.00 ✓	
2	ครีประดับฝ้าพาดาน MDF 9 มม. โครงเหล็กกรุผนัง กว้าง 1 เมตร ✓	63.5	ตร.ม.	290.00	18,415.00	-	-	18,415.00 ✓	
3	ฝ้าพาดาน MDF หน้า 9 มม. โครงเหล็กกรุผนัง กว้าง 1 เมตร ✓	12	ตร.ม.	800.00	9,600.00	-	-	9,600.00 ✓	
4	ฝ้าพาดาน MDF หน้า 9 มม. โครงเหล็กกรุผนัง กว้าง 1 เมตร ฉาบเรียบ 10 ซม. ✓	19.5	ตร.ม.	1,200.00	23,400.00	-	-	23,400.00 ✓	
5	ฝ้าพาดาน MDF หน้า 9 มม. โครงเหล็กกรุผนัง กว้าง 1 เมตร ฉาบเรียบ ✓	3	ตร.ม.	3,100.00	9,300.00	-	-	9,300.00 ✓	
6	ฝ้าพาดาน MDF หน้า 9 มม. โครงเหล็กกรุผนัง กว้าง 1 เมตร ฉาบเรียบ ✓	5.6	ตร.ม.	3,000.00	16,800.00	-	-	16,800.00 ✓	
รวมงานตกแต่งภายในฝ้าพาดาน									
								134,130.00 ✓	

12/1/2553

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง

อาคารสำนักงานขนาดอาคารอมลินภาค 8 และสำนักงานอาคารอมลินสาขาเวลกรทลง

แบบปร.4 แผ่นที่ 13/ 81

สถานที่ก่อสร้างอาคารอมลิน

อาคารอมลินภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สวทศกรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นางอุไรภรณ์ นารอด

หน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 03 ส.ค. 2553

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11.3 งานตกแต่งภายในผนัง									
1	ผนังตกแต่งหลังคาเพดานโพลีเอสเตอร์ฟาก-ลอน ขนาด 6.00 x 3.00 ม. ✓	1	ชุด	97,300.00	97,300.00	-	-	97,300.00	
2	ผนังตกแต่งหลังคาเพดานโพลีเอสเตอร์ฟาก ขนาด 3.80 x 3.00 ม. ✓	1	ชุด	60,600.00	60,600.00	-	-	60,600.00	
3	ผนังตกแต่งกรุกระเบื้องดินเผา ขนาด 2.40 x 2.85 ม. ✓	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
4	ผนังตกแต่งไม้เทียม ทนไฟ 10 มม. กรูกลื่นเคลือบไม้ และการฉาบสีเทาของเจียปรี๋ ขนาด 3.70 x 3.00 ม. ✓	1	ชุด	31,000.00	31,000.00	-	-	31,000.00	
5	ผนังตกแต่งกระจกใสลามิเนต + ช่องลมไม้ระแนง ขนาด 1.10 x 3.00 ม. ✓	3	ชุด	26,000.00	78,000.00	-	-	78,000.00	
6	ผนังตกแต่งช่องลมไม้ระแนง 1" x 1" cm. ขนาด 0.35 x 3.64 ม. ✓	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
7	ผนังตกแต่งห้อง ผงส. ขนาด 3.70 x 3.00 ม. ✓	1	ชุด	42,700.00	42,700.00	-	-	42,700.00	
8	ผนังตกแต่งกรุไม้ประดับผิวลามิเนต กรุกระจกสีเทาของ ขนาด 3.70 x 3.00 ม. ✓	1	ชุด	61,200.00	61,200.00	-	-	61,200.00	
9	ตกแต่งผนังตู้แขวนผ้า ขนาด 4.00 x 3.00 ม. ✓	3	ชุด	15,500.00	46,500.00	-	-	46,500.00	
10	ผนังตกแต่งไม้เทียมจากกรุกระจกลามิเนต ขนาด 3.90 x 2.80 ม. ✓	1	ชุด	78,800.00	78,800.00	-	-	78,800.00	
11	ผนังตกแต่งไม้ HMR ขนาด 3.70 x 2.80 ม. ✓	1	ชุด	36,200.00	36,200.00	-	-	36,200.00	
12	ผนังตกแต่งไม้เทียมจากกรุลามิเนตสีทอง ขนาด 1.80 x 2.60 ม. ✓	2	ชุด	31,700.00	63,400.00	-	-	63,400.00	
13	ผนังตกแต่งห้องรับรอง ขนาด 0.65 , 1.80 x 2.60 ม. ✓	2	ชุด	20,900.00	41,800.00	-	-	41,800.00	
14	ผนังตกแต่งไม้ระแนง 1 x 1 cm ขนาด 3.70 x 0.60 ม. ✓	1	ชุด	16,300.00	16,300.00	-	-	16,300.00	
15	ผนังกระจก ขนาด 5.90 x 2.80 ม. ✓	1	ชุด	43,800.00	43,800.00	-	-	43,800.00	
16	ผนังกระจก ขนาด 2.15 x 2.80 ม. ✓	1	ชุด	23,700.00	23,700.00	-	-	23,700.00	
17	ผนังกระจก ขนาด 3.70 x 2.60 ม. ✓	1	ชุด	28,700.00	28,700.00	-	-	28,700.00	
18	ผนังกระจก ขนาด 0.29 x 0.29 ม. ✓	9	ชุด	450.00	4,050.00	-	-	4,050.00	
รวมงานตกแต่งภายในผนัง								768,550.00	
รวมงานตกแต่งภายใน ส่วนสาขาเวลกรทลง								1,129,544.00	

ผู้จัดทำ

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้างถนนอาคารอมสิน

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

อาคารสำนักงานอาคารอมสินภาค 8 และสำนักงานอาคารอมสินสาขาบางกอกหลวง

สถาปัตยกรรม

นางอุไรรัตน์ นารอด

ส่วนออกแบบ

หน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

แบบเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 03 ต.ค. 2563

แบบปร.4 แผ่นที่ 14/ 81

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13. งาน Built-in									
1	ผนังลอยเครื่องบรรจุรวมอัตโนมัติ ขนาด 3.20 x 1.40 ม.	1	ชุด	28,900.00	28,900.00	-	-	28,900.00	
2	งานบัวฉนวนผนังกรอบตู้ ATM ขนาด 3.20 x 1.60 ม.	1	ชุด	27,500.00	27,500.00	-	-	27,500.00	
3	งานบัวฉนวนคานเตอร์ ฝาก-ถอนขนาด 0.75 x 4.80 ม (BU - 1)	1	ชุด	125,900.00	125,900.00	-	-	125,900.00	
4	งานบัวฉนวนคานเตอร์ลิ้นชื่อ ขนาด 0.80 x 3.80 ม. (BU - 2)	1	ชุด	86,300.00	86,300.00	-	-	86,300.00	
5	งานบัวฉนวนคานเตอร์รับรอง ขนาด 0.75 x 1.70 ม. (BU - 3)	1	ชุด	56,800.00	56,800.00	-	-	56,800.00	
6	งานบัวฉนวนคานเตอร์รับร่ว ขนาด 2.00 x 2.45 ม. (BU - 4)	1	ชุด	48,500.00	48,500.00	-	-	48,500.00	
7	งานบัวฉนวนตู้เก็บเอกสาร ขนาด 1.10 x 3 ม. (BU - 5)	1	ชุด	27,300.00	27,300.00	-	-	27,300.00	
8	งานบัวฉนวนโต๊ะทำงาน ผส. ขนาด 0.80 x 1.50 ม. (BU - 6)	1	ชุด	35,900.00	35,900.00	-	-	35,900.00	
9	งานบัวฉนวนโต๊ะต่อข้างโต๊ะทำงาน ผส. ขนาด 0.75 x 1.80 ม. (BU - 6)	1	ชุด	25,400.00	25,400.00	-	-	25,400.00	
10	งานบัวฉนวนโต๊ะต่อข้างลิ้นชื่อ D-1 ขนาด 0.80 x 1.30 ม. (BU - 7)	1	ชุด	24,400.00	24,400.00	-	-	24,400.00	
11	งานบัวฉนวนโต๊ะต่อข้างคานเตอร์ฝาก-ถอน ด้าน ซส. ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.70 (BU - 8)	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
				รวมงาน Built-in				495,400.00	
14. งานบัวฉนวนผนัง									
1	คิ้วตกแต่งผนังห้อง 10 มม.	26	เมตร	365.00	9,490.00	-	-	9,490.00	
2	บัวไม้ 4" ย่อมุม ขั้วเลื่อน + ทำลิ้นข้อมไม้	130	เมตร	180.00	23,400.00	65.00	8,450.00	31,850.00	
3	บัวไม้ 4" ย่อมุม ขั้วเลื่อน + ทำลิ้นขา	54	เมตร	180.00	9,720.00	65.00	3,510.00	13,230.00	
4	บัวฉนวนผนังอลูมิเนียม ขนาด 100 มม.	118	เมตร	200.00	23,600.00	45.00	5,310.00	28,910.00	
5	บัวฝ้าเพดานไม้ 4" ย่อมุม ขั้วเลื่อน + ทำลิ้น	40	เมตร	250.00	10,000.00	65.00	2,600.00	12,600.00	
6	แผ่นไม้ตกแต่งผนังไม้สัก 1/2" x 4" + ขอบบัวไม้ 25 x 35 มม.	60	เมตร	295.00	17,700.00	65.00	3,900.00	21,600.00	
7	คิ้วไม้ 2 ด้าน สำหรับตกแต่ง 4" ขั้วเลื่อน + ทำลิ้น	11	เมตร	250.00	2,750.00	65.00	715.00	3,465.00	
				รวมงานบัวฉนวนผนัง				121,145.00	

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 วันที่ 15/ 81

งานก่อสร้าง อาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สถาปัตย์กรรม

ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

ส่วนออกแบบ

หน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ส่วนออกแบบ

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 03 สค 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานไฟฟ้า								
1	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แม่ข่ายไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)								
	- ตู้ MDB.2 180 A. IC ≥ 36 KA. 400 V.								MDB.2
	MAIN MCCB. 3P. 180 AT. 250 AF. 36 KA. ✓	1	ตัว	4,360.00	4,360.00	-	-	4,360.00 ✓	
	MCCB. 3P. 40-80 AT. 100 AF. 36 KA. ✓	10	ตัว	2,151.00	21,510.00	-	-	21,510.00 ✓	
	Digital Power Meter. (PM 2230) ✓	1	ตัว	6,240.00	6,240.00	-	-	6,240.00 ✓	
	Surge Arrester Class I + II (50KA) 3P+3P & HRC Fuse ✓	1	ชุด	41,272.00	41,272.00	-	-	41,272.00 ✓	
	Cubicle Wall Mount type, Form 1 (IP31) ✓	1	ตู้	40,300.00	40,300.00	4,500.00	4,500.00	44,800.00 ✓	
	แบ่งย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	- ตู้ LP.1A 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)								LP.1A
	Load Panel 42 CKT. ✓	1	ตู้	8,960.00	8,960.00	1,000.00	1,000.00	9,960.00 ✓	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 80AT. 100AF.18 KA. ✓	1	ตัว	3,675.00	3,675.00	-	-	3,675.00 ✓	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40 AT. 10 KA. ✓	1	ตัว	567.00	567.00	-	-	567.00 ✓	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA. ✓	21	ตัว	157.00	3,297.00	-	-	3,297.00 ✓	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50AT.6KA. (RCBO. 30mA) ✓	14	ตัว	1,582.00	22,148.00	-	-	22,148.00 ✓	
	- ตู้ LP.1B 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)								LP.1B
	Load Panel 12 CKT. ✓	1	ตู้	5,390.00	5,390.00	1,000.00	1,000.00	6,390.00 ✓	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 40AT.100AF. 18 KA. ✓	1	ตัว	3,605.00	3,605.00	-	-	3,605.00 ✓	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA. ✓	2	ตัว	157.00	314.00	-	-	314.00 ✓	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50AT.6KA. (RCBO. 30mA) ✓	4	ตัว	1,582.00	6,328.00	-	-	6,328.00 ✓	

AP ✓
LP.1B ✓
LP.1A ✓

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง อาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สถาปัตย์กรรม

ประมาณราคาค่าโดย นายเสถียร หันสุวรรณ

ส่วนออกแบบ

หน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ส่วนออกแบบ

แบบเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 03 สก 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ ALP.1 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)								ALP.1
	Load Panel 24 CKT. ✓	1	ตู้	6,860.00	6,860.00	1,000.00	1,000.00	7,860.00 ✓	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 50AT.100AF. 18 KA. ✓	1	ตัว	3,605.00	3,605.00	-	-	3,605.00 ✓	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA. ✓	2	ตัว	1,659.00	3,318.00	-	-	3,318.00 ✓	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA. ✓	3	ตัว	157.00	471.00	-	-	471.00 ✓	
	- ตู้ LP.2 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)								LP.2
	Load Panel 30 CKT. ✓	1	ตู้	7,420.00	7,420.00	1,000.00	1,000.00	8,420.00 ✓	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60AT. 100AF.18 KA. ✓	1	ตัว	3,675.00	3,675.00	-	-	3,675.00 ✓	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA. ✓	20	ตัว	157.00	3,140.00	-	-	3,140.00 ✓	
	- ตู้ ALP.2 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)								ALP.2
	Load Panel 18 CKT. ✓	1	ตู้	6,370.00	6,370.00	1,000.00	1,000.00	7,370.00 ✓	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 40AT.100AF. 18 KA. ✓	1	ตัว	3,605.00	3,605.00	-	-	3,605.00 ✓	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA. ✓	1	ตัว	1,659.00	1,659.00	-	-	1,659.00 ✓	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA. ✓	1	ตัว	157.00	157.00	-	-	157.00 ✓	
	- ตู้ LP.3 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)								LP.3
	Load Panel 18 CKT. ✓	1	ตู้	6,370.00	6,370.00	1,000.00	1,000.00	7,370.00 ✓	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 40AT.100AF. 18 KA. ✓	1	ตัว	3,605.00	3,605.00	-	-	3,605.00 ✓	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA. ✓	9	ตัว	157.00	1,413.00	-	-	1,413.00 ✓	
	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	- ตู้ UP. 100 A. IC ≥ 10 KA. 230 V.								UP.
	Consumer Unit 6 CKT. ✓	1	ตู้	1,820.00	1,820.00	700.00	700.00	2,520.00 ✓	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 AT. 10 KA. ✓	1	ตัว	1,015.00	1,015.00	-	-	1,015.00 ✓	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50AT.6KA. (RCBO. 30mA) ✓	6	ตัว	1,582.00	9,492.00	-	-	9,492.00 ✓	

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

อาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์กลาง
สถาปนิกออกแบบ
สถาปัตยกรรม
นายสมเกียรติ พันธ์สวัสดิ์
หน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ส่วนออกแบบ

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 03 ส.ค. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)								
	สายไฟฟ้าขนาด 6 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE) ✓	96	เมตร	42.00	4,032.00	15.00	1,440.00	5,472.00 ✓	
	สายไฟฟ้าขนาด 10 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE) ✓	278	เมตร	55.00	15,290.00	20.00	5,560.00	20,850.00 ✓	
	สายไฟฟ้าขนาด 16 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE) ✓	112	เมตร	81.00	9,072.00	25.00	2,800.00	11,872.00 ✓	
	สายไฟฟ้าขนาด 25 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE) ✓	33	เมตร	124.00	4,092.00	30.00	990.00	5,082.00 ✓	
	สายไฟฟ้าขนาด 95 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE) ✓	312	เมตร	453.00	141,336.00	55.00	17,160.00	158,496.00 ✓	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory) ✓	1	งาน	12,167.54	12,167.54	-	-	12,167.54 ✓	7 % ของค่าวัสดุ
	- พอร์ยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	พอร์ยสายขนาด Ø 32 mm. ✓	65	เมตร	93.00	6,045.00	32.00	2,080.00	8,125.00 ✓	
	พอร์ยสายขนาด Ø 40 mm. ✓	14	เมตร	108.00	1,512.00	38.00	532.00	2,044.00 ✓	
	อุปกรณ์ประกอบพอร์ยสาย (Conduit Fitting) ✓	1	งาน	1,133.55	1,133.55	-	-	1,133.55 ✓	15 % ของค่าวัสดุ
	- พอร์ยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	พอร์ยสายขนาด Ø 32 mm. ✓	5	เมตร	128.00	640.00	38.00	190.00	830.00 ✓	
	พอร์ยสายขนาด Ø 40 mm. ✓	5	เมตร	156.00	780.00	42.00	210.00	990.00 ✓	
	อุปกรณ์ประกอบพอร์ยสาย (Conduit Fitting) ✓	1	งาน	213.00	213.00	-	-	213.00 ✓	15 % ของค่าวัสดุ
	- พอร์ยสายไฟฟ้าชนิด HDPE, CLASS I (PN6).								
	พอร์ยสายขนาด Ø 65 mm. ✓	78	เมตร	62.00	4,836.00	25.00	1,950.00	6,786.00 ✓	
	อุปกรณ์ประกอบพอร์ยสาย (Conduit Fitting) ✓	1	งาน	725.40	725.40	-	-	725.40 ✓	15 % ของค่าวัสดุ
	- พอร์ยสายไฟฟ้าชนิด PVC.								
	พอร์ยสายขนาด Ø 25 mm. ✓	7	เมตร	25.00	175.00	25.00	175.00	350.00 ✓	
	อุปกรณ์ประกอบพอร์ยสาย (Conduit Fitting) ✓	1	งาน	26.25	26.25	-	-	26.25 ✓	15 % ของค่าวัสดุ

AS ✓
26.25 15 % ของค่าวัสดุ
26.25 15 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 8/ 81

งานก่อสร้าง

อาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 และสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบวรนครหลวง

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สถาบันธรรม

ประมาณราคาโดย

นายเสถียรสิทธิ์ พันสุวรรณ

ส่วนออกแบบ

หน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ส่วนออกแบบ

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 03 ส.ค 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)									
	2 x (16 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะทรงกลมชนิดกลม ขนาด ≈ 0.60 x 1.20 ม. (A) ✓	15	ชุด	2,900.00	43,500.00	150.00	2,250.00	45,750.00 ✓	
	2 x (16 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะทรงกลมชนิดกลม ขนาด ≈ 0.30 x 1.20 ม. (B) ✓	23	ชุด	2,400.00	55,200.00	150.00	3,450.00	58,650.00 ✓	
	2 x (8 - 10) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะทรงกลมชนิดกลม ขนาด ≈ 0.30 x 0.60 ม. (E) ✓	1	ชุด	1,550.00	1,550.00	135.00	135.00	1,685.00 ✓	
	2 x (16 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะทรงกลมชนิดกลม ขนาด ≈ 0.30 x 1.20 ม. (G) ✓	3	ชุด	2,500.00	7,500.00	150.00	450.00	7,950.00 ✓	
	1 x (16 - 20) W. LED T8. มีครอบหลอด (J) ✓	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	115.00	230.00	2,230.00 ✓	
	1 x (8 - 10) W. LED T8. มีครอบหลอด (K) ✓	1	ชุด	820.00	820.00	115.00	115.00	935.00 ✓	
	1 x (7 - 8) W. LED Module Down Light Ø ≈ 100 มม. (N) ✓	3	ชุด	650.00	1,950.00	115.00	345.00	2,295.00 ✓	
	1 x (6 - 7) W. LED Down Light (MR16) สีขาว ปริมาณได้ Ø ≈ 90-100 มม. (R) ✓	24	ชุด	540.00	12,960.00	115.00	2,760.00	15,720.00 ✓	
	1 x (140 - 150) W. LED Module สีดำ โคม Flood Light (IP65) ขนาด ≈ L438 x W402 มม. (Y) ✓	3	ชุด	2,800.00	8,400.00	150.00	450.00	8,850.00 ✓	
	1 x (12 - 14) W. LED Ribbon In Profile & Driver ขนาด ≈ L16 x W16 มม. (รางข้างมุม) (Z2) ✓	43	เมตร	900.00	38,700.00	50.00	2,150.00	40,850.00 ✓	
	1 x (12 - 14) W. LED Ribbon In Profile & Driver ขนาด ≈ L17 x W8 มม. (รางข้างมุม) (Z4) ✓	15	เมตร	800.00	12,000.00	50.00	750.00	12,750.00 ✓	
	2 x (12 - 14) W. LED Ribbon In Profile & Driver ขนาด ≈ L35 x W65 มม. (รางข้างมุม) (Z6) ✓	6	เมตร	1,900.00	11,400.00	50.00	300.00	11,700.00 ✓	
	1 x (12 - 14) W. LED Ribbon In Profile & Driver ขนาด ≈ L35 x W50 มม. (รางข้างมุม) (Z7) ✓	17	เมตร	1,150.00	19,550.00	50.00	850.00	20,400.00 ✓	
	2 x (9 - 10) W. LED Bulb (E27) สีดำ ปริมาณได้ ขนาด ≈ L210 x W135 มม. (AA) ✓	24	ชุด	1,480.00	35,520.00	115.00	2,760.00	38,280.00 ✓	
	2 x (9 - 10) W. LED Bulb (E27) สีดำ ปริมาณได้ ขนาด ≈ L210 x W135 มม. (AB2) ✓	89	ชุด	1,060.00	94,340.00	115.00	10,235.00	104,575.00 ✓	
	1 x (9 - 10) W. LED Bulb (E27) สีดำ ปริมาณได้ ขนาด ≈ L130 x W135 มม. (AC1) ✓	27	ชุด	980.00	26,460.00	115.00	3,105.00	29,565.00 ✓	
	1 x (9 - 10) W. LED Bulb (E27) สีดำ ปริมาณได้ ขนาด ≈ L130 x W135 มม. (AC2) ✓	34	ชุด	980.00	33,320.00	115.00	3,910.00	37,230.00 ✓	
	1 x (3 - 5) W. LED Down Light (MR16) สีอุณหภูมิเย็น ปริมาณได้ Ø ≈ 90-100 มม. (AF) ✓	13	ชุด	650.00	8,450.00	115.00	1,495.00	9,945.00 ✓	
	1 x (3 - 5) W. LED (E14) สีทอง ทรงกระบอกกลม ขนาด L100 x W200 x H400 มม. (AH) ✓	4	ชุด	9,000.00	36,000.00	115.00	460.00	36,460.00 ✓	
	1 x (1 - 2) W. LED Module สีอุณหภูมิเย็น STEP LIGHT (IP65) ขนาด ≈ L82 x W82 มม. (AL) ✓	7	ชุด	2,200.00	15,400.00	115.00	805.00	16,205.00 ✓	
	1 x (3 - 5) W. LED Bulb (E27) สีทอง ทรงแก้วกลมขาขาว ขนาด ≈ L200 x W280 มม. (AN) ✓	8	ชุด	6,000.00	48,000.00	115.00	920.00	48,920.00 ✓	

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง อาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สถาปนิก

ประมาณราคาโดย นายเสถียร ทรัพย์สุวรรณ

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

หน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 03 สก 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1 x (9 - 10) W. LED Bulb (E27) สีเขียวโบราณ ทรงงานแก้ว Ø ≈ 250-270 มม. (AO) ✓		6	ชุด	590.00	3,540.00	115.00	690.00	✓ 4,230.00	
1 x (9 - 10) W. LED Bulb (E27) สีขาวโบราณ ทรงงานแก้ว Ø ≈ 170-180 มม. (AP) ✓		2	ชุด	3,500.00	7,000.00	115.00	230.00	✓ 7,230.00	
1 x (100 - 105) W. LED Module สีทอง ทรงรีตัดคริสตัล ขนาด ≈ L1,500 x W680 มม. (AO) ✓		1	ชุด	58,800.00	58,800.00	165.00	165.00	✓ 58,965.00	
1 x (5 - 7) W. LED Module สีอุณหภูมิเย็น โคมฝังพื้นกลม 15° (IP67) Ø ≈ 115-120 มม. (AR) ✓		8	ชุด	3,000.00	24,000.00	115.00	920.00	✓ 24,920.00	
1 x (5 - 7) W. LED Module สีอุณหภูมิเย็น โคมฝังพื้นกลม 45° (IP67) Ø ≈ 115-120 มม. (AS) ✓		16	ชุด	3,000.00	48,000.00	115.00	1,840.00	✓ 49,840.00	
1 x (11 - 13) W. LED Module สีดำ โคมไฟพื้นกลม 60° (IP65) Ø ≈ 65-70 มม. (AT) ✓		20	ชุด	5,000.00	100,000.00	115.00	2,300.00	✓ 102,300.00	
1 x (11 - 13) W. LED Module สีดำ โคมไฟพื้นกลม 15° (IP65) Ø ≈ 65-70 มม. (AU) ✓		4	ชุด	3,000.00	12,000.00	115.00	460.00	✓ 12,460.00	
1 x (10 - 13) W. LED Module สีดำ โคมไฟพื้นกลม 15° (IP54) ขนาด ≈ L180 x W170 มม. (AX) ✓		16	ชุด	8,500.00	136,000.00	115.00	1,840.00	✓ 137,840.00	
3 x 0.75 W/Module LED Module Backlighting ไฟสำหรับติดตั้งแผง (IP65) ✓		34	ชุด	50.00	1,700.00	15.00	510.00	✓ 2,210.00	
สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)									
สวิตช์ทางเดียว สีเทาเมทาลิก (S) ✓		96	ตัว	65.00	6,240.00	80.00	7,680.00	✓ 13,920.00	
สวิตช์สองทาง สีเทาเมทาลิก (S2) ✓		6	ตัว	126.00	756.00	85.00	510.00	✓ 1,266.00	
สวิตช์กดทางเดียว (กดครั้งภายใน) (SE) ✓		2	ตัว	126.00	252.00	80.00	160.00	✓ 412.00	
สวิตช์โวลท์ทางเดียว (เปิดมีไฟ) แบบ 2 สาย สีเทาเมทาลิก (SL) ✓		7	ตัว	300.00	2,100.00	90.00	630.00	✓ 2,730.00	
หน้ากากพร้อมอะแดปเตอร์ สีส้มเทาเมทาลิก 1-3 ช่อง ✓		54	ชุด	33.00	1,782.00	-	-	✓ 1,782.00	
หน้ากากพร้อมอะแดปเตอร์ สีส้มเทาเมทาลิก 4-6 ช่อง ✓		5	ชุด	85.00	425.00	-	-	✓ 425.00	
ตัวรับไฟฟ้า (RECEPTACLE)									
ตัวรับเดี่ยว 2P+G สีขาว ✓		25	ชุด	100.00	2,500.00	90.00	2,250.00	✓ 4,750.00	
ตัวรับคู่ 2P+G สีขาว ✓		21	ชุด	162.00	3,402.00	90.00	1,890.00	✓ 5,292.00	
ตัวรับคู่ 2P+G สีเทาเมทาลิก ✓		66	ชุด	245.00	16,170.00	90.00	5,940.00	✓ 22,110.00	
ตัวรับคู่ 2P+G สีเหลือง ✓		41	ชุด	210.00	8,610.00	90.00	3,690.00	✓ 12,300.00	
ตัวรับคู่และฝาครอบพลาสติกกันน้ำ (สีเทาเมทาลิก) ✓		10	ตัว	534.00	5,340.00	115.00	1,150.00	✓ 6,490.00	

รวม
6,490.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 วันที่ 20/ 81

งานก่อสร้าง

อาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สถาปัตย์กรรม

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

ส่วนออกแบบ วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 03 ส.ค. 2553

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หน้าภาพพร้อมแผนผังอาคาร 1-3 ช่อง	46	ชุด	22.00	1,012.00	-	-	1,012.00	✓
	หน้าภาพพร้อมแผนผังอาคาร 1-3 ช่อง	70	ชุด	33.00	2,310.00	-	-	2,310.00	✓
	หน้าภาพพร้อมแผนผังอาคาร 1-3 ช่อง	41	ชุด	33.00	1,353.00	-	-	1,353.00	✓
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC.01								
	สายไฟฟ้าขนาด 2.5 sq.mm. IEC 01	5,891	เมตร	9.00	53,019.00	7.00	41,237.00	94,256.00	✓
	สายไฟฟ้าขนาด 4 sq.mm. IEC 01	3,170	เมตร	13.00	41,210.00	10.00	31,700.00	72,910.00	✓
	สายไฟฟ้าขนาด 6 sq.mm. IEC 01	89	เมตร	20.00	1,780.00	12.00	1,068.00	2,848.00	✓
	สายไฟฟ้าขนาด 10 sq.mm. IEC 01	26	เมตร	37.00	962.00	16.00	416.00	1,378.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	6,787.97	6,787.97	-	-	6,787.97	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)								
	สายไฟฟ้าขนาด 2.5 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	413	เมตร	25.00	10,325.00	10.00	4,130.00	14,455.00	✓
	สายไฟฟ้าขนาด 4 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	826	เมตร	32.00	26,432.00	12.00	9,912.00	36,344.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	2,572.99	2,572.99	-	-	2,572.99	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	2,316	เมตร	26.00	60,216.00	22.00	50,952.00	111,168.00	✓
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม.	34	เมตร	37.00	1,258.00	24.00	816.00	2,074.00	✓
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม.	8	เมตร	53.00	424.00	28.00	224.00	648.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	9,284.70	9,284.70	-	-	9,284.70	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม.	4	เมตร	73.00	292.00	28.00	112.00	404.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	43.80	43.80	-	-	43.80	15 % ของค่าวัสดุ

AD 2553 81

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง อาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ 8 จังหวัดเชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สถาปนิก
 ประมวลราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

ส่วนออกแบบ
 หมาย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ส่วนออกแบบ

แบบเลขที่.....
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 03 สค 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE CLASS I (PN6).								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม. ✓	388	เมตร	13.00	5,044.00	15.00	5,820.00	✓ 10,864.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) ✓	1	งาน	756.60	756.60	-	-	✓ 756.60	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า Flexible Metal Conduit (Flex).								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม. ✓	297	เมตร	8.00	2,376.00	11.00	3,267.00	✓ 5,643.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม. ✓	1	เมตร	13.00	13.00	12.00	12.00	✓ 25.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) ✓	1	งาน	358.35	358.35	-	-	✓ 358.35	15 % ของค่าวัสดุ
	- รานเดินสาย แบบอบสังกะสี (Hot Dip Galvanized Wireway)								
	รางเดินสาย Wireway ขนาด 50 x 100 มม. (Thick 1.2 มม.) ✓	8	เมตร	160.00	1,280.00	35.00	280.00	✓ 1,560.00	
	รางเดินสาย Wireway ขนาด 100 x 100 มม. (Thick 1.2 มม.) ✓	14	เมตร	190.00	2,660.00	45.00	630.00	✓ 3,290.00	
	รางเดินสาย Wireway ขนาด 100 x 150 มม. (Thick 1.2 มม.) ✓	8	เมตร	250.00	2,000.00	55.00	440.00	✓ 2,440.00	
	อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (Wireway Fitting)	1	งาน	891.00	891.00	-	-	✓ 891.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน (TC) ✓	1	ชุด	600.00	600.00	300.00	300.00	✓ 900.00	
	ตัวรับโทรศัพท์ RJ 11 สีขาว ✓	20	ตัว	140.00	2,800.00	90.00	1,800.00	✓ 4,600.00	
	ตัวรับโทรศัพท์ RJ 11 สีเทาขนาดเล็ก ✓	3	ตัว	270.00	810.00	90.00	270.00	✓ 1,080.00	
	หน้ากากพร้อมอะแดปเตอร์พลาสติก สีขาว 1-3 ช่อง ✓	20	ชุด	22.00	440.00	-	-	✓ 440.00	
	หน้ากากพร้อมอะแดปเตอร์พลาสติก สีเทาขนาดเล็ก 1-3 ช่อง ✓	3	ชุด	33.00	99.00	-	-	✓ 99.00	
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. /TPEV.								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 Cores) ✓	505	เมตร	10.00	5,050.00	6.00	3,030.00	✓ 8,080.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ AP AMORED. ขนาด 0.65 sq.mm. (20 คู่สาย) ✓	68	เมตร	132.00	8,976.00	22.00	1,496.00	✓ 10,472.00	

✓ 10,472.00
 10,472.00
 10,472.00

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้างอาคารเรียน

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

หน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 03 ส.ค. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม. ✓	139	เมตร	26.00	3,614.00	22.00	3,058.00	✓ 6,672.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม. ✓	76	เมตร	37.00	2,812.00	24.00	1,824.00	✓ 4,636.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) ✓	1	งาน	963.90	963.90	-	-	✓ 963.90	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE CLASS I (PN6).								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 มม. ✓	68	เมตร	18.00	1,224.00	19.00	1,292.00	✓ 2,516.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) ✓	1	งาน	183.60	183.60	-	-	✓ 183.60	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	2,387	เมตร	24.00	57,288.00	10.00	23,870.00	✓ 81,158.00	
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45 สีขาว ✓	59	ตัว	280.00	16,520.00	110.00	6,490.00	✓ 23,010.00	
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45 สีเทาเหล็ก ✓	29	ตัว	300.00	8,700.00	110.00	3,190.00	✓ 11,890.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก สีขาว 1-3 ช่อง ✓	20	ชุด	22.00	440.00	-	-	✓ 440.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก สีเทาเหล็ก 1-3 ช่อง ✓	21	ชุด	33.00	693.00	-	-	✓ 693.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม. ✓	158	เมตร	26.00	4,108.00	22.00	3,476.00	✓ 7,584.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม. ✓	154	เมตร	37.00	5,698.00	24.00	3,696.00	✓ 9,394.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม. ✓	144	เมตร	53.00	7,632.00	28.00	4,032.00	✓ 11,664.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) ✓	1	งาน	2,615.70	2,615.70	-	-	✓ 2,615.70	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARME)								
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC.01								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. IEC 01 ✓	598	เมตร	9.00	5,382.00	7.00	4,186.00	✓ 9,568.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory) ✓	1	งาน	376.74	376.74	-	-	✓ 376.74	7 % ของค่าวัสดุ

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

งานก่อสร้าง

อาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8

แบบปร.4 หน้า 23/ 81

สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายเอกสิทธิ์ พันสุวรรณ

เมื่อวันที่ 03 สก 2563

หน้า ๒ : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้าชนิด กั้นไฟ (FRC.)								
	สายกั้นไฟฟ้าขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC. ✓	184	เมตร	41.00	7,544.00	12.00	2,208.00	✓ 9,752.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory) ✓	1	งาน	528.08	528.08	-	-	✓ 528.08	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม. ✓	350	เมตร	26.00	9,100.00	22.00	7,700.00	✓ 16,800.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) ✓	1	งาน	1,365.00	1,365.00	-	-	✓ 1,365.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า Flexible Metal Conduit (Flex).								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม. ✓	41	เมตร	8.00	328.00	11.00	451.00	✓ 779.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) ✓	1	งาน	49.20	49.20	-	-	✓ 49.20	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบป้องกันฟ้าแลบและการต่อลงดิน (LIGHTING AND GROUNDING PROTECTION)								
	หัวล่อฟ้าขนาด 15 มม. ยาว 300 มม. พร้อมฐานรับ ✓	26	ชุด	1,720.00	44,720.00	200.00	5,200.00	✓ 49,920.00	
	เหล็กดิน (Ground Rod) พร้อมกล่องทดสอบการวัดค่าแรงรูป ✓	6	ชุด	2,670.00	16,020.00	500.00	3,000.00	✓ 19,020.00	
	กล่องหุ้มสายอลูมิเนียมหรือสังกะสี (Ground Test Box Aluminium) ✓	5	กล่อง	2,500.00	12,500.00	300.00	1,500.00	✓ 14,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบระบบป้องกันฟ้าแลบและต่อลงดิน (Lighting & grounding Support) ✓	1	งาน	10,986.00	10,986.00	-	-	✓ 10,986.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- สายตัวนำทองแดงเปลือย (Copper Wire)								
	สายตัวนำทองแดงเปลือย (Copper Wire) ขนาด 50 sq.mm. ✓	375	เมตร	210.00	78,750.00	45.00	16,875.00	✓ 95,625.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory) ✓	1	งาน	5,512.50	5,512.50	-	-	✓ 5,512.50	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด PVC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม. ✓	60	เมตร	25.00	1,500.00	25.00	1,500.00	✓ 3,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) ✓	1	งาน	225.00	225.00	-	-	✓ 225.00	15 % ของค่าวัสดุ

✓
23/

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง อาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8

แบบปร.4 วันที่ 24/ 81

สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 8 จังหวัดเชียงใหม่

อาคารอเนกประสงค์ 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สถาปัตย์กรรม

ส่วนออกแบบ

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

หน่วย

วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 03 สก 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Light) ✓	15	ชุด	2,900.00	43,500.00	115.00	1,725.00	45,225.00 ✓	
	กริ่งไฟฟ้า 220 V. (แบบกลม) ✓	2	ชุด	300.00	600.00	90.00	180.00	780.00 ✓	
	ตู้สวิทช์หน้าพัก (TIMER SWITCH) แบบ A ✓	3	ตู้	2,400.00	7,200.00	300.00	900.00	8,100.00 ✓	
	ตู้สวิทช์หน้าพัก (TIMER SWITCH) แบบ D ✓	2	ตู้	4,300.00	8,600.00	300.00	600.00	9,200.00 ✓	
	เสาโคมไฟถนนตรง ติดตั้งภายนอก สูง 5 เมตร. มีช่อง Service Door ✓	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,250.00	1,250.00	9,750.00 ✓	
	ตู้พาสติคกับตู้กันน้ำมีหลังคา. (สำหรับติดตั้งวิทยุภายนอก ไม่รวมสวิทช์) ✓	1	ชุด	560.00	560.00	300.00	300.00	860.00 ✓	
	ระบบป้องกันไฟลวดอุดช่องขงงานท่อไฟฟ้าและรับอากาศ (FIRE BARRIER SYSTEM) ✓	1	ตรม.	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00 ✓	
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE. (ชนิดภายนอกอาคาร) ✓								
	SAFETY SWITCH NON-FUES 2 Pole 30 A. (WP.) ✓	1	ตัว	3,255.00	3,255.00	300.00	300.00	3,555.00 ✓	
	SAFETY SWITCH NON-FUES 3 Pole 60 A. (WP.) ✓	2	ตัว	13,650.00	27,300.00	300.00	600.00	27,900.00 ✓	
	รวมงานไฟฟ้า							2423,385.87 ✓	

24/ ✓
2563
นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 วันที่ 25/ 81

งานก่อสร้าง

อาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์กลาง

สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 8 จังหวัดเชียงใหม่

อาคารอเนกประสงค์ 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สถาปัตย์กรรม

ประมาณราคาโดย

นายอภินันท์ แก้ววิไล

ส่วนออกแบบ

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 03 ส.ค. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
หมวดงานสถาปัตยกรรม									
ส่วนสาขาอาคารหลวง									
2	งานระบบปรับอากาศ								
	VRF Cloud Gateway ✓	1	ชุด	280,000.00	280,000.00	3,000.00	3,000.00	283,000.00 ✓	
	Branch Pipe in door ✓	5	ชุด	-	-	500.00	2,500.00	2,500.00 ✓	
	Wired Remote Control ✓	6	ชุด	-	-	300.00	1,800.00	1,800.00 ✓	
	Support & Hanger								
	สำหรับเครื่องปรับอากาศ AHU/FCU ✓	1	Lot	12,000.00	12,000.00	2,500.00	2,500.00	14,500.00 ✓	
	สำหรับ CDU ✓	1	Lot	5,500.00	5,500.00	1,200.00	1,200.00	6,700.00 ✓	
	งานติดตั้งท่อน้ำยาพร้อมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ								
	Refrigerant Pipe								
	Pipe Copper Tube Type L								
	ท่อทองแดง Type L Ø 3/8" ✓	54	เมตร	108.00	5,832.00	30.00	1,620.00	7,452.00 ✓	
	ท่อทองแดง Type L Ø 1/2" ✓	30	เมตร	172.00	5,160.00	50.00	1,500.00	6,660.00 ✓	
	ท่อทองแดง Type L Ø 5/8" ✓	24	เมตร	247.00	5,928.00	65.00	1,560.00	7,488.00 ✓	
	ท่อทองแดง Type L Ø 3/4" ✓	30	เมตร	305.00	9,150.00	80.00	2,400.00	11,550.00 ✓	
	ท่อทองแดง Type L Ø 7/8" ✓	18	เมตร	399.00	7,182.00	110.00	1,980.00	9,162.00 ✓	
	ท่อทองแดง Type L Ø 1-1/8" ✓	30	เมตร	551.00	16,530.00	150.00	4,500.00	21,030.00 ✓	
	Copper Tube Pancake								
	ท่อทองแดง Type L Ø 1/4" ✓	4	เมตร	50.00	200.00	23.00	92.00	292.00 ✓	
	ท่อทองแดง Type L Ø 3/8" ✓	6	เมตร	68.00	408.00	30.00	180.00	588.00 ✓	
	ท่อทองแดง Type L Ø 1/2" ✓	4	เมตร	93.00	372.00	50.00	200.00	572.00 ✓	
	ท่อทองแดง Type L Ø 5/8" ✓	6	เมตร	119.00	714.00	80.00	480.00	1,194.00 ✓	

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง

อาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8

สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สถาบันการพระปกเกล้า

ประมาณราคาโดย

นายอเนกพงศ์ แก้ววิจิตร

ส่วนออกแบบ

หน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ส่วนออกแบบ

แบบเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 03 สค 2553

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ฉนวนยางชนิด Closed Cell Insulation Thk. 3/4"								
	Dia 1/4"	4	เมตร	60.10	240.40	14.00	56.00	296.40	
	Dia 3/8"	60	เมตร	65.57	3,934.20	15.00	900.00	4,834.20	
	Dia 1/2"	34	เมตร	71.03	2,415.02	15.00	510.00	2,925.02	
	Dia 5/8"	30	เมตร	76.50	2,295.00	16.00	480.00	2,775.00	
	Dia 3/4"	30	เมตร	81.96	2,458.80	18.00	540.00	2,998.80	
	Dia 7/8"	18	เมตร	87.43	1,573.74	20.00	360.00	1,933.74	
	Dia 1-1/8"	30	เมตร	103.82	3,114.60	25.00	750.00	3,864.60	
	Fitting	1	Lot	15,442.80	15,442.80	-	-	15,442.80	
	Glue and accessories	1	Lot	3,375.39	3,375.39	-	-	3,375.39	
	Support & Hanger	1	Lot	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	Refrigerant Change (410A)	30	kg.	390.00	11,700.00	50.00	1,500.00	13,200.00	
	Drain piping								
	PVC Pipe Ø 1" Class 8.5	82	เมตร	15.57	1,276.74	25.00	2,050.00	3,326.74	
	PVC Pipe Ø 2" Class 8.5	80	เมตร	40.05	3,204.00	25.00	2,000.00	5,204.00	
	ฉนวนยางชนิด Closed Cell Insulation Thk. 1/2"								
	Dia IPS 1"	82	เมตร	57.00	4,674.00	16.00	1,312.00	5,986.00	
	Dia IPS 2"	80	เมตร	76.00	6,080.00	20.00	1,600.00	7,680.00	
	Fitting	1	Lot	1,344.22	1,344.22	-	-	1,344.22	
	Glue and accessories	1	Lot	761.74	761.74	-	-	761.74	
	Support & Hanger	1	Lot	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	

AD 10/10/53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 วันที่ 27/ 81

งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

อาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์กลาง
อาคารอเนกประสงค์ 8 จังหวัดเชียงใหม่
สถาปัตยกรรม
นายสมพงษ์ แก้ววิจิตร

ส่วนออกแบบ
หน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ส่วนออกแบบ

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 03 ส.ค. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานติดตั้งท่อลมพร้อมอุปกรณ์ประกอบอากาศ								
	ถังละอองและอุปกรณ์								
	ถังละออง No.26 (BWG) ✓	1664	ตร.ฟ.	10.00	16,640.00	18.00	29,952.00	✓	46,592.00 ✓
	ถังละออง No.24 (BWG) ✓	928	ตร.ฟ.	16.00	14,848.00	24.00	22,272.00	✓	37,120.00 ✓
	ฉนวนหุ้มท่อส่งลมเย็นขนาดยาว 19 มม. ✓	2592	ตร.ฟ.	60.00	155,520.00	20.00	51,840.00	✓	207,360.00 ✓
	Round Duct หุ้มฉนวน 1"x1.5 lbs/ft3 ✓								
	Dia 6" ✓	46	ตร.ฟ.	300.00	13,800.00	30.00	1,380.00	✓	15,180.00 ✓
	Dia 8" ✓	34	ตร.ฟ.	410.00	13,940.00	40.00	1,360.00	✓	15,300.00 ✓
	Dia 10" ✓	10	ตร.ฟ.	450.00	4,500.00	50.00	500.00	✓	5,000.00 ✓
	Chamber(ขึ้นกับอัตราหนา 9 มม. โครงสร้าง 0.40ม. 1 ด้าน) ✓	55	ตร.ม.	285.00	15,675.00	120.00	6,600.00	✓	22,275.00 ✓
	Fitting ✓	1	Lot	9,446.40	9,446.40	-	-	✓	9,446.40 ✓
	Glue and accessories ✓	1	Lot	1,574.40	1,574.40	-	-	✓	1,574.40 ✓
	Support & Hanger ✓	1	Lot	10,000.00	10,000.00	-	-	✓	10,000.00 ✓
	SPLITTER DAMPER ✓	45	ชุด	450.00	20,250.00	100.00	4,500.00	✓	24,750.00 ✓
	Grille & Slot								
	Supply Air Grille								
	SQ 8" W/ VD ✓	7	ชุด	396.00	2,772.00	115.00	805.00	✓	3,577.00 ✓
	SQ 10" W/ VD ✓	2	ชุด	482.00	964.00	115.00	230.00	✓	1,194.00 ✓
	SQ 12" W/ VD ✓	3	ชุด	605.00	1,815.00	115.00	345.00	✓	2,160.00 ✓
	SQ 14" W/ VD ✓	2	ชุด	769.00	1,538.00	115.00	230.00	✓	1,768.00 ✓

✓
สมพงษ์ แก้ววิจิตร
31/8/63

สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

อาคารอเนกประสงค์ 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย

นายอนงค์ แก้ววิจิต

ส่วนออกแบบ

หน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ส่วนออกแบบ

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 03 สก 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2 SLOT 1.2m. ✓	4	ชุด	787.00	3,148.00	312.00	1,248.00	✓ 4,396.00	
	2 SLOT 1.5m. ✓	5	ชุด	984.00	4,920.00	390.00	1,950.00	✓ 6,870.00	
	2 SLOT 2.5m. ✓	1	ชุด	1,640.00	1,640.00	650.00	650.00	✓ 2,290.00	
	2 SLOT 2.7m. ✓	2	ชุด	1,771.00	3,542.00	702.00	1,404.00	✓ 4,946.00	
	Return & Transfer Air Grille								
	RA6 38"x24" ✓	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	400.00	400.00	✓ 3,400.00	
	RA6 38"x30" ✓	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	400.00	800.00	✓ 7,800.00	
	RA6 40"x10" ✓	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	400.00	400.00	✓ 1,600.00	
	TAG 24"x16" ✓	2	ชุด	1,400.00	2,800.00	400.00	800.00	✓ 3,600.00	
	พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง								
	พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 6" (150 CFM) ✓	2	ตัว	1,600.00	3,200.00	350.00	700.00	✓ 3,900.00	
	Electrical Work								
	Power Supply for CDU (Safety - CDU 2m.)								
	สายไฟฟ้าชนิด IEC 01								
	สายไฟขนาด 4 sqmm. IEC 01 ✓	12	เมตร	13.00	156.00	10.00	120.00	✓ 276.00	
	สายไฟขนาด 6 sqmm. IEC 01 ✓	42	เมตร	20.00	840.00	12.00	504.00	✓ 1,344.00	
	สายไฟขนาด 10 sqmm. IEC 01 ✓	36	เมตร	37.00	1,332.00	16.00	576.00	✓ 1,908.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory) ✓	1	งาน	162.96	162.96	-	-	✓ 162.96	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม. ✓	6	เมตร	99.00	594.00	32.00	192.00	✓ 786.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 มม. ✓	12	เมตร	128.00	1,536.00	38.00	456.00	✓ 1,992.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) ✓	1	งาน	319.50	319.50	-	-	✓ 319.50	15 % ของค่าวัสดุ

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย นายธนพงศ์ แก้ววิชิต

ส่วนออกแบบ

หน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ส่วนออกแบบ

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 03 สก 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	Power Supply for FCU (Junction box - FCU)								
	สายไฟขนาด 1.5 sq.mm. IEC 01 ✓	28	เมตร	6.00	168.00	5.00	140.00	308.00 ✓	
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. IEC 01 ✓	56	เมตร	9.00	504.00	7.00	392.00	896.00 ✓	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory) ✓	1	งาน	47.04	47.04	-	-	47.04 ✓	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm. ✓	28	เมตร	26.00	728.00	22.00	616.00	1,344.00 ✓	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) ✓	1	งาน	109.20	109.20	-	-	109.20 ✓	15 % ของค่าวัสดุ
	Outdoor - Indoor Control & Remote Controller Wiring								
	Cable transmission Cable 2X1.0 sq.mm. ✓	178	เมตร	40.00	7,120.00	10.00	1,780.00	8,900.00 ✓	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory) ✓	1	งาน	498.40	498.40	-	-	498.40 ✓	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm. ✓	178	เมตร	26.00	4,628.00	22.00	3,916.00	8,544.00 ✓	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) ✓	1	งาน	694.20	694.20	-	-	694.20 ✓	15 % ของค่าวัสดุ
รวมงานระบบปรับอากาศ (สาขาบวศรทลวง)								950,664.75 ✓	950,664.75 ✓


 Mr. Tanapong Kiatwittit


 Mr. Tanapong Kiatwittit

แบบปร.4 แผ่นที่ 30/ 81

ឈ្មោះ : ហង់

ms
ms
ms

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง

อาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8

แบบปร 4 แผ่นที่ 31/ 81

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สถาปัตย์กรรม

ส่วนออกแบบ

แบบเลขที่.....

ประมาณราคาโดย นายธนพงศ์ แก้ววิชิต

หน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 03 ส.ค. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (VRF)								
20	เครื่องปรับอากาศระบบน้ำยารวมศูนย์พร้อมติดตั้ง รวม VAT 7% (ไม่รวมท่อน้ำยาแอร์)								
	คอยล์เย็น (FANCOIL UNIT)								
	AHU-01 ชนิดท่อท่อลม (Duct Type) ขนาดทำความเย็นไม่ต่ำกว่า 28kW.	1	ชุด	88,275.00	88,275.00	-	-	88,275.00	
	AHU-02 ชนิดท่อท่อลม (Duct Type) ขนาดทำความเย็นไม่ต่ำกว่า 22.4kW.	1	ชุด	85,065.00	85,065.00	-	-	85,065.00	
	FCU-01 ชนิดท่อท่อลม (CASSETTE TYPE) ขนาดทำความเย็นไม่ต่ำกว่า 7.1kW.	1	ชุด	51,360.00	51,360.00	-	-	51,360.00	
	FCU-02 ชนิดท่อท่อลม (CASSETTE TYPE) ขนาดทำความเย็นไม่ต่ำกว่า 4.5kW.	1	ชุด	49,220.00	49,220.00	-	-	49,220.00	
	AHU-04 ชนิดท่อท่อลม (Duct Type) ขนาดทำความเย็นไม่ต่ำกว่า 28kW.	1	ชุด	88,275.00	88,275.00	-	-	88,275.00	
	FCU-03 ชนิดท่อท่อลม (CASSETTE TYPE) ขนาดทำความเย็นไม่ต่ำกว่า 11.2kW.	1	ชุด	55,640.00	55,640.00	-	-	55,640.00	
	คอยล์ร้อน (CONDENSING UNIT)								
	CDU-01 ขนาดทำความเย็นไม่ต่ำกว่า 61.5kW.	1	ชุด	516,810.00	516,810.00	-	-	516,810.00	
	CDU-02 ขนาดทำความเย็นไม่ต่ำกว่า 40kW.	1	ชุด	350,960.00	350,960.00	-	-	350,960.00	
21	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (Split Type)								
	AHU-03 ชนิดท่อท่อลม (Duct Type) ขนาดทำความเย็นไม่ต่ำกว่า 30,700 BTU	1	ชุด	90,415.00	90,415.00	-	-	90,415.00	
22	ลิฟท์โดยสาร+ปุ่มกดคนพิการ น้ำหนักบรรทุก 630 kg ความเร็ว 60 เมตร/นาที 2 ชั้น 2 ประตู	1	ชุด	1,250,000.00	1,250,000.00	-	-	1,250,000.00	
รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน (ส่วนสำนักงานกระทรวงมหาดไทย)								3,484,820.00	

หน้าลง

หน้าลง

Handwritten signatures and initials:

- Top right: *NA*
- Middle left: *W*
- Bottom left: *W*
- Bottom center: *W*
- Bottom right: *W*

แบบปร.4 แผ่นที่ 33/ 81

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๐๓ ต.ค. ๒๕๖๓

พณ : ๑๕๓๗

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงานชั่วคราว ค่าซ่อมแซม อาคารสำนักงานชั่วคราว สาขาบวภครภหลวง	1	งาน		-		-	-	
ธนาคารจะจัดจ้างภายหลังเมื่อธนาคารจัดหาพื้นที่ทำสำนักงานชั่วคราวได้ตามรายการ									
รวมเงินค่าซ่อมแซม อาคารสำนักงานชั่วคราวสาขาบวภครภหลวง								-	๑๖๗

Handwritten notes on the left margin of the page, including the word "and" and a signature.

อาคารสำนักงานธนาคารออมสิน

ภาค 8

(แผ่นที่ 34 - 81)

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the word "รวม" (รวม) and several illegible signatures.

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง อาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์สาขาบางพลี

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สถาปัตย์กรรม

ประมาณราคาโดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

ส่วนออกแบบ

หน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

แบบเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 03 สก 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดโครงสร้าง								
	งานโครงสร้าง								
1	ชุดคานาฐานราก ✓	589.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	58,311.00	✓ 58,311.00	
2	กลบคานาฐานราก ✓	371.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	36,729.00	✓ 36,729.00	
3	งานเสาเข็มเจาะ ขนาด Dia 0.35 ม. x 12.00 ม. ✓	25.00	ต้น	10,571.00	264,275.00	-	-	✓ 264,275.00	
4	งานเสาเข็มเจาะ ขนาด Dia 0.50 ม. x 12.00 ม. ✓	46.00	ต้น	15,714.00	722,844.00	-	-	✓ 722,844.00	
5	งานเสาเข็มเจาะ ขนาด Dia 0.60 ม. x 12.00 ม. ✓	96.00	ต้น	24,571.00	2,358,816.00	-	-	✓ 2,358,816.00	
6	สกัดหัวเสาเข็ม Ø 0.35 ม. ✓	25.00	ต้น	-	-	350.00	8,750.00	✓ 8,750.00	
7	สกัดหัวเสาเข็ม Ø 0.50 ม. ✓	46.00	ต้น	-	-	500.00	23,000.00	✓ 23,000.00	
8	สกัดหัวเสาเข็ม Ø 0.60 ม. ✓	96.00	ต้น	-	-	600.00	57,600.00	✓ 57,600.00	
9	ทรายหยาบราดหน้าอัดแน่น ✓	30.00	ลบ.ม.	375.00	11,250.00	91.00	2,730.00	✓ 13,980.00	
10	คอนกรีตหยาบราดหน้า - พื้น ✓	20.00	ลบ.ม.	1,750.00	35,000.00	398.00	7,960.00	✓ 42,960.00	
11	คอนกรีต f'c = 280 ksc ทรายกรวดออก(คอนกรีตโครงสร้าง) ✓	1948.00	ลบ.ม.	1,965.00	3,827,820.00	485.00	944,780.00	✓ 4,772,600.00	
12	คอนกรีตพื้น POST f'c = 320 ksc ทรายกรวดออก ผสมน้ำยาต้านซึม ✓	257.00	ลบ.ม.	2,940.00	755,580.00	485.00	124,645.00	✓ 880,225.00	
13	คอนกรีตพื้น POST f'c = 320 ksc ทรายกรวดออก ✓	1005.00	ลบ.ม.	2,740.00	2,753,700.00	485.00	487,425.00	✓ 3,241,125.00	
14	ไม้แบบ (คิด 50 %) ✓	9,127.00	ตร.ม.	470.00	4,289,690.00	-	-	✓ 4,289,690.00	
15	คานางไม้แบบ ✓	18,254.00	ตร.ม.	-	-	110.00	2,007,940.00	✓ 2,007,940.00	
16	ไม้คร่าว (30% ของไม้แบบ) ✓	2,738.00	ลบ.ฟ.	550.00	1,505,900.00	-	-	✓ 1,505,900.00	
17	เสาเข็ม ✓	9,127.00	ต้น	40.00	365,080.00	-	-	✓ 365,080.00	
18	ตะปู ✓	4,563.00	กก.	38.00	173,394.00	-	-	✓ 173,394.00	

✓ 173,394.00
รวม
✓ 173,394.00
รวม
✓ 173,394.00

แบบปร.4 ใหม่ที่ 35/ 81

ธนาคารออมสินภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่

ปรีชาญาณ

แบบเลขที่.....ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

เมื่อวันที่ ๐3 ต.ค. 2563

หน้า ๖๕ : ภาษา

[illegible]

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

อาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์หลัง

อาคารอเนกประสงค์ 8 จังหวัดเชียงใหม่

สถาปัตยกรรม

นายสุชัย เหล่าบุญชัย

ส่วนออกแบบ

หน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 03 ส.ค. 2553

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	1. งานพื้น								
1	พื้น ค.ส.ล. ทำกันซึมชนิดโพลีเอทีน /	1203	ตร.ม.	704.00	846,912.00	-	-	846,912.00	
2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ห้องนั่งเล่น	329	ตร.ม.	420.00	138,180.00	222.00	73,038.00	211,218.00	
3	พื้นผิวฉนวนหุ้มฉนวนใยหิน /	372	ตร.ม.	95.00	35,340.00	61.00	22,692.00	58,032.00	
4	พรมดักฝุ่นใยหิน /	1	ชุด	22,600.00	22,600.00	-	-	22,600.00	
5	พื้น ค.ส.ล. ปูพรม /	282	ตร.ม.	760.00	214,320.00	80.00	22,560.00	236,880.00	
6	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x1.20 ม. /	90	ตร.ม.	1,215.00	109,350.00	432.00	38,880.00	148,230.00	
7	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. กั้นด้าน บันได /	140	ตร.ม.	400.00	56,000.00	222.00	31,080.00	87,080.00	
8	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. กั้นด้าน	51	ตร.ม.	400.00	20,400.00	222.00	11,322.00	31,722.00	
9	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ชนิดผิวมัน /	2087	ตร.ม.	500.00	1,043,500.00	222.00	463,314.00	1,506,814.00	
10	พื้นปูกระเบื้องยางลื่นลื่นค หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. /	180	ตร.ม.	1,000.00	180,000.00	80.00	14,400.00	194,400.00	
11	พื้น ค.ส.ล. ผิวทรายล้าง /	49	ตร.ม.	280.00	13,720.00	99.00	4,851.00	18,571.00	
12	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.10 x 0.60 ม. /	2	ตร.ม.	700.00	1,400.00	222.00	444.00	1,844.00	
รวมงานพื้น								3,364,303.00	

364
364
364

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง

อาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 และสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบวรศรีหลวง

แบบปร.4 แผ่นที่ 37/ 81

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สถาบันคชกรรม

ส่วนออกแบบ

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายศุภชัย เหล่าบุญชัย

หน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 03 ส.ค. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2. งานฝ้าเพดาน									
1	แผ่นฝ้าเจาะร่องสำเร็จลงภายในขนาด 0.60x1.20 ม. พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ✓	167	ตร.ม.	206.00	34,402.00	52.00	8,684.00	43,086.00 ✓	
2	แผ่นสแตนเลส HAIRLINE (หุ้มขอบฝ้า) ✓	106	เมตร	500.00	53,000.00	100.00	10,600.00	63,600.00 ✓	
3	ฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ ✓	867	ตร.ม.	60.00	52,020.00	82.00	71,094.00	123,114.00 ✓	
4	ฝ้าเพดานปูนฉาบหัว 6 นิ้ว ✓	140	เมตร	116.66	16,332.40	35.00	4,900.00	21,232.40 ✓	
5	ฝ้าหวดบนแผ่นยิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ✓	735	ตร.ม.	260.00	191,100.00	75.00	55,125.00	246,225.00 ✓	
6	ฝ้าหวดบนไม้ MDF ทหนา 10 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี วัสดุมีเนคหลายไม้ ✓	146	ตร.ม.	1,200.00	175,200.00	350.00	51,100.00	226,300.00 ✓	
7	ฝ้าหวดบนยิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. โครงคร่าวอลูมิเนียมที่บาร์ ✓	1534	ตร.ม.	327.00	501,618.00	52.00	79,768.00	581,386.00 ✓	
8	ฝ้ายิปซัมบอร์ดทหนา 9 มม. ขนาด 0.60x0.60 ม. (รวมตะก) โครงคร่าวอลูมิเนียม ที่ บาร์ ✓	80	ตร.ม.	320.00	25,600.00	52.00	4,160.00	29,760.00 ✓	
9	ฝ้ายิปซัมบอร์ดทหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ขนาด 1.20x0.60 ม. โครงคร่าวอลูมิเนียม ที่ บาร์ ✓	384	ตร.ม.	320.00	122,880.00	52.00	19,968.00	142,848.00 ✓	
10	ฝ้าหวดบนยิปซัมบอร์ดเสยสะท้อน ทหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. พร้อมโครงคร่าว ✓	113	ตร.ม.	580.00	65,540.00	75.00	8,475.00	74,015.00 ✓	
11	รางไฟฟ้า ✓	127	เมตร	500.00	63,500.00	-	-	63,500.00 ✓	
12	เส้นสแตนเลสสีทอง HAIRLINE ขนาด 15 มม. ✓	34	เมตร	520.00	17,680.00	45.00	1,530.00	19,210.00 ✓	
รวมงานฝ้าเพดาน								1,634,276.40	MM ✓

1,634,276.40
AS
S
AS

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

แบบปร.4 หน้าที่ 38/ 81

งานก่อสร้าง

อาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 และสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบวรภักดีหลวง

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย

นายศุภชัย เหล่าบุญชัย

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

.....

เมื่อวันที่ 03 สก 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3. งานผนัง								
3.1	บัวฉลิมงอูมไฉฉิม ✓	710	เมตร	200.00	142,000.00	45.00	31,950.00	✓ 173,950.00	
3.2	ผนังกรุฉนวนใยหิน ทนไฟ 5 มม. ✓	74	ตร.ม.	152.00	11,248.00	-	-	✓ 11,248.00	
3.3	ผนังก่ออิฐมวลเบาหนา 7.5 ซม. 2 ชั้น ✓	263	ตร.ม.	420.00	110,460.00	110.00	28,930.00	✓ 139,390.00	
3.4	ผนังก่ออิฐมวลเบา 20 x 60 x 7.5 ซม. ✓	3650	ตร.ม.	210.00	766,500.00	55.00	200,750.00	✓ 967,250.00	
3.5	ผนังก่ออิฐมวลเบาแผ่น ✓	605	ตร.ม.	352.00	212,960.00	89.00	53,845.00	✓ 266,805.00	
3.6	ไม้ฉลิมงทึบฉลิม ✓	2	ชุด	4,570.00	9,140.00	-	-	✓ 9,140.00	
3.7	เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10x0.10 ม. ✓	4118	เมตร	79.00	325,322.00	44.00	181,192.00	✓ 506,514.00	
3.8	เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10x0.20 ม. ✓	494	เมตร	120.00	59,280.00	50.00	24,700.00	✓ 83,980.00	
3.9	เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10x0.25 ม. ✓	70	เมตร	140.00	9,800.00	50.00	3,500.00	✓ 13,300.00	
3.10	ผนังฉนวนใยหินบอร์ด ทนไฟ 12 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี บุฉนวนฉนวน ✓	33	ตร.ม.	260.00	8,580.00	100.00	3,300.00	✓ 11,880.00	
3.11	ผนังฉนวนใยหินบอร์ด ทนไฟ 12 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี บุฉนวนฉนวน ✓	129	ตร.ม.	380.00	49,020.00	130.00	16,770.00	✓ 65,790.00	
3.12	ผนังกระเบื้องเคลือบแกรนิต 12 มม. ขนาด 2.80 x 2.65 ม.(P4) ✓	4	ชุด	10,500.00	42,000.00	-	-	✓ 42,000.00	
3.13	ผนังกระเบื้องเคลือบแกรนิต 12 มม. ขนาด 2.80 x 2.70 ม.(P4) ✓	5	ชุด	56,200.00	281,000.00	-	-	✓ 281,000.00	
3.14	ผนังกระเบื้องเคลือบแกรนิตสีเขียวตัดแสงหนา 12 มม. ขนาด 2.70 x 2.65 ม.(P5) ✓	1	ชุด	62,400.00	62,400.00	-	-	✓ 62,400.00	
3.15	ผนังกระเบื้องเคลือบแกรนิต 0.30 x 0.60 ม. ✓	821	ตร.ม.	549.00	450,729.00	222.00	182,262.00	✓ 632,991.00	
3.16	ผนังกระเบื้องเคลือบแกรนิต 0.60 x 1.20 ม. ✓	4	ตร.ม.	1,215.00	4,860.00	360.00	1,440.00	✓ 6,300.00	
3.17	ผนังกระเบื้องเคลือบแกรนิต ขนาด 0.80 x 0.80 ม. ✓	21	ตร.ม.	1,028.00	21,588.00	250.00	5,250.00	✓ 26,838.00	
3.18	ผนังกระเบื้องเคลือบแกรนิต 6" สีตัดแสง ✓	72	ตร.ม.	116.66	8,399.52	35.00	2,520.00	✓ 10,919.52	
3.19	ฉาบปูนผิวเรียบ ✓	8717	ตร.ม.	112.00	976,304.00	82.00	714,794.00	✓ 1,691,098.00	
รวมงานผนัง								✓ 5,002,793.52	

5,002,793.52

งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

อาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์กลาง

อาคารอเนกประสงค์ 8 จังหวัดเชียงใหม่

สถาปัตย์กรรม

นายศุภชัย เพ็ญชัย

แบบแสดงรายการการ ประมาณงาน และราคา

ส่วนออกแบบ

หน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 03 ส.ค. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
21	ประตู่ (ตามแบบสถาปัตยกรรม) D22 ✓	6	ชุด	18,500.00	111,000.00	-	-	111,000.00 ✓	
22	ประตู่ (ตามแบบสถาปัตยกรรม) D23 ✓	19	ชุด	3,800.00	72,200.00	-	-	72,200.00 ✓	
23	ประตู่ (ตามแบบสถาปัตยกรรม) D24 ✓	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00 ✓	
24	ประตู่ (ตามแบบสถาปัตยกรรม) IN-D1 ✓	1	ชุด	62,900.00	62,900.00	-	-	62,900.00 ✓	
25	ประตู่ (ตามแบบสถาปัตยกรรม) IN-D2 ✓	1	ชุด	34,600.00	34,600.00	-	-	34,600.00 ✓	
26	ประตู่ (ตามแบบสถาปัตยกรรม) IN-D3 ✓	1	ชุด	34,200.00	34,200.00	-	-	34,200.00 ✓	
27	ประตู่ (ตามแบบสถาปัตยกรรม) IN-D4 ✓	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00 ✓	
28	ประตู่ (ตามแบบสถาปัตยกรรม) IN-D5 ✓	1	ชุด	67,300.00	67,300.00	-	-	67,300.00 ✓	
29	ประตู่ (ตามแบบสถาปัตยกรรม) IN-D6 ✓	1	ชุด	110,000.00	110,000.00	-	-	110,000.00 ✓	
30	ประตู่ (ตามแบบสถาปัตยกรรม) IN-D7 ✓	1	ชุด	40,400.00	40,400.00	-	-	40,400.00 ✓	
31	ประตู่ (ตามแบบสถาปัตยกรรม) IN-D8 -	1	ชุด	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00 ✓	
32	ประตู่ (ตามแบบสถาปัตยกรรม) IN-D9 ✓	1	ชุด	12,900.00	12,900.00	-	-	12,900.00 ✓	
33	ประตู่ (ตามแบบสถาปัตยกรรม) IN-D10 ✓	1	ชุด	112,000.00	112,000.00	-	-	112,000.00 ✓	
34	ประตู่ (ตามแบบสถาปัตยกรรม) IN-D11 ✓	1	ชุด	38,100.00	38,100.00	-	-	38,100.00 ✓	
35	ประตู่ (ตามแบบสถาปัตยกรรม) IN-D12A ✓	1	ชุด	70,800.00	70,800.00	-	-	70,800.00 ✓	
36	ประตู่ (ตามแบบสถาปัตยกรรม) IN-D12B ✓	1	ชุด	71,000.00	71,000.00	-	-	71,000.00 ✓	
37	ประตู่ (ตามแบบสถาปัตยกรรม) IN-D13 ✓	1	ชุด	88,500.00	88,500.00	-	-	88,500.00 ✓	
38	ประตู่จำนวนอัตโนมัติ ขนาด 2.00 S1 ✓	1	ชุด	50,900.00	50,900.00	-	-	50,900.00 ✓	
39	ประตู่จำนวนอัตโนมัติ ขนาด 5.10 x S2 ✓	2	ชุด	90,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00 ✓	

แบบปร.4 แผ่นที่ 40/ 81

AS ✓
ms ✓
สมชาย

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้างถนนการจราจร

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

อาคารสำนักงานอาคารจอดรถ 8 และสำนักงานอาคารจอดรถกลาง

อาคารจอดรถ 8 จังหวัดเชียงใหม่

สถาปัตยกรรม

นายศุภชัย เหล่าบุญชัย

ส่วนออกแบบ

หน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

แบบเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 03 ส.ค. 2563

แบบปร.4 หน้าที่ 41/ 81

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
40	หน้าต่าง (ตามแบบสถาปัตยกรรม W1	6	ชุด	2,900.00	17,400.00	-	-	17,400.00	
41	หน้าต่าง (ตามแบบสถาปัตยกรรม W10	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
42	หน้าต่าง (ตามแบบสถาปัตยกรรม W11	5	ชุด	9,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
43	หน้าต่าง (ตามแบบสถาปัตยกรรม W2	10	ชุด	7,300.00	73,000.00	-	-	73,000.00	
44	หน้าต่าง (ตามแบบสถาปัตยกรรม W3A	1	ชุด	17,900.00	17,900.00	-	-	17,900.00	
45	หน้าต่าง (ตามแบบสถาปัตยกรรม W3B	1	ชุด	18,800.00	18,800.00	-	-	18,800.00	
46	หน้าต่าง (ตามแบบสถาปัตยกรรม W4A	14	ชุด	29,900.00	418,600.00	-	-	418,600.00	
47	หน้าต่าง (ตามแบบสถาปัตยกรรม W4B	2	ชุด	29,000.00	58,000.00	-	-	58,000.00	
48	หน้าต่าง (ตามแบบสถาปัตยกรรม W5A	4	ชุด	4,900.00	19,600.00	-	-	19,600.00	
49	หน้าต่าง (ตามแบบสถาปัตยกรรม W5B	10	ชุด	5,300.00	53,000.00	-	-	53,000.00	
50	หน้าต่าง (ตามแบบสถาปัตยกรรม W6	4	ชุด	35,500.00	142,000.00	-	-	142,000.00	
รวมงานประเภนี้หน้าต่าง									3,990,200.00




งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้างอาคารเรียน

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

อาคารสำนักงานอาคารเรียนภาค 8 และสำนักงานอาคารเรียนสาขาบางกรวยหลวง

ประมาณราคา 8 จังหวัดเชียงใหม่

สถาปนิก

นายศุภชัย เหล็กบุญชัย

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนออกแบบ

หน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

แบบเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 03 ส.ค. 2563

แบบปร.4 หน้าที่ 43/ 81

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6. งานพาสตี									
1	งานพาสตีอะคริลิก 100 % ชนิดทาภายนอก ✓	4088	ตร.ม.	50.00	204,400.00	34.00	138,992.00	✓ 343,392.00	
2	งานพาสตีอะคริลิก 100 % ชนิดทาภายใน ✓	8345	ตร.ม.	45.00	375,525.00	34.00	283,730.00	✓ 659,255.00	
3	งานพาสตีนํ้ากันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม + สีน้ำมัน 2 เที่ยว) ✓	1187	ตร.ม.	75.00	89,025.00	38.00	45,106.00	134,131.00	✓
4	ทาสีสียไม้จริง ✓	32	ตร.ม.	95.00	3,040.00	50.00	1,600.00	4,640.00	✓
รวมงานพาสตี									1,141,418.00
7. งานสุขภัณฑ์									
1	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง (1) ✓	2	ชุด	1,250.00	2,500.00	450.00	900.00	3,400.00	✓
2	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังสำหรับผู้พิการ (2) ✓	5	ชุด	11,000.00	55,000.00	450.00	2,250.00	57,250.00	✓
3	อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์ (3) ✓	41	ชุด	2,500.00	102,500.00	450.00	18,450.00	120,950.00	✓
4	อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ (5) ✓	2	ชุด	8,000.00	16,000.00	450.00	900.00	16,900.00	✓
5	ก๊อกล้างอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก (6) ✓	48	ชุด	1,500.00	72,000.00	150.00	7,200.00	79,200.00	✓
6	ก๊อกล้างยวติดบนเคาน์เตอร์ (7) ✓	2	ชุด	1,400.00	2,800.00	150.00	300.00	3,100.00	✓
7	ก๊อกล้างพื้น (8) ✓	19	ชุด	450.00	8,550.00	25.00	475.00	9,025.00	✓
8	โถสุขภัณฑ์แบบชักเดียว (9) ✓	43	ชุด	7,500.00	322,500.00	450.00	19,350.00	✓ 341,850.00	
9	โถปัสสาวะชายพร้อม Flush Valve (10) ✓	20	ชุด	3,200.00	64,000.00	450.00	9,000.00	✓ 73,000.00	
10	แผงกั้นโถปัสสาวะชาย (11) ✓	15	ชุด	2,000.00	30,000.00	170.00	2,550.00	✓ 32,550.00	
11	ชุดฝักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อกลัดผนังก้านโยก (12) ✓	3	ชุด	1,950.00	5,850.00	70.00	210.00	✓ 6,060.00	
12	สายฉีดชำระ (13) ✓	43	ชุด	450.00	19,350.00	35.00	1,505.00	✓ 20,855.00	
13	ที่ใส่กระดาษชำระขนาดม้วนปรีล (14) ✓	43	ชุด	700.00	30,100.00	35.00	1,505.00	✓ 31,605.00	
14	ที่ใส่กระดาษชำระชนิดม้วนแบบฝังผนัง (15) ✓	10	ชุด	9,000.00	90,000.00	120.00	1,200.00	✓ 91,200.00	
15	ที่วางสบู่ (16) ✓	3	ชุด	350.00	1,050.00	120.00	360.00	✓ 1,410.00	

12/11/2563

งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อาคารสำนักงาน อาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สถาปัตย์กรรม นายศุภชัย เหล่าบุญชัย

ประมาณราคาโดย

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

ส่วนออกแบบ

หน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 03 มิ.ย. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16	ขอม้วนผ้า (17) ✓	40	ชุด	400.00	16,000.00	70.00	2,800.00	18,800.00 ✓	
17	ราวแขวนผ้าเดี่ยว (18) ✓	3	ชุด	450.00	1,350.00	70.00	210.00	1,560.00 ✓	
18	ราวทรงตัวผู้ไม่เลื่อนรูปตัว L ด้านขวา (19) ✓	5	ชุด	2,200.00	11,000.00	70.00	350.00	11,350.00 ✓	
19	ราวทรงตัวผู้ไม่เลื่อนรับอ่างล้างหน้า (20) ✓	10	ชุด	4,500.00	45,000.00	70.00	700.00	45,700.00 ✓	
20	Stop Valve วาล์วเปิด-ปิดน้ำ (21) ✓	136	ชุด	200.00	27,200.00	25.00	3,400.00	30,600.00 ✓	
21	Floor Drain พร้อมตะแกรงกับกลืน (23) ✓	42	ชุด	150.00	6,300.00	70.00	2,940.00	9,240.00 ✓	
22	ถังขยะสแตนเลส (24) ✓	53	ชุด	1,200.00	63,600.00	-	-	63,600.00 ✓	
23	กระจากงมมู10องศา (25) ✓	5	ชุด	4,990.00	24,950.00	70.00	350.00	25,300.00 ✓	
24	TOPเบรินด์ TOPปูหินแกรนิต ✓	52	ชุด	1,500.00	78,000.00	-	-	78,000.00 ✓	
25	เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าค.ส.ล. เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าค.ส.ล. ✓	43	ชุด	3,000.00	129,000.00	-	-	129,000.00 ✓	
26	ผนังWC ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ✓	60	ชุด	16,500.00	990,000.00	-	-	990,000.00 ✓	
27	กระจากงา ทน 6 มม. เข้ากรอบสแตนเลสสูง 1.20 ม. ความกว้างตามแบบ (26) ✓	58	ตร.ฟ.	350.00	20,300.00	70.00	4,060.00	24,360.00 ✓	
28	กระจากงา ทน 6 มม. สูง 1.20 ม. ความกว้างตามแบบตามโดยรอบช่องไฟ (27) ✓	42	ตร.ฟ.	200.00	8,400.00	70.00	2,940.00	11,340.00 ✓	
29	กระจากงา ทน 6 มม. กรอบสแตนเลสเงา ขนาด 0.80 x 2.00 ม. (28) ✓	10	ตร.ฟ.	5,950.00	59,500.00	-	-	59,500.00 ✓	
รวมงานสุทธิยกยว									
2,386,705.00									

Signature

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์กลาง

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สถาบันการเกษตร

ประมาณราคาโดย นายสุชาติ เหล่าบุญชัย

ส่วนออกแบบ หมาย งบประมาณราคา ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 03 สก 2553 หมาย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	8. งานป้าย/บาน - ไม้ / แผงบังแดด								
1	บานไม้ ✓	641	ตร.ม.	950.00	608,950.00	-	-	608,950.00 ✓	
2	ผ้าบานวางเลื่อน ✓	120	ตร.ม.	950.00	114,000.00	-	-	114,000.00 ✓	
3	ST-BRACKET ✓	323	ชิ้น	48.00	15,504.00	-	-	15,504.00 ✓	
4	อลูมิเนียมกล่อง ขนาด 200 x 50 x 3 มม. ✓	64	พ่อน	8,916.25	570,640.00	-	-	570,640.00 ✓	
5	อลูมิเนียมกล่อง ขนาด 150 x 100 x 2.5 มม. ✓	48	พ่อน	7,376.33	354,063.84	-	-	354,063.84 ✓	
6	อลูมิเนียมกล่อง ขนาด 100 x 50 x 2.5 มม. -	310	พ่อน	4,928.25	1,527,757.50	-	-	1,527,757.50 ✓	
7	ขอลูมิเนียมกล่อง ขนาด 100 x 50 x 2.5 -	38	พ่อน	5,159.15	196,047.70	-	-	196,047.70 ✓	
8	ฉากอลูมิเนียม ขนาด 50 x 50 x 1.5 มม. ✓	82	พ่อน	884.00	72,488.00	-	-	72,488.00 ✓	
9	อลูมิเนียมชุบปิดหัวท้าย ทน 1 มม. ✓	950	พ่อน	89.47	84,996.50	-	-	84,996.50 ✓	
10	ค่าแรงติดตั้ง ST-BRACKET+ชุดอลูมิเนียม ✓	748	ตร.ม.	-	-	650.00	486,200.00	486,200.00 ✓	
11	ตรวจราคาและตัวหนังสือ ✓	1	ชุด	146,800.00	146,800.00	-	-	146,800.00 ✓	
รวมงานป้าย/บาน - ไม้ / แผงบังแดด									4,177,447.54 ✓

AS
6/15
10/15

งานก่อสร้าง อาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์สาขาบวศกรหลวง

สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สถาบันวิทยากร นายศุภชัย เมตตาสุขชัย

ประมาณราคาโดย หน่วย ประมาณราคา ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 03 สก 2563

หน่วย : บาท

9. งาน Built-Up										
1	เดาน์เตอร์วางงานพร้อมตู้ล้อย BF-1 ✓	4	ชิ้น	56,200.00	224,800.00	-	-	224,800.00 ✓		
2	เดาน์เตอร์วางงานพร้อมตู้ล้อย BF-6-2 ✓	1	ชิ้น	93,900.00	93,900.00	-	-	93,900.00 ✓		
3	ชั้นวางของและตู้ลิ้น BF-4-6 ✓	1	ชิ้น	43,900.00	43,900.00	-	-	43,900.00 ✓		
4	โซฟาพุ่มผ้า BF-4-3 ✓	1	ชิ้น	80,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00 ✓		
5	ตู้เก็บเสื้อผ้าพร้อมโต๊ะแต่งตัว BF-4-8 ✓	1	ชิ้น	63,700.00	63,700.00	-	-	63,700.00 ✓		
6	ตู้ลิ้นและชั้นวางของ(2ด้าน) BF-4-7 ✓	1	ชิ้น	77,500.00	77,500.00	-	-	77,500.00 ✓		
7	โต๊ะ LF-1-1A ✓	1	ชิ้น	11,200.00	11,200.00	-	-	11,200.00 ✓		
8	โต๊ะข้าง LF-1-1B ✓	1	ชิ้น	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00 ✓		
9	ป้ายบอกรายละเอียดชิ้น LF-1-2 ✓	1	ชิ้น	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00 ✓		
10	ผนังกรุไม้ไผ่ยาว 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นซีเมนต์ BF-4-2 ✓	1	ชิ้น	56,900.00	56,900.00	-	-	56,900.00 ✓		
11	ผนังกันห้องพื้นไม้ ✓	1	ชิ้น	470,300.00	470,300.00	-	-	470,300.00 ✓		
12	ผนังตกแต่งพร้อมกระเบื้องจาก BF-4-1 ✓	1	ชิ้น	50,800.00	50,800.00	-	-	50,800.00 ✓		
13	ผนังตกแต่งพร้อมกระเบื้องจาก BF-4-4 ✓	1	ชิ้น	42,500.00	42,500.00	-	-	42,500.00 ✓		
14	ผนังตกแต่งพร้อมกระเบื้องจาก(2ด้าน) BF-5-1 ✓	1	ชิ้น	73,300.00	73,300.00	-	-	73,300.00 ✓		
15	ผนังตกแต่งพร้อมตู้เก็บของ BF-6-1 ✓	1	ชิ้น	71,500.00	71,500.00	-	-	71,500.00 ✓		
16	ผนังไม้ไผ่ 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นซีเมนต์ E-6-1 ✓	1	ชิ้น	471,200.00	471,200.00	-	-	471,200.00 ✓		
17	ผนังไม้ไผ่ 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นซีเมนต์ E-6-2 ✓	1	ชิ้น	102,800.00	102,800.00	-	-	102,800.00 ✓		
18	ผนังไม้ไผ่ 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นซีเมนต์ BF-4-5 ✓	1	ชิ้น	62,600.00	62,600.00	-	-	62,600.00 ✓		
19	เสา ค.ส.ล. ไม้ไผ่ 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นซีเมนต์ TPY6 ✓	8	ชิ้น	19,600.00	156,800.00	-	-	156,800.00 ✓		
รวมงาน Built-Up								2,170,000.00	RM	

2170,000.00

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

อาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์กลาง

อาคารอเนกประสงค์ 8 จังหวัดเชียงใหม่

สถาปัตยกรรม

นายศุภชัย เหล่าบุญชัย

ส่วนออกแบบ

หน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 03 สก 2563

แบบปร.4 แผ่นที่ 47/ 81

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	10. ผนังกันชนถ้ำรูป								
	พาทิชั้นฝ้า + กระจาก หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ขนาด 0.60 x 1.50 ม.	9	ชุด	2,800.00	25,200.00	-	-	25,200.00	
	พาทิชั้นฝ้า + กระจาก หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ขนาด 0.90 x 1.50 ม.	4	ชุด	4,200.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
	พาทิชั้นฝ้า + กระจาก หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ขนาด 1.00 x 1.50 ม.	11	ชุด	4,600.00	50,600.00	-	-	50,600.00	
	พาทิชั้นฝ้า + กระจาก หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ขนาด 1.20 x 1.50 ม.	71	ชุด	5,600.00	397,600.00	-	-	397,600.00	
	พาทิชั้นฝ้า + กระจาก หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ขนาด 1.30 x 1.50 ม.	23	ชุด	6,000.00	138,000.00	-	-	138,000.00	
	พาทิชั้นฝ้า + กระจาก หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ขนาด 1.40 x 1.50 ม.	10	ชุด	6,500.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	พาทิชั้นฝ้า + กระจาก หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ขนาด 1.50 x 1.50 ม.	10	ชุด	7,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
	พาทิชั้นฝ้า + กระจาก หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ขนาด 1.60 x 1.50 ม.	5	ชุด	7,400.00	37,000.00	-	-	37,000.00	

AT
MS

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง

อาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์สาขาบริเวณกรุงเทพมหานคร

แบบปร.4 วันที่ 48/ 81

สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สถาบันการเกษตร

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

หน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 03 สค 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	งานระบบไฟฟ้า								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แม่ข่ายไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)								
	- ตู้ OUTDOOR MDB. 1,000 A. IC ≥ 50 KA. 400 V.								OUTDOOR MDB
	MAIN MCCB. 3P. 1,000 AT. 1,250 AF. 50 KA. ✓	1	ตัว	74,058.00	74,058.00	-	-	74,058.00 ✓	
	MCCB. 3P. 800 AT. 1,000 AF. 50 KA. ✓	1	ตัว	39,093.00	39,093.00	-	-	39,093.00 ✓	
	MCCB. 3P. 180 AT. 250 AF. 50 KA. ✓	1	ตัว	5,054.00	5,054.00	-	-	5,054.00 ✓	
	Digital Power Meter. (PM 2230) ✓	3	ตัว	6,240.00	18,720.00	-	-	18,720.00 ✓	
	Surge Arrester Class I + II (50KA) 3P+3P & HRC Fuse ✓	1	ชุด	41,272.00	41,272.00	-	-	41,272.00 ✓	
	Cubicle Floor Standing Type, Form 2B (IP54) ✓	1	ตู้	242,230.00	242,230.00	8,000.00	8,000.00	250,230.00 ✓	
	- ตู้ MDB.1 800 A. IC ≥ 36 KA. 400 V.								MDB.1
	MAIN MCCB. 3P. 800 AT. 1,000 AF. 36 KA. ✓	1	ตัว	39,093.00	39,093.00	-	-	39,093.00 ✓	
	MCCB. 3P. 200 AT. 250 AF. 36 KA. ✓	4	ตัว	4,360.00	17,440.00	-	-	17,440.00 ✓	
	MCCB. 3P. 160 AT. 160 AF. 36 KA. ✓	1	ตัว	2,921.00	2,921.00	-	-	2,921.00 ✓	
	MCCB. 3P. 16-100 AT. 100 AF. 36 KA. ✓	7	ตัว	2,151.00	15,057.00	-	-	15,057.00 ✓	
	Digital Power Meter. (PM 2230) ✓	11	ตัว	6,240.00	68,640.00	-	-	68,640.00 ✓	
	Surge Arrester Class I + II (50KA) 3P+3P & HRC Fuse ✓	1	ชุด	41,272.00	41,272.00	-	-	41,272.00 ✓	
	Cubicle Floor Standing Type, Form 2B (IP31) ✓	1	ตู้	282,230.00	282,230.00	9,000.00	9,000.00	291,230.00 ✓	

AD
S
MS

លេខប.រ.4 លើស្តី 49/ 81.

ธนาคารออมสินภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่

សាលាប្រឹក្សាសាលា

ศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนนี้ออกแบบ

พ.ร.บ. : ๒๕๓๗

✓	ms	✓	✓
---	----	---	---

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สถาปัตย์กรรม

ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

ส่วนออกแบบ

หน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 03 ส.ค. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ DB.5 200 A. IC $\geq$ 25 KA. 400 V.								DB.5
	MAIN MCCB. 3P. 200 AT. 250 AF. 25 KA. ✓	1	ตัว	3,122.00	3,122.00	-	-	3,122.00	✓
	MCCB. 3P. 20-80 AT. 100 AF. 25 KA. ✓	7	ตัว	1,849.00	12,943.00	-	-	12,943.00	✓
	Digital Power Meter. (PM 2230) ✓	1	ตัว	6,240.00	6,240.00	-	-	6,240.00	✓
	Cubicle Wall Mount type, Form 1 (IP31) ✓	1	ตู้	27,778.00	27,778.00	4,500.00	4,500.00	32,278.00	✓
	- ตู้ DB.6 160 A. IC $\geq$ 25 KA. 400 V.								DB.6
	MAIN MCCB. 3P. 160 AT. 160 AF. 25 KA. ✓	1	ตัว	2,688.00	2,688.00	-	-	2,688.00	✓
	MCCB. 3P. 20-80 AT. 100 AF. 25 KA. ✓	7	ตัว	1,849.00	12,943.00	-	-	12,943.00	✓
	Digital Power Meter. (PM 2230) ✓	1	ตัว	6,240.00	6,240.00	-	-	6,240.00	✓
	Cubicle Wall Mount type, Form 1 (IP31) ✓	1	ตู้	27,778.00	27,778.00	4,500.00	4,500.00	32,278.00	✓
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบแบบรกรเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	- ตู้ LP.101 100 A. IC $\geq$ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)								LP.101
	Load Panel 42 CKT. ✓	1	ตู้	8,960.00	8,960.00	1,000.00	1,000.00	9,960.00	✓
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60AT. 100AF. 18 KA. ✓	1	ตัว	3,675.00	3,675.00	-	-	3,675.00	✓
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT. 6 KA. ✓	1	ตัว	1,659.00	1,659.00	-	-	1,659.00	✓
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6 KA. ✓	14	ตัว	157.00	2,198.00	-	-	2,198.00	✓
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50AT. 6KA. (RCBO. 30mA) ✓	10	ตัว	1,582.00	15,820.00	-	-	15,820.00	✓
	- ตู้ LP.SANITARY 100 A. IC $\geq$ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)								SANITARY
	Load Panel 12 CKT. ✓	1	ตู้	5,390.00	5,390.00	1,000.00	1,000.00	6,390.00	✓
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 40AT. 100AF. 18 KA. ✓	1	ตัว	3,605.00	3,605.00	-	-	3,605.00	✓
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6 KA. ✓	6	ตัว	157.00	942.00	-	-	942.00	✓

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง

อาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 และสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบวกรทหลวง

แบบปร.4 แผ่นที่ 51/ 81

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สถาปัตย์กรรม

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

ส่วนออกแบบ
หน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 03 สก 75

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ LP.201 100 A. IC $\geq$ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)								LP.201
	Load Panel 30 CKT. ✓	1	ตู้	7,420.00	7,420.00	1,000.00	1,000.00	8,420.00 ✓	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60AT. 100AF.18 KA. ✓	1	ตัว	3,675.00	3,675.00	-	-	3,675.00 ✓	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA. ✓	14	ตัว	157.00	2,198.00	-	-	2,198.00 ✓	
	- ตู้ LP.202 100 A. IC $\geq$ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)								LP.202
	Load Panel 36 CKT. ✓	1	ตู้	8,260.00	8,260.00	1,000.00	1,000.00	9,260.00 ✓	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60AT. 100AF.18 KA. ✓	1	ตัว	3,675.00	3,675.00	-	-	3,675.00 ✓	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40AT. 10 KA. ✓	2	ตัว	567.00	1,134.00	-	-	1,134.00 ✓	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA. ✓	18	ตัว	157.00	2,826.00	-	-	2,826.00 ✓	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50AT.6KA (RCBO. 30mA) ✓	1	ตัว	1,582.00	1,582.00	-	-	1,582.00 ✓	LP.301
	- ตู้ LP.301 100 A. IC $\geq$ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	Load Panel 30 CKT. ✓	1	ตู้	7,420.00	7,420.00	1,000.00	1,000.00	8,420.00 ✓	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60AT. 100AF.18 KA. ✓	1	ตัว	3,675.00	3,675.00	-	-	3,675.00 ✓	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA. ✓	13	ตัว	157.00	2,041.00	-	-	2,041.00 ✓	
	- ตู้ LP.302 100 A. IC $\geq$ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)								LP.302
	Load Panel 36 CKT. ✓	1	ตู้	8,260.00	8,260.00	1,000.00	1,000.00	9,260.00 ✓	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60AT. 100AF.18 KA. ✓	1	ตัว	3,675.00	3,675.00	-	-	3,675.00 ✓	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40AT. 10 KA. ✓	2	ตัว	567.00	1,134.00	-	-	1,134.00 ✓	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA. ✓	18	ตัว	157.00	2,826.00	-	-	2,826.00 ✓	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50AT.6KA (RCBO. 30mA) ✓	1	ตัว	1,582.00	1,582.00	-	-	1,582.00 ✓	LP.401
	- ตู้ LP.401 100 A. IC $\geq$ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	Load Panel 30 CKT. ✓	1	ตู้	7,420.00	7,420.00	1,000.00	1,000.00	8,420.00 ✓	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60AT. 100AF.18 KA. ✓	1	ตัว	3,675.00	3,675.00	-	-	3,675.00 ✓	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA. ✓	14	ตัว	157.00	2,198.00	-	-	2,198.00 ✓	

รวม 2,198.00

แบบปร.4 แผ่นที่ 52/ 81

อาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 และสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบวกลกรหลวง

ธนาคารออมสินภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่

សម្លាប្រធាន

นายเสกสกล โกสวุฒ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ផ្លូវលេខកាសែប

អង្គ : បា

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ LP.402 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)								LP.402
	Load Panel 36 CKT. ✓	1	ตู้	8,260.00				9,260.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60AT. 100AF.18 KA. ✓	1	ตัว	3,675.00				3,675.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40AT. 10 KA. ✓	1	ตัว	567.00				567.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA. ✓	19	ตัว	157.00				2,983.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50AT.6KA. (RCBO. 30mA.) ✓	1	ตัว	1,582.00				1,582.00	
	- ตู้ FCV. 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)								FCV.
	Load Panel 12 CKT. ✓	1	ตู้	5,390.00				6,390.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 40AT.100AF.18 KA. ✓	1	ตัว	3,605.00				3,605.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA. ✓	6	ตัว	157.00				942.00	
	- ตู้ LP.501 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)								LP.501
	Load Panel 30 CKT. ✓	1	ตู้	7,420.00				8,420.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60AT. 100AF.18 KA. ✓	1	ตัว	3,675.00				3,675.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA. ✓	13	ตัว	157.00				2,041.00	
	- ตู้ LP.502 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)								LP.502
	Load Panel 36 CKT. ✓	1	ตู้	8,260.00				9,260.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60AT. 100AF.18 KA. ✓	1	ตัว	3,675.00				3,675.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40AT. 10 KA. ✓	1	ตัว	567.00				567.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA. ✓	18	ตัว	157.00				2,826.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50AT.6KA. (RCBO. 30mA.) ✓	1	ตัว	1,582.00				1,582.00	
	- ตู้ LP.601 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)								LP.601
	Load Panel 30 CKT. ✓	1	ตู้	7,420.00				8,420.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60AT. 100AF.18 KA. ✓	1	ตัว	4,396.00				4,396.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA. ✓	18	ตัว	157.00				2,826.00	

แบบปฐ.4 แผ่นที่ 53/ 81

อาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 และสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบางกอกกรรพหลวง

ธนาคารออมสินภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย วิชากรรณไฟฟ้าและเครื่องกล

หน้า : ๒๒๗

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ LP 602 100 A. IC $\geq$ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)								LP 602
	Load Panel 36 CKT. ✓	1	ตู้	8,260.00		8,260.00	1,000.00	1,000.00	✓ 9,260.00
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60AT. 100AF. 18 KA. ✓	1	ตัว	3,675.00		3,675.00	-	-	✓ 3,675.00
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6 KA. ✓	13	ตัว	157.00		2,041.00	-	-	✓ 2,041.00
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50AT. 6KA. (RCBO. 30mA.) ✓	1	ตัว	1,582.00		1,582.00	-	-	✓ 1,582.00
	เบรกย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	- ตู้ UP 201 100 A. IC $\geq$ 10 KA. 230 V.								UP 201
	Consumer Unit 10 CKT. ✓	1	ตู้	2,065.00		2,065.00	700.00	700.00	✓ 2,765.00
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 AT. 10 KA. ✓	1	ตัว	1,015.00		1,015.00	-	-	✓ 1,015.00
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6 KA. ✓	4	ตัว	157.00		628.00	-	-	✓ 628.00
	- ตู้ UP 202 100 A. IC $\geq$ 10 KA. 230 V.								UP 202
	Consumer Unit 10 CKT. ✓	1	ตู้	2,065.00		2,065.00	700.00	700.00	✓ 2,765.00
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 AT. 10 KA. ✓	1	ตัว	1,015.00		1,015.00	-	-	✓ 1,015.00
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6 KA. ✓	7	ตัว	157.00		1,099.00	-	-	✓ 1,099.00
	- ตู้ UP 301 100 A. IC $\geq$ 10 KA. 230 V.								UP 301
	Consumer Unit 10 CKT. ✓	1	ตู้	2,065.00		2,065.00	700.00	700.00	✓ 2,765.00
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 AT. 10 KA. ✓	1	ตัว	1,015.00		1,015.00	-	-	✓ 1,015.00
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6 KA. ✓	5	ตัว	157.00		785.00	-	-	✓ 785.00
	- ตู้ UP 302 100 A. IC $\geq$ 10 KA. 230 V.								UP 302
	Consumer Unit 10 CKT. ✓	1	ตู้	2,065.00		2,065.00	700.00	700.00	✓ 2,765.00
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 AT. 10 KA. ✓	1	ตัว	1,015.00		1,015.00	-	-	✓ 1,015.00
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6 KA. ✓	7	ตัว	157.00		1,099.00	-	-	✓ 1,099.00

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

แบบบร.4 แผ่นที่ 54/ 81

งานก่อสร้าง อาคารสำนักงานธนาคารออมสิน อาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 และสำนักงานธนาคารออมสินสาขาภาคหลวง
สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสินภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สถาปัตย์กรรม
ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันธ์สุวรรณ

ส่วนออกแบบ วิศวกรไม่ไฟฟ้าและเครื่องกล
ส่วนออกแบบ วิศวกรไม่ไฟฟ้าและเครื่องกล

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 03 ส.ค. 2553

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ตู้ UP.401 100 A. IC $\geq$ 10 KA. 230 V.								UP.401
	Consumer Unit 10 CKT. ✓	1	ตู้	2,065.00	2,065.00	700.00	700.00	2,765.00 ✓	
	MAIN CIECUT BREAKER 2P. 40 AT. 10 KA. ✓	1	ตัว	1,015.00	1,015.00	-	-	1,015.00 ✓	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA. ✓	5	ตัว	157.00	785.00	-	-	785.00 ✓	
	- ตู้ UP.501 100 A. IC $\geq$ 10 KA. 230 V.								UP.501
	Consumer Unit 10 CKT. ✓	1	ตู้	2,065.00	2,065.00	700.00	700.00	2,765.00 ✓	
	MAIN CIECUT BREAKER 2P. 40 AT. 10 KA. ✓	1	ตัว	1,015.00	1,015.00	-	-	1,015.00 ✓	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA. ✓	6	ตัว	157.00	942.00	-	-	942.00 ✓	
	สายไฟฟ้าแบบ/ สายไฟฟ้าแบบย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE) ✓	305	เมตร	25.00	7,625.00	10.00	3,050.00	10,675.00 ✓	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE) ✓	1,220	เมตร	32.00	39,040.00	12.00	14,640.00	53,680.00 ✓	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE) ✓	218	เมตร	42.00	9,156.00	15.00	3,270.00	12,426.00 ✓	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE) ✓	742	เมตร	55.00	40,810.00	20.00	14,840.00	55,650.00 ✓	
	สายไฟขนาด 16 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE) ✓	631	เมตร	81.00	51,111.00	25.00	15,775.00	66,886.00 ✓	
	สายไฟขนาด 25 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE) ✓	1,448	เมตร	124.00	179,552.00	30.00	43,440.00	222,992.00 ✓	
	สายไฟขนาด 70 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE) ✓	492	เมตร	329.00	161,868.00	50.00	24,600.00	186,468.00 ✓	
	สายไฟขนาด 95 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE) ✓	72	เมตร	453.00	32,616.00	55.00	3,960.00	36,576.00 ✓	
	สายไฟขนาด 150 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE) ✓	300	เมตร	704.00	211,200.00	70.00	21,000.00	232,200.00 ✓	
	สายไฟขนาด 300 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE) ✓	252	เมตร	1,460.00	367,920.00	110.00	27,720.00	395,640.00 ✓	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory) ✓	1	งาน	77,062.86	77,062.86	-	-	77,062.86 ✓	7 % ของค่าวัสดุ

รวม
77,062.86
7 % ของค่าวัสดุ
รวม
81,103.19

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง อาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 และสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปกครองหลวง

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สถาบันธรรม

ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

ส่วนออกแบบ

หน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 03 ส.ค. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 มม. ✓	380	เมตร	93.00	35,340.00	32.00	12,160.00	✓ 47,500.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 40 มม. ✓	361	เมตร	108.00	38,988.00	38.00	13,718.00	✓ 52,706.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) ✓	1	งาน	11,149.20	11,149.20	-	-	✓ 11,149.20	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 40 มม. ✓	88	เมตร	156.00	13,728.00	42.00	3,696.00	✓ 17,424.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 65 มม. ✓	112	เมตร	571.00	63,952.00	55.00	6,160.00	✓ 70,112.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) ✓	1	งาน	11,652.00	11,652.00	-	-	✓ 11,652.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE CLASS I (PN6).								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 90 มม. ✓	72	เมตร	126.00	9,072.00	30.00	2,160.00	✓ 11,232.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 100 มม. ✓	84	เมตร	189.00	15,876.00	34.00	2,856.00	✓ 18,732.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) ✓	1	งาน	3,742.20	3,742.20	-	-	✓ 3,742.20	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด PVC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 มม. ✓	5	เมตร	43.00	215.00	27.00	135.00	✓ 350.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) ✓	1	งาน	32.25	32.25	-	-	✓ 32.25	15 % ของค่าวัสดุ
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (16 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะระแนงอลูมิเนียม ขนาด ≈ 0.60 x 1.20 ม. (A) ✓	291	ชุด	2,900.00	843,900.00	150.00	43,650.00	✓ 887,550.00	
	1 x (16 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะระแนงอลูมิเนียม ขนาด ≈ 0.30 x 1.20 ม. (C) ✓	7	ชุด	1,700.00	11,900.00	135.00	945.00	✓ 12,845.00	
	2 x (8 - 10) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะระแนงอลูมิเนียม ขนาด ≈ 0.60 x 0.60 ม. (D) ✓	12	ชุด	2,100.00	25,200.00	135.00	1,620.00	✓ 26,820.00	
	2 x (16 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะระแนงอลูมิเนียม ขนาด ≈ 0.30 x 1.20 ม. (G) ✓	5	ชุด	2,500.00	12,500.00	150.00	750.00	✓ 13,250.00	
	1 x (16 - 20) W. LED T8. มีครอบหลอด (J) ✓	41	ชุด	1,000.00	41,000.00	115.00	4,715.00	✓ 45,715.00	
	1 x (8 - 10) W. LED T8. มีครอบหลอด (K) ✓	14	ชุด	820.00	11,480.00	115.00	1,610.00	✓ 13,090.00	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง อาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์สาขาบริเวณศรีนครินทร์

แบบปร.4 วันที่ 5/ 81

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สถาปัตย์กรรม

แบบเลขที่.....

ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

ส่วนออกแบบ หน่วย วิศวกรระบบไฟฟ้าและเครื่องกล

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 03 สค 2563

หน้า 4 จาก 5

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว สี่ทางพหาลิต (S) ✓	225	ตัว	65.00	15,275.00	80.00	18,800.00	34,075.00	
	สวิตช์สองทาง สี่ทางพหาลิต (S2) ✓	20	ตัว	126.00	2,520.00	85.00	1,700.00	4,220.00	
	สวิตช์สวิตช์ทางเดียว (เบ็ดเตล็ด) แบบ 2 สาย สี่ทางพหาลิต (SL) ✓	14	ตัว	300.00	4,200.00	90.00	1,260.00	5,460.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า 500 W. 220 V. สี่ทางพหาลิต (SD) ✓	8	ตัว	930.00	7,440.00	90.00	720.00	8,160.00	
	สวิตช์สวิตช์อัตโนมัติ สำหรับตู้เสื้อผ้า สี่ตัว ✓	1	ตัว	180.00	180.00	90.00	90.00	270.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติค สี่ทางพหาลิต 1-3 ช่อง ✓	145	ชุด	33.00	4,785.00	-	-	4,785.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติค สี่ทางพหาลิต 4-6 ช่อง ✓	15	ชุด	85.00	1,275.00	-	-	1,275.00	
	ตัวรับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	ตัวรับเดี่ยว 2P+G สีขาว ✓	55	ชุด	100.00	5,500.00	90.00	4,950.00	10,450.00	
	ตัวรับคู่ 2P+G สีขาว ✓	158	ชุด	162.00	25,596.00	90.00	14,220.00	39,816.00	
	ตัวรับคู่ 2P+G สี่ทางพหาลิต ✓	180	ชุด	245.00	44,100.00	90.00	16,200.00	60,300.00	
	ตัวรับคู่ 2P+G สีเหลือง ✓	167	ชุด	210.00	35,070.00	90.00	15,030.00	50,100.00	
	ตัวรับคู่และฝาครอบพลาสติคกันน้ำ (สี่ทางพหาลิต) ✓	5	ตัว	534.00	2,670.00	115.00	575.00	3,245.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติค สีขาว 1-3 ช่อง ✓	213	ชุด	22.00	4,686.00	-	-	4,686.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติค สี่ทางพหาลิต 1-3 ช่อง ✓	180	ชุด	33.00	5,940.00	-	-	5,940.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติค สีเหลือง 1-3 ช่อง ✓	167	ชุด	33.00	5,511.00	-	-	5,511.00	
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC.01								
	สายไฟฟ้าขนาด 2.5 sq.mm. IEC 01 ✓	19,743	เมตร	9.00	177,687.00	7.00	138,201.00	315,888.00	
	สายไฟฟ้าขนาด 4 sq.mm. IEC 01 ✓	10,054	เมตร	13.00	130,702.00	10.00	100,540.00	231,242.00	
	สายไฟฟ้าขนาด 6 sq.mm. IEC 01 ✓	30	เมตร	20.00	600.00	12.00	360.00	960.00	
	สายไฟฟ้าขนาด 10 sq.mm. IEC 01 ✓	60	เมตร	37.00	2,220.00	16.00	960.00	3,180.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า (Wiring Accessory) ✓	1	งาน	21,784.63	21,784.63	-	-	21,784.63	7 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง

อาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 และสำนักงานธนาคารออมสินสาขาคะบอง

แบบปร.4 หน้าที่ 58/ 81

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สถาปัตยกรรม

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

ส่วนออกแบบ
หน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 03 สก 7555

เมื่อวันที่ 03 สก 7555

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม. ✓	7,966	เมตร	26.00	207,116.00	22.00	175,252.00	382,368.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม. ✓	18	เมตร	53.00	954.00	28.00	504.00	1,458.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) ✓	1	งาน	31,210.50	31,210.50	-	-	31,210.50	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม. ✓	201	เมตร	55.00	11,055.00	26.00	5,226.00	16,281.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) ✓	1	งาน	1,658.25	1,658.25	-	-	1,658.25	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE CLASS I (PN6).								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม. ✓	124	เมตร	13.00	1,612.00	15.00	1,860.00	3,472.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) ✓	1	งาน	241.80	241.80	-	-	241.80	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า Flexible Metal Conduit (Flex).								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม. ✓	424	เมตร	8.00	3,392.00	11.00	4,664.00	8,056.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) ✓	1	งาน	508.80	508.80	-	-	508.80	15 % ของค่าวัสดุ
	- รานเดินสาย แบบอาบสังกะสี (Hot Dip Galvanized Wireway)								
	รางเดินสาย Wireway ขนาด 50 x 100 มม. (Thick 1.2 มม.) ✓	18	เมตร	160.00	2,880.00	35.00	630.00	3,510.00	
	รางเดินสาย Wireway ขนาด 100 x 100 มม. (Thick 1.2 มม.) ✓	16	เมตร	190.00	3,040.00	45.00	720.00	3,760.00	
	รางเดินสาย Wireway ขนาด 100 x 150 มม. (Thick 1.2 มม.) ✓	35	เมตร	250.00	8,750.00	55.00	1,925.00	10,675.00	
	รางเดินสาย Wireway ขนาด 150 x 300 มม. (Thick 1.6 มม.) ✓	2	เมตร	620.00	1,240.00	75.00	150.00	1,390.00	
	อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (Wireway Fitting) ✓	1	งาน	2,386.50	2,386.50	-	-	2,386.50	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายนอก (OTP) ✓	1	ชุด	750.00	750.00	400.00	400.00	1,150.00	
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน (TIC) ✓	5	ชุด	600.00	3,000.00	300.00	1,500.00	4,500.00	
	ตัวรับโทรศัพท์ RJ 11 สีขาว ✓	90	ตัว	140.00	12,600.00	90.00	8,100.00	20,700.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก สีขาว 1-3 ช่อง ✓	90	ชุด	22.00	1,980.00	-	-	1,980.00	

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร. 4 แผ่นที่ 59/ 81

งานก่อสร้าง

อาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์สาขาบริเวณศรีนคร

สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สถาปัตย์กรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

หน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 03 สค 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. /TPEV.								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 Cores) ✓	2697	เมตร	10.00	26,970.00	6.00	16,182.00	43,152.00 ✓	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (20 คู่สาย) ✓	74	เมตร	104.00	7,696.00	24.00	1,776.00	9,472.00 ✓	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ AP AMORED. ขนาด 0.65 sq.mm. (50 คู่สาย) ✓	52	เมตร	272.00	14,144.00	35.00	1,820.00	15,964.00 ✓	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม. ✓	673	เมตร	26.00	17,498.00	22.00	14,806.00	32,304.00 ✓	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม. ✓	284	เมตร	37.00	10,508.00	24.00	6,816.00	17,324.00 ✓	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม. ✓	66	เมตร	53.00	3,498.00	28.00	1,848.00	5,346.00 ✓	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) ✓	1	งาน	4,725.60	4,725.60	-	-	4,725.60	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE CLASS I (PN6).								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 50 มม. ✓	52	เมตร	40.00	2,080.00	22.00	1,144.00	3,224.00 ✓	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) ✓	1	งาน	312.00	312.00	-	-	312.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	12,382	เมตร	24.00	297,168.00	10.00	123,820.00	420,988.00 ✓	
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45 สีขาว ✓	316	ตัว	280.00	88,480.00	110.00	34,760.00	123,240.00 ✓	
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45 สีเทาเทาเล็ก ✓	42	ตัว	300.00	12,600.00	110.00	4,620.00	17,220.00 ✓	
	หน้ากากพร้อมตะแครงพลาสติก สีขาว 1-3 ช่อง ✓	158	ชุด	22.00	3,476.00	-	-	3,476.00 ✓	
	หน้ากากพร้อมตะแครงพลาสติก สีเทาเทาเล็ก 1-3 ช่อง ✓	23	ชุด	33.00	759.00	-	-	759.00 ✓	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม. ✓	864	เมตร	26.00	22,464.00	22.00	19,008.00	41,472.00 ✓	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม. ✓	1,853	เมตร	37.00	68,561.00	24.00	44,472.00	113,033.00 ✓	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) ✓	1	งาน	13,653.75	13,653.75	-	-	13,653.75	15 % ของค่าวัสดุ

41

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง

อาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์กลาง

แบบปร. 4 หน้าที่ 60/ 81

สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สถาปัตย์กรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

หน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 03 ส.ค. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM)								
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC.01								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. IEC 01 ✓	2,450	เมตร	9.00	22,050.00	7.00	17,150.00	39,200.00 ✓	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory) ✓	1	งาน	1,543.50	1,543.50	-	-	1,543.50	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด กั้นไฟ (FRC.)								
	สายกั้นไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC. ✓	844	เมตร	41.00	34,604.00	12.00	10,128.00	44,732.00 ✓	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory) ✓	1	งาน	2,422.28	2,422.28	-	-	2,422.28	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm. ✓	1,569	เมตร	26.00	40,794.00	22.00	34,518.00	75,312.00 ✓	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) ✓	1	งาน	6,119.10	6,119.10	-	-	6,119.10	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่ออ่อนร้อยสายไฟฟ้า Flexible Metal Conduit (Flex).								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm. ✓	81	เมตร	8.00	648.00	11.00	891.00	1,539.00 ✓	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) ✓	1	งาน	97.20	97.20	-	-	97.20	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน (LIGHTING AND GROUNDING PROTECTION)								
	หัวล่อฟ้าขนาดแฉกขนาด Ø 15 mm. ยาว 300 mm. พร้อมฐานรับ ✓	17	ชุด	1,720.00	29,240.00	200.00	3,400.00	32,640.00 ✓	
	หลักดิน (Ground Rod) พร้อมป้อนตรวจสอบการวัดค่าจริงรูป ✓	11	ชุด	2,670.00	29,370.00	500.00	5,500.00	34,870.00 ✓	
	กล่องหุ้มสายอลูมิเนียมพร้อมกล่อง (Ground Test Box Aluminium) ✓	10	กล่อง	2,500.00	25,000.00	300.00	3,000.00	28,000.00 ✓	
	อุปกรณ์ประกอบระบบป้องกันฟ้าผ่าและต่อลงดิน (Lighting & grounding Support) ✓	1	งาน	12,541.50	12,541.50	-	-	12,541.50	15 % ของค่าวัสดุ
	- สายตัวนำทองแดงเกลียว (Copper Wire)								
	สายตัวนำทองแดงเกลียว (Copper Wire) ขนาด 50 sq.mm. ✓	772	เมตร	210.00	162,120.00	45.00	34,740.00	196,860.00 ✓	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory) ✓	1	งาน	11,348.40	11,348.40	-	-	11,348.40	7 % ของค่าวัสดุ

✓ 93 pps

แบบแสดงรายการ การประเมินงาน และราคา

งานก่อสร้าง อาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สถาบันการรวม

ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

ส่วนออกแบบ

หน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 03 ส.ค. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด PVC								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm. ✓	250	เมตร	25.00	6,250.00	25.00	6,250.00	12,500.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) ✓	1	งาน	937.50	937.50	-	-	937.50	15 % ของค่าวัสดุ
๕	ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (SOLAR ROOF SYSTEM)								
	- แผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์จัดเรียงแผง								
	แผงเซลล์แสงอาทิตย์ แบบโมโน ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ ✓	72	แผง	4,900.00	352,800.00	150.00	10,800.00	363,600.00	
	อุปกรณ์ยึดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แบบตั้งพื้นสำเร็จรูป หรืออุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน ✓	146	ตร.ม	1,500.00	219,000.00	350.00	51,100.00	270,100.00	
	- เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Grid Connect Inverter)								
	เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Grid Connect Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 30 kW 3Ph 220/380V 50Hz ✓	1	ชุด	79,800.00	79,800.00	5,000.00	5,000.00	84,800.00	
	- ตู้ควบคุมตัวกระแสตรง (DC Panel Board)								
	SWITCH DISCONNECTOR DC 2P. 16 - 32A. 10KA. 1,000VDC ✓	6	ตัว	1,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	FUSE AND FUSE HOLDER DC 1P. 16A. 10KA. 1,000VDC ✓	4	ตัว	210.00	840.00	-	-	840.00	
	Surge Arrester DC Class II (20KA) 2P 1,000VDC ✓	2	ชุด	1,700.00	3,400.00	-	-	3,400.00	
	ตู้โลหะกันฟ้าชนิดมีหลังคา ฝั๒๒ชั้น หน้ากระชก ขนาด 640 x 920 x 250 มม. (IP54) ✓	1	ชุด	3,800.00	3,800.00	1,140.00	1,140.00	4,940.00	
	- ตู้ควบคุมตัวกระแสสลับ (AC Panel Board)								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 80AT. 100AF. 18 KA. ✓	1	ตัว	3,675.00	3,675.00	-	-	3,675.00	
	Digital Power Meter. (PM 2230) ✓	1	ตัว	6,240.00	6,240.00	-	-	6,240.00	
	Surge Arrester AC Class II (40KA) 4P & HRC Fuse ✓	1	ชุด	9,520.00	9,520.00	-	-	9,520.00	
	Smart Meter 3 Ph with CT (Zero Export Controller) ✓	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	ตู้โลหะกันฟ้าชนิดมีหลังคา ฝั๒๒ชั้น หน้ากระชก ขนาด 640 x 920 x 250 มม. (IP54) ✓	1	ชุด	3,800.00	3,800.00	1,140.00	1,140.00	4,940.00	
	- กล่องพักสายโลหะ กันน้ำ (PULL BOX)								
	กล่องพักสายโลหะกันน้ำ แบบชุบสังกะสี ขนาด 15 (PULL BOX HOT DIP GALVANIZED) ✓	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	

21/11/2563
นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ
นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 วันที่ 62/ 81

งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

อาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์กลาง
ธนาคารอเนกประสงค์ 8 จังหวัดเชียงใหม่
สถาปนิกกรม
นายสถาปนิก พันธ์สวัสดิ์

ส่วนออกแบบ
หน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 03 ส.ค. 2553

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้าชนิด PV1-F								
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. PV1-F ✓	125	เมตร	22.00	2,750.00	10.00	1,250.00	4,000.00 ✓	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory) ✓	1	งาน	192.50	192.50	-	-	192.50	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)								
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE) ✓	62	เมตร	55.00	3,410.00	20.00	1,240.00	4,650.00 ✓	
	สายไฟขนาด 25 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE) ✓	248	เมตร	124.00	30,752.00	30.00	7,440.00	38,192.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory) ✓	1	งาน	2,391.34	2,391.34	-	-	2,391.34 ✓	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 40 mm. ✓	60	เมตร	108.00	6,480.00	38.00	2,280.00	8,760.00 ✓	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) ✓	1	งาน	972.00	972.00	-	-	972.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 40 mm. ✓	35	เมตร	156.00	5,460.00	42.00	1,470.00	6,930.00 ✓	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) ✓	1	งาน	819.00	819.00	-	-	819.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- วางเดินสาย แบบอาบสังกะสี (Hot Dip Galvanized Wireway)								
	วางเดินสาย Wireway ขนาด 150 x 150 mm. (Thick 1.2 mm.) ✓	5	เมตร	320.00	1,600.00	45.00	225.00	1,825.00 ✓	
	อุปกรณ์ประกอบวางเดินสาย (Wireway Fitting) ✓	1	งาน	240.00	240.00	-	-	240.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า Flexible Metal Conduit (Flex) ✓								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø20 mm. ✓	10	เมตร	13.00	130.00	12.00	120.00	250.00 ✓	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fittings) ✓	1	งาน	19.50	19.50	-	-	19.50	15 % ของค่าวัสดุ

✓
Sole system 62%, 79b.34

แบบป.ร.4 แผ่นที่ 63/ 81

ธนาคารออมสินภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่

សន្តិសុខសាធារណៈ

นายเสกสิทธิ์ พงษ์สวัสดิ์

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

หน่วย : บาท

15,884.16 *mm* *mm* *mm*

งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

อาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์กลาง

ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง 8 จังหวัดเชียงใหม่

สถาปนิก

นายปานชัย ปานเมืองใหม่

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

ส่วนออกแบบ

หน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

แบบเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 03 ส.ค. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
สัปดาห์งวด 8									
2	งานระบบปรับอากาศ								
	งานท่อน้ำยาและอุปกรณ์								
	ท่อทองแดงม้วน (แบบหนา) ขนาด Ø 1/4" ✓	11.50	เมตร	50.00	575.00	23.00	264.50	839.50 ✓	
	ท่อทองแดงชนิดเส้น (TYPE L) ขนาด Ø 3/8" ✓	46.50	เมตร	108.00	5,022.00	30.00	1,395.00	6,417.00 ✓	
	ท่อทองแดงชนิดเส้น (TYPE L) ขนาด Ø 1/2" ✓	2.50	เมตร	172.00	430.00	50.00	125.00	555.00 ✓	
	ท่อทองแดงชนิดเส้น (TYPE L) ขนาด Ø 5/8" ✓	69.50	เมตร	247.00	17,166.50	65.00	4,517.50	21,684.00 ✓	
	ท่อทองแดงชนิดเส้น (TYPE L) ขนาด Ø 3/4" ✓	48.50	เมตร	305.00	14,792.50	80.00	3,880.00	18,672.50 ✓	
	ท่อทองแดงชนิดเส้น (TYPE L) ขนาด Ø 7/8" ✓	190	เมตร	399.00	75,810.00	110.00	20,900.00	96,710.00 ✓	
	ท่อทองแดงชนิดเส้น (TYPE L) ขนาด Ø 1 1/8" ✓	4	เมตร	551.00	2,204.00	150.00	600.00	2,804.00 ✓	
	ท่อทองแดงชนิดเส้น (TYPE L) ขนาด Ø 1 3/8" ✓	46	เมตร	778.00	35,788.00	200.00	9,200.00	44,988.00 ✓	
	ท่อทองแดงชนิดเส้น (TYPE L) ขนาด Ø 1 5/8" ✓	215	เมตร	994.00	213,710.00	255.00	54,825.00	268,535.00 ✓	
	Fitting & Accessory ✓	1	LOT	109,649.00	109,649.00	32,895.00	32,895.00	142,544.00 ✓	
	SUPPORT ✓	100	SET	300.00	30,000.00	100.00	10,000.00	40,000.00 ✓	
	น้ำยาเติม R410A ✓	400	Kg	420.00	168,000.00	50.00	20,000.00	188,000.00 ✓	
	งานฉนวนท่อน้ำยาและอุปกรณ์								
	ฉนวนท่อน้ำยา(CLOSED CELL INSULATION THICKNESS 3/4") ขนาด Ø 1/4" ✓	11.50	เมตร	60.10	691.15	14.00	161.00	852.15 ✓	
	ฉนวนท่อน้ำยา(CLOSED CELL INSULATION THICKNESS 3/4") ขนาด Ø 3/8" ✓	46.50	เมตร	65.57	3,049.01	15.00	697.50	3,746.51 ✓	
	ฉนวนท่อน้ำยา(CLOSED CELL INSULATION THICKNESS 3/4") ขนาด Ø 1/2" ✓	2.50	เมตร	71.03	177.58	15.00	37.50	215.08 ✓	
	ฉนวนท่อน้ำยา(CLOSED CELL INSULATION THICKNESS 3/4") ขนาด Ø 5/8" ✓	69.50	เมตร	76.50	5,316.75	16.00	1,112.00	6,428.75 ✓	
	ฉนวนท่อน้ำยา(CLOSED CELL INSULATION THICKNESS 3/4") ขนาด Ø 3/4" ✓	48.50	เมตร	81.96	3,975.06	18.00	873.00	4,848.06 ✓	
	ฉนวนท่อน้ำยา(CLOSED CELL INSULATION THICKNESS 3/4") ขนาด Ø 7/8" ✓	190.00	เมตร	87.43	16,611.70	20.00	3,800.00	20,411.70 ✓	

864,751.25

รวม

รวม

งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้างอาคารอมลิน

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

อาคารสำนักงานอาคารอมลินภาค 8 และสำนักงานอาคารอมลินสาขาบวรภทหลวง

ขนาดอาคารอมลินภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่

สถาปัตยกรรม

นายปานชัย ปานเนียมโซ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนออกแบบ

หน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

แบบเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 03 ส.ค. 2563

แบบปร.4 แผ่นที่ 65/ 81

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ฉนวนท่อน้ำยา(CLOSED CELL INSULATION THICKNESS 3/4") ขนาด Ø 1-1/8"	4	เมตร	103.82	415.28	25.00	100.00	515.28	
	ฉนวนท่อน้ำยา(CLOSED CELL INSULATION THICKNESS 3/4") ขนาด Ø 1-3/8"	46	เมตร	114.75	5,278.50	25.00	1,150.00	6,428.50	
	ฉนวนท่อน้ำยา(CLOSED CELL INSULATION THICKNESS 3/4") ขนาด Ø 1 5/8"	215	เมตร	136.61	29,371.15	35.00	7,525.00	36,896.15	
	Glue & Accessory	1	LOT	9,732.93	9,732.93	2,919.88	2,919.88	12,652.80	
	ท่อน้ำทิ้งรวมอุปกรณ์								
	ท่อน้ำทิ้ง PVC Class 8.5								
	ท่อ PVC (Class 8.5) ขนาด Ø 3/4"	6	เมตร	11.79	70.74	25.00	150.00	220.74	
	ท่อ PVC (Class 8.5) ขนาด Ø 1"	110	เมตร	15.57	1,712.70	25.00	2,750.00	4,462.70	
	ท่อ PVC (Class 8.5) ขนาด Ø 1 1/4"	50	เมตร	19.35	967.50	25.00	1,250.00	2,217.50	
	Fitting & Accessory	1	LOT	1,100.38	1,100.38	330.11	330.11	1,430.49	
	SUPPORT	1	LOT	825.28	825.28	247.58	247.58	1,072.87	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง								
	ฉนวนท่อน้ำยา(CLOSED CELL INSULATION THICKNESS 1/2") ขนาด Ø 3/4"	6	เมตร	57.00	342.00	16.00	96.00	438.00	
	ฉนวนท่อน้ำยา(CLOSED CELL INSULATION THICKNESS 1/2") ขนาด Ø 1"	110	เมตร	57.00	6,270.00	16.00	1,760.00	8,030.00	
	ฉนวนท่อน้ำยา(CLOSED CELL INSULATION THICKNESS 1/2") ขนาด Ø 1 1/4"	50	เมตร	63.00	3,150.00	18.00	900.00	4,050.00	
	Glue & Accessory	1	LOT	1,464.30	1,464.30	439.29	439.29	1,903.59	
	งานท่อลมและอุปกรณ์								
	สั้กะสี (BWG) เบอร์ # 22	5,776	ตร.ฟุต	19.00	109,744.00	25.00	144,400.00	254,144.00	
	สั้กะสี (BWG) เบอร์ # 24	5,008	ตร.ฟุต	16.00	80,128.00	24.00	120,192.00	200,320.00	
	สั้กะสี (BWG) เบอร์ # 26	5,122	ตร.ฟุต	10.00	51,220.00	18.00	92,196.00	143,416.00	
	SUPPORT	15,906	ตร.ฟุต	14.00	222,684.00	8.00	127,248.00	349,932.00	
	SPLITTER DAMPER	201	ชุด	450.00	90,450.00	100.00	20,100.00	110,550.00	
	Accessory	1	LOT	27,711.30	27,711.30	8,313.39	8,313.39	36,024.69	

17470-31

17470-31

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง อาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์สาขาบวกลพหลวง

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สัตยาธรรม

ประมาณราคาโดย นายปานชัย ปานเปี่ยมไผ่

ส่วนออกแบบ

หน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 03 สค 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฉนวนหุ้มท่อลมและอุปกรณ์								
	ฉนวนฉนวนยาคำ Closed Cell Insulation หนา 3/4"	15,906	ตร.ฟุต	60.00	954,360.00	20.00	318,120.00	1,272,480.00 ✓	
	Glue & Accessory	1	LOT	143,154.00	143,154.00	42,946.20	42,946.20	186,100.20 ✓	
	ท่อ FLEX หนา 1"x1.5lbs/ft3								
	ท่อ FLEX Ø 8" หนา 1"x1.5lbs/ft³	100	เมตร	410.00	41,000.00	40.00	4,000.00	45,000.00 ✓	
	ท่อ FLEX Ø 10" หนา 1"x1.5lbs/ft³	80	เมตร	450.00	36,000.00	50.00	4,000.00	40,000.00 ✓	
	ท่อ FLEX Ø 12" หนา 1"x1.5lbs/ft³	4	เมตร	510.00	2,040.00	55.00	220.00	2,260.00 ✓	
	SUPPORT	92	LOT	200.00	18,400.00	60.00	5,520.00	23,920.00 ✓	
	Accessory	1	LOT	3,952.00	3,952.00	1,185.60	1,185.60	5,137.60 ✓	
	งานท่อน้ำจากจ่ายลม								
	SUPPLY AIR GRILLE								
	SQ 8"x8"W/VD	2	ชุด	396.00	792.00	115.00	230.00	1,022.00 ✓	
	SQ 14"x14"W/VD	116	ชุด	769.00	89,204.00	115.00	13,340.00	102,544.00 ✓	
	SQ 16"x16"W/VD	4	ชุด	1,004.00	4,016.00	115.00	460.00	4,476.00 ✓	
	2 LSDx1m.	2	ชุด	656.00	1,312.00	230.00	460.00	1,772.00 ✓	
	2 LSDx1.5m.	26	ชุด	984.00	25,584.00	345.00	8,970.00	34,554.00 ✓	1806021.8
	2 LSDx2m.	6	ชุด	1,312.00	7,872.00	460.00	2,760.00	10,632.00 ✓	
	2 LSDx3m.	6	ชุด	1,968.00	11,808.00	690.00	4,140.00	15,948.00 ✓	
	2 LSDx5m.	1	ชุด	3,280.00	3,280.00	1,150.00	1,150.00	4,430.00 ✓	
	3 LSDx2m.	1	ชุด	1,770	1,770.00	690	690.00	2,460.00 ✓	
	3 LSDx3.5m.	2	ชุด	3,097	6,194.00	1,207	2,414.00	8,608.00 ✓	
	6 LSDx6m.	1	ชุด	9,444	9,444.00	4,140	4,140.00	13,584.00 ✓	
	6 LSDx2.5m.	1	ชุด	3,935	3,935.00	1,725	1,725.00	5,660.00 ✓	
	11 LSDx6.5m.	1	ชุด	17,212	17,212.00	8,222	8,222.00	25,434.00 ✓	

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

แบบแสดงรายการฯ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง

อาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์สาขาบวกละหวาง

แบบปร.4 แผ่นที่ 67/ 81

สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

อาคารอเนกประสงค์ 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายปวงชัย ปานเปี่ยมโภช

หน่วย

วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 03 ส.ค. 2553

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวม		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	RETURN AIR GRILLE							
	RETURN 120"x28"W/FILTER	1	ชุด	5,434.00	5,434.00	2,070.00	2,070.00	7,504.00
	RETURN 60"x24"W/FILTER	2	ชุด	3,296.00	6,592.00	920.00	1,840.00	8,432.00
	RETURN 48"x24"W/FILTER	1	ชุด	2,540.00	2,540.00	690.00	690.00	3,230.00
	RETURN 32"x14"W/FILTER	1	ชุด	1,605.00	1,605.00	230.00	230.00	1,835.00
	RETURN AIR CHAMBER	7	ชุด	10,000.00	70,000.00	3,000.00	21,000.00	91,000.00
	TRANSFER AIR GRILLE							
	TAG 36"x18"	4	ชุด	859.00	3,436.00	230.00	920.00	4,356.00
	TAG 20"x14"	116	ชุด	424.00	49,184.00	173.00	20,068.00	69,252.00
	SUPPORT & HANGER	1	LOT	30,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00
	ระบบระบายอากาศ							
	พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 6" (150 CFM)	2	ตัว	1,600.00	3,200.00	350.00	700.00	3,900.00
	พัดลมระบายอากาศฝังเพดาน ขนาด 50 CFM.	5	ตัว	2,140.00	10,700.00	650.00	3,250.00	13,950.00
	พัดลมระบายอากาศฝังเพดาน ขนาด 120 CFM.	23	ตัว	3,413.00	78,499.00	650.00	14,950.00	93,449.00
	พัดลมระบายอากาศฝังเพดาน ขนาด 250 CFM.	4	ตัว	5,189.00	20,756.00	650.00	2,600.00	23,356.00
	ท่อ FLEX Ø 4"	7.50	เมตร	85.00	637.50	25.00	187.50	825.00
	ท่อ FLEX Ø 6"	34.50	เมตร	100.00	3,450.00	30.00	1,035.00	4,485.00
	ท่อ FLEX Ø 8"	6	เมตร	135.00	810.00	40.00	240.00	1,050.00

366,624

APL

ms

30/8/53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้างถนนทางหลวง
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

อาคารสำนักงานขนาดอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานขนาดอาคารอเนกประสงค์ 8 จังหวัดเชียงใหม่

สถาปนิกผู้ออกแบบ
สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ
หน่วย วิศวกรไฟฟ้าและเครื่องกล

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2553

หน้า 4 จาก 81

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	HOOD กันน้ำ	2	SET	300.00	600.00	100.00	200.00	800.00	
	EAG 10"x6"	16	SET	175.00	2,800.00	173.00	2,768.00	5,568.00	
	EAG 12"x10"	4	SET	233.00	932.00	173.00	692.00	1,624.00	
	EAG 6"x4"W/INS	5	SET	148.00	740.00	173.00	865.00	1,605.00	
	EAG 12"x10"W/INS	7	SET	263.00	1,841.00	173.00	1,211.00	3,052.00	
	ระบบไฟฟ้ารับอากาศจากภายนอก								
	POWER SUPPLY (Safety-CDU 2 m.)								
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. IEC 01	6	เมตร	20.00	120.00	12.00	72.00	192.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. IEC 01	12	เมตร	37.00	444.00	16.00	192.00	636.00	
	สายไฟขนาด 16 sq.mm. IEC 01	42	เมตร	57.00	2,394.00	20.00	840.00	3,234.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	32	เมตร	99.00	3,168.00	32.00	1,024.00	4,192.00	
	POWER SUPPLY (Junction box-FCU 2 m.)								
	สายไฟขนาด 1.5 sq.mm. IEC 01	40	เมตร	6.00	240.00	5.00	200.00	440.00	
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. IEC 01	96	เมตร	9.00	864.00	7.00	672.00	1,536.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	40	เมตร	26.00	1,040.00	22.00	880.00	1,920.00	
	CONTROL WIRING								
	Cable transmission 2x1.0 sq.mm	600	เมตร	40.00	24,000.00	10.00	6,000.00	30,000.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	600	เมตร	26.00	15,600.00	22.00	13,200.00	28,800.00	
	REMOTE CONTROL WIRING								
	Cable transmission 2x1.0 sq.mm	100	เมตร	40.00	4,000.00	10.00	1,000.00	5,000.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	100	เมตร	26.00	2,600.00	22.00	2,200.00	4,800.00	
	SUPPORT & HANGER	1	LOT	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง อาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์สาขาบริเวณกลาง

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สถาปัตย์กรรม

ประมาณราคาโดย นางพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

เมื่อวันที่ 03 สค 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ท่อ พีวีซี Ø 6" ชั้น 8.5 ✓	20	ท่อน	1,165.00	23,300.00	600.00	12,000.00	35,300.00 ✓	
2	ท่อ พีวีซี Ø 4" ชั้น 8.5 ✓	168	ท่อน	562.00	94,416.00	550.00	92,400.00	186,816.00 ✓	
3	ท่อ พีวีซี Ø 3" ชั้น 8.5 ✓	28	ท่อน	516.00	14,448.00	340.00	9,520.00	23,968.00 ✓	
4	ท่อ พีวีซี Ø 2 1/2" ชั้น 8.5 -	19	ท่อน	369.00	7,011.00	178.00	3,382.00	10,393.00 ✓	
5	ท่อ พีวีซี Ø 2" ชั้น 8.5 ✓	68	ท่อน	223.00	15,164.00	155.00	10,540.00	25,704.00 ✓	
6	ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ ✓	1	L/S	61,735.00	68,376.00	18,520.00	18,520.00	86,896.00 ✓	
7	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ ✓	1	L/S	30,868.00	30,868.00	9,260.00	9,260.00	40,128.00 ✓	
8	ค่าทดสอบ, ฆ่าความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์ ✓	1	L/S	15,434.00	15,434.00	4,630.00	4,630.00	20,064.00 ✓	
9	ท่อ PP-R Ø 1 1/2" ✓	8	ท่อน	139.00	1,112.00	53.00	424.00	1,536.00 ✓	
10	ท่อ PP-R Ø 3/4" ✓	26	ท่อน	182.00	4,732.00	70.00	1,820.00	6,552.00 ✓	
11	ท่อ PP-R Ø 1" ✓	37	ท่อน	296.00	10,952.00	90.00	3,330.00	14,282.00 ✓	
12	ท่อ PP-R Ø 1 1/2" ✓	2	ท่อน	702.00	1,404.00	267.00	534.00	1,938.00 ✓	
13	ท่อ PP-R Ø 2" ✓	7	ท่อน	1,110.00	7,770.00	155.00	1,085.00	8,855.00 ✓	
14	ท่อ PP-R Ø 3" ✓	2	ท่อน	2,234.00	4,468.00	300.00	600.00	5,068.00 ✓	
15	ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ ✓	1	L/S	12,176.00	68,376.00	3,653.00	3,653.00	72,029.00 ✓	
16	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ ✓	1	L/S	6,088.00	6,088.00	1,827.00	1,827.00	7,915.00 ✓	
17	ค่าทดสอบ, ฆ่าความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์ ✓	1	L/S	3,044.00	3,044.00	914.00	914.00	3,958.00 ✓	
18	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 3" ✓	5	ท่อน	1,685.00	8,425.00	400.00	2,000.00	10,425.00 ✓	
19	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 2 1/2" ✓	1	ท่อน	1,295.00	1,295.00	378.00	378.00	1,673.00 ✓	
20	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 2" ✓	9	ท่อน	1,051.00	9,459.00	378.00	3,402.00	12,861.00 ✓	
21	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 1 1/2" ✓	1	ท่อน	747.00	747.00	300.00	300.00	1,047.00 ✓	

✓ Nos 11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง อาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 และสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปกครองหลวง

แบบปร.4 แผ่นที่ 71/ 81

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สถาปัตย์กรรม

ส่วนออกแบบ

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าโยธย นาพวงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

หน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 03 ส.ค. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
22	ท่อเหล็กเชื่อมปลิงเหล็ก Ø 1" ✓	40	ท่อน	540.00	21,600.00	182.00	7,280.00	28,880.00 ✓	
23	ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ ✓	1	L/S	16,610.00	16,610.00	4,983.00	4,983.00	21,593.00 ✓	
24	ค่าอุปกรณ์และแรงเชื่อมท่อเหล็กปลิงเหล็ก ✓	1	L/S	8,306.00	8,306.00	2,492.00	2,492.00	10,798.00 ✓	
25	ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์ ✓	1	L/S	4,153.00	4,153.00	1,246.00	1,246.00	5,399.00 ✓	
26	GLOVE VALVE วาล์วน้ำ Ø 3" ✓	9	อัน	2,675.00	24,075.00	240.00	2,160.00	26,235.00 ✓	
27	GLOVE VALVE วาล์วน้ำ Ø 2" ✓	7	อัน	1,769.00	12,383.00	240.00	1,680.00	14,063.00 ✓	
28	GLOVE VALVE วาล์วน้ำ Ø 1" ✓	18	อัน	489.00	8,802.00	150.00	2,700.00	11,502.00 ✓	
29	GLOVE VALVE วาล์วน้ำ Ø 1 1/2" ✓	8	อัน	987.00	7,896.00	180.00	1,440.00	9,336.00 ✓	
30	GLOVE VALVE วาล์วน้ำ Ø 3/4" ✓	3	อัน	339.00	1,017.00	90.00	270.00	1,287.00 ✓	
31	GATE VALVE วาล์วน้ำ Ø 2" ✓	7	อัน	2,074.00	14,518.00	240.00	1,680.00	16,198.00 ✓	
32	GATE VALVE วาล์วน้ำ Ø 1 1/2" ✓	1	อัน	543.00	543.00	180.00	180.00	723.00 ✓	
33	GATE VALVE วาล์วน้ำ Ø 1" ✓	2	อัน	378.00	756.00	150.00	300.00	1,056.00 ✓	
34	เหล็กวาล์ว ✓	4	อัน	200.00	800.00	70.00	280.00	1,080.00 ✓	
35	ลูกกลิ้ง ✓	9	ชุด	150.00	1,350.00	45.00	405.00	1,755.00 ✓	
36	RD. Ø 2" ✓	56	อัน	450.00	25,200.00	120.00	6,720.00	31,920.00 ✓	
37	RD. Ø 3" ✓	18	อัน	550.00	9,900.00	200.00	3,600.00	13,500.00 ✓	
38	RD. Ø 4" ✓	15	อัน	750.00	11,250.00	240.00	3,600.00	14,850.00 ✓	
39	FCO 6" ✓	1	อัน	665.00	665.00	250.00	250.00	915.00 ✓	
40	FCO 4" ✓	4	อัน	750.00	3,000.00	200.00	800.00	3,800.00 ✓	
41	FCO 3" ✓	2	อัน	680.00	1,360.00	150.00	300.00	1,660.00 ✓	
42	CO 6" ✓	5	อัน	1,355.00	6,775.00	250.00	1,250.00	8,025.00 ✓	
43	CO 4" ✓	29	อัน	750.00	21,750.00	200.00	5,800.00	27,550.00 ✓	

✓
MS
10/10/2563

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง

อาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8

แบบปร.4. แผ่นที่ 72/ 81

สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นางพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

หน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 03 ส.ค. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
44	CO 3" ✓	3	อัน	680.00	2,040.00	150.00	450.00	2,490.00 ✓	
45	FD ✓	37	อัน	450.00	16,650.00	70.00	2,590.00	19,240.00 ✓	
46	ท่อ FLEX. Ø 3" ✓	3	อัน	270.00	810.00	150.00	450.00	1,260.00 ✓	
47	ท่อ FLEX. Ø 4" ✓	24	อัน	310.00	7,440.00	200.00	4,800.00	12,240.00 ✓	
48	ท่อ FLEX. Ø 6" ✓	1	อัน	580.00	580.00	300.00	300.00	880.00 ✓	
49	มิเตอร์น้ำ ✓	7	ชุด	1,010.00	7,070.00	-	-	7,070.00 ✓	ค่าวัสดุ+แรงงาน
50	เข็มนาฬิกาและลูกกลิ้ง ✓	9	ชุด	1,750.00	15,750.00	-	-	15,750.00 ✓	ค่าวัสดุ+แรงงาน
51	ระบบควบคุมการทำงานของปั๊มไฟฟ้า สำหรับ แท็งก์น้ำขึ้นตามฝ้า ✓	1	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00 ✓	ค่าวัสดุ+แรงงาน
52	ระบบควบคุมการทำงานของปั๊มไฟฟ้า สำหรับ ใช้งานอื่น 5-6 ✓	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00 ✓	ค่าวัสดุ+แรงงาน
งานระบบดับเพลิง									
1	หัวจ่ายน้ำดับเพลิงเข้าอาคาร 2 หัวต่อขนาด 65 x 65 x 100 มม. ✓	1	หน่วย	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00 ✓	ค่าวัสดุ+แรงงาน
2	ท่อเหล็ก Ø 4" SCHEDULE 40 ✓	16	ท่อน	2,917.00	46,672.00	-	-	46,672.00 ✓	ค่าวัสดุ+แรงงาน
3	ท่อเหล็ก Ø 2 1/2" SCHEDULE 40 ✓	6	ท่อน	1,558.00	9,348.00	-	-	9,348.00 ✓	ค่าวัสดุ+แรงงาน
4	ข้อต่อและข้อต่อ ✓	1	เมตร	16,806.00	16,806.00	-	-	16,806.00 ✓	ค่าวัสดุ+แรงงาน
5	ค่าแรงติดตั้งระบบดับเพลิง ✓	1	เมตร	-	-	18,735.00	18,735.00	18,735.00 ✓	
6	แอมป์ลิฟท์ 2.5" พร้อมข้อต่อ ฝาอุดพร้อมไฟ ✓	12	อัน	4,815.00	57,780.00	70.00	840.00	58,620.00 ✓	
7	Airvent ✓	1	อัน	5,000.00	5,000.00	100.00	100.00	5,100.00 ✓	
8	ตู้ FIRE HOSE REEL พร้อมอุปกรณ์ ✓	12	ชุด	9,135.00	109,620.00	1,000.00	12,000.00	121,620.00 ✓	
9	ค่าอุปกรณ์ติดตั้งและรองรับท่อ ✓	1	เมตร	14,567.00	14,567.00	4,370.00	4,370.00	18,937.00 ✓	
10	ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำถังเก็บน้ำ ✓	1	เมตร	7,283.00	7,283.00	2,185.00	2,185.00	9,468.00 ✓	
รวมงานสุทธิรวม								1,222,769.00 ✓	

Ady MS P
ผู้ควบคุมงาน

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

งานก่อสร้าง ยานยนต์ส่วนบุคคล 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8

สถานที่ตั้งสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สถาปัตย์กรรม

ประมาณราคาโดย นายปานชัย ปานเปี่ยมโชค

ส่วนออกแบบ

หน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 03 ส.ค. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดวัสดุสิ้นเปลืองงาน								
1	พัดลมติดฝ้าเพดาน โป๊พัด 56"	2	ชุด	2,485.00	4,970.00	-	-	4,970.00	
2	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 2x9 W. LED MODULE 12 V. 7 AH.	23	ชุด	2,500.00	57,500.00	-	-	57,500.00	
3	เครื่องปรับอากาศระบบแยกส่วนทำความเย็นพร้อมติดตั้ง รวม VAT 7% (พ่อน้ำยา 5 เมตร)								
	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง Wall Type ขนาดต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr. (FCU-2-03,FCU-3-03,FCU-4-02,FCU-5-03)	4	ชุด	14,600.00	58,400.00	-	-	58,400.00	
	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน Ceiling Type ขนาดต่ำกว่า 26,000 BTU / Hr. (FCU-6-03)	1	ชุด	36,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน Ceiling Type ขนาดต่ำกว่า 36,000 BTU / Hr.(FCU-1-01)	1	ชุด	47,000.00	47,000.00	-	-	47,000.00	
	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นต่อท่อลม ขนาดต่ำกว่า 150,000 BTU / Hr. (AHU-6-02)	1	ชุด	179,410.00	179,410.00	-	-	179,410.00	
	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นต่อท่อลม ขนาดต่ำกว่า 200,000 BTU / Hr. (AHU-6-01)	1	ชุด	209,150.00	209,150.00	-	-	209,150.00	
	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นต่อท่อลม ขนาดต่ำกว่า 240,000 BTU / Hr. (AHU-2-01,AHU-2-02,AHU-3-01,AHU-3-02,AHU-4-01,AHU-5-01,AHU-5-02)	7	ชุด	240,721.00	1,685,047.00	-	-	1,685,047.00	
4	เครื่องปรับอากาศระบบน้ำยาพร้อมติดตั้ง รวม VAT 7% (ไม่รวมพ่อน้ำยา)								
	คอลล์ยูนิต (FANCOIL UNIT)								
	คอลล์ยูนิต แบบ CASSETTE TYPE ขนาดต่ำกว่า 15,400 BTU / Hr. (FCV-4-03)	1	ชุด	43,409	43,409.00	-	-	43,409.00	
	คอลล์ยูนิต แบบซ่อนฝ้าต่อท่อลม ขนาดต่ำกว่า 30,700 BTU / Hr. (FCV-4-04)	1	ชุด	44,372	44,372.00	-	-	44,372.00	
	คอลล์ยูนิต แบบซ่อนฝ้าต่อท่อลม ขนาดต่ำกว่า 38,200 BTU / Hr. (FCV-4-05)	1	ชุด	44,907	44,907.00	-	-	44,907.00	
	คอลล์ยูนิต แบบซ่อนฝ้าต่อท่อลม ขนาดต่ำกว่า 76,000 BTU / Hr. (FCV-4-01)	1	ชุด	75,723	75,723.00	-	-	75,723.00	
	คอลล์ยูนิต แบบซ่อนฝ้าต่อท่อลม ขนาดต่ำกว่า 95,500 BTU / Hr. (FCV-4-02)	1	ชุด	78,612	78,612.00	-	-	78,612.00	

หน้า 1

อาจารย์นางงานธนาภา ออมสินภาค 8 และอาจารย์นางงานธนาภา ออมสินสาขานาฏกรรมหลวง

ธนาคารออมสินภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่

สถาบันตยการรวม

นายปานชัย ปานเปี่ยมโสด

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

หน้า : ๑๒๓๓

[illegible]

Ans
proved

แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม และราคา

งานก่อสร้าง อาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันพระปกเกล้า

ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันธุวรรค์

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 03 สก 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานติดตั้ง								
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	FIRE ALARM CONTROL PANEL 10 ZONE / 4 ZONE	1	ตู้	30,250.00	30,250.00	1,000.00	1,000.00	31,250.00	
	SMOKE DETECTOR	162	ตัว	1,970.00	319,140.00	300.00	48,600.00	367,740.00	
	HEAT DETECTOR	13	ตัว	930.00	12,090.00	300.00	3,900.00	15,990.00	
	MANUAL STATION	12	ตัว	1,200.00	14,400.00	300.00	3,600.00	18,000.00	
	ALARM BELL	13	ตัว	950.00	12,350.00	300.00	3,900.00	16,250.00	
รวมหมวดงานติดตั้ง (ส่วนงานภาค 8)									
								449,230.00	

Signature

ms

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 วันที่ 76/ 81

งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้างบนอาคารอมลิน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

อาคารสำนักงานอาคารอมลินภาค 8 และสำนักงานอาคารอมลินสาขาบวศกรหลวง
สถาปนิกกรม
นางพงษ์ศักดิ์ ศรีสวัสดิ์

ส่วนออกแบบ
หน่วย ประมาณราคา ส่วนออกแบบ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 03 สก 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ								
1	ดินถม ✓	2990	ลบ.ม	257.00	768,430.00	99.00	296,010.00	1,064,440.00 ✓	วัสดุ + ค่าแรง
2	วางผังรับพื้นที่บริเวณ ✓	1	งาน	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00 ✓	วัสดุ + ค่าแรง
3	ลาน คสล. ลานจอดรถ (รวมcontraction joint ,expansion joint) ✓	1147	ตร.ม.	684.00	784,548.00	-	-	784,548.00 ✓	วัสดุ + ค่าแรง
4	ลานคสล.ลานผิวขัดหยาบ ✓	225	ตร.ม.	450.00	101,250.00	-	-	101,250.00 ✓	วัสดุ + ค่าแรง
5	ทางลาดเอียง ✓	67	ตร.ม.	450.00	30,150.00	50.00	3,350.00	33,500.00 ✓	วัสดุ + ค่าแรง
6	ขอบคัน ค.ส.ล. ✓	94	เมตร	177.00	16,638.00	50.00	4,700.00	21,338.00 ✓	วัสดุ + ค่าแรง
7	พื้นปูหญ้า ✓	242	ตร.ม.	80.00	19,360.00	20.00	4,840.00	24,200.00 ✓	วัสดุ + ค่าแรง
8	รั้วทึบ ขนคอกเทียม	158	เมตร	3,450.00	545,100.00	-	-	545,100.00 ✓	วัสดุ + ค่าแรง
9	ถังเก็บน้ำใช้(WT-1) สำหรับรูป ขนาด 5,000 ลิตร ✓	1	ชุด	38,000.00	38,000.00	6,460.00	6,460.00	44,460.00 ✓	
10	ฐานรองรับถังเก็บน้ำใต้ดิน ✓	1	ชุด	9,250.00	9,250.00	1,572.50	1,572.50	10,822.50 ✓	วัสดุ + ค่าแรง
11	ถังบำบัด(BT-1) สำหรับรูปชนิดเติมอากาศ ขนาด 10,340 ลิตร ✓	1	ชุด	122,500.00	122,500.00	20,825.00	20,825.00	143,325.00 ✓	
12	ฐานรองรับถังบำบัดน้ำเสีย (BT-1) ✓	1	ชุด	16,150.00	16,150.00	-	-	16,150.00 ✓	วัสดุ + ค่าแรง
13	ถังบำบัด(BT-2) สำหรับรูปชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 2,500 ลิตร ✓	1	ชุด	15,450.00	15,450.00	2,626.50	2,626.50	18,076.50 ✓	
14	ฐานรองรับถังบำบัดน้ำเสีย (BT-2) ✓	1	ชุด	6,430.00	6,430.00	-	-	6,430.00 ✓	วัสดุ + ค่าแรง
15	ถังบำบัด(BT-3) สำหรับรูปชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 1,300 ลิตร ✓	1	ชุด	9,240.00	9,240.00	1,570.80	1,570.80	10,810.80 ✓	
16	ฐานรองรับถังบำบัดน้ำเสีย (BT-3) ✓	1	ชุด	6,735.00	6,735.00	-	-	6,735.00 ✓	วัสดุ + ค่าแรง
17	ถังตกไข่ไม่พ่นเบร็กลาส ชนิดสี่ตีน (GT-2) สำหรับรูป ขนาด 200 ลิตร ✓	1	ชุด	7,000.00	7,000.00	1,190.00	1,190.00	8,190.00 ✓	วัสดุ + ค่าแรง
18	ฐานรองรับถังตกไข่ไม่พ่น (GT-2) ✓	1	ชุด	5,265.00	5,265.00	-	-	5,265.00 ✓	วัสดุ + ค่าแรง
19	ถังตกไข่ไม่พ่นเบร็กลาส ชนิดสี่ตีน (GT-1) สำหรับรูป ขนาด 30 ลิตร ✓	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00 ✓	วัสดุ + ค่าแรง
20	ท่อลอดถนน ค.ส.ล. Ø 0.20 ม. ✓	15	เมตร	190.00	2,850.00	50.00	750.00	3,600.00 ✓	

AS
นาย
ผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้างถนนการอมสิน

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

อาคารสำนักงานธนาคารอมสินภาค 8 และสำนักงานธนาคารอมสินสาขาบวรนครหลวง

สถานที่ตั้งโครงการ

นางพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

ส่วนออกแบบ

หน่วย ประมาณราคา

แบบเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบปร.4 แผ่นที่ 77/ 81

เมื่อวันที่ 03 ส.ค. 2553

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
21	ท่อลอดถนน ค.ส.ล. ๑ 0.30 ม. ✓	11.5	เมตร	240.00	2,760.00	200.00	2,300.00	5,060.00 ✓	
22	ท่อลอดถนน ค.ส.ล. ๑ 0.50 ม. ✓	116	เมตร	420.00	48,720.00	200.00	23,200.00	71,920.00 ✓	
23	บ่อพัก ค.ส.ล. 0.50x0.50 ม. (MH-1) ✓	12	บ่อ	2,717.00	32,604.00	-	-	32,604.00 ✓	วัสดุ + ค่าแรง
24	บ่อพัก ค.ส.ล. 0.90x0.90 ม. (MH-2) ✓	16	บ่อ	5,384.00	86,144.00	-	-	86,144.00 ✓	วัสดุ + ค่าแรง
25	บ่อพัก ค.ส.ล.ผสมตะแกรงเหล็ก 0.90x0.90 ม. (MH-3) ✓	7	บ่อ	5,925.00	41,475.00	-	-	41,475.00 ✓	วัสดุ + ค่าแรง
26	คันทับล้อ ค.ส.ล. ✓	42	เมตร	200.00	8,400.00	-	-	8,400.00 ✓	วัสดุ + ค่าแรง
27	ประตูเข้าออก ✓	1	ชุด	61,000.00	61,000.00	-	-	61,000.00 ✓	วัสดุ + ค่าแรง
28	ก๊อกลาน ✓	9	ชุด	600.00	5,400.00	-	-	5,400.00 ✓	วัสดุ + ค่าแรง
29	กำจัดปลวก (2อาคาร) ✓	1600	ตร.ม.	50.00	80,000.00	-	-	80,000.00 ✓	วัสดุ + ค่าแรง
30	วางระบายน้ำ ชนิดฝา ค.ส.ล. (GT-1) ✓	87	เมตร	1,360.00	118,320.00	-	-	118,320.00 ✓	วัสดุ + ค่าแรง
31	วางระบายน้ำ ชนิดฝาตะแกรงเหล็ก (GT-2) ✓	65.5	เมตร	2,250.00	147,375.00	-	-	147,375.00 ✓	วัสดุ + ค่าแรง
32	ฐานพระรูป								
	(โครงสร้าง+งานเสาเข็ม)	1	L/S	32,840.00	32,840.00	-	-	32,840.00 ✓	วัสดุ + ค่าแรง
	ก๊อกลู ✓	8	ตร.ม.	352.00	2,816.00	89.00	712.00	3,528.00 ✓	วัสดุ + ค่าแรง
	ปูเสาบ ✓	8	ตร.ม.	112.00	896.00	82.00	656.00	1,552.00 ✓	วัสดุ + ค่าแรง
	บัว ✓	112	เมตร	280.00	31,360.00	-	-	31,360.00 ✓	วัสดุ + ค่าแรง
33	FW12 ฐานประตู 2ฐาน + ขึ้นประตู								
	(โครงสร้าง+งานเสาเข็ม) ✓	1	L/S	73,200.00	73,200.00	-	-	73,200.00 ✓	วัสดุ + ค่าแรง
	ก๊อกลูในรวมค้ำยัน ✓	31	ตร.ม.	730.00	22,630.00	130.00	4,030.00	26,660.00 ✓	วัสดุ + ค่าแรง
	บัวบน ✓	7.6	เมตร	550.00	4,180.00	-	-	4,180.00 ✓	วัสดุ + ค่าแรง
	บัวกลาง ✓	7.6	เมตร	400.00	3,040.00	-	-	3,040.00 ✓	วัสดุ + ค่าแรง
	บัวฐาน ✓	7.6	เมตร	500.00	3,800.00	-	-	3,800.00 ✓	วัสดุ + ค่าแรง

AS
๑๗/๘/๕๓

แบบปร.4 แผ่นที่ 78/ 81

หน้า : ๑๔๗

MS

งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

ที่ชดเชยมาตรฐาน (ฉบับชดเชย 12 ค.ศ. ๒๕๖๓) สำหรับสำนักงานธนาคารออมสินภาค 8

ธนาคารออมสินภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่

สถาปัตย์กรรม

นางพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบปร.4 แผ่นที่ 79/ 81

ส่วนออกแบบ

หน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 03 สก 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
39	แรงจูงใจ (ไม่รวมค่า)								
	1. เสาเข็มตอก ค.ส.ล. สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด ๕ 0.15 x 4.00 ม.	14	ต้น	576.00	8,064.00	160.00	2,240.00	10,304.00	
	2. ชุดตักฐานราก - กลบ	10	ลบ.ม	-	-	99.00	990.00	990.00	
	3. ทรายหยาบ	1	ลบ.ม	514.00	514.00	91.00	91.00	605.00	
	4. คอนกรีตหยาบ	0.25	ลบ.ม	1,747.00	436.75	398.00	99.50	536.25	
	5. คอนกรีต	2.45	ลบ.ม	1,892.00	4,635.40	485.00	1,188.25	5,823.65	
	6. ไม้แบบ	18	ลบ.ม	400.00	7,200.00	133.00	2,394.00	9,594.00	
	7. เหล็กเสริม SR 24 Dai 6 มม.	15	เส้น	40.00	600.00	10.00	150.00	750.00	
	8. เหล็กเสริม SR 24 Dai 9 มม.	15	เส้น	110.00	1,650.00	20.00	300.00	1,950.00	
	9. เหล็กเสริม SD 30 Dai 12 มม.	30	เส้น	190.00	5,700.00	29.00	870.00	6,570.00	
	10. ลวดผูกเหล็ก	10	กก.	38.00	380.00	-	-	380.00	
	11. ตะปู	5	กก.	33.00	165.00	-	-	165.00	
	12. โครงเหล็ก				-		-	-	
	ท่อเหล็กดำ Ø 4" x 6.00 ม.	8	ท่อน	1,563.00	12,504.00	-	-	12,504.00	
	ท่อเหล็กดำ Ø 2" x 6.00 ม.	5	ท่อน	1,020.00	5,100.00	-	-	5,100.00	
	ท่อเหล็กดำ Ø 1" x 6.00 ม.	20	ท่อน	305.00	6,100.00	-	-	6,100.00	
	เหล็ก C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	26	ท่อน	790.00	20,540.00	-	-	20,540.00	
	แผ่นเหล็ก 200 x 200 x 12 มม. + เจาะรูแผ่นเหล็ก	7	แผ่น	160.00	1,120.00	-	-	1,120.00	
	J BOLT Ø 16 มม. ยาว 0.60 ม.	28	ชุด	150.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	เหล็กยึดฐาน, เหล็กยึดแป Ø 12 มม.	8	เส้น	190.00	1,520.00	-	-	1,520.00	
	เหล็กยึดโครงสร้าง Ø 15 มม. (ตะแคง)	11	เส้น	313.00	3,443.00	-	-	3,443.00	
	ตัวเร่งเกลียว Ø 15 มม.	12	ตัว	180.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
	แผ่นเหล็ก Ø 4" บิดลายท่อ	14	แผ่น	15.00	210.00	-	-	210.00	
	เหล็กแบนกว้าง 2" เจาะรู	14	ชุด	25.00	350.00	-	-	350.00	
	ค่าตัดเชื่อม+ติดตั้งโครงสร้างเหล็ก	1	L/S	-	-	55,000.00	55,000.00	55,000.00	
	หลังคาเหล็กสีลอน + อุปกรณ์	186	ตร.ม.	300.00	55,800.00	80.00	14,880.00	70,680.00	
	ทาสีน้ำมัน	200	ตร.ม.	50.00	10,000.00	50.00	10,000.00	20,000.00	
รวมเงินโครงการ								240,594.90	

[Handwritten signatures and initials]

งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกนาค 8
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมวลราคาโดย

งานสร้าง อาคารสำนักงานอาคารอเนกนาค 8
อาคารอเนกนาค 8 จังหวัดเชียงใหม่
สถาปัตย์กรรม
นางพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา
แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
หน่วยประมาณราคา ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 03 ต.ค. 2563
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
รับวันที่ 22 ก.ค. 2563
เลขที่ 2501 (เล่มที่ 1) 10.08

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
40	งานเสาเข็ม								
	1. เสาเข็มตอก ค.ส.ล. สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด ๕ 0.15 x 4.00 ม.	21	ต้น	576.00	12,096.00	160.00	3,360.00	15,456.00	
	2. ขุดดินฐานราก	13	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,287.00	1,287.00	
	3. พรายทยาบ	1	ลบ.ม.	514.00	514.00	91.00	91.00	605.00	
	4. คอนกรีตทยาบ	0.7	ลบ.ม.	1,747.00	1,222.90	398.00	278.60	1,501.50	
	5. คอนกรีต	3.2	ลบ.ม.	1,892.00	6,054.40	485.00	1,552.00	7,606.40	
	6. ไม่แบบ	7	ลบ.ม.	400.00	2,800.00	133.00	931.00	3,731.00	
	7. เหล็กเสริม SR 24 Dai 6 มม.	6	เส้น	40.00	240.00	10.00	60.00	300.00	
	8. เหล็กเสริม SR 24 Dai 9 มม.	28	เส้น	110.00	3,080.00	20.00	560.00	3,640.00	
	9. เหล็กเสริม SD 30 Dai 20 มม.	7	เส้น	406.00	2,842.00	80.00	560.00	3,402.00	
	10. ลวดผูกเหล็ก	15	ก.ก.	38.00	570.00	-	-	570.00	
	11. ตะปู	2	ก.ก.	33.00	66.00	-	-	66.00	
	12. Bol.T Ø 16 มม. ยาว 0.60 ม.	18	ชุด	150.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	13. เสาเข็มเหล็กชุบสีวาล์วสี สี่เหลี่ยม สูง 8 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด+ติดตั้ง	2	ชุด	24,000.00	48,000.00	5,000.00	10,000.00	58,000.00	
	14. เสาเข็มเหล็กชุบสีวาล์วสี สี่เหลี่ยม สูง 10 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด+ติดตั้ง	1	ชุด	29,000.00	29,000.00	6,000.00	6,000.00	35,000.00	
รวมงานเสาเข็ม								133,864.90	
รวมงานฝังปลั๊กดินและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ								5,009,686.60	

1-1

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง

อาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และสำนักงานอาคารอเนกประสงค์สาขาปกครองหลวง

แบบปร.4 แผ่นที่ 81/ 81

สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

อาคารอเนกประสงค์ 8 จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สถาปัตย์กรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายนิกร พิมพ์ศรี

หน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 03 ส.ค. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	5.1 ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงานชั่วคราว ค่าซ่อมแซม อาคารสำนักงานชั่วคราว ภาค 8	1	งาน		-		-	-	
ธนาคารจะจัดจ้างภายหลังเมื่อธนาคารจัดหาผู้รับทำสัญญางานชั่วคราวได้ตามรายการ									
รวมเงินค่าซ่อมแซม อาคารสำนักงานชั่วคราว									-

AF

1/25

1/25



แบบแสดงรายการ ราคาขายวัสดุของเดิม

งานก่อสร้าง อาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 และสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบวรนครหลวง
สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย นางอุไรภรณ์ นารอด หน่วยประมาณราคา ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

1. ราคาขายวัสดุของเดิม	เป็นเงิน	500,000.00	บาท
รวมราคาขายวัสดุของเดิม	เป็นเงิน	<u>500,000.00</u>	บาท

(ห้าแสนบาทถ้วน)

หมายเหตุ :

- วัสดุของเดิม หมายถึง ซากอาคารและส่วนประกอบที่รื้อออกทั้งหมด ยกเว้นครุภัณฑ์และเครื่องปรับอากาศ โดยสอบถามธนาคารก่อนดำเนินการ ครุภัณฑ์ของธนาคารที่ไม่ได้นำกลับมาใช้ใหม่ ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บรักษาอย่างดีและส่งคืนธนาคารฯ

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.