

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จัดติดตั้งระบบกันซึมอาคาร 4 ชั้น 4 พร้อมยกขอบ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 1,600,000 บาท
4. วันที่ครบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 17 ก.พ. 2564
เป็นเงิน 1,592,000 บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

6.1 นายวิรัช	วิษโรทัย	(ประธานกรรมการ)	ลายมือชื่อ	
6.2 นายเอกรัฐ	เพชรประเสริฐสุข	(กรรมการ)	ลายมือชื่อ	
6.3 นายวสันต์	ไตรโมกษ์	(กรรมการ)	ลายมือชื่อ	

รายการแสดง สรุปราคากลางโดยประมาณ

ปร.6

ประเภทงาน งานติดตั้งระบบกันซึม อาคาร 4 ชั้น 4 พร้อมยกขอบ
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักพหล กรุงเทพฯ อาคาร 4 ชั้น 4
 โดยหน่วย หน่วยสำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 จัดพิมพ์ราคา โดย นายวสันต์ ไตรโมกษ์ รวม ปร.4.+ปร.5 ทั้งหมด 4 แผ่น
 ประมาณราคา โดย นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1,572,701.46	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	-	
	-กลุ่มที่2 หมวดงานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	หมวดงานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	20,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,592,701.46	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	1,592,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

.....ประธานกรรมการ
 (นายวีรทัต วัชรไธย)

.....กรรมการ
 (นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข)

.....กรรมการ
 (นายวสันต์ ไตรโมกษ์)

รายการแสดง ราคารวมโดยประมาณ (ส่วนที่1)

ปร.5(ก)

ประเภทงาน งานติดตั้งระบบกันซึม อาคาร 4 ชั้น 4 พร้อมยกขอบ
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักพหล กรุงเทพฯ อาคาร 4 ชั้น 4
 โดยหน่วย หน่วยสำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 รายการ ปร.4 ที่ใช้ จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา โดย นาย เอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มที่ 1				
	1.1 หมวดงานโครงสร้าง				
	- งานโครงสร้างหลังคา	-			
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3030	-	
	1.2 หมวดงานสถาปัตย์				
	- รวมหมวดงานสถาปัตย์	1,206,985.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	1,206,985.00	1.3030	1,572,701.46	
	1.3 หมวดงานสาธารณูปโภค				
	-	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.3030	-	
2	กลุ่มที่ 2				
	2.1 หมวดงานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)				
	-	-			
	รวม หมวดงานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3030	-	
ราคารวม (ก่อนนำไปคำนวณค่า Factor F)		1,206,985.00	1.3030		
ค่า Factor F = 1.3030					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงิน (นำไปคำนวณค่า Factor F แล้ว)				1,572,701.46	

.....ประธานกรรมการ
 (นายวีรศักดิ์ วัชรโรทัย)

.....กรรมการ
 (นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข)

.....กรรมการ
 (นายวสันต์ ไตรโมกษ์)

รายการแสดง ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่2)

ปร.5(ข)

ประเภทงาน งานติดตั้งระบบกันซึม อาคาร 4 ชั้น 4 พร้อมยกขอบ
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักพหล กรุงเทพฯ อาคาร 4 ชั้น 4
 โดยหน่วย หน่วยสำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ปร.5(ข) มีจำนวน _____ แผ่น
 ประมาณราคา โดย _____ เมื่อวันที่ _____

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
รวมงานครุภัณฑ์					-	

.....ประธานกรรมการ
 (นายวิรัช วัชรไทย์)

.....กรรมการ
 (นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข)

.....กรรมการ
 (นายวสันต์ ไตรโมกข์)

รายการแสดง ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)

ปร.4(พ)

ประเภทงาน งานติดตั้งระบบกันซึม อาคาร 4 ชั้น 4 พร้อมยกขอบ
สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักพหล กรุงเทพฯ อาคาร 4 ชั้น 4
โดยหน่วย หน่วยสำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ปร.4(พ) ที่แนบจำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคา โดย นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ				
1	ค่าขนย้ายเศษวัสดุกันซึม	1	งาน	10,000.00	
2	ค่าห้ามพักในสถานที่ก่อสร้าง	1	งาน	10,000.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				20,000.00	

.....ประธานกรรมการ
(นายวิรัช วัชรไทย์)

.....กรรมการ
(นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข)

.....กรรมการ
(นายวสันต์ ไตรโมกษ์)

รายการแสดง ปริมาณงาน และราคาโดยประมาณ

ปร.4 แผ่นที่ 1

งานประเภท งานติดตั้งระบบกันซึม อาคาร 4 ชั้น 4 พร้อมยกขอบ
สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ อาคาร 4 ชั้น 4

คำนวณราคากลางโดย นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข หน่วยสำรวจและจัดซื้อ ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตย์								
1	งานรื้อถอน								
	1.1 รื้อพื้นกันซึมของเดิม	2,447	ตร.ม.	-	-	20.00	48,940.00	48,940.00	
2	งานปรับปรุง								
	2.1 เทปูนทรายปรับระดับลาดเอียง ผสมน้ำยากันซึม พร้อมขัดมัน	465	ตร.ม.	95.00	44,175.00	82.00	38,130.00	82,305.00	
	2.2 ระบบกันซึมผิว PVC. Flexible Waterproofing Membrane	2,447	ตร.ม.	320.00	783,040.00	100.00	244,700.00	1,027,740.00	
	2.3 ติดตั้ง ALUMINIUM PROFILE & SILICONE	400	ม.	100.00	40,000.00	20.00	8,000.00	48,000.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตย์							1,206,985.00	

(Handwritten signatures and initials)