



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานชั่วคราวธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 1,029,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2564 เป็นเงิน 1,029,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายวิบูลย์	รุ่งอรุณวรรณ	ประธานกรรมการ	
7.2 นางอุไรภรณ์	นารอด	กรรมการ	
7.3 นายพีรชาติ	กฤษณ์	กรรมการ	


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ราคาจัดจ้างใหม่)

ปร.6

งานปรับปรุงสำนักงานชั่วคราว สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
 สถานที่ปรับปรุงอาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2564

หน่วย : บาท


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	454,305.95	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	555,465.05	
	- กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	5,921.52	
	- กลุ่มที่3		
	ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	13,500.00	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,029,192.52	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	1,029,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
	คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง		
	และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ		



(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางอุไรรัตน์ นารอด)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพีรชาติ กุยรัตน์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

งานปรับปรุงสำนักงานชั่วคราว

สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตย์กรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน


9 หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


28 มี.ค. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3043	-	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานพื้น	68,944.00			
	- งานฝ้าเพดาน	57,610.00			
	- งานผนัง	98,160.00			
	- งานทาสี	30,000.00			
	- งานประตู่	43,600.00			
	- งานรื้อถอน	50,000.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	348,314.00	1.3043	454,305.95	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	251,194.95			
	- งานระบบปรับอากาศ	174,677.20			
	- งานเบ็ดเตล็ด	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	425,872.15	1.3043	555,465.05	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
4	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	4,540.00	1.3043	5,921.52	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3				
5	- ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.3043	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		778,726.15	1.3043		
ค่า ค่า Factor F = 1.3043					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 - กลุ่มที่1)				1,009,771.00	
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.	


(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นางอุไรรัตน์ นารอด)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายพิชชาติ กุยรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

งานปรับปรุงสำนักงานชั่วคราว สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน - หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	งาน	-	-	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	

(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอุไรภรณ์ นารอด)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพีรชาติ กุยรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานปรับปรุงสำนักงานชั่วคราว สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่.....


ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

28 มิ.ย. 2564


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์ของเดิม (ไป-กลับ)	1	งาน	3,000.00	
2	ถังดับเพลิงขนาด 10 ปอนด์ (1 ชุด / 3,500 บาท)	3	ชุด	10,500.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				13,500.00	




(นายวิรัช รุ่งอรุณวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางอุไรรัตน์ นารอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพิรชาติ กุยรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

งานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
นายสัณห์ แก้วคำแสน
สถาปนิกวิไลต์ กรุงเทพมหานคร
สถาปนิกวิไลต์ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่...

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2554

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงสำนักงานชั่วคราว
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
สถาปนิก
สาขาเซ็นทรัลวิลิท กรุงเทพฯ
สาขาเซ็นทรัลวิลิท กรุงเทพฯ
สถาปนิกรวม
นายธีรเกียรติ แก้วคำแสน

แบบปร.4 แผ่นที่ 2/9

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2564
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

[illegible]

✓
Q
✓

แบบปร.4 แผ่นที่ 3/9

[illegible]

กรมการปกครอง

98,160.00 X

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงสำนักงานชั่วคราว
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
สถานีพัฒนกรรม
นายสัมพันธ์ แก้วคำแสน

แบบปร.4 แผ่นที่ 4/9

แบบเลขที่.

ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2554
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

[illegible]

งานปรับปรุงสำนักงานชั่วคราว
สถานที่ปรับปรุงนครขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
นายสัตย์สิทธิ์ แก้วคำแสน
สถาปนิก
สถาปนิก
สาขาเซ็นทรัลวิคัล กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวัน

[illegible]

✓
d
14

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 6/ 9

งานปรับปรุงสำนักงานชั่วคราว สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
 ประมาณราคาโดย นายณัฐกรณ์ สรพพรทิพย์

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	LOAD CENTER LP.								
	- Load Panel 24 CKT. ✓	1	ตู้	6,860.00		1,000.00		7,860.00	
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80AT. 100AF.18 KA. ✓	1	ตัว	4,396.00		-		4,396.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32 AT. 6 KA. ✓	2	ตัว	1,659.00		-		3,318.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63 AT. 10 KA. ✓	1	ตัว	567.00		-		567.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA. ✓	8	ตัว	157.00		-		1,256.00	
1.2	LOAD CENTER UP.								
	- Consumer Unit 6 CKT. ✓	1	ตู้	1,820.00		700.00		2,520.00	
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 KA. ✓	1	ตัว	1,015.00		-		1,015.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA. ✓	6	ตัว	157.00		-		942.00	
1.3	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01 ✓	932	เมตร	9.00		7.00	6,524.00	14,912.00	
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01 ✓	658	เมตร	13.00		10.00	6,580.00	15,134.00	
	สายไฟ 6 sq.mm IEC 01 ✓	37	เมตร	20.00		12.00	444.00	1,184.00	
	สายไฟ 10 sq.mm IEC 01 ✓	41	เมตร	37.00		16.00	656.00	2,173.00	
	สายไฟ 35 sq.mm IEC 01 ✓	12	เมตร	118.00		30.00	360.00	1,776.00	
	อุปกรณ์ประกอบ /	1	งาน	1,443.05		-		1,443.05	
1.4	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT- ✓	490	เมตร	26.00		22.00	10,780.00	23,520.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20mm. EMT - ✓	25	เมตร	37.00		24.00	600.00	1,525.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 40mm. EMT - ✓	3	เมตร	108.00		38.00	114.00	438.00	
	อุปกรณ์ประกอบ -	1	งาน	2,098.35		-		2,098.35	
								36,017.40	

5

งานปรับปรุงสำนักงานชั่วคราว
สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนก
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
สถาปนิกบริษัท
สถาปนิกบริษัท
สถาปนิกบริษัท

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

2000

အမည် : မာ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วย : บาท
				ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	ระบบแสงสว่าง								
	2 x (16 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าครอบพลาสติก ขนาด $\approx$ L1,200 x W300 มม. (G)	11	ชุด	2,500.00	27,500.00	150.00	1,650.00	29,150.00	
	1 x (18 - 20) W. LED Module สีขาว ทรงกลม $\varnothing \approx$ 175 มม. (P)	40	ชุด	1,200.00	48,000.00	115.00	4,600.00	52,600.00	
	1 x (6 - 7) W. LED Down Light (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ $\varnothing \approx$ 90 - 100 มม. (R)	3	ชุด	540.00	1,620.00	115.00	345.00	1,965.00	
1.6	สวิตช์								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	15	ตัว	38.00	570.00	80.00	1,200.00	1,770.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง 1-3 ช่อง	5	ชุด	22.00	110.00	-	-	110.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง 4-6 ช่อง	1	ชุด	76.00	76.00	-	-	76.00	
1.7	เต้ารับไฟฟ้า								
	เต้ารับคู่ 2P+E	30	ชุด	162.00	4,860.00	90.00	2,700.00	7,560.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E สีเหลือง	27	ชุด	210.00	5,670.00	90.00	2,430.00	8,100.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	30	ชุด	22.00	660.00	-	-	660.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	27	ชุด	33.00	891.00	-	-	891.00	
1.8	เต้ารับโทรศัพท์								
	เต้ารับโทรศัพท์	10	ชุด	140.00	1,400.00	90.00	900.00	2,300.00	
	TIEV.4C. - 0.65mm.	98	เมตร	10.00	980.00	6.00	588.00	1,568.00	
	หน้ากาก	10	ชุด	22.00	220.00	-	-	220.00	
	ท่อร้อยสายไฟ $\varnothing$ 15mm. EMT	98	เมตร	26.00	2,548.00	22.00	2,156.00	4,704.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	382.20	382.20	-	-	382.20	

()
()
..O
t.N
()

()
- -

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงสำนักงานชั่วคราว สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันद्यกรรม
 ประมาณราคาโดย นายธนัญกรณ์ สรงพรหมพิพย์

แบบปร.4 แผ่นที่ 8/ 9

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.9	ได้รับคอมพิวเตอร์								
	ได้รับคอมพิวเตอร์ PU 45	50	ชุด	280.00	14,000.00	110.00	5,500.00	19,500.00	
	สาย UTP. CAT.6	578	เมตร	24.00	13,872.00	10.00	5,780.00	19,652.00	
	หมวก	27	ชุด	22.00	594.00	-	-	594.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 15mm. EMT	7	เมตร	26.00	182.00	22.00	154.00	336.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20mm. EMT.	62	เมตร	37.00	2,294.00	24.00	1,488.00	3,782.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25mm. EMT.	41	เมตร	53.00	2,173.00	28.00	1,148.00	3,321.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 32mm. EMT.	20	เมตร	93.00	1,860.00	32.00	640.00	2,500.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	976.35	976.35	-	-	976.35	
1.10	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (เครื่องตรวจจับ)								
	ค่าย้ายตำแหน่งการติดตั้ง	8	ตัว	-	-	300.00	2,400.00	2,400.00	
	รวมงานไฟฟ้า							251,194.95	X

AS/ 9

นิรนา

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 9/ 9

งานปรับปรุงสำนักงานชั่วคราว
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
สถาบันพัฒนบริหาร
ประมาณราคาโดย
นายพิรชาติ กุญรัตน์

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2564
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
2.1	สังกะสีและอุปกรณ์								
	- สังกะสี No.26 (BWG)	396	ตร.ฟุต.	10.00	3,960.00	18.00	7,128.00	11,088.00	
	- สังกะสี No.24 (BWG)	634	ตร.ฟุต.	16.00	10,144.00	24.00	15,216.00	25,360.00	
	- ฉนวนใยแก้วหนา 1" พ่นแน่น 1.5lb/ft ³	1030	ตร.ฟุต.	6.00	6,180.00	15.00	15,450.00	21,630.00	
	- Splitter Damper	9	ชุด	450.00	4,050.00	100.00	900.00	4,950.00	
	- Support	1030	ตร.ฟุต.	14.00	14,420.00	8.00	8,240.00	22,660.00	
	- Chamber (สำหรับบอร์ดหนา 8 มม. โครงสร้าง @ 0.40 ม. 1 ด้าน)	55	ตร.ม.	410.00	22,550.00	52.00	2,860.00	25,410.00	
	- SERVICE PANEL	1.44	ตร.ม.	300.00	432.00	80.00	115.20	547.20	
	- Accessory	1	LOT	2,200.00	2,200.00	600.00	600.00	2,800.00	
	Round Duct หุ้มฉนวน 1"x1.5 lbs/ft ³								
	- Flex Ø 10"	1	เมตร	450.00	450.00	50.00	50.00	500.00	
	- Flex Ø 12"	10	เมตร	510.00	5,100.00	55.00	550.00	5,650.00	
	Grille & Slot								
	- SQ 12x12" WVD	1	ชุด	605.00	605.00	150.00	150.00	755.00	
	- SQ 14x14" WVD	4	ชุด	769.00	3,076.00	150.00	600.00	3,676.00	
	- SQ 16x16" WVD	6	ชุด	1,004.00	6,024.00	150.00	900.00	6,924.00	
	- RAG 56" x 24"	1	ชุด	1,830.00	1,830.00	460.00	460.00	2,290.00	
	- RAG 48" x 22"	1	ชุด	1,522.00	1,522.00	346.00	346.00	1,868.00	
	- RAG 24" x 12"	1	ชุด	418.00	418.00	173.00	173.00	591.00	
	- TAG 18" x 10"	2	ชุด	316.00	632.00	173.00	346.00	978.00	
	CAT WALK								
	- Cat Walk	2	ชุด	18,500.00	37,000.00	-	-	37,000.00	
	รวมงานระบบปรับอากาศ							174,677.20	

หน่วย : บาท

งานปรับปรุงสำนักงานชั่วคราว
 สถานะที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
 ประมาณราคาโดย
 นายธณัญญ์กรณ์ สว่างพรมทิพย์
 สถาปนิกอิสระที่ 1 กรุงเทพมหานคร
 สถาปนิกอิสระที่ 2 กรุงเทพมหานคร
 สถาปัตยกรรม

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

[illegible]

557