



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบึงกิ้งี พระราม 2
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 4,947,100 บาท ✓
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบึงกิ้งี พระราม 2
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 ส.ค. 2564เป็นเงิน 2,633,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายวิบูลย์	รุ่งอรุณวรรณ	ประธานกรรมการ	
7.2 นายพีรชาติ	กฤษรัตน์	กรรมการ	วิรัช คุชโธ
7.3 นางสาวณัฐวดี	ทัศนัย	กรรมการ	


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ราคาจัดจ้างใหม่)

ปร.6


งานปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาบึงซี พระราม 2 กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาบึงซี พระราม 2 กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 มี.ค. 2564


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	1,391,598.54	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	831,809.42	
	- กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	23,646.14	
	- กลุ่มที่3 ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	346,190.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	40,000.00	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,633,244.10	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	2,633,000.00	
	ตัวอักษร (สองล้านหกแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
	คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง		
	และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ		



(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายพีรชาติ กุยรัตน์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นางสาวณัฐวดี ทักโนทัย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

งานปรับปรุงอาคารอมลิน
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

สาขาบึกซี พระราม 2 กรุงเทพฯ
สาขาบึกซี พระราม 2 กรุงเทพฯ
สถาปัตยกรรม
13 หน้า
02 ส.ค. 2564

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3021	-	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอน	22,500.00	/		
	- งานพื้น	103,460.00	/		
	- งานฝ้าเพดาน	144,673.00	/		
	- งานผนัง	342,431.00	/		
	- งาน Built-in	148,870.00	/		
	- งานป้าย	126,200.00	/		
	- งานประตู	180,600.00	/		
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	1,068,734.00	1.3021	1,391,598.54	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	346,143.46	/		
	- งานระบบปรับอากาศ	292,678.00	/		
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	638,821.46	1.3021	831,809.42	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
4	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	18,160.00	1.3021	23,646.14	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3				
5	- ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.3021	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		1,725,715.46	1.3021		
ค่า ค่า Factor F = 1.3021					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 - กลุ่มที่1)				2,223,407.96	
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย		บาท/ตร.ม.

(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณธรรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วิรัช ฤกษ์
(นายพีรชาติ ฤกษ์รัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กัญญา T.
(นางสาวณัฐวดี ทศโนทัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

งานปรับปรุงอาคารออมสิน สาขาบึงกิ้งี พระราม 2 กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงอาคารออมสิน สาขาบึงกิ้งี พระราม 2 กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 มี.ค. 2554

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	346,190.00	346,190.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				346,190.00	

(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพีรชาติ กุยรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวณัฐวดี ทัดโนทัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 3/ 14

งานปรับปรุงอาคารออมสิน
 สถานที่ กษ. พระราม 2 กรุงเทพฯ
 สถานที่ กษ. พระราม 2 กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
 สถาปัตย์กรรม
 นายภิญโญ อินทร์อ้อม

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 02 ส.ค. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าไม้อัด ทน 10 มม. + โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 ม. CL2	31	ตร.ม.	370.00	11,470.00	100.00	3,100.00	14,570.00	
2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. + โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 ม. CL1	80	ตร.ม.	292.00	23,360.00	75.00	6,000.00	29,360.00	
3	ทาสีฝ้าเพดาน AA	80	ตร.ม.	45.00	3,600.00	30.00	2,400.00	6,000.00	
4	กรุผนังบนตึกไม้สี่ทา-ขาว เซาะร่องรอยต่อแผ่น 5 มม. CC	13	ตร.ม.	650.00	8,450.00	200.00	2,600.00	11,050.00	
5	กรุผนังบนตึกไม้สี่ทา-เทา เซาะร่อง 10 มม. DD	9	ตร.ม.	650.00	5,850.00	200.00	1,800.00	7,650.00	
6	กรุผนังบนตึกไม้สี่ทา-เทา เซาะร่องรอยต่อแผ่น 5 มม. EE	9	ตร.ม.	650.00	5,850.00	200.00	1,800.00	7,650.00	
7	รางไฟฟ้าเพดาน	12	เมตร	500.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	โครงสร้างเหล็กฝ้าเพดานและ Truss T1								
1	เหล็ก LG - 100 x 100 x 3.2 มม.	2	ท่อน	1,580.00	3,160.00	-	-	3,160.00	
2	เหล็ก LG - 100 x 50 x 3.2 มม.	4	ท่อน	1,130.00	4,520.00	-	-	4,520.00	
3	เหล็ก LG - 100 x 50 x 2.3 มม.	27	ท่อน	829.00	22,383.00	-	-	22,383.00	
4	แผ่นเหล็ก PL - 200 x 200 x 9 มม.	2	แผ่น	145.00	290.00	-	-	290.00	
5	แผ่นเหล็ก PL - 150 x 100 x 6 มม.	40	แผ่น	46.00	1,840.00	-	-	1,840.00	
6	อุปกรณ์ติดตั้งและทาสี	1	หน่วย	6,400.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
7	ค่าแรงติดตั้ง	1	หน่วย	-	-	11,200.00	11,200.00	11,200.00	
8	เพดานห้องมั่นคง	7	ตร.ม.	1,800.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
	รวมงานฝ้าเพดาน							144,673.00	

หน่วย : บาท
 AS S
 MS

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 5/ 14

งานปรับปรุงอาคารออมสิน
 สาขาบึงกิ้ง พระราม 2 กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุงอาคารออมสิน
 สาขาบึงกิ้ง พระราม 2 กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
 สถาบันกสิกรรม
 ประมาณราคาโดย
 นายภิญโญ อินทร์อ้อม

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 02 มี.ค. 2554

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งาน Built-In								
1	BU-1 เคาน์เตอร์โถงบริการลูกค้า	1	ชุด	36,400.00	36,400.00	-	-	36,400.00	วัสดุ + ค่าแรง
2	BU-2 ตู้บานเปิด - ปิด (ติดผนัง)	1	ชุด	26,720.00	26,720.00	-	-	26,720.00	วัสดุ + ค่าแรง
3	BU-3 ชั้นวางของชนิดติดผนัง	6	ชุด	745.00	4,470.00	-	-	4,470.00	วัสดุ + ค่าแรง
4	BU-4 ตู้บานเปิด - ปิด (แบบตั้งพื้น)	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	วัสดุ + ค่าแรง
5	BU-5 โต๊ะเสริมข้าง (ชนิดลอยตัว)	1	ชุด	19,800.00	19,800.00	-	-	19,800.00	วัสดุ + ค่าแรง
6	BU-6 แผงบังข้างเคาน์เตอร์ ฝาก - ถอน	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	วัสดุ + ค่าแรง
7	BU-6A แผงบังข้างโต๊ะ ขงส.	1	ชุด	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	วัสดุ + ค่าแรง
8	BU-7 ล็อกเสริม (ชนิดติดลอย)	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	วัสดุ + ค่าแรง
	อื่น ๆ								
1	SK-01 บัวเชิงผนังอลูมิเนียมขนาด 150 มม. ชนิดโปรง พร้อมอลูมิเนียมปิดร่องสกรู	60	เมตร	200.00	12,000.00	45.00	2,700.00	14,700.00	
2	ครอบมุมสเตนเลส 25 มม. เกรด 304 Copper Hairline	7	เมตร	600.00	4,200.00	40.00	280.00	4,480.00	
3	แผงกั้นอะคริลิกสีขาวขุ่น (ระหว่งเครื่องหน้า atm.)	4	ชุด	1,800.00	7,200.00	-	-	7,200.00	วัสดุ + ค่าแรง
4	แผงกั้นอะคริลิก ทน 5 มม. สูง 80 ซม.	4	ชุด	1,600.00	6,400.00	-	-	6,400.00	วัสดุ + ค่าแรง
5	แผงกั้นอะคริลิก ทน 5 มม. สูง 60 ซม.	2	ชุด	1,350.00	2,700.00	-	-	2,700.00	วัสดุ + ค่าแรง
	รวมงาน Built-In							148,870.00	

Handwritten signature and number 5

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาภิรักษ์ พระราม 2 กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาภิรักษ์ พระราม 2 กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันอยุธยา นายถิรฉิม
 ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ส่วนออกแบบ
 เมื่อวันที่ 02 มี.ค. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานป้าย								
1	ป้ายชื่อธนาคาร ชนิดลอยตัว ขนาด 0.50x1.45 ม.	1	ชุด	44,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
2	ดวงตราธนาคารสแตนเลสตัดกรดมณี ขนาด 0.60x0.60 ม. (หลังเดาน์เตอร์)	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
3	ป้ายผนัง (เลเซอร์ตัวอักษร) DIGITHAI Life SOLUTION by GSB ขนาด 0.40x2.30 ม. ทำสีทึบขาว-ชมพู	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
4	ป้ายผนัง (เลเซอร์ตัวอักษร) ATM ขนาด 0.60x0.25 ม. ทำสีทึบ	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
5	ป้ายผนัง (เลเซอร์ตัวอักษร) ATM /ADM ขนาด 0.60x0.25 ม. ทำสีทึบ	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
6	ป้ายผนัง (เลเซอร์ตัวอักษร) Pass Book ขนาด 0.60x0.25 ม. ทำสีทึบ	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
7	ป้ายกึ่งโค้งไฟหนา35ม. สแตนเลสเออร์ไลน์ สีทอง GSB ติดผนัง ขนาด 0.50x1.40 ม. (ด้านบน)	1	ชุด	7,800.00	7,800.00	-	-	7,800.00	วัสดุ + ค่าแรง
8	ป้ายยื่นติดผนังด้านบนหน้า GSB (2ด้าน) สแตนเลสเออร์ไลน์ สีทอง ขนาด 0.40x0.50 ม. (ด้านบน)	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	วัสดุ + ค่าแรง
9	สติ๊กเกอร์3M ป้ายธุรกรรม (ติดกระจกทางเข้า)	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	วัสดุ + ค่าแรง
10	ป้ายผนัง Co-Brand ขนาด 2.40 x 2.40	1	ชุด	33,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
	รวมงานป้าย							126,200.00	

หน่วย : บาท

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 8/ 14

งานปรับปรุงอาคารออมสิน สาขาบึงกิ้งี พระราม 2 กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุงอาคารออมสิน สาขาบึงกิ้งี พระราม 2 กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถานีตยกรรม นายณัฐกรณ์ สรงพรมวิทย์
 ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 02 ส.ค. 2014

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	- ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)	1	ตู้	8,260.00		1,000.00		9,260.00	
	- Load Panel 36 CKT.	1	ตัว	3,675.00		-		3,675.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80AT. 100AF.18 KA.	2	ตัว	1,659.00		-		3,318.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63 AT. 10 KA.	1	ตัว	567.00		-		567.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	12	ตัว	157.00		-		1,884.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50AT.6KA. (RCBO. 30mA)	5	ตัว	1,582.00		-		7,910.00	
	- ตู้ PB. 100 A. IC ≥ 10 KA. 230 V. (UP)								
	- Consumer Unit 6 CKT.	1	ตู้	1,820.00		700.00		2,520.00	
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1	ตัว	1,015.00		-		1,015.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50AT.6KA. (RCBO. 30mA)	6	ตัว	1,582.00		-		9,492.00	
	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	1,245	เมตร	9.00		7.00		11,205.00	
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	687	เมตร	13.00		10.00		8,931.00	
	สายไฟ 6 sq.mm IEC 01	6	เมตร	20.00		12.00		120.00	
	สายไฟ 10 sq.mm IEC 01	11	เมตร	37.00		16.00		407.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,446.41		-		1,446.41	
	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	655	เมตร	26.00		22.00		17,030.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. EMT	37	เมตร	53.00		28.00		1,961.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	2,848.65		-		2,848.65	

AS

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 9/ 14

งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ สาขาบึงกิ้งี พระราม 2 กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ สาขาบึงกิ้งี พระราม 2 กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
 ประมาณราคาโดย นายณัฐกรณ์ ศรีงพรมพิทย์

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2014

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2x(13-15) W. LED E27 Recessed downing IP20 ขนาด 140x245 mm. (A1)	37	ชุด	1,105.00	40,885.00	115.00	4,255.00	45,140.00	
	3x12 W. LED Beam angle 24 Track Light (A2)	1	ชุด	8,450.00	8,450.00	115.00	115.00	8,565.00	
	16x3 W. LED G4 โคมไฟตกแต่งแขวนฝ้าเพดาน (A3)	2	ชุด	13,200.00	26,400.00	150.00	300.00	26,700.00	
	1 x (18 - 20) W. LED Module สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 200 มม. (P)	12	ชุด	1,400.00	16,800.00	115.00	1,380.00	18,180.00	
	1 x (6 - 7) W. LED Down Light (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ Ø ≈ 90-100 มม. (R)	4	ชุด	540.00	2,160.00	115.00	460.00	2,620.00	
	1 x (12 - 14) W. LED Ribbon In Profile & Driver (รางมีปีก) (Z2)	9	เมตร	1,450.00	13,050.00	50.00	450.00	13,500.00	
	1 x (12 - 14) W. LED Ribbon In Profile & Driver (รางไม่มีปีก) (Z3)	7	เมตร	800.00	5,600.00	50.00	350.00	5,950.00	
	1 x (12 - 14) W. LED Ribbon & Driver (Z5)	11	เมตร	700.00	7,700.00	50.00	550.00	8,250.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S) สี Metallic Gray	18	ตัว	65.00	1,170.00	80.00	1,440.00	2,610.00	
	สวิตช์ไฟ 300 W. 220 V. (SD) สี Metallic Gray	1	ตัว	830.00	830.00	90.00	90.00	920.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง 1-3 ช่อง สี Metallic Gray	9	ชุด	45.00	405.00	-	-	405.00	
	เด้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เด้ารับเดี่ยว 2P+E สี Metallic Gray	3	ชุด	135.00	405.00	90.00	270.00	675.00	
	เด้ารับเดี่ยว + เด้ารับ USB สี Metallic Gray	2	ชุด	1,415.00	2,830.00	90.00	180.00	3,010.00	
	เด้ารับคู่ 2P+E สี Metallic Gray	27	ชุด	245.00	6,615.00	90.00	2,430.00	9,045.00	
	เด้ารับคู่ 2P+E สีเหลือง	24	ชุด	210.00	5,040.00	90.00	2,160.00	7,200.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง สี Metallic Gray	32	ชุด	45.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	24	ชุด	33.00	792.00	-	-	792.00	

AN
 12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 10/ 14

งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ สาขาปึกสี พระราม 2 กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ สาขาปึกสี พระราม 2 กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันद्यกรรม
 ประมวลราคาโดย นายณัฐกรณ์ สรพรมทิพย์

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	เด้ารับโทรศัพท์ สี Metallic Gray	11	ชุด	270.00	2,970.00	90.00	990.00	3,960.00	
	TIEV.4C. - 0.65mm.	84	เมตร	10.00	840.00	6.00	504.00	1,344.00	
	หน้าฉาก สี Metallic Gray	11	ชุด	45.00	495.00	-	-	495.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	84	เมตร	26.00	2,184.00	22.00	1,848.00	4,032.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	327.60	327.60	-	-	327.60	
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	เด้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45 สี Metallic Gray	44	ชุด	380.00	16,720.00	110.00	4,840.00	21,560.00	
	สาย UTP. CAT.6	591	เมตร	24.00	14,184.00	10.00	5,910.00	20,094.00	
	หน้าฉาก สี Metallic Gray	21	ชุด	45.00	945.00	-	-	945.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 15mm. EMT	15	เมตร	26.00	390.00	22.00	330.00	720.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20mm. EMT.	62	เมตร	37.00	2,294.00	24.00	1,488.00	3,782.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25mm. EMT.	13	เมตร	53.00	689.00	28.00	364.00	1,053.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 32mm. EMT.	63	เมตร	93.00	5,859.00	32.00	2,016.00	7,875.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,384.80	1,384.80	-	-	1,384.80	
	ระบบแจ้งดับเพลิงแบบโปรยน้ำโดย								
	ค้าย้ายตำแหน่งหัวสวิงเกอร์	6	ชุด	-	-	500.00	3,000.00	3,000.00	
	คำ Drain น้ำ	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	ตู้สวิตช์ไฟฟ้า (TIMER SWITCH) แบบ B	1	ตู้	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้า							346,143.46	

หน่วย : บาท

AP
 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 ฉบับที่ 11/ 14

งานปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาบักชี พระราม 2 กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาบักชี พระราม 2 กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันดอยกรม นายปานชัย ปานเปี่ยมโฆษ
 ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และค่าล้างเครื่อง								
	ค่าติดตั้งตู้ใบหน้าเครื่องกับท่อลม	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	500.00	1,000.00	4,000.00	
	ค่าล้างทำความสะอาดคอยล์เย็น	2	ชุด	-	-	1,500.00	3,000.00	3,000.00	
	Duct Work								
	สังกะสี (BWG)								
	สังกะสี (BWG) เบอร์ # 26	425	ตร.ฟุต	10.00	4,250.00	18.00	7,650.00	11,900.00	
	สังกะสี (BWG) เบอร์ # 24	420	ตร.ฟุต	16.00	6,720.00	24.00	10,080.00	16,800.00	
	สังกะสี (BWG) เบอร์ # 22	150	ตร.ฟุต	19.00	2,850.00	25.00	3,750.00	6,600.00	
	SPLITTER DAMPER	21	ชุด	450.00	9,450.00	100.00	2,100.00	11,550.00	
	Hanger and Support	1025	ตร.ฟุต	14.00	14,350.00	8.00	8,200.00	22,550.00	
	ฉนวนหุ้มท่อลม Closed Cell Insulation มีฟอยล์ปิด 1 ด้าน								
	ฉนวนฉนวนยัด Closed Cell Insulation มีฟอยล์ปิด 1 ด้าน ขนาด 3/4"	1025	ตร.ฟุต	60.00	61,500.00	20.00	20,500.00	82,000.00	
	Glue & Accessories	1	งาน	9,225.00	9,225.00	2,768.00	2,768.00	11,993.00	
	หัวจ่ายลม SLOT, RETURN และ EAG								
	LSD-2x 2 m.	9	ชุด	1,312.00	11,808.00	520.00	4,680.00	16,488.00	
	LSD-2x 1.4 m.	4	ชุด	918.00	3,672.00	364.00	1,456.00	5,128.00	
	LSD-2x 1 m.	2	ชุด	656.00	1,312.00	260.00	520.00	1,832.00	
	SOD 12" W/VD	2	ชุด	605.00	1,210.00	150.00	300.00	1,510.00	
	RAG 50"x20"	2	ชุด	1,300.00	2,600.00	350.00	700.00	3,300.00	
	FILTER	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	100.00	200.00	2,200.00	
	Glue & Accessories	1	Lot	3,390.00	3,390.00	1,017.00	1,017.00	4,407.00	

หน่วย : บาท

AY S

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 12/ 14

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน สาขาบึกซี พระราม 2 กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม
 ประมาณราคาโดย นายอัญญกรณ์ สรงพรหมทรัพย์
 ประมาณราคาโดย นายปานชัย ปานเปี่ยมโฆษ

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค. 2๕๖4

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อ FLEX ทน 1"x1.5lbs/ft ³								
	ท่อ FLEX Ø 8" ทน 1"x1.5lbs/ft ³	26	เมตร	410.00	10,660.00	40.00	1,040.00	11,700.00	
	ท่อ FLEX Ø 10" ทน 1"x1.5lbs/ft ³	2	เมตร	450.00	900.00	50.00	100.00	1,000.00	
	อื่นๆ								
	SERVICE PANEL	2	ชุด	300.00	600.00	80.00	160.00	760.00	
	CHAMBER	80	ตร.ม.	410.00	32,800.00	52.00	4,160.00	36,960.00	
	Cat Walk	2	ชุด	18,500.00	37,000.00	-	-	37,000.00	
	รวมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							292,678.00	

หน่วย : บาท

Handwritten initials and marks at the bottom right of the page.

