

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : **จ้างปรับปรุงสำนักงานศูนย์สินค้าเกษตรอินทรีย์ SMEs 4 ประจวบคีรีขันธ์**
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 790,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : **จ้างปรับปรุงสำนักงานศูนย์สินค้าเกษตรอินทรีย์ SMEs 4 ประจวบคีรีขันธ์**
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **2 ส.ค. 2564**เป็นเงิน 790,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายวิรัช	วัชรโรทัย	ประธานกรรมการ 
7.2 นายธนิศ	โสทธิสรเสริญ	กรรมการ 
7.3 นายวสันต์	ไตรโมกษ์	กรรมการ 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุง

ศูนย์สินเชื่อและธุรกิจลูกค้า SMEs 4 ประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินสาขาประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงาน

สำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้าง

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ **02 มี.ค. 2564**

ประมาณราคาโดย

นายทศม์ ตูวิชรานนท์

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	255,029.47	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	449,666.31	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	78,700.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	7,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	790,395.78	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	790,000.00	
(เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)			
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิรัช วัชรไทย์)

A
.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนิต โสติกสรเสริญ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสันต์ ไตรโมกษ์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ ปร.5 (ก)

งานปรับปรุง

ศูนย์สินเชื่อบริการลูกค้า SMEs 4 ประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน ธนาคารอมสินสาขาประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงาน

สำรวจและจัดซื้อ

ส่วนก่อสร้าง

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

02 ส.ค. 2564

ประมาณราคาโดย

นายทศม์ ตูวิชานนท์

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3054	-	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานสถาปัตย์ ✓	195,365.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	195,365.00	1.3054	255,029.47	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	343,566.30			
	- งานระบบปรับอากาศ	900.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	344,466.30	1.3054	449,666.31	
	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
4	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3054		
	รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (ก่อนนำไปคำนวณค่า Factor F)	539,831.30	1.3054		
	ค่า Factor F = 1.3054				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)			704,695.78	




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิรัตน์ วิชโรทัย)

4

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนิต โสทธิสรเสริญ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวันต์ ไตรโมกษ์)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

งานปรับปรุง

ศูนย์สินค้าและธุรกิจลูกค้า SMEs 4 ประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน

ธนาคารอมลินสาขาประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงาน

สำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้าง

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

02 ส.ค. 2564

ประมาณราคาโดย นาทศม์ ตูวิชรานนท์

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ					
	- เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า (CEILING TYPE)					
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 26,000 BTU / Hr.	1	ชุด	36,000.00	36,000.00	
	- เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า (CEILING TYPE)					
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU / Hr.	1	ชุด	40,200.00	40,200.00	
2	ระบบจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน ครุภัณฑ์เครื่องจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน					
	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 2x9 W. LED MODULE 12 V. 7 AH	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	
ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น					78,700.00	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวีรทัต วัชรโรทัย)

4
.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชนิต โสติดิสรเสริญ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวสันต์ ไตรโมกษ์)


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานปรับปรุง ศูนย์สินค้าและธุรกิจลูกค้า SMEs 4 ประจวบคีรีขันธ์
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินสาขาประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงาน หน่วยสำรวจและจัดซื้อ ส่วนก่อสร้าง ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
คำนวณราคากลางโดย นายทศม์ ตูวิชานนท์


02 ส.ค. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน				
1.1	ค่าขนย้ายเศษและวัสดุก่อสร้าง ✓	1	งาน	2,000.00	
1.2	ค่าไม่ให้พักภายในพื้นที่ก่อสร้าง ✓	1	งาน	3,000.00	
1.3	ค่าอุปกรณ์ป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างและฝุ่นละออง ✓	1	งาน	2,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				7,000.00	


.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิรัช Wachirathai)


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนิต โสทธิสรเสรีกุล)


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวสันต์ ไตรโมกษ์)

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1

งานปรับปรุง ศูนย์สินค้าและธุรกิจลูกค้า SMEs 4 ประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ปรับปรุงอาคารออมสิน ธนาคารออมสินสาขาประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงาน หน่วยสำรวจและจัดซ่อม

คำนวณราคากลางโดย นายพนม ติวิชานนท์

ส่วนก่อสร้าง ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อรับที่ 02 มี.ค. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาส่ง		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานปรับปรุงซ่อมแซม	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
1.2	งานรื้อถอนประตูหน้าต่างพื้นของเดิม(รื้อชนทั้ง) / ทาสีผนัง+ฝ้าเพดาน (บริเวณปรับปรุงพื้นที่)	260	ตร.ม.	45.00	11,700.00	30.00	7,800.00	19,500.00	
1.3	พื้นที่กระเบื้องยางลายไม้หนา 4 มม.ระบบคัลลิกล็อก-	93	ตร.ม.	750.00	69,750.00	80.00	7,440.00	77,190.00	
1.4	บัวเชิงผนังPVC	52	เมตร	80.00	4,160.00	40.00	2,080.00	6,240.00	
1.5	ฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบหนา 9 มม.โครงโลหะชุบสังกะสี-	93	ตร.ม.	260.00	24,180.00	75.00	6,975.00	31,155.00	
1.6	ซ่อมแซมผนังฝ้าเพดานส่วนที่รื้อถอน-	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
1.7	ซ่อมแซมแก้ไขระบบสุขาภิบาลบริเวณห้องน้ำ-	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
1.8	ผนังยิปซัมหนา 12 มม.ฉาบเรียบสองด้านพร้อมโครง-	8	ตร.ม.	380.00	3,040.00	130.00	1,040.00	4,080.00	
2	งานประตุนหน้าต่าง								
2.1	ประตูกระจกกรอบอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว	1	ชุด	19,200.00	19,200.00	-	-	19,200.00	
2.2	ประตูบานเปิดคู่มีช่องแสงกระจก-	1	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
2.3	ประตูไม้สังเคราะห์บานเลื่อนเดี่ยว	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
2.3	ประตูไม้สังเคราะห์บานเปิดชนิดมีกลักระบายอากาศ /	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
2.4	สติกเกอร์ฝ้าโปร่งแสง	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมงานประตูหน้าต่าง							44,200.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม							195,365.00	

(Signature)

เมื่อวันที่ 02 มี.ค 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
3.1 หมวดระบบไฟฟ้า									
	ตู้แม่ข่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ (DISTRIBUTION BOARD)								
	MCCB 3P. 16-100 AT. 100 AF 25 KA.	1	ตัว	2,142.00	2,142.00	-	-	2,142.00	
	มิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับติดตั้งภายใน ชนิดจานหมุน (INDOOR WATT HOUR METER)								
	THREE-PHASE 4-WIRE 30(100)A.~	1	ตัว	6,300.00	6,300.00	500.00	500.00	6,800.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER MAIN BREAKER SINGLE PHASE)								
	- ตู้ PB 100A.I.C ≥ 10KA.230 V.								
	Consumer Unit 6 CKT. /	1	ตู้	1,820.00	1,820.00	700.00	700.00	2,520.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63AT. 10 KA. /	1	ตัว	1,015.00	1,015.00	-	-	1,015.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA. /	3	ตัว	157.00	471.00	-	-	471.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรคเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	- ตู้ LP 100 A. I.C ≥ 18 KA.400 V. (MAIN BREAKER)								
	Load Panel 18 CKT. /	1	ตู้	6,370.00	6,370.00	1,000.00	1,000.00	7,370.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50AT. 100AF.18 KA. /	1	ตัว	3,605.00	3,605.00	-	-	3,605.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32 AT. 6 KA. /	1	ตัว	1,659.00	1,659.00	-	-	1,659.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63 AT. 10 KA. /	1	ตัว	567.00	567.00	-	-	567.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA. /	6	ตัว	157.00	942.00	-	-	942.00	

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 3

งานปรับปรุง

ศูนย์เงินเชื้อและธุรกิจลูกค้า SMEs 4 ประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ที่ปรับปรุงอาคารคอนกรีต

ธนาคารออมสินสาขาประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงาน

ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ส่วนก่อสร้าง

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2564

นายจักรกฤษ ยอดสิน

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ตู้ LP 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	Load Panel 30 CKT.	1	ตู้	7,420.00	7,420.00	1,000.00	1,000.00	8,420.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50AT. 100AF.18 KA.	1	ตัว	3,605.00	3,605.00	-	-	3,605.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32 AT. 6 KA.	1	ตัว	1,659.00	1,659.00	-	-	1,659.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63 AT. 10 KA.	1	ตัว	567.00	567.00	-	-	567.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	5	ตัว	157.00	785.00	-	-	785.00	
	สายไฟผ่าน/ สายไฟฟ้าผ่านย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC.01								
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. IEC 01	70	เมตร	20.00	1,400.00	12.00	840.00	2,240.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. IEC 01	55	เมตร	37.00	2,035.00	16.00	880.00	2,915.00	
	สายไฟขนาด 25 sq.mm. IEC 01	150	เมตร	88.00	13,200.00	25.00	3,750.00	16,950.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory) -	1	งาน	1,164.45	1,164.45	-	-	1,164.45	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	25	เมตร	53.00	1,325.00	28.00	700.00	2,025.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) -	1	งาน	198.75	198.75	-	-	198.75	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด MC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 mm.	40	เมตร	128.00	5,120.00	38.00	1,520.00	6,640.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) -	1	งาน	768.00	768.00	-	-	768.00	15 % ของค่าวัสดุ

[Signature]

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ ๔

งานปรับปรุง
ศูนย์สินค้าเชื้อและธุรกิจลูกค้า SMEs 4 ประจวบคีรีขันธ์
สถานที่ปรับปรุงอาคารคอมลิน
อาคารคอมลินสาขาประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงาน
ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน
นายจักรกริช ยอดสิน

ส่วนก่อสร้าง ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที ๐2 มี.ค. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (16 - 20)W. LED T8. 0.6 x 1.20 ม. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงอลูมิเนียม (A) -	15	ชุด	2,900.00	43,500.00	150.00	2,250.00	45,750.00	
	1 x (16 - 20) W.LED T8. 0.3 x 1.20 ม. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงอลูมิเนียม (C) -	2	ชุด	1,700.00	3,400.00	135.00	270.00	3,670.00	
	2 x (8 - 10) W. LED T8 0.6 x 0.6 ม. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงอลูมิเนียม (D) -	2	ชุด	2,100.00	4,200.00	135.00	270.00	4,470.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S) -	13	ตัว	38.00	494.00	80.00	1,040.00	1,534.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง -	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 4-6 ช่อง -	2	ชุด	76.00	152.00	-	-	152.00	
	ตัวรับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	ตัวรับคู่ 2P+G สีขาว -	15	ชุด	162.00	2,430.00	90.00	1,350.00	3,780.00	
	ตัวรับคู่ 2P+G สีเหลือง -	15	ชุด	210.00	3,150.00	90.00	1,350.00	4,500.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว) -	15	ชุด	22.00	330.00	-	-	330.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง) -	15	ชุด	33.00	495.00	-	-	495.00	
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC 01								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. IEC 01 -	1060	เมตร	9.00	9,540.00	7.00	7,420.00	16,960.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. IEC 01 -	980	เมตร	13.00	12,740.00	10.00	9,800.00	22,540.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory) -	1	งาน	1,559.60	1,559.60	-	-	1,559.60	7 % ของค่าวัสดุ

1

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 5

งานปรับปรุง
ศูนย์สินเชื่อและธุรกิจลูกค้า SMEs 4 ประจวบคีรีขันธ์
สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงาน
ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน
นายจักรกฤษ ยอดสิน
คำนวณราคากลางโดย

ส่วนก่อสร้าง ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 02 มี.ค. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	620	เมตร	26.00	16,120.00	22.00	13,640.00	29,760.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm. -	25	เมตร	53.00	1,325.00	28.00	700.00	2,025.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) -	1	งาน	2,616.75	2,616.75	-	-	2,616.75	15 %ของค่าวัสดุ
	- ท่ออ่อนร้อยสายไฟฟ้า Flexible Metal Conduit (Flex).								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	50	เมตร	8.00	400.00	11.00	550.00	950.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) -	1	งาน	60.00	60.00	-	-	60.00	15 %ของค่าวัสดุ
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายนอก (OTP) -	1	ชุด	750.00	750.00	400.00	400.00	1,150.00	
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน (TC) -	1	ชุด	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11 -	6	ตัว	140.00	840.00	90.00	540.00	1,380.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	6	ชุด	22.00	132.00	-	-	132.00	
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV /TPEV								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 Cores) -	100	เมตร	10.00	1,000.00	6.00	600.00	1,600.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (20 คู่สาย) -	25	เมตร	104.00	2,600.00	24.00	600.00	3,200.00	

Handwritten signature and number 4

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 6

งานปรับปรุง ศูนย์สินค้าและธุรกิจลูกค้า SMEs 4 ประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินสาขาประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงาน ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ส่วนก่อสร้าง

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม. /	600	เมตร	26.00	15,600.00	22.00	13,200.00	28,800.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม. /	25	เมตร	53.00	1,325.00	28.00	700.00	2,025.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) /	1	งาน	2,538.75	2,538.75	-	-	2,538.75	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6) /	565	เมตร	24.00	13,560.00	10.00	5,650.00	19,210.00	
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45 /	22	ตัว	280.00	6,160.00	110.00	2,420.00	8,580.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง /	7	ชุด	22.00	154.00	-	-	154.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม. /	20	เมตร	26.00	520.00	22.00	440.00	960.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม. /	15	เมตร	37.00	555.00	24.00	360.00	915.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม. /	20	เมตร	53.00	1,060.00	28.00	560.00	1,620.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 มม. /	25	เมตร	93.00	2,325.00	32.00	800.00	3,125.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) /	1	งาน	669.00	669.00	-	-	669.00	15 % ของค่าวัสดุ

(Handwritten signature)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 7

งานปรับปรุง

ศูนย์สินเชื่อและธุรกิจลูกค้า SMEs 4 ประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินสาขাপระจวบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงาน

ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

คำนวณราคากลางโดย

นายจักรกฤษ ยอดสิน

ส่วนก่อสร้าง

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP)								
	Cubicle Size : W 300 x H 500 x D 170 mm. (ตู้ ACP.)	1	ตู้	550.00	550.00	500.00	500.00	1,050.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 20 AT. 7.5 KA.	1	ชุด	1,876.00	1,876.00	-	-	1,876.00	
	3 POLE KEY SWITCH	1	ชุด	800.00	800.00	-	-	800.00	
	PHASE PROTECTION	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	SIGNAL LAMP	6	ชุด	170.00	1,020.00	-	-	1,020.00	
	MAGNETIC CONTACTOR 20A.	1	ชุด	610.00	610.00	-	-	610.00	
	KNOB SWITCH 16A.	2	ชุด	550.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE (ชนิดภายนอกอาคาร)								
	SAFETY SWITCH NON-FUES 2 Pole 30 A. (WP.)	2	ตัว	3,255.00	6,510.00	300.00	600.00	7,110.00	
	เบ็ดดล็ด (OTHER)								
	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Light)	1	ชุด	2,900.00	2,900.00	115.00	115.00	3,015.00	
	ค่าก่อสร้างความเย็นส่วนเกิน	28	เมตร	635.00	17,780.00	500.00	14,000.00	31,780.00	
	ราคารวมทั้งหมด (TOTAL)							343,566.30	

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง

ศูนย์สินค้าและธุรกิจลูกค้า SMEs 4 ประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน

ธนาคารอมสินสาขาประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงาน

ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

คำนวณราคากลางโดย

นายจักรกฤษ ยอดสิน

ส่วนก่อสร้าง

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบปร.4 แผ่นที่ 8

เมื่อวันที่ 02 ส.ค. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
3.2	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	- พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก								
	พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 6" (150 CFM)	1	ตัว	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	
	รวมทั้งหมด (TOTAL)							900.00	

(Handwritten signature)