



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 6 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 1,152,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 6 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 มี.ค. 2564เป็นเงิน 1,152,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายณัฐพล	บุญญะภาคย์	ประธานกรรมการ 
7.2 นายยุทธศักดิ์	วุฒากร	กรรมการ 
7.3 นางสาวเบญจพร	ปู่เกตุแก้ว	กรรมการ 


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ราคาจัดจ้างใหม่)


ปร.6


งานปรับปรุงพื้นที่ อาคาร 2 ชั้น 6
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สํารวจและจัดซื้อ ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	658,379.02	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	239,767.33	
	- กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	243,800.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	10,500.00	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,152,446.35	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	1,152,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
	คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง		
	และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ		


 (นายณัฐพล ปุณฺณภักย์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายยุทธศักดิ์ วัฒนากร)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นางสาวเบญจพร ปุณฺณแก้ว)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

งานปรับปรุงพื้นที่

อาคาร 2 ชั้น 6

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน


5 หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

๒๒ มี.ค. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3047	-	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานพื้น	132,729.00			
	- งานผนัง	265,577.00			
	- งานฝ้าเพดาน	65,475.00			
	- งานประตู	30,600.00			
	- งานป้าย - ไม้	10,240.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	504,621.00	1.3047	658,379.02	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	182,527.00			
	- งานระบบปรับอากาศ	1,245.00			
	- งานสุขาภิบาล	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	183,772.00	1.3047	239,767.33	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
4	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3047	-	
	รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)	688,393.00	1.3047		
	ค่า Factor F = 1.3047				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)			898,146.35	
	พื้นที่อาคาร=	ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.	


(นายณัฐพล ปุณฺณภักย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายวิชิตศักดิ์ วุฒิกกร)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นางสาวเบญจพร ปุณฺณภักย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

งานปรับปรุงพื้นที่

อาคาร 2 ชั้น 6

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สำรวจและจัดซื้อ

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

1


หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


22 ต.ค. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	243,800.00	243,800.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				243,800.00	


 (นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายยุทธศักดิ์ วัฒมาร)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



 (นางสาวเบญจพร ปุ่เกตแก้ว)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)


งานปรับปรุงพื้นที่ อาคาร 2 ชั้น 6
สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
#REF! #REF!

๒๒ มี.ค. 2564 หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	3,500.00	
2	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในที่ก่อสร้าง	1	งาน	6,000.00	
3	ค่าขนย้ายเศษวัสดุ	1	งาน	1,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				10,500.00	


(นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายยุทธศักดิ์ วุฒากร)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นางสาวเบญจพร ปุญญะภาคย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงพื้นที่ อาคาร 2 ชั้น 6 แบบเลขที่..... แบบปร.4 แผ่นที่ 2/ 6

สถานที่ปรับปรุง ถนนอาคารอเนกสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สํารวจและจัดซ่อม

ประมาณราคาโดย นายยุทธศักดิ์ วุฒิกกร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประติรูป								
1	ประติรูปบานเปิดคู่ D1	1	ชุด	18,100.00	18,100.00	-	-	18,100.00	
2	ประติรูปบานเปิดคู่ D2	1	ชุด	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
	รวมงานประติรูป + หน้าต่าง							30,600.00	
	งานป้าย - วัสดุ								
1	วัสดุปรับปรุงผิวโป๊วต้งกว้าง 8 ซม.	6.60	ตร.ม.	1,400.00	9,240.00	-	-	9,240.00	
2	ป้ายชื่อห้องอะคริลิค	2	ชุด	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวมงานป้าย							10,240.00	

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 3/ 6

อาคาร 2 ชั้น 6

งานปรับปรุงพื้นที่

ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

แบบเลขที่.....

สถานที่ปรับปรุง

สำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

นายจักรกฤษ ยอดสิน

เมื่อวันที่ 22 มี.ค 2564

ประมาณราคาโดย

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	งานไฟฟ้า								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แม่เหล็กไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)								
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA. ✓	7	ตัว	157.00	1,099.00	-	-	1,099.00	
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	1 x (18 - 20) W. LED Module สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 200 มม. (P) ✓	40	ชุด	1,400.00	56,000.00	115.00	4,600.00	60,600.00	
	1 x (12 - 14) W. LED Ribbon In Profile & Driver ขนาด ≈ L16 x W16 มม. (รางซ่อน) (Z2)	10	เมตร	900.00	9,000.00	50.00	500.00	9,500.00	
	1 x (12 - 14) W. LED Ribbon In Profile & Driver ขนาด ≈ L28 x W37 มม. (รางมีปีก) (Z3) ✓	6	เมตร	1,450.00	8,700.00	50.00	300.00	9,000.00	
	1 x (12 - 14) W. LED Ribbon & Driver (Z6) ✓	38	เมตร	700.00	26,600.00	50.00	1,900.00	28,500.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S) ✓	11	ตัว	38.00	418.00	80.00	880.00	1,298.00	
	สวิตช์กลวงทางเดียว (เปิดมีไฟ) แบบ 2 สาย (SL) ✓	1	ตัว	500.00	500.00	90.00	90.00	590.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง ✓	4	ชุด	22.00	88.00	-	-	88.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 4-6 ช่อง ✓	1	ชุด	76.00	76.00	-	-	76.00	
	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับคู่ 2P+G สีขาว ✓	14	ชุด	162.00	2,268.00	90.00	1,260.00	3,528.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเทา) ✓	14	ชุด	22.00	308.00	-	-	308.00	
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC.01								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. IEC 01	730	เมตร	9.00	6,570.00	7.00	5,110.00	11,680.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. IEC 01 ✓	160	เมตร	13.00	2,080.00	10.00	1,600.00	3,680.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory) ✓	1	งาน	605.50	605.50	-	-	605.50	7 % ของค่าวัสดุ

หน่วย : บาท



