


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 4,483,600 บาท ✓
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **19 มี.ค. 2564**เป็นเงิน 3,986,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายวิบูลย์	รุ่งอรุณวรรณ	ประธานกรรมการ	
7.2 นายไตรโชค	ต่วนมีบุญ	กรรมการ	
7.3 นายปานชัย	ปานเปี่ยมโกษ	กรรมการ	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ราคาจัดจ้างใหม่)

ปร.6

งานปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาอุดจัน จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาอุดจัน จังหวัดอุดรธานี


หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	328,436.31	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1,876,691.03	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	1,082,457.13	
	- กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	103,788.75	
	- กลุ่มที่3 ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	575,600.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	20,000.00	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	3,986,973.22	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	3,986,000.00	
	ตัวอักษร (สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			


(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายไตรโชค ต่วนมณี)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายปานชัย ปานเปี่ยม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

งานปรับปรุงอาคารอมลิน
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

สาขาอุตสาหกรรม จังหวัดอุดรธานี
สาขาอุตสาหกรรม จังหวัดอุดรธานี
สถาปัตยกรรม
22 หน้า
๒๒ มี.ค. 2564

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	252,429.72	1.3011	328,436.31	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอน	39,320.00			
	- งานพื้น	153,753.00			
	- งานผนัง	540,970.00			
	- งานฝ้าเพดาน	56,110.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	238,740.00			
*	- งานประตูห้องนิรภัย	85,000.00			
	- งานสุขภัณฑ์	23,970.00			
	- งานป้าย	288,500.00			
	- งานทาสี	16,025.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	1,442,388.00	1.3011	1,876,691.03	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	749,092.37			
	- งานระบบปรับอากาศ	45,340.00			
	- งานสุขาภิบาล	37,523.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	831,955.37	1.3011	1,082,457.13	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
4	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	79,770.00	1.3011	103,788.75	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3				
5	- ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.3011	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		2,606,543.09	1.3011		
ค่า Factor F = 1.3011					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				3,287,584.47	
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.	

(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไตรโชค ต่วนมีบุญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปานชัย ปานเปี่ยมโกษ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

งานปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาหาดจับ จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาหาดจับ จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	575,600.00	575,600.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				575,600.00	

(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไตรโชค ต่วนมีบุญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปานชัย ปานเปี่ยมโกช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาอุดจัน จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาอุดจัน จังหวัดอุดรธานี

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นางอุไรภรณ์ นารอด

19 มี.ค. 2564 หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	การกำหนดให้มีระบบป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น (ตามแบบ)	1	งาน	10,000.00	
2	ค่าขนย้ายวัสดุอุปกรณ์จากสาขาเดิม	1	เที่ยว	10,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				20,000.00	

(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไตรโชค ต่วนมีบุญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปานชัย ปานเปี่ยมโกษ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาอุดจัน จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาอุดจัน จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

๒๕ มี.ค. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	การกำหนดให้มีระบบป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น (ตามแบบ)	1	งาน	10,000.00	
2	ค่าขนย้ายวัสดุอุปกรณ์จากสาขาเดิม	1	เที่ยว	10,000.00	5,000 / เที่ยว
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				20,000.00	

(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไตรโชค ต่วนมีบุญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปานชัย ปานเปี่ยมโภช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารออมสิน สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 สถานที่ปรับปรุงอาคารออมสิน สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถานีวิทยุกระจายเสียง
 ประมาณราคาโดย นายไตรโชค คำมณีบุญ

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ
 เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2564

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	หมวดงานโครงสร้าง								
	ส่วนต่อเติม (ด้านหลังอาคาร)								
1	คอนกรีตโครงสร้าง	10	ลบ.ม.	1,831.46	18,314.60	485.00	4,850.00	23,164.60	
2	เหล็กเสริม RB Ø 6 มม.	70	ก.ก.	20.56	1,439.20	2.20	154.00	1,593.20	
3	เหล็กเสริม RB Ø 9 มม.	245	ก.ก.	19.93	4,882.85	2.20	539.00	5,421.85	
4	เหล็กเสริม DB Ø 12 มม.	400	ก.ก.	19.38	7,752.00	2.20	880.00	8,632.00	
5	เหล็กเสริม DB Ø 16 มม.	186	ก.ก.	20.49	3,811.14	2.20	409.20	4,220.34	
6	ไม้แบบ	60	ตร.ม.	400.00	24,000.00	133.00	7,980.00	31,980.00	
7	ตะปู	15	ก.ก.	42.00	630.00	-	-	630.00	
8	ลวดผูกเหล็ก	25	ก.ก.	31.78	794.50	-	-	794.50	
9	คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	1,719.31	1,719.31	485.00	485.00	2,204.31	
10	ทรายหยาบอัดแน่น	3	ลบ.ม.	365.00	1,095.00	-	-	1,095.00	
11	เหล็ก C-100 x 50 x 20 x 3.2	198	ก.ก.	23.32	4,617.36	8.50	1,683.00	6,300.36	
12	เหล็ก C-75 x 45 x 15 x 2.3	137	ก.ก.	21.80	2,986.60	8.50	1,164.50	4,151.10	
13	ทาสีกันสนิม	32	ตร.ม.	55.00	1,760.00	35.00	1,120.00	2,880.00	
14	ค่าตัดเฉาะ + อุปกรณ์ + ลวดเย็บ	1	หน่วย	2,350.00	2,350.00	-	-	2,350.00	
15	ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคา	1	หน่วย	-	-	2,975.00	2,975.00	2,975.00	
16	หลังคาเหล็กเมทัลชีท	32	ตร.ม.	140.00	4,480.00	-	-	4,480.00	
17	ครอบข้างเมทัลชีท	8	เมตร	50.00	400.00	-	-	400.00	
18	ครอบชน	8	เมตร	55.00	440.00	-	-	440.00	
19	ค่าแรงงมหลังคา	1	หน่วย	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	

หน่วย : บาท

24/ ๒๓๖๖ A

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงฐานอาคารอมลิน สาขาอุดจัน จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ปรับปรุงฐานอาคารอมลิน สาขาอุดจัน จังหวัดอุดรธานี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม
 ประมาณราคาโดย นายไตรโชค ต่วนมีบุญ

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ
 เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2564

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	เพิ่มเปิดช่องบันได (ของเดิม)								
1	เหล็ก L-100 x 100 x 10 มม. /	268	ก.ก.	24.25	6,499.00	8.50	2,278.00	8,777.00	
2	เหล็ก ☒ -100 x 50 x 3.2 มม. /	169	ก.ก.	23.72	4,008.68	8.50	1,436.50	5,445.18	
3	เหล็ก ☒ -50 x 50 x 2.3 มม. /	214	ก.ก.	23.72	5,076.08	8.50	1,819.00	6,895.08	
4	EXP. BOLTS RB Ø 6 มม. /	56	ตัว	15.00	840.00	-	-	840.00	
5	แผ่นรีว่าบอร์คหนา 20 มม. /	4	แผ่น	945.00	3,780.00	-	-	3,780.00	
6	ค่าแรงติดตั้ง + อุปกรณ์ + ลวดเสียบ /	1	หน่วย	-	-	12,400.00	12,400.00	12,400.00	
	พื้นยกระดับ (หน้าบันได)								
1	เหล็ก ☒ -100 x 50 x 3.2 มม. /	42	ก.ก.	23.72	996.24	8.50	357.00	1,353.24	
2	เหล็ก ☒ -50 x 50 x 2.3 มม. /	20	ก.ก.	23.72	474.40	8.50	170.00	644.40	
3	แผ่นรีว่าบอร์คหนา 20 มม. /	1	แผ่น	945.00	945.00	-	-	945.00	
4	ค่าแรงติดตั้ง + อุปกรณ์ + ลวดเสียบ /	1	หน่วย	-	-	1,120.00	1,120.00	1,120.00	
	แสงโครงสร้างด้านหน้า								
1	โครงเหล็ก T-1 /	3	ชุด	2,400.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
2	โครงเหล็ก T-2 /	2	ชุด	2,200.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
3	โครงเหล็ก T-3 /	4	ชุด	1,800.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
4	เหล็กรับพลาตัสและคอมโพสิต								
	☒ 2" x 2" x 2.3 มม. X 3.3 /	321	ก.ก.	23.72	7,614.12	-	-	7,614.12	
	☒ 1 1/4" x 1 1/4" x 1.8 มม. /	127	ก.ก.	23.72	3,012.44	-	-	3,012.44	
5	ทาสีกันสนิม /	96	ตร.ม.	55.00	5,280.00	35.00	3,360.00	8,640.00	
6	ค่าตัดเจาะ + อุปกรณ์ยึด + ลวดเสียบ /	1	L/S	-	-	8,800.00	8,800.00	8,800.00	
7	ค่าแรงติดตั้ง /	1	L/S	-	-	11,200.00	11,200.00	11,200.00	

หน่วย : บาท

AF อนุมัติ A

งานปรับปรุงธนาคารออมสิน
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
นายกฤตพงศ์ ต่วนมีบุญ
สถาปัตย์ยกรรม
สาขา градостроения
จังหวัดอุดรธานี

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ.....
เมื่อวันที่..... มี.ค. 2564

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เพลง : สะท้อน

[illegible]

Amos

งานปรับปรุงธนาคารออมสิน
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
นางอโรภรณ์ นารอด
สถาปัตยกรรม
จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
สาขาอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ส่วนนอกแบบ

เมื่อวันที.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบปจ.4 แผ่นที่ 4/ 24

ผลงาน : ๓๕ ชิ้น

[illegible]

2nd

งานปรับปรุงธนาคารออมสิน
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
พนักงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สถาปัตยกรรม
นางอู่ระวี นารอด

แบบเลขที่.

ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค. 2564
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

[illegible]

AL
grube

งานปรับปรุงธนาคารออมสิน
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สถานีวิทยุกรม
นางอุไรภรณ์ นารอด
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

แบบปร.4 แผ่นที่ 6/ 24

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

[illegible]

7/12/20

แบบแสดงรายการ การปฏิบัติงาน และราคา

งานปรับปรุงธนาคารออมสิน
สาขาคุตจัง จังหวัดอุดรธานี
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
สาขาคุตจัง จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
สถาปัตยกรรม
ประมาณราคาโดย
นางอุไรธรรม นารอด

แบบปร.4 แผ่นที่ 7/ 24

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
1	ผนังเดิมตรวจสอบรอยร้าว ซ่อมแซม + ทำความสะอาด /	1	L/S	11,200.00	11,200.00	-	-	11,200.00	
2	ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบเรียบ /	44	ตร.ม.	322.00	14,168.00	137.00	6,028.00	20,196.00	
3	ผนังฉาบปูนคอมโพสิต ทหนา 4 มม. + โครงเหล็ก /	65	ตร.ม.	2,200.00	143,000.00	600.00	39,000.00	182,000.00	
4	ผนังฉาบปูนบอร์ด ทหนา 12 มม. โครงเหล็กทาบสังกะสี /	154	ตร.ม.	260.00	40,040.00	100.00	15,400.00	55,440.00	
5	ผนังฉาบปูน ทหนา 10 มม. โครงเหล็กทาบสังกะสี /	11	ตร.ม.	550.00	6,050.00	100.00	1,100.00	7,150.00	
	งานตกแต่งผนัง								
6	กรุวอลล์เปเปอร์ล้นผ้า /	131	ตร.ม.	450.00	58,950.00	50.00	6,550.00	65,500.00	
7	กรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ชนิดผิวมัน /	49	ตร.ม.	320.00	15,680.00	166.00	8,134.00	23,814.00	
8	กรุกระเบื้องสีชมพู /	125	ตร.ฟ.	250.00	31,250.00	100.00	12,500.00	43,750.00	
9	สติ๊กเกอร์ติดกระจกได้คล้ายกราฟิก /	6	ตร.ม.	750.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
10	ชั้นวางพระพุทธรูป /	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
11	ผนังฉาบเรียบ /	28	ตร.ม.	1,800.00	50,400.00	-	-	50,400.00	
12	งานตกแต่งผนังหน้าตู้ ATM /	4	L/S	13,080.00	52,320.00	-	-	52,320.00	
13	เคาน์เตอร์ครัว ขนาด 1.6 ม. /	1	L/S	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
14	เส้นสนแตนเลส /	11	เมตร	200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	รวมงานผนัง							540,970.00	

หน้า 1

7/2/20

งานปรับปรุงธนาคารออมสิน
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

สาขาเกษตร จังหวัดอุดรธานี
สาขาเกษตร จังหวัดอุดรธานี
สถาปัตยกรรม
นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบปร.4 แผ่นที่ 9/ 24

แบบเลขที่.

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๒๕.๕.๒๕๖๔

หน่วย : บาท

[illegible]

inside A ✓

งานปรับปรุงธนาคารออมสิน
สถานที่ปรับปรุงอาคารออมสิน
สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
นางอุไรภรณ์ นารอด
สถาปัตยกรรม
นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.

ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่..... ค.ศ. 2564
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

[illegible]

Handwritten signature: *Al A*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 11/ 24

งานปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงนเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม
 ประมาณราคาโดย นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานป้าย								
1	ป้ายชื่อธนาคาร ขนาด 1.20 x 8.00 ม. /	1	ชุด	107,500.00	107,500.00	-	-	107,500.00	
2	ดวงตราอะคริลิคด้านหน้าอาคาร ขนาด 1.00 x 1.00 ม. /	1	ชุด	27,500.00	27,500.00	-	-	27,500.00	
3	ป้าย Digital Life Solution By GSB ขนาด 32 cm. /	1	ชุด	45,500.00	45,500.00	-	-	45,500.00	
4	ป้ายติดผนัง 24 Hrs. Service ขนาด 1.30 x 2.85 ม. /	1	ชุด	41,500.00	41,500.00	-	-	41,500.00	
5	ป้าย ATM /	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
6	ป้าย ADM /	1	ตร.ม.	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
7	ป้าย Pass Book /	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
8	ป้าย Light Box ขนาด 0.55 x 0.75 ม. /	2	ชุด	9,500.00	19,000.00	-	-	19,000.00	
9	ดวงตราสเตนเลส ขนาด 0.60 ม. /	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	รวมงานป้าย							288,500.00	
	งานทาสี								
1	ทาสีภายนอก /	95	ตร.ม.	57.00	5,415.00	30.00	2,850.00	8,265.00	
2	ทาสีภายใน /	97	ตร.ม.	50.00	4,850.00	30.00	2,910.00	7,760.00	
	รวมงานทาสี							16,025.00	

หน้า 1
 A/A

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
งานปรับปรุงอาคารอมลิน สาขากุดจับ จังหวัดอุดรธานี
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน สาขากุดจับ จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม
ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบปร.4 แผ่นที่ 12/ 24

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	งานไฟฟ้า								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)								
	- ตู้ MDB. 100A. IC $\geq$ 25 KA. 400 V.								MDB.
	MAIN MCCB. 3P. 100 AT. 160 AF. 25 KA. ✓	1	ตัว	2,800.00					
	MCCB 3P. 16-100 AT. 100 AF 25 KA. ✓	5	ตัว	2,184.00				2,800.00	
	Digital Power Meter. (PM 2230) ✓	1	ตัว	6,240.00				10,920.00	
	Phase Protection Relay 3Phase 4Wire. ✓	1	ตัว	1,450.00				6,240.00	
	Surge Arrester Class I + II (50KA) 3P+3P & HRC Fuse ✓	1	ชุด	32,800.00				1,450.00	
	Cubicle size : W 800 x H 1,400 x D 200 mm. Wall Mount Type (Form 1) (IP31) ✓	1	ตู้	31,500.00		4,000.00	4,000.00	32,800.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)							35,500.00	
	- ตู้ PB. 100 A. IC $\geq$ 10 KA. 230 V.								UP.
	Consumer Unit 6 CKT. ✓	1	ตู้	1,799.00		700.00	700.00	2,499.00	
	MAIN CIECUIT BREAKER 2P. 40 AT. 10 KA. ✓	1	ตัว	1,057.00				1,057.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50AT.6KA. (RCBO. 30mA.) ✓	5	ตัว	1,582.00				7,910.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนลกรเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	- ตู้ ALP.1 100 A. IC $\geq$ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)								ALP.1
	Load Panel 18 CKT. ✓	1	ตู้	6,755.00		1,000.00	1,000.00	7,755.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 50 AT. 100 AF. 18 KA. ✓	1	ตัว	3,710.00				3,710.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32 AT.6 KA. ✓	1	ตัว	1,771.00				1,771.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32 AT.6 KA. ✓	6	ตัว	162.00				972.00	

หน้า ๑

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาทุดจับ จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาทุดจับ จังหวัดอุดรธานี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตย์กรรม
 ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบปร.4 แผ่นที่ 13/ 24

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
- ตู้ LP.2 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)									
Load Panel 24 CKT. /		1	ตู้	7,280.00	7,280.00	1,000.00	1,000.00	8,280.00	LP.2
MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 50 AT. 100 AF. 18 KA. /		1	ตัว	3,710.00	3,710.00	-	-	3,710.00	
CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32 AT.6 KA. /		8	ตัว	162.00	1,296.00	-	-	1,296.00	
- ตู้ LP.3 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)									
Load Panel 24 CKT. /		1	ตู้	7,280.00	7,280.00	1,000.00	1,000.00	8,280.00	LP.3
MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 50 AT. 100 AF. 18 KA. /		1	ตัว	3,710.00	3,710.00	-	-	3,710.00	
CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32 AT.6 KA. /		9	ตัว	162.00	1,458.00	-	-	1,458.00	
- ตู้ LP.1 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)									
Load Panel 36 CKT. /		1	ตู้	8,820.00	8,820.00	1,000.00	1,000.00	9,820.00	LP.1
MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 AT. 100 AF.18 KA. /		1	ตัว	3,787.00	3,787.00	-	-	3,787.00	
CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 KA. /		1	ตัว	585.00	585.00	-	-	585.00	
CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32 AT. 6 KA. /		17	ตัว	162.00	2,754.00	-	-	2,754.00	
CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6KA. (RCBO. 30mA) /		10	ตัว	1,582.00	15,820.00	-	-	15,820.00	
สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)									
- สายไฟฟ้าชนิด IEC.01									
สายไฟขนาด 6 sq.mm. IEC 01 /		33	เมตร	20.00	660.00	12.00	396.00	1,056.00	
สายไฟขนาด 16 sq.mm. IEC 01 /		121	เมตร	54.00	6,534.00	20.00	2,420.00	8,954.00	
สายไฟขนาด 25 sq.mm. IEC 01 /		25	เมตร	85.00	2,125.00	25.00	625.00	2,750.00	
อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory) /		1	งาน	652.33	652.33	-	-	652.33	7 % ของค่าวัสดุ
									รวม

หน้า ๑

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาเขตจับ จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาเขตจับ จังหวัดอุดรธานี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันโยธา
 ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบปร.4 แผ่นที่ 14/ 24

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 19 มี.ค 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)								
	สายไฟขนาด 35 sq.mm. 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)✓	112	เมตร	121.00	13,552.00	40.00	4,480.00	18,032.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)✓	1	งาน	948.64	948.64	-	-	948.64	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 mm.✓	19	เมตร	93.00	1,767.00	32.00	608.00	2,375.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 50 mm.✓	1	เมตร	134.00	134.00	42.00	42.00	176.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)✓	1	งาน	285.15	285.15	-	-	285.15	15 % ของค่าวัสดุ
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (16 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม.✓	3	ชุด	2,400.00	7,200.00	150.00	450.00	7,650.00	
	1 x (16 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม.✓	1	ชุด	1,700.00	1,700.00	135.00	135.00	1,835.00	
	2 x (8 - 10) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L600 x W300 มม. (E)✓	1	ชุด	1,550.00	1,550.00	135.00	135.00	1,685.00	
	1 x (16 - 20) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (H)✓	22	ชุด	740.00	16,280.00	115.00	2,530.00	18,810.00	
	1 x (8 - 10) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (I)✓	1	ชุด	570.00	570.00	115.00	115.00	685.00	
	1 x (7 - 8) W. LED Module สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 100 มม. (N)✓	3	ชุด	650.00	1,950.00	115.00	345.00	2,295.00	
	1 x (6 - 7) W. LED Down Light (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ Ø ≈ 90 - 100 มม. (R)✓	10	ชุด	540.00	5,400.00	115.00	1,150.00	6,550.00	
	1 x (9 - 10) W. LED Bulb (E27) สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 175 มม. (S)✓	12	ชุด	239.00	2,868.00	115.00	1,380.00	4,248.00	
	1 x (9 - 10) W. LED Bulb (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ 130 x 130 มม. (T)✓	6	ชุด	430.00	2,580.00	115.00	690.00	3,270.00	
	2 x (9 - 10) W. LED Bulb (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ 130 x 230 มม. (U)✓	37	ชุด	680.00	25,160.00	115.00	4,255.00	29,415.00	
	1 x (9 - 10) W. LED Bulb (E27) สีดำ โคมเค้นผนัง (IP65) ขนาด ≈ L175 x W280 มม. (V)✓	8	ชุด	1,510.00	12,080.00	165.00	1,320.00	13,400.00	
	1 x (70 - 80) W. LED Module สีอุณหภูมิเย็น โคมถนน (IP66) ขนาด ≈ L770 x W375 มม. (X)✓	3	ชุด	11,000.00	33,000.00	1,250.00	3,750.00	36,750.00	
	1 x (140 - 150) W. LED Module สีดำ Flood Light (IP65) ขนาด ≈ L438 x W402 มม. (Y)✓	4	ชุด	2,800.00	11,200.00	150.00	600.00	11,800.00	

หน่วย : บาท

หน้า 1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

แบบปร.4 แผ่นที่ 15/ 24

แบบเลขที่
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ ๒๕.๑๑.๒๕๖๔

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1 x (16-20) W. LED T8. สีส้มเข้ม โคมกล่องแขวนผ้าเพดาน ขนาด ≈ L100 x H1,240 มม. (Z)	4	ชุด	1,900.00		7,600.00	135.00	540.00	8,140.00	
	1 x (12 - 14) W. LED Ribbon In Profile & Driver ขนาด ≈ L16 x W16 มม. (รางเข้ามา) (Z2)	3	เมตร	900.00		2,700.00	50.00	150.00	2,850.00	
	2 x (12 - 14) W. LED Ribbon In Profile & Driver ขนาด ≈ L35 x W65 มม. (รางมีปีก) (Z5)	10	เมตร	1,900.00		19,000.00	50.00	500.00	19,500.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)									
	สวิตช์ทางเดียว (S)	40	ตัว	38.00		1,520.00	80.00	3,200.00	4,720.00	
	สวิตช์สองทาง (S2)	4	ตัว	70.00		280.00	85.00	340.00	620.00	
	สวิตช์กดทางเดียว (กดครั้งภายใน) (SE)	1	ตัว	126.00		126.00	80.00	80.00	206.00	
	สวิตช์ใช้หลอดเดียว (เปิดไฟ) แบบ 2 สาย (SL)	3	ตัว	500.00		1,500.00	90.00	270.00	1,770.00	
	หน้าฉากครอบหลอดพลาสติกกันน้ำ 1-3 ช่อง	2	ตัว	315.00		630.00	-	-	630.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	32	ชุด	22.00		704.00	-	-	704.00	
	เคีรับไฟฟ้า (RECEPTACLE)									
	เคีรับเดี่ยว 2P+G สีขาว	15	ชุด	100.00		1,500.00	90.00	1,350.00	2,850.00	
	เคีรับคู่ 2P+G สีขาว	58	ชุด	162.00		9,396.00	90.00	5,220.00	14,616.00	
	เคีรับคู่ 2P+G สีเหลือง	22	ชุด	210.00		4,620.00	90.00	1,980.00	6,600.00	
	เคีรับคู่มือ (2P + G) สีขาว พร้อมฝาครอบพลาสติกกันน้ำเข้า	1	ตัว	491.00		491.00	115.00	115.00	606.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	73	ชุด	22.00		1,606.00	-	-	1,606.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	22	ชุด	33.00		726.00	-	-	726.00	

หน้ารับ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบ ร.4 วันที่ 16/ 24

แบบเลขที่
ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC 01								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. IEC 01	2,629	เมตร	8.00	21,032.00	7.00	18,403.00	39,435.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. IEC 01	1,913	เมตร	12.00	22,956.00	10.00	19,130.00	42,086.00	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. IEC 01	86	เมตร	20.00	1,720.00	12.00	1,032.00	2,752.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. IEC 01	32	เมตร	35.00	1,120.00	16.00	512.00	1,632.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	3,277.96	3,277.96	-	-	3,277.96	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)	66	เมตร	17.00	1,122.00	10.00	660.00	1,782.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)	135	เมตร	22.00	2,970.00	12.00	1,620.00	4,590.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	613.80	613.80	-	-	613.80	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	1,190	เมตร	26.00	30,940.00	22.00	26,180.00	57,120.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	25	เมตร	37.00	925.00	24.00	600.00	1,525.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	12	เมตร	53.00	636.00	28.00	336.00	972.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	4,875.15	4,875.15	-	-	4,875.15	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	42	เมตร	55.00	2,310.00	26.00	1,092.00	3,402.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	346.50	346.50	-	-	346.50	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE CLASS I (PN6).								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	54	เมตร	13.00	702.00	15.00	810.00	1,512.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	105.30	105.30	-	-	105.30	15 % ของค่าวัสดุ

หน้า 1
A

แบบแสดงรายการ การปฏิบัติงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารออมสิน สาขาอุดร จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ปรับปรุงอาคารออมสิน สาขาอุดร จังหวัดอุดรธานี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันพัฒนบริหาร
 ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบปร.4 วันที่ 17/ 24

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า Flexible Metal Conduit (Flex).								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm. /	78	เมตร	8.00	624.00	11.00	858.00	1,482.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) /	1	งาน	93.60	93.60	-	-	93.60	15 % ของค่าวัสดุ
	- รางเดินสาย แบบพ่นสีในสีเทา (Epoxy Power Coating Wireway)								
	รางเดินสาย Wireway ขนาด 50 x 100 mm. (Thick 1.2 mm.) /	5	เมตร	189.00	945.00	35.00	175.00	1,120.00	
	รางเดินสาย Wireway ขนาด 100 x 100 mm. (Thick 1.2 mm.) /	10	เมตร	238.00	2,380.00	45.00	450.00	2,830.00	
	รางเดินสาย Wireway ขนาด 100 x 150 mm. (Thick 1.2 mm.) /	2	เมตร	295.00	590.00	55.00	110.00	700.00	
	อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (Wireway Fitting) /	1	งาน	587.25	587.25	-	-	587.25	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายนอก (OTP),	1	ชุด	1,450.00	1,450.00	400.00	400.00	1,850.00	
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน (IC) /	1	ชุด	690.00	690.00	300.00	300.00	990.00	
	เคเบิลโทรศัพท์ RJ 11 /	10	ตัว	140.00	1,400.00	90.00	900.00	2,300.00	
	หมวกครอบอะครีลิกพลาสติก 1-3 ช่อง /	10	ชุด	22.00	220.00	-	-	220.00	
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. /TPEV.								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 Cores) /	190	เมตร	10.00	1,900.00	6.00	1,140.00	3,040.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (20 คู่สาย) /	21	เมตร	104.00	2,184.00	24.00	504.00	2,688.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm. /	81	เมตร	26.00	2,106.00	22.00	1,782.00	3,888.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) /	1	งาน	315.90	315.90	-	-	315.90	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm. /	20	เมตร	99.00	1,980.00	32.00	640.00	2,620.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) /	1	งาน	297.00	297.00	-	-	297.00	15 % ของค่าวัสดุ

หน้า ๑

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารคอมพิวเตอร์
สถานที่ปรับปรุงอาคารคอมพิวเตอร์
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

แบบปร.4 แผ่นที่ 18/ 24

แบบเลขที่
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. 2564
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6) /	972	เมตร	11.00	10,692.00	10.00	9,720.00	20,412.00	
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45 /	47	ตัว	280.00	13,160.00	110.00	5,170.00	18,330.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง /	20	ชุด	22.00	440.00	-	-	440.00	
	- ท่อร้อยสายไฟชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม. /	51	เมตร	26.00	1,326.00	22.00	1,122.00	2,448.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม. /	141	เมตร	37.00	5,217.00	24.00	3,384.00	8,601.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) /	1	งาน	981.45	981.45	-	-	981.45	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARME)								
	- สายไฟชนิด IEC.01								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. IEC 01 /	272	เมตร	8.00	2,176.00	7.00	1,904.00	4,080.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory) /	1	งาน	152.32	152.32	-	-	152.32	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟชนิด กันไฟ (FRC.)								
	สายกันไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC. /	146	เมตร	29.00	4,234.00	12.00	1,752.00	5,986.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory) /	1	งาน	296.38	296.38	-	-	296.38	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม. /	182	เมตร	26.00	4,732.00	22.00	4,004.00	8,736.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) /	1	งาน	709.80	709.80	-	-	709.80	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟ Flexible Metal Conduit (Flex).								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม. /	10	เมตร	8.00	80.00	11.00	110.00	190.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) /	1	งาน	12.00	12.00	-	-	12.00	15 % ของค่าวัสดุ

หน้า ๔

A

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 19/ 24

งานปรับปรุงอาคารอมลีน
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลีน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เลขที่ ๑๐ ส.ก. 2564

นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน (LIGHTING AND GROUNDING PROTECTION)									
	หลักดิน (Ground Rod) พร้อมบ่อตรวจสอบกรวดลึกรูป /	1	ชุด	2,670.00		2,670.00	500.00	500.00	3,170.00	
	อุปกรณ์ประกอบระบบป้องกันฟ้าผ่าและต่อลงดิน (Lightning & grounding Support) /	1	งาน	400.50		400.50	-	-	400.50	15 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC.01									
	สายไฟขนาด 16 sq.mm. IEC 01 /	9	เมตร	118.00		1,062.00	30.00	270.00	1,332.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory) /	1	งาน	74.34		74.34	-	-	74.34	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด PVC.									
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm. /	5	เมตร	16.00		80.00	23.00	115.00	195.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) /	1	งาน	12.00		12.00	-	-	12.00	15 % ของค่าวัสดุ
	เบ็ดเตล็ด (OTHER)									
	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Light) /	8	ชุด	2,900.00		23,200.00	115.00	920.00	24,120.00	
	กริ่งไฟฟ้า 220 V. (แบบกลม) /	1	ชุด	300.00		300.00	90.00	90.00	390.00	
	ตู้สวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) แบบ A /	2	ตู้	2,400.00		4,800.00	300.00	600.00	5,400.00	
	ตู้สวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) แบบ D /	1	ตู้	4,300.00		4,300.00	300.00	300.00	4,600.00	
	เสาคีมไฟถนนกลมตรง ติดตั้งภายนอก สูง 5 เมตร. มีช่อง Service Door /	3	ชุด	7,500.00		22,500.00	650.00	1,950.00	24,450.00	
	ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตสำหรับเสาไฟสูง 5 ม. /	3	ชุด	2,325.00		6,975.00	300.00	900.00	7,875.00	
	รวมงานไฟฟ้า								749,092.37	

หน้า

หน้า

แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารออมสิน สาขาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันศรธรรม
 ประมาณราคาโดย นายธนพงศ์ แก้ววิจิต

แบบปร.4 แผ่นที่ 20/ 24

แบบเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ
 เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบปรับอากาศ								
	พัดลมระบายอากาศและอุปกรณ์								
	พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 6" (150 CFM)	1	ตัว	698.00		350.00		1,048.00	
	พัดลมระบายอากาศตั้งฝ้าเพดาน ขนาด 80 CFM	1	ตัว	2,653.00		650.00		3,303.00	
	งานถังกะลีสี่ (BWG) และอุปกรณ์								
	ถังกะลีสี่ (BWG) เบอร์ # 26	22	ตร.ฟ.	12.00		18.00		660.00	
	Hanger and Support	22	ตร.ฟ.	14.00		8.00		484.00	
	Accessory	1	งาน	80.00		24.00		104.00	
	Grille & Slot								
	EAG 6"x6"W/INS	1	ชุด	168.00		173.00		341.00	
	ท่อน้ำยาเพิ่ม รวมสายไฟ และ ฉนวนท่อน้ำยา								
	ค่าท่อน้ำยาเพิ่ม ขนาดไม่ต่ำกว่า 16,000 BTU	7	เมตร	455.00		-		3,185.00	
	ค่าท่อน้ำยาเพิ่ม ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU	7	เมตร	570.00		-		3,990.00	
	ค่าท่อน้ำยาเพิ่ม ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU	5	เมตร	635.00		-		3,175.00	
	ค่าท่อน้ำยาเพิ่ม ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU	5	เมตร	725.00		-		3,625.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE. (ชนิดภายนอกอาคาร)								
	SAFETY SWITCH NON-FUES 2 Pole 30 A. (WP.)	5	ตัว	3,255.00		300.00	1,500.00	17,775.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES 3 Pole 30 A. (WP.)	1	ตัว	7,350.00		300.00	300.00	7,650.00	
	รวมงานระบบปรับอากาศ							45,340.00	

หน้า ๑

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาอุดจัน จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาอุดจัน จังหวัดอุดรธานี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันธรรม
 ประมาณราคาโดย นายไตรโชค ตัวมัญญ

แบบปร.4 แผ่นที่ 21/ 24

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานสุขาภิบาล								
1	ท่อ PVC Ø 4" /	28	เมตร	112.00	3,136.00	48.00	1,344.00	4,480.00	
2	ท่อ PVC Ø 2" /	6	เมตร	36.00	216.00	20.00	120.00	336.00	
3	ท่อ PVC Ø ¾" /	16	เมตร	14.00	224.00	20.00	320.00	544.00	
4	ท่อ PVC Ø ½" /	4	เมตร	12.00	48.00	20.00	80.00	128.00	
5	ท่อ Flee Ø 4" /	2	ชุด	150.00	300.00	0.00	-	300.00	
6	ท่อ Flee Ø 3" /	2	ชุด	120.00	240.00	0.00	-	240.00	
7	อุปกรณ์ ข้อต่อ - ข้อต่อต่าง ๆ /	1	งาน	1,800.00	1,800.00	0.00	-	1,800.00	
8	ค่าทดสอบระบบ , ทำความสะอาด , ทาสีสัญลักษณ์ /	1	งาน	560.00	560.00	168.00	168.00	728.00	
9	อุปกรณ์ ยึดและรับท่อ /	1	งาน	450.00	450.00	-	-	450.00	
10	ท่อเหล็กอานสักระสี Ø 1" /	20	เมตร	73.00	1,460.00	25.00	500.00	1,960.00	
11	อุปกรณ์ ยึดและรับท่อ /	1	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
12	ค่าทดสอบระบบ , ทำความสะอาด , ทาสีสัญลักษณ์ /	1	งาน	560.00	560.00	168.00	168.00	728.00	
13	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1" /	4	ตัว	556.00	2,224.00	167.00	668.00	2,892.00	
14	เช็ควาล์วน้ำ Ø 1" /	2	ตัว	370.00	740.00	111.00	222.00	962.00	
15	ลูกกลิ้ง /	2	ตัว	150.00	300.00	45.00	90.00	390.00	
16	อุปกรณ์ ข้อต่อ - ข้อต่อต่าง ๆ /	1	งาน	580.00	580.00	0.00	-	580.00	
17	Gate Valve Ø ¾" /	7	ตัว	270.00	1,890.00	80.00	560.00	2,450.00	
18	Gate Valve Ø ½" /	3	ตัว	370.00	1,110.00	111.00	333.00	1,443.00	
19	Floor Drain Ø 2" /	2	ตัว	1,050.00	2,100.00	81.00	162.00	2,262.00	
20	บ่อพักสำเร็จรูป /	2	ใบ	200.00	400.00	50.00	100.00	500.00	
21	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 1800 ลิตร /	1	ใบ	12,100.00	12,100.00	-	-	12,100.00	
22	บ่อตกไขมันสำเร็จรูปแบบฝังดิน 30 ลิตร /	1	ใบ	2,100.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
รวมงานสุขาภิบาล								37,523.00	

หน้า ๑
 ๕๕๕

แบบแสดงรายการ การปฏิบัติงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารอเนกสิน
 สาขาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดอุดรธานี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
 ประมวลราคาโดย
 สถาปัตย์กรรม
 นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบปร.4 แผ่นที่ 22/ 24

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ
 เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2564
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	เคาน์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า	2	ชุด	33,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
2	โต๊ะส่วนบริการลูกค้า / แบบที่ 2 (ST2) (แบบพิเศษ)	2	ชุด	13,400.00	26,800.00	-	-	26,800.00	
3	โต๊ะทำงานพนักงานปฏิบัติการ (ST3) (แบบพิเศษ)	3	ชุด	11,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
4	โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
5	โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
6	โต๊ะรับรองลูกค้า แบบที่ 1	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
7	เก้าอี้พนักงานปฏิบัติการ	7	ชุด	4,500.00	31,500.00	-	-	31,500.00	
8	เก้าอี้ผู้จัดการสาขา	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
9	เก้าอี้ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2	ชุด	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
10	เก้าอี้รับรองลูกค้า	9	ชุด	3,600.00	32,400.00	-	-	32,400.00	
11	เก้าอี้พักคอย	3	ชุด	9,200.00	27,600.00	-	-	27,600.00	
12	ตู้เก็บเอกสารเดี่ยว (SF-1)	5	ชุด	2,800.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
13	ตู้เก็บเอกสารสูง (SF-2)	1	ชุด	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
14	ถังเก็บน้ำสแตนเลส ไม่น้อยกว่า 1500 ลิตร	2	ใบ	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
15	เครื่องปั๊มไอน้ำอัตโนมัติ ขนาด 400 W	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
16	เครื่องจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน (แบตเตอรี่ส่วนกลาง) 17 AH. 12 V. (แบบที่ 1)	1	ชุด	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
17	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 2x9 W. LED MODULE 12 V. 7 AH.	6	ชุด	2,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	

หน่วย : บาท

หน้า 1

29m47

งานปรับปรุงธนาคารออมสิน
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
นายกฤตศิลป์ พันสวัสดิ์
สถาปัตยกรรม
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี

แบบเลขที่.

ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค. 2564
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

[illegible]

24/06/2024