


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถและห้องน้ำประชาชนของธนาคารออมสินภาค 14 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารออมสินภาค 14
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน : 1,053,000.-บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถและห้องน้ำประชาชนของธนาคารออมสินภาค 14 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
-ดำเนินการตามแบบแปลนและรายการที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ : วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เป็นเงิน 1,053,000.-บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานปรับปรุงซ่อมแซม ดังนี้
 - 6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4 และ แบบ ปร.4(พ))
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5(ก))
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.5(ข))
 - 6.4 แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่น ๆ (แบบ ปร.5(ค))
 - 6.5 แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุง (แบบ ปร.6)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นางศิริรัตน์ บุญอำไพ	ลายมือชื่อ 
7.2 นายก่อเกียรติ รัตนวัน	ลายมือชื่อ <u>ก. รัตนวัน</u>
7.3 นายวิระ นวลหนูปล้อง	ลายมือชื่อ 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม

ธนาคารออมสินภาค 14 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินภาค 14 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณราคาโดย

หน่วยจัดการและบำรุงรักษา ฯ

ส่วนบริหารอสังหาริมทรัพย์ กิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1

ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	สถาปัตยกรรม	1,045,368.47	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	-	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	8,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,053,368.47	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	1,053,000.00	
(หนึ่งล้านห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)			
* ขยายวัสดุของเดิม (ตามเงื่อนไข) เป็นเงิน.		-	บาท *
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

๑

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางศิริรัตน์ บุญอำไพ)

๑. รัตน. รม.

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายก่อเกียรติ รัตนะวัน)

๑๑๗

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระ นวลหนูปล้อง)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ ปร.5 (ก)

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
ประมาณราคาโดย
แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ธนาคารออมสินภาค 14 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารออมสินภาค 14 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยจัดการและบำรุงรักษา ฯ ส่วนบริหารอสังหาริมทรัพย์ กิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
3 หน้า

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
3	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3042	-	
4	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
5	- งานซ่อมแซม - ปรับปรุง	801,540.00			
6	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	801,540.00	1.3042	1,045,368.47	
7	หมวดงานสาธารณูปโภค				
8	- งานไฟฟ้า	-			
9	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.3042	-	
10	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
11	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3042	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		801,540.00	1.3042		
ค่า Factor F = 1.3042					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					

รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)

1,045,368.47

A

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางศิริรัตน์ บุญอำไพ)

ก. รังษิณี

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายก่อเกียรติ รัตนะวัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระ นวลทูปปล้อง)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม ธาราคารอมสินภาค 14 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 สถานที่ปรับปรุงธาราคารอมสิน ธาราคารอมสินภาค 14 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ประมาณราคาโดย หน่วยจัดการและบำรุงรักษา ฯ ส่วนบริหารอสังหาริมทรัพย์ กิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 0 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	งาน	-	-	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น					-	-

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางศิริรัตน์ บุญอำไพ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายก่อเกียรติ รัตนวัน)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวิระ นวลหนูปลั่ง)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)


งานปรับปรุง - ซ่อมแซม ธนาคารออมสินภาค 14 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินภาค 14 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ประมาณราคาโดย หน่วยจัดการและบำรุงรักษา ฯ ส่วนบริหารอสังหาริมทรัพย์ กิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน				
1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	3,000.00	
2	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในที่ก่อสร้าง	1	งาน	5,000.00	
รวมงานหมวดงานอื่นๆและวัสดุ ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน				8,000.00	



.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางศิริรัตน์ บุญอำไพ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายก่อเกียรติ รัตนวัน)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวีระ นวลหนูปล้อง)

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม ธนาครออมสินภาค 14 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 สถานที่ปรับปรุงธนาครออมสิน ธนาครออมสินภาค 14 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ประมาณราคาโดย หน่วยจัดการและบำรุงรักษา ฯ
 ค่าความราคากลางโดย หน่วยจัดการและบำรุงรักษา ฯ

แบบเลขที่.....
 ส่วนบริหารอสังหาริมทรัพย์ กิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานปรับปรุง-ซ่อมแซม								
1	งานขนย้าย	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
2	ขุดดินถึงบ่อบัด	4	ลบ.ม.	-	-	125.00	500.00	500.00	
3	พรวนหยาบอัดแน่น	1	ลบ.ม.	460.00	460.00	99.00	99.00	559.00	
4	ไม้แบบ	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
5	คอนกรีตโครงสร้าง 210 KSC	3	ลบ.ม.	2,174.00	6,522.00	306.00	918.00	7,440.00	
6	เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.	8	เส้น	660.00	5,280.00	340.00	2,720.00	8,000.00	
7	แปเหล็กกล่องแบน 75x45x15x2.3 มม.	4	เส้น	420.00	1,680.00	210.00	840.00	2,520.00	
8	เหล็ก RB 6 มม.	10	เส้น	42.00	420.00	10.00	100.00	520.00	
9	เหล็ก D8 12 มม.	17	เส้น	175.00	2,975.00	30.00	510.00	3,485.00	
10	เหล็ก RB 9 มม.	17	เส้น	90.00	1,530.00	21.00	357.00	1,887.00	
11	ลวดผูกเหล็ก	1	งาน	400.00	400.00	-	-	400.00	
12	หลังคา Metal sheet หนา 0.35 มม.	13	ตร.ม.	300.00	3,900.00	70.00	910.00	4,810.00	
13	โครงสร้างคาน้ำดื่มพร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	4,950.00	9,900.00	450.00	900.00	10,800.00	
14	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,700.00	2,700.00	450.00	450.00	3,150.00	
15	กระจกเงา	1	ชุด	280.00	280.00	70.00	70.00	350.00	
16	ก๊อกน้ำเดี่ยว 1/2 นิ้ว	2	ตัว	320.00	640.00	25.00	50.00	690.00	
17	โถปัสสาวะชาย	1	ชุด	3,090.00	3,090.00	450.00	450.00	3,540.00	
18	ที่ใส่กระดาษชำระ	2	ชุด	270.00	540.00	120.00	240.00	780.00	
19	รวมบานพับที่พื้นพร้อมตะกั่วเกล็ดกลึง 3 นิ้ว	2	ชุด	690.00	1,380.00	70.00	140.00	1,520.00	
20	ก๊อมน้ำชุบโครเมียม	1	ชุด	690.00	690.00	35.00	35.00	725.00	

๑

๑. รัตนรัตน์

๑

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม ฐานอาคารอมลินภาค 14 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 สถานที่ปรับปรุงฐานอาคารอมลินภาค 14 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ประมาณราคาโดย หน่วยจัดการและบำรุงรักษา ฯ ฝ่ายบริหารงานสาขา
 คำนวณราคากลางโดย หน่วยจัดการและบำรุงรักษา ฯ เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
21	สายชำระ	2	ชุด	540.00	1,080.00	35.00	70.00	1,150.00	
22	ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว (8.5)	3	เส้น	550.00	550.00	-	-	1,650.00	
23	ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว (8.5)	2	เส้น	340.00	680.00	-	-	680.00	
24	ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว (8.5)	1	เส้น	155.00	155.00	-	-	155.00	
25	ท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว (13.5)	2	เส้น	87.00	174.00	-	-	174.00	
26	ถังบำบัดขนาด 1000 ลิตร (ไม่มีระบบอัดอากาศ)	1	ลูก	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
27	เสาเข็ม 6 นิ้วx1.00 ม.	9	ต้น	250.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
28	ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ชนิดที่บาร์ (กันชื้น)	11	ตร.ม.	335.00	3,685.00	75.00	825.00	4,510.00	
29	ผ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ หน้า 6 มม. + มีขอบผ้าเพดาน	13	ตร.ม.	497.00	6,461.00	92.00	1,196.00	7,657.00	
30	รูระบายน้ำที่พื้น FD ขนาด 3 นิ้ว	2	ชุด	690.00	1,380.00	70.00	140.00	1,520.00	
31	งานเดินท่อ+อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
32	พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค 0.30x0.30 ม. ผิวด้าน	12	ตร.ม.	320.00	3,840.00	166.00	1,992.00	5,832.00	
33	ผนังปูกระเบื้อง 8x10 นิ้ว	24	ตร.ม.	260.00	6,240.00	166.00	3,984.00	10,224.00	
34	ผนังก่ออิฐมวลเบา	23	ตร.ม.	234.00	5,382.00	63.00	1,449.00	6,831.00	
35	ฉาบผนังภายใน-ภายนอก	40	ตร.ม.	120.00	4,800.00	80.00	3,200.00	8,000.00	
36	ประตูไม้เนื้อแข็ง (0.70x2.00 ม.)+อุปกรณ์	2	บาน	2,150.00	4,300.00	114.00	228.00	4,528.00	
37	วงกบไม้เนื้อแข็ง	2	ชุด	850.00	1,700.00	140.00	280.00	1,980.00	
38	บานหน้าต่าง+วงกบ	2	บาน	2,300.00	4,600.00	-	-	4,600.00	
39	ติดตั้งโคมไฟแบบเปลือย ขนาด 1x18 W	4	ชุด	390.00	1,560.00	115.00	460.00	2,020.00	
40	สวิตช์+สายไฟ+หัวร้อยสาย	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	

๑ ๓ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐

แบบแสดงรายการ การปฏิบัติงาน และราคา

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม ธนาคารออมสินภาค 14 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินภาค 14 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณราคาโดย หน่วยจัดการและบำรุงรักษา ฯ

คำนวณราคากลางโดย หน่วยจัดการและบำรุงรักษา ฯ

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารอสังหาริมทรัพย์ การธนาคาร ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
44	ทาสีกันสลิ้ม ทาสีโครงเหล็ก	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
45	ทาสีผนัง	22	ตร.ม.	44.00	968.00	34.00	748.00	1,716.00	
46	ทาสีฝ้าเพดาน	19	ตร.ม.	33.00	627.00	34.00	646.00	1,273.00	
47	ทาสีน้ำมันประตู	8	ตร.ม.	58.00	464.00	30.00	240.00	704.00	
48	เชิงชายไม้สังเคราะห์ พร้อมทาสี	9	ม.	195.00	1,755.00	-	-	1,755.00	
	งานลาดแอลพีลต์								
49	งานปรับพื้นที่เดิม	1700	ตร.ม.	-	-	20.00	34,000.00	34,000.00	
50	งานหินคลุก+เกลี่ยบดอัดแน่น (หนา 5 cm)	85	ลบ.ม.	1,018.00	86,530.00	-	-	86,530.00	
51	งาน Prime Coat (ลาดบนหินคลุก)	1700	ตร.ม.	37.00	62,900.00	-	-	62,900.00	
52	งานลาดแอลพีลต์ หนา 5 cm	1700	ตร.ม.	271.00	460,700.00	-	-	460,700.00	
53	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมแผง SOLAR CELL+อุปกรณ์ครบชุด	4	ชุด	1,500.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
54	แผ่นเพดสหนา 9 มม. ขนาด 0.15x0.15 ม.	10	แผ่น	85.00	850.00	-	-	850.00	
55	ท่อเหล็กกลมเคลือบสังกะสี 2.5"	5	ท่อน	1,295.00	6,475.00	-	-	6,475.00	
56	พูนเหล็ก 9 มม.	20	ตัว	10.00	200.00	-	-	200.00	
57	ติดตั้งเสาไฟเดิม	1	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
รวมงานซ่อมแซม - ปรับปรุง								801,540.00	

